

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

射水平野地区施設機能診断業務

積算書

(当初)

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:設計業務

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 射水平野地区施設機能診断業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	66,900		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師 (A)					
	技師 (A)		人	59,600		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技師 (B)					
	技師 (B)		人	48,500		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63007	往復移動基準日額(現地調査)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	17,500		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	初回打合せ					
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人, 0.4日,0.1日		回	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	中間打合せ					
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0. 1日		回	83,850		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	最終打合せ					
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人, 0.4日,0.1日		回	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63011	初回打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン, 1日,3時間		回	5,580		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63011	中間打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,3時 間		回	5,580		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63011	最終打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン, 1日,3時間		回	5,580		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4 ,1000,10cm,0		式	16,464		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S65001	現地踏査					
	現地踏査 点的構造物		施設	64,452		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S65902	機能診断 (用排水ポンプ)					
	機能診断 (用排水ポンプ) 計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上す る,計上する,計上する		式	1,234,190		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S65902	機能診断 (用排水ポンプ)					
	機能診断 (用排水ポンプ) 計上する,計上する,計上しない,計上する,計上する,計上する,計上する,計上 する,計上する,計上する		式	1,234,190		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	詳細診断 (東部)					
	機能診断評価 (健全度評価、簡易内部診断)		式	466,400		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	射水平野地区施設機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(D2)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合 計				66,900	算出数量 1,000 人
	単 価				66,900	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(D2)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				59,600	算出数量 1,000 人
	単 価				59,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(D2)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1,000 人
	単 価				48,500	
	*** S単 - 4号 ***					
S63007	往復移動基準日額(現地調査) 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.10人 0.10人 0.10人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師					
	外業	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.100	人	48,500	4,850	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		17,500	
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	初回打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場・着手前・最終	1.00人・1.00人・0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人,0.00人,0.4日,0.1日			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	中間打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	2.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師(A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				83,850	算出数量 1.000 回
	単 価		回		83,850	
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	最終打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 8号 ***					
S63011	初回打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別)	2,236円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	3時間				
	18)宿泊料金 1人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,236	2,236	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,080	2,080	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.100	L	156	1,264	
	合 計				5,580	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,580	
	*** S単 - 9号 ***					
S63011	中間打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,3時間			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	2人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別)	2,236円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	3時間				
	18)宿泊料金 1人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,236	2,236	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,080	2,080	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.100	L	156	1,264	
	合 計				5,580	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,580	
	*** S単 - 10号 ***					
S63011	最終打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,3時間			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別)	2,236円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 射水平野地区施設機能診断業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	3時間				
	18)宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,236	2,236	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,080	2,080	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.100	L	156	1,264	
	合 計				5,580	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,580	
	*** S単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1. A - 4,1000,10cm,0			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000		深夜時間:0.0		
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー)					
	A - 4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	1,464	1,464	
P43602	CD - R					
	CD - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	0	0	
	合 計				16,464	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,464	
	*** S単 - 12号 ***					
S65001	現地踏査		施設		1.000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	点的構造物			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)対象構造物	点的構造物		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	59,600	59,600	
Y00004	機械経費					
		0.015		126,500	1,898	
Y00004	材料費					
		0.004		126,500	506	
	合 計				128,904	算出数量 2.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		64,452	
Y00001	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
S65902	機能診断 (用排水ポンプ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 (用排水ポンプ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式区分	立軸		深夜時間:0.0		
	2)対象施設数	4.000台				
	3)事前調査	計上する				
	4)概略診断評価	計上する				
	5)詳細診断評価 (簡易内部診断)	計上する				
	6)性能低下予測	計上する				
	7)機能保全対策の検討	計上する				
	8)対策実施シナリオの作成	計上する				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務名 射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名:調査業務

北陸農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名: 調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				10,544,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		10,544,000	
・・・1. 東部排水機場 4号主ポンプ, 5号主ポンプ, 6号主ポンプ, 7号主ポンプ	1.000	式		6,784,000	
・・・ (1) 現地踏査 4号主ポンプ, 5号主ポンプ, 6号主ポンプ, 7号主ポンプ	1.000	式	101,000	101,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 立軸, 4台, 計上する, 計上しない	1.000	式	101,030	101,030	歩A・単A S単 24号
合 計				101,030	
・・・ (2) 概略診断 (概略診断調査) 4号主ポンプ, 5号主ポンプ, 6号主ポンプ, 7号主ポンプ	1.000	式	406,000	406,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 立軸, 4台, 計上しない, 計上する	1.000	式	406,340	406,340	歩A・単A S単 25号
合 計				406,340	
・・・ (3) 詳細診断 (簡易内部診断調査) 5号主ポンプ	1.000	式	6,277,000	6,277,000	1 式当たり
T00001 詳細診断 (簡易内部診断調査) 東部排水機 (5号主ポンプ)	1.000	式	6,277,300	6,277,300	歩A・単A T単 1号
合 計				6,277,300	
・・・2. 西部排水機場 4号主ポンプ, 5号主ポンプ, 6号主ポンプ, 7号主ポンプ	1.000	式		507,000	
・・・ (1) 現地踏査 4号主ポンプ, 5号主ポンプ, 6号主ポンプ, 7号主ポンプ	1.000	式	101,000	101,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 立軸, 4台, 計上する, 計上しない	1.000	式	101,030	101,030	歩A・単A S単 24号
合 計				101,030	
・・・ (2) 概略診断 (概略診断調査) 4号主ポンプ, 5号主ポンプ, 6号主ポンプ, 7号主ポンプ	1.000	式	406,000	406,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 立軸, 4台, 計上しない, 計上する	1.000	式	406,340	406,340	歩A・単A S単 25号
合 計				406,340	
・・・3. 中央排水機場 1号主ポンプ, 2号主ポンプ, 3号主ポンプ, 4号主ポンプ	1.000	式		507,000	
・・・ (1) 現地踏査 1号主ポンプ, 2号主ポンプ, 3号主ポンプ, 4号主ポンプ	1.000	式	101,000	101,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 立軸, 4台, 計上する, 計上しない	1.000	式	101,030	101,030	歩A・単A S単 24号
合 計				101,030	
・・・ (2) 概略診断 (概略診断調査) 1号主ポンプ, 2号主ポンプ, 3号主ポンプ, 4号主ポンプ	1.000	式	406,000	406,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 立軸, 4台, 計上しない, 計上する	1.000	式	406,340	406,340	歩A・単A S単 25号
合 計				406,340	
・・・4. 角落しゲート工	1.000	式		1,976,000	
・・・ 東部排水機場	1.000	式	1,976,000	1,976,000	1 式当たり
T00004 角落し搬出・整備・運搬 東部排水機場	1.000	式	547,718	547,718	歩A・単A T単 2号
T00005 角落し設置 東部旧機場 (5号)	2.000	基	362,026	724,052	歩A・単A T単 3号
T00007 角落し撤去 東部旧機場 (5号)	2.000	基	352,012	704,024	歩A・単A T単 4号
合 計				1,975,794	
・・・5. 水替え工	1.000	式		224,000	
・・・ 東部排水機場	4.000	基	56,000	224,000	1 基当たり
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	17,369	17,369	歩A・単A S単 19号

[illegible]

[illegible]

事業名		国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名		射水平野地区施設機能診断業務				
業務別業務名: 調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	66,900		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師（A）					
	技師（A）		人	59,600		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技師（B）					
	技師（B）		人	48,500		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師（C）					
	技師（C）		人	40,300		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	36,100		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,900		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,900		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	潜水土					
	潜水土		人	50,500		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員		人	31,700		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員		人	34,400		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、A'-ストラック4～4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	15,808		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、A'-ストラック4～4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	10,443		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S16003	レール設備[軌条(単線)]					
	レール設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり、交替制補正対象外		供用日	102		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S16004	フレックソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	フレックソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレックソクレーン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り、なし		日	56,500		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S16004	フレックソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	フレックソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] フレックソクレーン(油圧伸縮ジブ型)、10ton吊り、なし		日	47,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、2.0m3/min、なし		日	4,526		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 1、常時排水、7以上～30未満、発動発電機、なし		箇所	11,331		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 5、作業時排水、0以上～7未満、発動発電機、なし		箇所	27,661		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、なし		箇所	17,369		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし、単管、なし		掛㎡	4,686		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1、A - 4,300,3cm,0		式	5,492		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S65002	近接目視					

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(D3)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合 計				66,900	算出数量 1.000 人
	単 価				66,900	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(D3)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				59,600	算出数量 1.000 人
	単 価				59,600	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(D3)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 人
	単 価				48,500	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(D3)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 人
	単 価				40,300	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(D3)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1.000 人

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				36,100	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1,000 人
	単 価				29,900	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 人
	単 価				30,900	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	潜水土		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基 (D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01082	潜水土	1,000	人	50,500	50,500	
	合 計				50,500	算出数量 1,000 人
	単 価				50,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01083 基 (D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01083	潜水連絡員	1,000	人	31,700	31,700	
	合 計				31,700	算出数量 1,000 人
	単 価				31,700	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01084 基 (D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 射水平野地区施設機能診断業務						
業務別業務名: 調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01084	潜水送気員	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				34,400	算出数量 1.000 人
	単 価				34,400	
	*** S単 - 11号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M03104 運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0		
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	8,490	10,443	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	37.000	L	145	5,365	
	合 計				15,808	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,808	
Y00001	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M03104 運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0		
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	8,490	10,443	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	0.000	L	145	0	
	合 計				10,443	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,443	
Y00001	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
S16003	レール設備[軌条(単線)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	レール設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり、交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M27581 交替制補正対象外		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
M27581	レール設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり	1.000	供用日	102	102	
	合 計				102	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		102	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0		
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		56,500	
	*** S 単 - 15号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 10ton吊り		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0		
F01089	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合 計				47,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・ｲﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・ｲﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式ｲﾝｼﾞﾝ掛),2.0m3/min,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式ｲﾝｼﾞﾝ掛) 2.0m3/min		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0		
F03021	空気圧縮機[可般式・ｲﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,600	2,496	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	14.000	L	145	2,030	
	合 計				4,526	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,526	
	*** S 単 - 17号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	1 常時排水 7以上～30未満 発動発電機 なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.080	日	2,250	2,430	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	41.000	L	145	5,945	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,900	1,196	
R01003	普通作業員	0.050	人	24,400	1,220	
Y00004	諸雑費	0.050		10,791	540	
	合 計				11,331	算出数量 1.000 箇所

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 射水平野地区施設機能診断業務						
業務別業務名: 調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,331	
	*** S 単 - 18号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 5.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	5		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・ ~ 低騒音型]					
	定格容量2kva	7.750	日	800	6,200	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	47.000	L	156	7,332	
R01001	土木一般世話役		人	29,900	5,980	
R01003	普通作業員		人	24,400	6,100	
Y00004	諸雑費			25,612	2,049	
		0.080				
	合 計				27,661	算出数量 1.000 箇所
	単 価				27,661	
	*** S 単 - 19号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01001	土木一般世話役		人	29,900	6,877	
		0.230				
R01003	普通作業員		人	24,400	10,492	
		0.430				
	合 計				17,369	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,369	
	*** S 単 - 20号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩 A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0		
R01001	土木一般世話役		人	29,900	56,810	
		1.900				
R01012	とび工		人	31,500	217,350	
		6.900				
R01003	普通作業員		人	24,400	43,920	
		1.800				
F01086	ﾌｫﾙｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ ~ 低騒・ 排対型(~ 2014)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日	56,500	45,200	
Y00004	諸雑費					
		0.290		363,280	105,351	
	合 計				468,631	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,686	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,300,3cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 射水平野地区施設機能診断業務						
業務別業務名: 調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)枚数区分(枚)	300		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43446	報告書焼付代(コピー) A-4以下 300枚	1.000	部	4,500	4,500	
P43541	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	992	992	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	0	0	
	合 計				5,492	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,492	
	*** S単 - 22号 ***					
S65002	近接目視		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物,242㎡			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	点の構造物 242㎡		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		124,900	3,747	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		124,900	2,498	
	合 計				131,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		102,293	
	*** S単 - 23号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		76,400	7,640	
	合 計				84,040	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,202	
	*** S単 - 24号 ***					
S65402	現地踏査及び診断調査(用排水ポンプ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地踏査及び診断調査(用排水ポンプ) 立軸,4台,計上する,計上しない			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ形式区分 2)対象施設数 3)現地踏査 4)概略診断調査	立軸 4.000台 計上する 計上しない		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.800	人	59,600	47,680	
R04005	技師(B) 外業	1.100	人	48,500	53,350	
	合 計				101,030	算出数量 1.000 式
	単 価		式		101,030	
	*** S単 - 25号 ***					

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	射水平野地区施設機能診断業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	詳細診断 (簡易内部診断調査)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	東部排水機 (5号主ポンプ) 主任技師	17.000	人	66,900	1,137,300	S単 1号
S02115	技師 (A)	18.000	人	59,600	1,072,800	S単 2号
S02115	技師 (B)	24.000	人	48,500	1,164,000	S単 3号
S02115	技師 (C)	38.000	人	40,300	1,531,400	S単 4号
S02115	技術員	38.000	人	36,100	1,371,800	S単 5号
	合 計				6,277,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,277,300	
	*** T単 - 2号 ***					
T00004	角落し搬出・整備・運搬		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	東部排水機場 土木一般世話役	5.300	人	29,900	158,470	S単 6号
S02115	特殊作業員	6.700	人	30,900	207,030	S単 7号
S16003	レール設備 [軌条 (単線)] 15kg/m 100m 当たり, 交替制補正対象外	1.000	供用日	102	102	S単 13号
S16004	ラフレ-ンクレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレ-ンクレーン (油圧伸縮ジブ型), 25ton 吊り, なし	1.000	日	56,500	56,500	S単 14号
S16004	ラフレ-ンクレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～1次)] ラフレ-ンクレーン (油圧伸縮ジブ型), 10ton 吊り, なし	2.000	日	47,000	94,000	S単 15号
S16002	トラック [クレーン装置付] 、ハーフ-トラック4～4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日 当たり算出	2.000	日	15,808	31,616	S単 11号
	合 計				547,718	算出数量 1,000 式
	単 価		式		547,718	
	*** T単 - 3号 ***					
T00005	角落し設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	東部旧機場 (5号) 土木一般世話役	1.000	人	29,900	29,900	S単 6号
S02115	特殊作業員	5.000	人	30,900	154,500	S単 7号
S02115	潜水土	1.000	人	50,500	50,500	S単 8号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,700	31,700	S単 9号
S02115	潜水送気員	1.000	人	34,400	34,400	S単 10号
S16004	ラフレ-ンクレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレ-ンクレーン (油圧伸縮ジブ型), 25ton 吊り, なし	1.000	日	56,500	56,500	S単 14号
S16004	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・～超低・排対 (～2次)] 空気圧縮機 (可搬式エンジン掛), 2.0m3/min, なし	1.000	日	4,526	4,526	S単 16号
	合 計				362,026	算出数量 1,000 基
	単 価		基		362,026	
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	角落し撤去		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	東部旧機場 (5号) 土木一般世話役	1.000	人	29,900	29,900	S単 6号
S02115	特殊作業員	4.000	人	30,900	123,600	S単 7号
S02115	潜水土	1.000	人	50,500	50,500	S単 8号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,700	31,700	S単 9号

[illegible]