



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

関川用水農業水利事業
幹線用水路水門設備他改修（その２）工事

積 算 書

（ 当初 ）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	幹線用水路水門設他改修（その２）工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			125,580,000	
・工事原価			101,940,000	
・・製作工事原価			5,440,000	
純製作費			4,374,000	
・・・直接製作費	1.000	式	2,885,000	
・・・間接製作費			2,555,000	
・・・・間接労務費			1,489,000	
・・・・工場管理費			1,066,000	
・・据付工事原価			95,028,000	
純工事費			74,530,000	
・・・直接工事費	1.000	式	64,134,000	
・・・間接工事費			30,894,000	
・・・・共通仮設費			10,396,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			10,396,000	
・・・・現場管理費			16,435,000	
・・・・据付間接費			4,063,000	
・・設計技術費 95,589,000×1.540	1.540	%	1,472,000	

・一般管理費等	$24.320 \times (24.320 \times 1.000 + 0.04)$	24.360	%	23,644,000	
・一括計上価格		1.000	式	0	
機器単体費				0	
処分費等（直接工事費の内数）				0	
処分費（準備費の内数）				0	
処分費（事業損失防止施設費内数）				0	
処分費等（率対象外）				0	
共通仮設費算定控除額				0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				1,493,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

関川用水農業水利事業

幹線用水路水門設備他改修（その2）工事(第4号(雁平川)放流工、六寸桶分水ゲート)

積 算 書

(当初)

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 関川用水農業水利事業

工事名 幹線水路水門設備他改修 (その2) 工事(第4号(雁平川)放流工、六寸桶分水ゲート)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			21,780,000	
・工事原価			17,370,000	
・・製作工事原価			2,562,000	
純製作費			2,072,000	
・・・直接製作費	1.000	式	1,372,000	
・・・間接製作費			1,190,000	
・・・・間接労務費			700,000	
・・・・工場管理費			490,000	
・・据付工事原価			14,373,000	
純工事費			11,404,000	
・・・直接工事費	1.000	式	9,782,000	
・・・間接工事費			4,591,000	
・・・・共通仮設費			1,622,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$9,782,000 \times ((16.250 \times 1.000) \times 1.020)$			1,622,000	
・・・・現場管理費				
$11,404,000 \times ((20.540 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$			2,460,000	
・・・・据付間接費			509,000	
・・設計技術費				
$16,935,000 \times 2.570$			435,000	
・一般管理費等				
$17,370,000 \times (25.390 \times 1.000 + 0.04)$			4,417,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$14,373,000 \times 1.490$			214,000	

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	幹線水路水門設備他改修(その2) 工事(第4号(雁平川)放流工、六寸桶分水工ゲート)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			9,782,000	
直接工事費	1.000	式	9,782,000	
・輸送費 雁平川放流ゲート 1000*1000	1.000	式	240,000	
・輸送費	1.000	式	240,000	
・輸送費(小形水門)	1.000	式	240,000	
・輸送費 六寸桶分水工ゲート 1000*2000	1.000	式	240,000	
・輸送費	1.000	式	240,000	
・輸送費(小形水門)	1.000	式	240,000	
・小形水門撤去工 雁平川放流ゲート	1.000	式	1,354,000	
・小形水門撤去工 余水吐ゲート	1.000	式	677,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	677,000	
・小形水門撤去工 土砂吐	1.000	式	677,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	677,000	
・小形水門撤去工 六寸桶分水工ゲート	1.000	式	360,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	360,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	360,000	
・小形水門扉据付工 雁平川放流ゲート1000*1000	1.000	式	1,354,000	
・小形水門扉据付工 余水吐ゲート	1.000	式	677,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	226,000	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	451,000	
・小形水門扉据付工 土砂吐ゲート	1.000	式	677,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	226,000	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	451,000	
・小形水門扉据付工 六寸桶分水工ゲート1000*2000	1.000	式	360,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式	360,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	113,000	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	247,000	
・現場塗装工 雁平川放流ゲート 1000*1000	1.000	式	3,400,000	
・現場塗装工 余水吐ゲート	1.000	式	1,700,000	
・戸当り塗装工	1.000	式	1,700,000	
・現場塗装工 土砂吐ゲート	1.000	式	1,700,000	
・戸当り塗装工	1.000	式	1,700,000	
・現場塗装工 六寸桶分水工ゲート 1000*2000	1.000	式	500,000	
・現場塗装工	1.000	式	500,000	

北陸農政局

[illegible]

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	幹線水路水門設備他改修 (その2) 工事(第4号(雁平川)放流工、六寸桶分水工ゲート)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				9,782,000	
・ 輸送費 雁平川放流ゲート 1000*1000	1.000	式		240,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		240,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式	240,000	240,000	1 式当たり
P96003 輸送費 現場から工場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
P96004 輸送費 工場から現場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
合 計				240,000	
・ 輸送費 六寸桶分水工ゲート 1000*2000	1.000	式		240,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		240,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式	240,000	240,000	1 式当たり
P96003 輸送費 現場から工場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
P96004 輸送費 工場から現場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
合 計				240,000	
・ 小形水門撤去工 雁平川放流ゲート	1.000	式		1,354,000	
・ ・ 小形水門撤去工 余水吐ゲート	1.000	式		677,000	
・ ・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式	677,000	677,000	1 式当たり
P96018 小形水門撤去工 雁平川放流ゲート (余水吐) 1000*1000	1.000	式	677,420	677,420	歩A・単A
合 計				677,420	
・ ・ 小形水門撤去工 土砂吐	1.000	式		677,000	
・ ・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式	677,000	677,000	1 式当たり
P96020 小形水門撤去工 雁平川放流ゲート (土砂吐) 1000*1000	1.000	式	677,420	677,420	歩A・単A
合 計				677,420	
・ 小形水門撤去工 六寸桶分水工ゲート	1.000	式		360,000	
・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式		360,000	
・ ・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式	360,000	360,000	1 式当たり
P96022 小形水門撤去工 六寸桶分水工ゲート 1000*2000	1.000	式	359,710	359,710	歩A・単A
合 計				359,710	
・ 小形水門扉据付工 雁平川放流ゲート 1000*1000	1.000	式		1,354,000	
・ ・ 小形水門扉据付工 余水吐ゲート	1.000	式		677,000	
・ ・ ・ 小形水門扉据付工 (労務費)	1.000	式	226,000	226,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工 (労務費) 雁平川放流ゲート (余水吐)	1.000	式	226,400	226,400	歩A・単A S単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】 , , 90%	1.000	式	203,760	203,760	歩A・単A X単 7号
合 計				430,160	
計 (1) (直接費対象分)				226,400	
計 (2) (間接費対象分)				203,760	
・ ・ ・ 小形水門扉据付工 (諸雑費)	1.000	式	451,000	451,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工 (諸雑費) 雁平川放流ゲート (余水吐)	1.000	式	451,020	451,020	歩A・単A S単 2号

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	幹線用水路水門設備他改修(その2)工事(第4号(雁平川)放流工、六寸桶分水工ゲート)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				451,020	
・小形水門扉据付工 土砂吐ゲート	1.000	式		677,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	226,000	226,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(労務費) 雁平川放流ゲート(土砂吐)	1.000	式	226,400	226,400	歩A・単A S単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】..90%	1.000	式	203,760	203,760	歩A・単A X単 8号
合 計				430,160	
計(1)(直接費対象分)				226,400	
計(2)(間接費対象分)				203,760	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	451,000	451,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(諸雑費) 雁平川放流ゲート(土砂吐)	1.000	式	451,020	451,020	歩A・単A S単 4号
合 計				451,020	
・小形水門扉据付工 六寸桶分水工ゲート1000*2000	1.000	式		360,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		360,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	113,000	113,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(労務費) 六寸桶分水工ゲート	1.000	式	113,200	113,200	歩A・単A S単 5号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】..90%	1.000	式	101,880	101,880	歩A・単A X単 9号
合 計				215,080	
計(1)(直接費対象分)				113,200	
計(2)(間接費対象分)				101,880	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	247,000	247,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(諸雑費) 六寸桶分水工ゲート	1.000	式	246,510	246,510	歩A・単A S単 6号
合 計				246,510	
・現場塗装工 雁平川放流ゲート 1000*1000	1.000	式		3,400,000	
・現場塗装工 余水吐ゲート	1.000	式		1,700,000	
・戸当り塗装工	1.000	式	1,700,000	1,700,000	1 式当たり
P96011 戸当り塗装工 現場塗装 雁平川放流ゲート	1.000	式	1,700,000	1,700,000	歩A・単A
合 計				1,700,000	
・現場塗装工 土砂吐ゲート	1.000	式		1,700,000	
・戸当り塗装工	1.000	式	1,700,000	1,700,000	1 式当たり
P96011 戸当り塗装工 現場塗装 雁平川放流ゲート	1.000	式	1,700,000	1,700,000	歩A・単A
合 計				1,700,000	
・現場塗装工 六寸桶分水工ゲート 1000*2000	1.000	式		500,000	
・現場塗装工	1.000	式		500,000	
・開閉機塗装工	1.000	式	500,000	500,000	1 式当たり
P96012 開閉機塗装工 現場塗装 六寸桶分水工ゲート	1.000	式	500,000	500,000	歩A・単A
合 計				500,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	幹線水路水門設備他改修(その2) 工事(第4号(雁平川)放流工、六寸桶分水工ゲート)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02117	小形水門扉据付工 (労務費)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工 (労務費) 雁平川放流ゲート (余水吐)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	雁平川放流ゲート (余水吐)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	226,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	小形水門扉据付工 (労務費) 雁平川放流ゲート (余水吐)	1,000	式	226,400	226,400	
	合 計				226,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				226,400	
	*** S単一 2号 ***					
S02117	小形水門扉据付工 (諸雑費)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工 (諸雑費) 雁平川放流ゲート (余水吐)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	雁平川放流ゲート (余水吐)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	451,020円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	小形水門扉据付工 (諸雑費) 雁平川放流ゲート (余水吐)	1,000	式	451,020	451,020	
	合 計				451,020	算出数量 1,000 各単位
	単 価				451,020	
	*** S単一 3号 ***					
S02117	小形水門扉据付工 (労務費)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工 (労務費) 雁平川放流ゲート (土砂吐)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	雁平川放流ゲート (土砂吐)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	226,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	小形水門扉据付工 (労務費) 雁平川放流ゲート (土砂吐)	1,000	式	226,400	226,400	
	合 計				226,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				226,400	
	*** S単一 4号 ***					
S02117	小形水門扉据付工 (諸雑費)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工 (諸雑費) 雁平川放流ゲート (土砂吐)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	雁平川放流ゲート (土砂吐)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	451,020円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	小形水門扉据付工 (諸雑費) 雁平川放流ゲート (土砂吐)	1,000	式	451,020	451,020	
	合 計				451,020	算出数量 1,000 各単位
	単 価				451,020	
	*** S単一 5号 ***					
S02117	小形水門扉据付工 (労務費)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工 (労務費) 六寸桶分水工ゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	六寸桶分水工ゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	113,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	小形水門扉据付工 (労務費) 六寸桶分水工ゲート	1,000	式	113,200	113,200	
	合 計				113,200	算出数量 1,000 各単位

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	幹線水路水門設備他改修（その2）工事(第4号(雁平川)放流工、六寸樋分水工ゲート)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備, ,60%			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	358,800.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	358,800	215,280	
	合 計				215,280	算出数量 1.000 式
	単 価				215,280	
	*** X単一 2号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備, ,60%			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	358,800.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	358,800	215,280	
	合 計				215,280	算出数量 1.000 式
	単 価				215,280	
	*** X単一 3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備, ,60%			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	448,500.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	448,500	269,100	
	合 計				269,100	算出数量 1.000 式
	単 価				269,100	
	*** X単一 4号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備, ,25%			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	620,210.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	620,210	155,053	
	合 計				155,053	算出数量 1.000 式
	単 価		式		155,053	
	*** X単一 5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備, ,25%			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	623,870.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	623,870	155,968	
	合 計				155,968	算出数量 1.000 式

[illegible]

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

関川用水農業水利事業

幹線用水路水門設備他改修（その2）工事（第5号(飯田川)放流工、川浦分水工ゲート）

積 算 書

（当初）

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

事業名 関川用水農業水利事業

工事名 幹線水路水門設備他改修 (その2) 工事 (第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			51,890,000	
・工事原価			41,556,000	
・・製作工事原価			2,878,000	
純製作費			2,302,000	
・・・直接製作費	1.000	式	1,513,000	
・・・間接製作費			1,365,000	
・・・・間接労務費			789,000	
・・・・工場管理費			576,000	
・・据付工事原価			37,871,000	
純工事費			29,600,000	
・・・直接工事費	1.000	式	25,947,000	
・・・間接工事費			11,924,000	
・・・・共通仮設費			3,653,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$25,947,000 \times ((13.800 \times 1.000) \times 1.020)$			3,653,000	
・・・・現場管理費				
$29,600,000 \times ((19.620 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$			6,098,000	
・・・・据付間接費			2,173,000	
・・設計技術費				
$40,749,000 \times 1.980$			807,000	
・一般管理費等				
$41,556,000 \times (24.850 \times 1.000 + 0.04)$			10,343,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$37,871,000 \times 1.490$			564,000	

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	幹線水路水門設備他改修(その2)工事(第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			25,947,000	
直接工事費	1.000	式	25,947,000	
・輸送費 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	240,000	
・輸送費	1.000	式	240,000	
・輸送費(小形水門)	1.000	式	240,000	
・輸送費 川浦分水ゲート	1.000	式	240,000	
・輸送費	1.000	式	240,000	
・輸送費(小形水門)	1.000	式	240,000	
・小形水門撤去工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	871,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	871,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	871,000	
・小形水門撤去工 川浦分水ゲート	1.000	式	1,356,000	
・小形水門撤去工 右岸側	1.000	式	678,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	678,000	
・小形水門撤去工 左岸側	1.000	式	678,000	
・小形水門撤去工	1.000	式	678,000	
・小形水門扉据付工 飯田川サイホン呑口ゲート2350*1500	1.000	式	1,948,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式	1,948,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	679,000	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	1,269,000	
・小形水門扉据付工 川浦分水ゲート	1.000	式	3,262,000	
・小形水門扉据付工 右岸側ゲート 1350*400	1.000	式	1,631,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	566,000	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	1,065,000	
・小形水門扉据付工 左岸側ゲート 1000*400	1.000	式	1,631,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	566,000	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	1,065,000	
・開閉機撤去工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	981,000	
・開閉機撤去工	1.000	式	981,000	
・開閉機撤去工	1.000	式	981,000	
・新設開閉機据付工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	2,034,000	
・開閉機据付工	1.000	式	2,034,000	
・開閉機据付工及び直接経費	1.000	式	2,034,000	

北陸農政局

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	幹線水路水門設備他改修（その2）工事（第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				25,947,000	
・輸送費 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式		240,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		240,000	
・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	240,000	240,000	1 式当たり
P96003 輸送費 現場から工場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
P96004 輸送費 工場から現場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
合 計				240,000	
・輸送費 川浦分水ゲート	1.000	式		240,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		240,000	
・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	240,000	240,000	1 式当たり
P96003 輸送費 現場から工場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
P96004 輸送費 工場から現場	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A
合 計				240,000	
・小形水門撤去工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式		871,000	
・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式		871,000	
・ ・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式	871,000	871,000	1 式当たり
P96026 小形水門撤去工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	871,130	871,130	歩A・単A
合 計				871,130	
・小形水門撤去工 川浦分水ゲート	1.000	式		1,356,000	
・ ・ 小形水門撤去工 右岸側	1.000	式		678,000	
・ ・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式	678,000	678,000	1 式当たり
P96027 小形水門撤去工 川浦分水ゲート（右岸側）1350*400	1.000	式	678,170	678,170	歩A・単A
合 計				678,170	
・ ・ 小形水門撤去工 左岸側	1.000	式		678,000	
・ ・ ・ 小形水門撤去工	1.000	式	678,000	678,000	1 式当たり
P96029 小形水門撤去工 川浦分水ゲート（左岸側）1000*400	1.000	式	678,170	678,170	歩A・単A
合 計				678,170	
・小形水門扉据付工 飯田川サイホン呑口ゲート2350*1500	1.000	式		1,948,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		1,948,000	
・ ・ ・ 小形水門扉据付工（労務費）	1.000	式	679,000	679,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工（労務費） 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	679,200	679,200	歩A・単A S単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】 , , 90%	1.000	式	611,280	611,280	歩A・単A X単 8号
合 計				1,290,480	
計（1）（直接費対象分）				679,200	
計（2）（間接費対象分）				611,280	
・ ・ ・ 小形水門扉据付工（諸雑費）	1.000	式	1,269,000	1,269,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工（諸雑費） 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	1,269,060	1,269,060	歩A・単A S単 2号

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	幹線用水路水門設備他改修(その2)工事(第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,269,060	
・小形水門扉据付工 川浦分水ゲート	1.000	式		3,262,000	
・小形水門扉据付工 右岸側ゲート 1350*400	1.000	式		1,631,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	566,000	566,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(労務費) 川浦分水ゲート(右岸側)	1.000	式	566,000	566,000	歩A・単A S単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	509,400	509,400	歩A・単A X単 9号
合 計				1,075,400	
計(1)(直接費対象分)				566,000	
計(2)(間接費対象分)				509,400	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	1,065,000	1,065,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(諸雑費) 川浦分水ゲート(右岸側)	1.000	式	1,065,300	1,065,300	歩A・単A S単 4号
合 計				1,065,300	
・小形水門扉据付工 左岸側ゲート 1000*400	1.000	式		1,631,000	
・小形水門扉据付工(労務費)	1.000	式	566,000	566,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(労務費) 川浦分水ゲート(左岸側)	1.000	式	566,000	566,000	歩A・単A S単 5号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	509,400	509,400	歩A・単A X単 10号
合 計				1,075,400	
計(1)(直接費対象分)				566,000	
計(2)(間接費対象分)				509,400	
・小形水門扉据付工(諸雑費)	1.000	式	1,065,000	1,065,000	1 式当たり
S02117 小形水門扉据付工(諸雑費) 川浦分水ゲート(左岸側)	1.000	式	1,065,300	1,065,300	歩A・単A S単 6号
合 計				1,065,300	
・開閉機撤去工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式		981,000	
・開閉機撤去工	1.000	式		981,000	
・開閉機撤去工	1.000	式	981,000	981,000	1 式当たり
P96030 開閉機撤去工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	981,130	981,130	歩A・単A
合 計				981,130	
・新設開閉機据付工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式		2,034,000	
・開閉機据付工	1.000	式		2,034,000	
・開閉機据付工及び直接経費	1.000	式	2,034,000	2,034,000	1 式当たり
P96035 開閉機据付工及び直接経費 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	1,962,260	1,962,260	歩A・単A
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%	1.000	式	543,360	543,360	歩A・単A X単 11号
P96036 据付材料費 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式	71,300	71,300	歩A・単A
合 計				2,576,920	
計(1)(直接費対象分)				2,033,560	
計(2)(間接費対象分)				543,360	

事業名 関川用水農業水利事業

工事名 幹線水路水門設備他改修 (その2) 工事 (第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・現場塗装工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式		3,250,000	
・ ・ 現場塗装工	1.000	式		3,250,000	
・ ・ ・ 戸当り塗装工	1.000	式	3,250,000	3,250,000	1 式当たり
P96011 戸当り塗装工 現場塗装	1.000	式	3,250,000	3,250,000	歩A・単A
合 計				3,250,000	
・現場塗装工 川浦分水ゲート	1.000	式		7,500,000	
・ ・ 現場塗装工 右岸ゲート	1.000	式		3,750,000	
・ ・ ・ 戸当り塗装工	1.000	式	3,250,000	3,250,000	1 式当たり
P96011 戸当り塗装工 現場塗装	1.000	式	3,250,000	3,250,000	歩A・単A
合 計				3,250,000	
・ ・ ・ 開閉機塗装工	1.000	式	500,000	500,000	1 式当たり
P96012 開閉機塗装工 現場塗装	1.000	式	500,000	500,000	歩A・単A
合 計				500,000	
・ ・ 現場塗装工 左岸ゲート	1.000	式		3,750,000	
・ ・ ・ 戸当り塗装工	1.000	式	3,250,000	3,250,000	1 式当たり
P96011 戸当り塗装工 現場塗装	1.000	式	3,250,000	3,250,000	歩A・単A
合 計				3,250,000	
・ ・ ・ 開閉機塗装工	1.000	式	500,000	500,000	1 式当たり
P96012 開閉機塗装工 現場塗装	1.000	式	500,000	500,000	歩A・単A
合 計				500,000	
・仮設工 飯田川サイホン呑口ゲート	1.000	式		1,543,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		1,543,000	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	1,288,000	1,288,000	1 式当たり
P96031 仮設費 飯田川サイホン呑口ゲート2350*1500	1.000	式	1,288,000	1,288,000	歩A・単A
合 計				1,288,000	
・ ・ ・ 共通仮設費	1.000	式	255,000	255,000	1 式当たり
P96032 共通仮設費 飯田川サイホン呑口ゲート2350*1500	1.000	式	255,000	255,000	歩A・単A
合 計				255,000	
・仮設工 川浦分水ゲート	1.000	式		2,722,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		2,722,000	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	2,272,000	2,272,000	1 式当たり
P96033 仮設費 川浦分水ゲート	1.000	式	2,272,000	2,272,000	歩A・単A
合 計				2,272,000	
・ ・ ・ 共通仮設費	1.000	式	450,000	450,000	1 式当たり
P96034 共通仮設費 川浦分水ゲート	1.000	式	450,000	450,000	歩A・単A

北陸農政局

[illegible]

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	幹線水路水門設備他改修（その2）工事（第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02117	小形水門扉据付工（労務費）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工（労務費） 飯田川サイホン呑口ゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	飯田川サイホン呑口ゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	679,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	小形水門扉据付工（労務費） 飯田川サイホン呑口ゲート	1,000	式	679,200	679,200	
	合 計				679,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				679,200	
	*** S単一 2号 ***					
S02117	小形水門扉据付工（諸雑費）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工（諸雑費） 飯田川サイホン呑口ゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	飯田川サイホン呑口ゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,269,060円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	小形水門扉据付工（諸雑費） 飯田川サイホン呑口ゲート	1,000	式	1,269,060	1,269,060	
	合 計				1,269,060	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,269,060	
	*** S単一 3号 ***					
S02117	小形水門扉据付工（労務費）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工（労務費） 川浦分水ゲート（右岸側）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	川浦分水ゲート（右岸側）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	566,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	小形水門扉据付工（労務費） 川浦分水ゲート（右岸側）	1,000	式	566,000	566,000	
	合 計				566,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				566,000	
	*** S単一 4号 ***					
S02117	小形水門扉据付工（諸雑費）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工（諸雑費） 川浦分水ゲート（右岸側）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	川浦分水ゲート（右岸側）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,065,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	小形水門扉据付工（諸雑費） 川浦分水ゲート（右岸側）	1,000	式	1,065,300	1,065,300	
	合 計				1,065,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,065,300	
	*** S単一 5号 ***					
S02117	小形水門扉据付工（労務費）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小形水門扉据付工（労務費） 川浦分水ゲート（左岸側）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	川浦分水ゲート（左岸側）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	566,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	小形水門扉据付工（労務費） 川浦分水ゲート（左岸側）	1,000	式	566,000	566,000	
	合 計				566,000	算出数量 1,000 各単位

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	幹線用水路水門設備他改修（その2）工事（第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,,60%			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	598,000.000円				
K79311	間接労務費		式	598,000	358,800	
		0.600	式			
	合 計				358,800	算出数量 1,000 式
	単 価				358,800	
	*** X単一 2号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,,60%			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	358,800.000円				
K79311	間接労務費		式	358,800	215,280	
		0.600	式			
	合 計				215,280	算出数量 1,000 式
	単 価				215,280	
	*** X単一 3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,,60%			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	0.000円				
K79311	間接労務費		式	0	0	
		0.600	式			
	合 計				0	算出数量 1,000 式
	単 価				0	
	*** X単一 4号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,,60%			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	358,800.000円				
K79311	間接労務費		式	358,800	215,280	
		0.600	式			
	合 計				215,280	算出数量 1,000 式
	単 価				215,280	
	*** X単一 5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,,25%			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	1,099,290.000円				
K79331	工場管理費		式	1,099,290	274,823	
		0.250	式			
	合 計				274,823	算出数量 1,000 式

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	幹線水路水門設備他改修（その2）工事（第5号(飯田川)放流工、川浦分水ゲート）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		274,823	
	*** X単一 6号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	604,670.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	604,670	151,168	
	合 計				151,168	算出数量 1,000 式
	単 価		式		151,168	
	*** X単一 7号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	599,190.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	599,190	149,798	
	合 計				149,798	算出数量 1,000 式
	単 価		式		149,798	
	*** X単一 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	679,200.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	679,200	611,280	
	合 計				611,280	算出数量 1,000 式
	単 価		式		611,280	
	*** X単一 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	566,000.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	566,000	509,400	
	合 計				509,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		509,400	
	*** X単一 10号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	566,000.000				

北陸農政局

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

関川用水農業水利事業

幹線用水路水門設備他改修（その2）工事（放流設備副ゲート上部スクリーン）

積 算 書

（当初）

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局