



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

関川用水農業水利事業
用水管理設備更新他工事

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

事業名	関川用水農業水利事業	根拠官報	(1/ 2)
工事名	用水管理設備更新他工事		

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			45,980,000	
・製作工事価格			27,630,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	27,631,000	
・据付工事価格			18,350,000	
純工事費(据付)			8,341,000	
・ ・ 据付工事原価			15,139,000	
・ ・ ・ 直接工事費			7,047,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	7,047,000	
・ ・ ・ 間接工事費			8,092,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			1,294,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
7,047,000 × ((15.810*1.000)*1.000*1.040)			1,159,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			135,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
7,047,000 × (1.920)			135,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
8,341,000 × ((35.880*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			3,142,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			3,656,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
27,631,000 × 13.230			3,656,000	
・ ・ 一般管理費等				
15,139,000 × (21.180*1.000 + 0.04)			3,212,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
18,350,000 × 3.850			706,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				7,047,000	
・子局据付工 板倉局・板倉孫局	1.000	式		732,000	
・子局据付工 板倉局・板倉孫局	1.000	式		472,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	158,000	158,000	1 式当たり
S40007 TM子局装置 (板倉局、板倉孫局) 調整工含む	1.000	台	65,000	65,000	歩A・単A S単 4号
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),無	1.000	架	92,820	92,820	歩A・単A S単 44号
合 計				157,820	
・・・計装装置工	1.000	式	314,000	314,000	1 式当たり
S40007 電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局) 調整工含む	1.000	台	182,000	182,000	歩A・単A S単 5号
S40007 水位計架台(移設(サドル交換))(板倉局・板倉孫局) 材料含む	1.000	台	79,000	79,000	歩A・単A S単 6号
S40007 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)	1.000	個	34,800	34,800	歩A・単A S単 7号
S40007 避雷器 (板倉局・板倉孫局)	1.000	個	18,190	18,190	歩A・単A S単 8号
合 計				313,990	
・・・共通設備工	1.000	式		260,000	
・・・配管・配線工	1.000	式	260,000	260,000	1 式当たり
S40007 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P	80.500	m	300	24,150	歩A・単A S単 9号
S40007 IV 電線 (板倉孫局) EM-IE8sq	80.500	m	300	24,150	歩A・単A S単 10号
S40007 厚鋼電線管 (板倉孫局) SUS28mm	0.900	m	25,000	22,500	歩A・単A S単 11号
S40007 溝形鋼 (板倉孫局) SUS C-100X50X5tX7.5t	1.350	m	60,000	81,000	歩A・単A S単 12号
S40007 金属製可とう電線管 (板倉孫局) #16	2.500	m	1,687	4,218	歩A・単A S単 13号
S40007 波付硬質ポリ塩化ビニル管 (板倉孫局) FEP30	74.600	m	989	73,779	歩A・単A S単 14号
S40007 異種管接続材 (板倉孫局) #30-G28	2.000	個	4,840	9,680	歩A・単A S単 15号
S40007 埋設標識シート (板倉孫局) W=150 2倍	74.000	m	284	21,016	歩A・単A S単 16号
合 計				260,493	
・子局据付工 大熊川頭首工・大熊川局	1.000	式		1,578,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式		114,000	
・・・TM子局装置工	1.000	台	114,000	114,000	1 台当たり
S40007 TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む	1.000	台	20,800	20,800	歩A・単A S単 17号
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),無	1.000	架	92,820	92,820	歩A・単A S単 44号
合 計				113,620	
・・・計装設備工	1.000	式		208,000	
・・・電波式水位計移設工 調整工含む	1.000	台	182,000	182,000	1 台当たり
S40007 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む	1.000	台	182,000	182,000	歩A・単A S単 18号
合 計				182,000	
・・・水位計架台移設工 サドルのみ交換	1.000	台	26,000	26,000	1 台当たり
S40007 水位計架台(移設(サドル))(大熊川頭首工・大熊川局)	1.000	台	26,100	26,100	歩A・単A S単 19号
合 計				26,100	

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 共通設備工					
	1.000	式		1,224,000	
・ ・ ・ 配管・配線工					1 式当たり
	1.000	式	1,224,000	1,224,000	
S40007 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト)	3.300	m	452	1,492	歩A・単A S単 20号
S40007 電線 (1V電線) (大熊川局) EM-1E8sq (屋内、ダクト)	3.300	m	774	2,554	歩A・単A S単 21号
S40007 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)	122.600	m	452	55,415	歩A・単A S単 22号
S40007 電線 (1V電線) (大熊川局) RM-1E8sq (屋外、管路)	122.600	m	774	94,892	歩A・単A S単 23号
S40007 厚鋼電線管 (大熊川局) SUS28mm (屋外、露出)	9.400	m	6,000	56,400	歩A・単A S単 24号
S40007 厚鋼電線管 (大熊川局) SUS28mm/φ (屋外、露出)	4.000	個	6,530	26,120	歩A・単A S単 25号
S40007 金属製可とう電線管 (大熊川局) φ30 (屋外、露出)	2.000	m	5,000	10,000	歩A・単A S単 26号
S40007 金属製可とう電線管 (大熊川局) φ16 (屋外、露出)	2.500	m	3,000	7,500	歩A・単A S単 27号
S40007 プラッタ (大熊川局) SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)	1.000	個	20,750	20,750	歩A・単A S単 28号
S40007 溝形鋼 (大熊川局) SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)	1.350	m	88,000	118,800	歩A・単A S単 29号
S40007 H形鋼 (大熊川局) SUS H-100X100X6tX8t (屋外、露出)	5.800	m	21,810	126,498	歩A・単A S単 30号
S40007 波付硬質ポリレン管 (大熊川局) FEP30 (屋外、埋設)	48.200	m	989	47,670	歩A・単A S単 31号
S40007 異種管接続材 (大熊川局) φ30-G28 (屋外、埋設)	2.000	個	4,840	9,680	歩A・単A S単 32号
S40007 埋設標識シート (大熊川局) W=150 2倍 (屋外、埋設)	47.600	m	13,566	645,742	歩A・単A S単 33号
合 計				1,223,513	
・ ・ 既設機器・配線等撤去工					
	1.000	式		32,000	
・ ・ ・ 既設機器・配線等撤去工					1 式当たり
	1.000	式	32,000	32,000	
S40007 CPEV-Sケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋内、ダクト)	2.500	m	1,000	2,500	歩A・単A S単 34号
S40007 電線 (1V電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESsq (屋内、ダクト)	2.500	m	1,000	2,500	歩A・単A S単 35号
S40007 厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋外、管路)	58.200	m	230	13,386	歩A・単A S単 36号
S40007 電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESsq (屋外、管路)	58.200	m	230	13,386	歩A・単A S単 37号
合 計				31,772	
・ 設備設置工 本郷頭首工注水口	1.000	式		1,579,000	
・ ・ 計装設備工					
	1.000	式		1,579,000	
・ ・ ・ 圧力式水位計 LTE通信部内蔵型	1.000	台	1,579,000	1,579,000	1 台当たり
S40007 計装設備据付工 LTE通信部内蔵型	1.000	台	1,579,000	1,579,000	歩A・単A S単 38号
合 計				1,579,000	
・ 設備設置工 笹川頭首工注水口	1.000	式		1,579,000	
・ ・ 計装設備工					
	1.000	式		1,579,000	
・ ・ ・ 圧力式水位計 LTE通信部内蔵型	1.000	台	1,579,000	1,579,000	1 台当たり
S40007 計装設備据付工 LTE通信部内蔵型	1.000	台	1,579,000	1,579,000	歩A・単A S単 39号
合 計				1,579,000	
・ 設備設置工 矢代川頭首工取水前	1.000	式		1,579,000	
・ ・ 計装設備工					
	1.000	式		1,579,000	
・ ・ ・ 圧力式水位計 LTE通信部内蔵型	1.000	台	1,579,000	1,579,000	1 台当たり
S40007 計装設備据付工 LTE通信部内蔵型	1.000	台	1,579,000	1,579,000	歩A・単A S単 39号
合 計				1,579,000	

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40007	*** S単 - 1号 *** 圧力式水位計 (本郷頭首工注水口) 圧力式水位計 (本郷頭首工注水口) LTE通信部内蔵型		台	877,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 2号 *** 圧力式水位計 (笹川頭首工注水口) 圧力式水位計 (笹川頭首工注水口) LTE通信部内蔵型		台	877,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 3号 *** 圧力式水位計 (矢代川頭首工取水前) 圧力式水位計 (矢代川頭首工取水前) LTE通信部内蔵型		台	877,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 4号 *** TM子局装置 (板倉局・板倉孫局) TM子局装置 (板倉局・板倉孫局) 調整工含む		台	65,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 5号 *** 電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局) 電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局) 調整工含む		台	182,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 6号 *** 水位計架台 (移設 (サドール交換)) (板倉局・板倉孫局) 水位計架台 (移設 (サドール交換)) (板倉局・板倉孫局) 材料含む		台	79,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 7号 *** 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局) 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)		個	34,800		歩A・単A
S40007	*** S単 - 8号 *** 避雷器 (板倉局・板倉孫局) 避雷器 (板倉局・板倉孫局)		個	18,190		歩A・単A
S40007	*** S単 - 9号 *** 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局) 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P		m	300		歩A・単A
S40007	*** S単 - 10号 *** IV 電線 (板倉孫局) IV 電線 (板倉孫局) EM-IE8sq		m	300		歩A・単A
S40007	*** S単 - 11号 *** 厚鋼電線管 (板倉孫局) 厚鋼電線管 (板倉孫局) SUS28mm		m	25,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 12号 *** 溝形鋼 (板倉孫局) 溝形鋼 (板倉孫局) SUS C-100X50X5tX7.5t		m	60,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 13号 *** 金属製可とう電線管 (板倉孫局) 金属製可とう電線管 (板倉孫局) #16		m	1,687		歩A・単A
S40007	*** S単 - 14号 *** 波付硬質ポリエチレン管 (板倉孫局) 波付硬質ポリエチレン管 (板倉孫局) FEP30		m	989		歩A・単A
S40007	*** S単 - 15号 *** 異種管接続材 (板倉孫局) 異種管接続材 (板倉孫局) #30-G28		個	4,840		歩A・単A
S40007	*** S単 - 16号 *** 埋設標識シート (板倉孫局) 埋設標識シート (板倉孫局) W=150 2倍		m	284		歩A・単A
S40007	*** S単 - 17号 *** TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局) TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む		台	20,800		歩A・単A
S40007	*** S単 - 18号 *** 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局) 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む		台	182,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 19号 *** 水位計架台 (移設 (サドール)) (大熊川頭首工・大熊川局) 水位計架台 (移設 (サドール)) (大熊川頭首工・大熊川局)		台	26,100		歩A・単A
S40007	*** S単 - 20号 *** 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局) 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト)		m	452		歩A・単A
S40007	*** S単 - 21号 *** 電線 (IV電線) (大熊川局) 電線 (IV電線) (大熊川局) EM-IE8sq (屋内、ダクト)		m	774		歩A・単A
S40007	*** S単 - 22号 *** 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)					

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)					
	EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)		m	452		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S40007	電線 (IV電線) (大熊川局)					
	電線 (IV電線) (大熊川局)		m	774		歩A・単A
	RM-1E8sq (屋外、管路)					
	*** S単 - 24号 ***					
S40007	厚鋼電線管 (大熊川局)					
	厚鋼電線管 (大熊川局)		m	6,000		歩A・単A
	SUS28mm (屋外、露出)					
	*** S単 - 25号 ***					
S40007	厚鋼電線管 (大熊川局)					
	厚鋼電線管 (大熊川局)		個	6,530		歩A・単A
	SUS28mmノミル (屋外、露出)					
	*** S単 - 26号 ***					
S40007	金属製可とう電線管 (大熊川局)					
	金属製可とう電線管 (大熊川局)		m	5,000		歩A・単A
	#30 (屋外、露出)					
	*** S単 - 27号 ***					
S40007	金属製可とう電線管 (大熊川局)					
	金属製可とう電線管 (大熊川局)		m	3,000		歩A・単A
	#16 (屋外、露出)					
	*** S単 - 28号 ***					
S40007	ブレスツクス (大熊川局)					
	ブレスツクス (大熊川局)		個	20,750		歩A・単A
	SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)					
	*** S単 - 29号 ***					
S40007	溝形鋼 (大熊川局)					
	溝形鋼 (大熊川局)		m	88,000		歩A・単A
	SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)					
	*** S単 - 30号 ***					
S40007	H形鋼 (大熊川局)					
	H形鋼 (大熊川局)		m	21,810		歩A・単A
	SUS H-100X100X6tX8t (屋外、露出)					
	*** S単 - 31号 ***					
S40007	波付硬質ポリ塩化ビニル管 (大熊川局)					
	波付硬質ポリ塩化ビニル管 (大熊川局)		m	989		歩A・単A
	FEP30 (屋外、埋設)					
	*** S単 - 32号 ***					
S40007	異種管接続材 (大熊川局)					
	異種管接続材 (大熊川局)		個	4,840		歩A・単A
	#30-G28 (屋外、埋設)					
	*** S単 - 33号 ***					
S40007	埋設標識シート (大熊川局)					
	埋設標識シート (大熊川局)		m	13,566		歩A・単A
	W=150 2倍 (屋外、埋設)					
	*** S単 - 34号 ***					
S40007	CPEV-ケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)					
	CPEV-ケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)		m	1,000		歩A・単A
	EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋内、ダクト)					
	*** S単 - 35号 ***					
S40007	電線 (IV電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)					
	電線 (IV電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)		m	1,000		歩A・単A
	EM-1ESsq (屋内、ダクト)					
	*** S単 - 36号 ***					
S40007	厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)					
	厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)		m	230		歩A・単A
	EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋外、管路)					
	*** S単 - 37号 ***					
S40007	電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)					
	電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)		m	230		歩A・単A
	EM-1ESsq (屋外、管路)					
	*** S単 - 38号 ***					
S40007	計装設備据付工					
	計装設備据付工		台	1,579,000		歩A・単A
	LTE通信部内蔵型					
	*** S単 - 39号 ***					
S40007	計装設備据付工					
	計装設備据付工		台	1,579,000		歩A・単A
	LTE通信部内蔵型					
	*** S単 - 40号 ***					
S40012	ソフト改造 (データ処理装置) (新中央管理所)					
	ソフト改造 (データ処理装置) (新中央管理所)		式	6,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
S40012	ソフト改造 (外部提供装置) (新中央管理所)					
	ソフト改造 (外部提供装置) (新中央管理所)		式	5,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
S40012	ソフト改造 (表示記録末端装置) (新中央管理所)					
	ソフト改造 (表示記録末端装置) (新中央管理所)		式	6,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
S40012	ソフト改造 (表示記録画像監視末端装置) (和土土改)					
	ソフト改造 (表示記録画像監視末端装置) (和土土改)		式	6,500,000		歩A・単A

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S40007	圧力式水位計（本郷頭首工注水口）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（本郷頭首工注水口） LTE通信部内蔵型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96039 LTE通信部内蔵型		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96039	圧力式水位計（本郷頭首工注水口） LTE通信部内蔵型	1.000	台		877,000	
	合 計				877,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				877,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S40007	圧力式水位計（笹川頭首工注水口）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（笹川頭首工注水口） LTE通信部内蔵型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96040 LTE通信部内蔵型		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96040	圧力式水位計（笹川頭首工注水口） LTE通信部内蔵型	1.000	台		877,000	
	合 計				877,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				877,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40007	圧力式水位計（矢代川頭首工取水前）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（矢代川頭首工取水前） LTE通信部内蔵型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96041 LTE通信部内蔵型		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96041	圧力式水位計（矢代川頭首工取水前） LTE通信部内蔵型	1.000	台		877,000	
	合 計				877,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				877,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40007	TM子局装置（板倉局・板倉孫局）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置（板倉局・板倉孫局） 調整工含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 調整工含む		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96005	TM子局装置（板倉局・板倉孫局） 調整工含む	1.000	台		65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				65,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40007	電波式水位計（移設）（板倉局・板倉孫局）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計（移設）（板倉局・板倉孫局） 調整工含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006 調整工含む		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96006	電波式水位計（移設）（板倉局・板倉孫局） 調整工含む	1.000	台		182,000	
	合 計				182,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				182,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40007	水位計架台(移設(サ`ル交換))(板倉局・板倉孫局)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計架台(移設(サ`ル交換))(板倉局・板倉孫局) 材料含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-カット 2)規格	K96007 材料含む		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96007	水位計架台(移設(サ`ル交換))(板倉局・板倉孫局) 材料含む	1.000	台	79,000	79,000	
	合 計				79,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				79,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40007	避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-カット 2)規格	K96008		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96008	避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)	1.000	個	34,800	34,800	
	合 計				34,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				34,800	
	*** S単 - 8号 ***					
S40007	避雷器 (板倉局・板倉孫局)		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	避雷器 (板倉局・板倉孫局)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-カット 2)規格	K96009		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96009	避雷器 (板倉局・板倉孫局)	1.000	個	18,190	18,190	
	合 計				18,190	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,190	
	*** S単 - 9号 ***					
S40007	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-カット 2)規格	K96010 EM-KPEE-SB1.25mm-1P		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96010	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P	1.000	m	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				300	
	*** S単 - 10号 ***					
S40007	IV 電線 (板倉孫局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	IV 電線 (板倉孫局) EM-IE8sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-カット 2)規格	K96011 EM-IE8sq		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96011	IV 電線 (板倉孫局) EM-IE8sq	1.000	m	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				300	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40007	厚鋼電線管 (板倉孫局)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	厚鋼電線管 (板倉孫局) SUS28mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96012 SUS28mm		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96012	厚鋼電線管 (板倉孫局) SUS28mm	1.000	m	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				25,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40007	溝形鋼 (板倉孫局)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	溝形鋼 (板倉孫局) SUS C-100X50X5tX7.5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013 SUS C-100X50X5tX7.5t		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96013	溝形鋼 (板倉孫局) SUS C-100X50X5tX7.5t	1.000	m	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				60,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40007	金属製可とう電線管 (板倉孫局)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	金属製可とう電線管 (板倉孫局) #16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96014 #16		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96014	金属製可とう電線管 (板倉孫局) #16	1.000	m	1,687	1,687	
	合 計				1,687	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,687	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40007	波付硬質ポリレン管 (板倉孫局)		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	波付硬質ポリレン管 (板倉孫局) FEP30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 FEP30		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96015	波付硬質ポリレン管 (板倉孫局) FEP30	1.000	m	989	989	
	合 計				989	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				989	
	*** S 単 - 15号 ***					
S40007	異種管接続材 (板倉孫局)		個		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	異種管接続材 (板倉孫局) #30-G28			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	用水管理設備更新他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96016 #30-G28		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96016	異種管接続材 (板倉孫局) #30-G28	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,840	
	*** S単 - 16号 ***					
S40007	埋設標識シート (板倉孫局) 埋設標識シート (板倉孫局) W=150 2倍		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96017 W=150 2倍		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96017	埋設標識シート (板倉孫局) W=150 2倍	1.000	m	284	284	
	合 計				284	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				284	
	*** S単 - 17号 ***					
S40007	TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局) TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96018 調整工含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96018	TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む	1.000	台	20,800	20,800	
	合 計				20,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,800	
	*** S単 - 18号 ***					
S40007	電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局) 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96019 調整工含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96019	電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む	1.000	台	182,000	182,000	
	合 計				182,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				182,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40007	水位計架台 (移設(ﾀﾞﾌﾞﾙ))(大熊川頭首工・大熊川局) 水位計架台 (移設(ﾀﾞﾌﾞﾙ))(大熊川頭首工・大熊川局)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96020	水位計架台 (移設(ﾀﾞﾌﾞﾙ))(大熊川頭首工・大熊川局)	1.000	台	26,100	26,100	
	合 計				26,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,100	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40007	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト)			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96021		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K96021	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)					
	EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト)	1,000	m	452	452	
	合 計				452	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				452	
	*** S 単 - 21号 ***					
S40007	電線 (IV電線) (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電線 (IV電線) (大熊川局)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	EM-IE8sq (屋内、ダクト)			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96022		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K96022	電線 (IV電線) (大熊川局)					
	EM-IE8sq (屋内、ダクト)	1,000	m	774	774	
	合 計				774	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				774	
	*** S 単 - 22号 ***					
S40007	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96023		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K96023	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)					
	EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)	1,000	m	452	452	
	合 計				452	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				452	
	*** S 単 - 23号 ***					
S40007	電線 (IV電線) (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電線 (IV電線) (大熊川局)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	RM-1E8sq (屋外、管路)			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96024		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K96024	電線 (IV電線) (大熊川局)					
	RM-1E8sq (屋外、管路)	1,000	m	774	774	
	合 計				774	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				774	
	*** S 単 - 24号 ***					
S40007	厚鋼電線管 (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 (大熊川局)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	SUS28mm (屋外、露出)			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96025		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K96025	厚鋼電線管 (大熊川局)					
	SUS28mm (屋外、露出)	1,000	m	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				6,000	

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
S40007	厚鋼電線管 (大熊川局)		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 (大熊川局) SUS28mm/φ (屋外、露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96026 SUS28mm/φ (屋外、露出)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96026	厚鋼電線管 (大熊川局) SUS28mm/φ (屋外、露出)	1.000	個		6,530	
	合 計				6,530	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,530	
	*** S 単 - 26号 ***					
S40007	金属製可とう電線管 (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	金属製可とう電線管 (大熊川局) #30 (屋外、露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96027 #30 (屋外、露出)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96027	金属製可とう電線管 (大熊川局) #30 (屋外、露出)	1.000	m		5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S40007	金属製可とう電線管 (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	金属製可とう電線管 (大熊川局) #16 (屋外、露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028 #16 (屋外、露出)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96028	金属製可とう電線管 (大熊川局) #16 (屋外、露出)	1.000	m		3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000	
	*** S 単 - 28号 ***					
S40007	ブレスツクス (大熊川局)		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ブレスツクス (大熊川局) SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96029 SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96029	ブレスツクス (大熊川局) SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)	1.000	個		20,750	
	合 計				20,750	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,750	
	*** S 単 - 29号 ***					
S40007	溝形鋼 (大熊川局)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	溝形鋼 (大熊川局) SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96030 SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96030	溝形鋼 (大熊川局) SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)	1.000	m		88,000	

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				88,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				88,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S40007	H形鋼（大熊川局）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	H形鋼（大熊川局） SUS H-100X100X6tX8t（屋外、露出）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96031 SUS H-100X100X6tX8t（屋外、		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96031	H形鋼（大熊川局） SUS H-100X100X6tX8t（屋外、露出）	1.000	m	21,810	21,810	
	合 計				21,810	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,810	
	*** S 単 - 31号 ***					
S40007	波付硬質ポリレン管（大熊川局）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	波付硬質ポリレン管（大熊川局） FEP30（屋外、埋設）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96032 FEP30（屋外、埋設）		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96032	波付硬質ポリレン管（大熊川局） FEP30（屋外、埋設）	1.000	m	989	989	
	合 計				989	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				989	
	*** S 単 - 32号 ***					
S40007	異種管接続材（大熊川局）		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	異種管接続材（大熊川局） #30-G28（屋外、埋設）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96033 #30-G28（屋外、埋設）		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96033	異種管接続材（大熊川局） #30-G28（屋外、埋設）	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,840	
	*** S 単 - 33号 ***					
S40007	埋設標識シート（大熊川局）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート（大熊川局） W=150 2倍（屋外、埋設）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96034 W=150 2倍（屋外、埋設）		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K96034	埋設標識シート（大熊川局） W=150 2倍（屋外、埋設）	1.000	m	13,566	13,566	
	合 計				13,566	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,566	
	*** S 単 - 34号 ***					
S40007	CPEV-スケブル（撤去）（大熊川頭首工・大熊川局）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CPEV-スケブル（撤去）（大熊川頭首工・大熊川局） EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P（屋内、グ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96035 EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P（屋内、		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	関川用水農業水利事業				
工事名	用水管理設備更新他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96035	CPEV-ｽｶｰﾌﾞﾙ(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋内、ﾀﾞｸﾞ)	1.000	m	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S40007	電線(IV電線)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) 電線(IV電線)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESSq(屋内、ﾀﾞｸﾞ)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96036 EM-1ESSq(屋内、ﾀﾞｸﾞ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96036	電線(IV電線)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESSq(屋内、ﾀﾞｸﾞ)	1.000	m	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S40007	厚鋼電線管(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) 厚鋼電線管(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋外、管路)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96037 EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋外、管路)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96037	厚鋼電線管(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋外、管路)	1.000	m	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				230	
	*** S単 - 37号 ***					
S40007	電線(溝形鋼)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) 電線(溝形鋼)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESSq(屋外、管路)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96038 EM-1ESSq(屋外、管路)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96038	電線(溝形鋼)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESSq(屋外、管路)	1.000	m	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				230	
	*** S単 - 38号 ***					
S40007	計装設備据付工 計装設備据付工 LTE通信部内蔵型		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96042 LTE通信部内蔵型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96042	計装設備据付工 LTE通信部内蔵型	1.000	台	1,579,000	1,579,000	
	合 計				1,579,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,579,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S40007	計装設備据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計装設備据付工 LTE通信部内蔵型.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96042		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K96042	計装設備据付工 LTE通信部内蔵型.	1.000	台	1,579,000	1,579,000	
	合 計				1,579,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,579,000	
	*** S 単 - 40号 ***					
S40012	ソフト改造(データ処理装置)(新中央管理所)		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト改造(データ処理装置)(新中央管理所)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ソフト改造(データ処理装置)(新中央管理所)	1.000	式	6,500,000	6,500,000	
	合 計				6,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,500,000	
	*** S 単 - 41号 ***					
S40012	ソフト改造(外部提供装置)(新中央管理所)		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト改造(外部提供装置)(新中央管理所)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ソフト改造(外部提供装置)(新中央管理所)	1.000	式	5,500,000	5,500,000	
	合 計				5,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,500,000	
	*** S 単 - 42号 ***					
S40012	ソフト改造(表示記録末端装置)(新中央管理所)		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト改造(表示記録末端装置)(新中央管理所)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	ソフト改造(表示記録末端装置)(新中央管理所)	1.000	式	6,500,000	6,500,000	
	合 計				6,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,500,000	
	*** S 単 - 43号 ***					
S40012	ソフト改造(表示記録画像監視末端装置)(和田土改)		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト改造(表示記録画像監視末端装置)(和田土改)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	ソフト改造(表示記録画像監視末端装置)(和田土改)	1.000	式	6,500,000	6,500,000	
	合 計				6,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,500,000	

北陸農政局

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	用水管理設備更新他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96001	ソフト改造 (データ処理装置) (新中央管理所)		式	6,500,000		割増等を含まない
K96002	ソフト改造 (外部提供装置) (新中央管理所)		式	5,500,000		割増等を含まない
K96003	ソフト改造 (表示記録末端装置) (新中央管理所)		式	6,500,000		割増等を含まない
K96004	ソフト改造 (表示記録画像監視末端装置) (和土土改)		式	6,500,000		割増等を含まない
K96005	TM子局装置 (板倉局・板倉孫局) 調整工含む		台	65,000		割増等を含まない
K96006	電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局) 調整工含む		台	182,000		割増等を含まない
K96007	水位計架台 (移設 (サドル交換)) (板倉局・板倉孫局) 材料含む		台	79,000		割増等を含まない
K96008	避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)		個	34,800		割増等を含まない
K96009	避雷器 (板倉局・板倉孫局)		個	18,190		割増等を含まない
K96010	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P		m	300		割増等を含まない
K96011	IV 電線 (板倉孫局) EM-1E8sq		m	300		割増等を含まない
K96012	厚鋼電線管 (板倉孫局) SUS28mm		m	25,000		割増等を含まない
K96013	溝形鋼 (板倉孫局) SUS C-100X50X5tX7.5t		m	60,000		割増等を含まない
K96014	金属製可とう電線管 (板倉孫局) #16		m	1,687		割増等を含まない
K96015	波付硬質ポリレン管 (板倉孫局) FEP30		m	989		割増等を含まない
K96016	異種管接続材 (板倉孫局) #30-G28		個	4,840		割増等を含まない
K96017	埋設標識シート (板倉孫局) W=150 2倍		m	284		割増等を含まない
K96018	TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む		台	20,800		割増等を含まない
K96019	電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局) 調整工含む		台	182,000		割増等を含まない
K96020	水位計架台 (移設 (サドル)) (大熊川頭首工・大熊川局)		台	26,100		割増等を含まない
K96021	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト)		m	452		割増等を含まない
K96022	電線 (IV電線) (大熊川局) EM-1E8sq (屋内、ダクト)		m	774		割増等を含まない
K96023	通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局) EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)		m	452		割増等を含まない
K96024	電線 (IV電線) (大熊川局) RM-1E8sq (屋外、管路)		m	774		割増等を含まない
K96025	厚鋼電線管 (大熊川局) SUS28mm (屋外、露出)		m	6,000		割増等を含まない
K96026	厚鋼電線管 (大熊川局) SUS28mmノール (屋外、露出)		個	6,530		割増等を含まない
K96027	金属製可とう電線管 (大熊川局) #30 (屋外、露出)		m	5,000		割増等を含まない
K96028	金属製可とう電線管 (大熊川局) #16 (屋外、露出)		m	3,000		割増等を含まない
K96029	ブレース (大熊川局) SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)		個	20,750		割増等を含まない
K96030	溝形鋼 (大熊川局) SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)		m	88,000		割増等を含まない
K96031	H形鋼 (大熊川局) SUS H-100X100X6tX8t (屋外、露出)		m	21,810		割増等を含まない
K96032	波付硬質ポリレン管 (大熊川局) FEP30 (屋外、埋設)		m	989		割増等を含まない
K96033	異種管接続材 (大熊川局) #30-G28 (屋外、埋設)		個	4,840		割増等を含まない
K96034	埋設標識シート (大熊川局) W=150 2倍 (屋外、埋設)		m	13,566		割増等を含まない
K96035	CPEV-ケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋内、ダクト)		m	1,000		割増等を含まない
K96036	電線 (IV電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESsq (屋内、ダクト)		m	1,000		割増等を含まない
K96037	厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋外、管路)		m	230		割増等を含まない
K96038	電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局) EM-1ESsq (屋外、管路)		m	230		割増等を含まない
K96039	圧力式水位計 (本郷頭首工注水口) LTE通信部内蔵型		台	877,000		割増等を含まない
K96040	圧力式水位計 (笹川頭首工注水口) LTE通信部内蔵型		台	877,000		割増等を含まない
K96041	圧力式水位計 (矢代川頭首工取水前) LTE通信部内蔵型		台	877,000		割増等を含まない
K96042	計装設備据付工 LTE通信部内蔵型		台	1,579,000		割増等を含まない