



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

関川用水農業水利事業  
用水管理設備更新他工事

# 積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局  
関川用水土地改良建設事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 関川用水農業水利事業  
 工事名 用水管理設備更新他工事

| 項 目 名                                                                                        | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 工事価格                                                                                         |       |     | 45,980,000 |     |
| ・製作工事価格                                                                                      |       |     | 27,630,000 |     |
| ・ ・ 機器単体費                                                                                    | 1.000 | 式   | 27,631,000 |     |
| ・据付工事価格                                                                                      |       |     | 18,350,000 |     |
| 純工事費(据付)                                                                                     |       |     | 8,341,000  |     |
| ・ ・ 据付工事原価                                                                                   |       |     | 15,139,000 |     |
| ・ ・ ・ 直接工事費                                                                                  |       |     | 7,047,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 直接工事費 ( 共通仮設費対象 )                                                                    | 1.000 | 式   | 7,047,000  |     |
| ・ ・ ・ 間接工事費                                                                                  |       |     | 8,092,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 共通仮設費                                                                                |       |     | 1,294,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等                                                                         |       |     |            |     |
| $7,047,000 \times ((15.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$                         |       |     | 1,159,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費                                                                            |       |     | 135,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 ( 率計上 )                                                                    |       |     |            |     |
| $7,047,000 \times (1.920)$                                                                   |       |     | 135,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費                                                                                |       |     |            |     |
| $8,341,000 \times ((35.880 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 3,142,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 機器間接費                                                                                |       |     | 3,656,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費                                                                              |       |     |            |     |
| $27,631,000 \times 13.230$                                                                   |       |     | 3,656,000  |     |
| ・ ・ 一般管理費等                                                                                   |       |     |            |     |
| $15,139,000 \times (21.180 \times 1.000 + 0.04)$                                             |       |     | 3,212,000  |     |
| 支給品費                                                                                         |       |     | 0          |     |
| 支給品費 ( 機器単体費 )                                                                               |       |     | 0          |     |
| 処分費等 ( 直接工事費の内数 )                                                                            |       |     | 0          |     |
| 処分費 ( 準備費の内数 )                                                                               |       |     | 0          |     |
| 処分費 ( 事業損失防止施設費内数 )                                                                          |       |     | 0          |     |
| 処分費等 ( 率対象外 )                                                                                |       |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                                                   |       |     | 0          |     |
| 法定福利費概算額 ( 工事価格の内数 )                                                                         |       |     |            |     |
| $18,350,000 \times 3.850$                                                                    |       |     | 706,000    |     |
|                                                                                              |       |     |            |     |
|                                                                                              |       |     |            |     |
|                                                                                              |       |     |            |     |

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| 名 称 (規 格)                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費 (共通仮設費対象)                                           |        |     |         | 7,047,000 |                 |
| ・子局据付工<br>板倉局・板倉孫局                                        | 1.000  | 式   |         | 732,000   |                 |
| ・子局据付工<br>板倉局・板倉孫局                                        | 1.000  | 式   |         | 472,000   |                 |
| ・情報伝送設備工                                                  | 1.000  | 式   | 158,000 | 158,000   | 1 式当たり          |
| S40007 TM子局装置 (板倉局、板倉孫局)<br>調整工含む                         | 1.000  | 台   | 65,000  | 65,000    | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| S42045 TM/TC・放流警報装置据付工<br>TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),無        | 1.000  | 架   | 92,820  | 92,820    | 歩A・単A<br>S単 44号 |
| 合 計                                                       |        |     |         | 157,820   |                 |
| ・計装装置工                                                    | 1.000  | 式   | 314,000 | 314,000   | 1 式当たり          |
| S40007 電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局)<br>調整工含む                    | 1.000  | 台   | 182,000 | 182,000   | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| S40007 水位計架台(移設(サドル交換))(板倉局・板倉孫局)<br>材料含む                 | 1.000  | 台   | 79,000  | 79,000    | 歩A・単A<br>S単 6号  |
| S40007 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)                                    | 1.000  | 個   | 34,800  | 34,800    | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S40007 避雷器 (板倉局・板倉孫局)                                     | 1.000  | 個   | 18,190  | 18,190    | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| 合 計                                                       |        |     |         | 313,990   |                 |
| ・共通設備工                                                    | 1.000  | 式   |         | 260,000   |                 |
| ・配管・配線工                                                   | 1.000  | 式   | 260,000 | 260,000   | 1 式当たり          |
| S40007 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P | 80.500 | m   | 300     | 24,150    | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S40007 IV 電線 (板倉孫局)<br>EM-IE8sq                           | 80.500 | m   | 300     | 24,150    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40007 厚鋼電線管 (板倉孫局)<br>SUS28mm                            | 0.900  | m   | 25,000  | 22,500    | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S40007 溝形鋼 (板倉孫局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t                 | 1.350  | m   | 60,000  | 81,000    | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S40007 金属製可とう電線管 (板倉孫局)<br>#16                            | 2.500  | m   | 1,687   | 4,218     | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S40007 波付硬質ポリ塩化ビニル管 (板倉孫局)<br>FEP30                       | 74.600 | m   | 989     | 73,779    | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S40007 異種管接続材 (板倉孫局)<br>#30-G28                           | 2.000  | 個   | 4,840   | 9,680     | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S40007 埋設標識シート (板倉孫局)<br>W=150 2倍                         | 74.000 | m   | 284     | 21,016    | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| 合 計                                                       |        |     |         | 260,493   |                 |
| ・子局据付工<br>大熊川頭首工・大熊川局                                     | 1.000  | 式   |         | 1,578,000 |                 |
| ・情報伝送設備工                                                  | 1.000  | 式   |         | 114,000   |                 |
| ・TM子局装置工                                                  | 1.000  | 台   | 114,000 | 114,000   | 1 台当たり          |
| S40007 TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                      | 1.000  | 台   | 20,800  | 20,800    | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S42045 TM/TC・放流警報装置据付工<br>TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),無        | 1.000  | 架   | 92,820  | 92,820    | 歩A・単A<br>S単 44号 |
| 合 計                                                       |        |     |         | 113,620   |                 |
| ・計装設備工                                                    | 1.000  | 式   |         | 208,000   |                 |
| ・電波式水位計移設工<br>調整工含む                                       | 1.000  | 台   | 182,000 | 182,000   | 1 台当たり          |
| S40007 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                 | 1.000  | 台   | 182,000 | 182,000   | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| 合 計                                                       |        |     |         | 182,000   |                 |
| ・水位計架台移設工<br>サドルのみ交換                                      | 1.000  | 台   | 26,000  | 26,000    | 1 台当たり          |
| S40007 水位計架台(移設(サドル))(大熊川頭首工・大熊川局)                        | 1.000  | 台   | 26,100  | 26,100    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                       |        |     |         | 26,100    |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| 名 称 (規 格)                                                             | 数 量     | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| ・ ・ 共通設備工                                                             |         |     |           |           |                 |
|                                                                       | 1.000   | 式   |           | 1,224,000 |                 |
| ・ ・ ・ 配管・配線工                                                          |         |     |           |           | 1 式当たり          |
|                                                                       | 1.000   | 式   | 1,224,000 | 1,224,000 |                 |
| S40007 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト)    | 3.300   | m   | 452       | 1,492     | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S40007 電線 (1V電線) (大熊川局)<br>EM-1E8sq (屋内、ダクト)                          | 3.300   | m   | 774       | 2,554     | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S40007 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)     | 122.600 | m   | 452       | 55,415    | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| S40007 電線 (1V電線) (大熊川局)<br>RM-1E8sq (屋外、管路)                           | 122.600 | m   | 774       | 94,892    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| S40007 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mm (屋外、露出)                                | 9.400   | m   | 6,000     | 56,400    | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| S40007 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mm/φ (屋外、露出)                              | 4.000   | 個   | 6,530     | 26,120    | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S40007 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>φ30 (屋外、露出)                                | 2.000   | m   | 5,000     | 10,000    | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| S40007 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>φ16 (屋外、露出)                                | 2.500   | m   | 3,000     | 7,500     | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| S40007 プラッタ (大熊川局)<br>SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)                      | 1.000   | 個   | 20,750    | 20,750    | 歩A・単A<br>S単 28号 |
| S40007 溝形鋼 (大熊川局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)                     | 1.350   | m   | 88,000    | 118,800   | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| S40007 H形鋼 (大熊川局)<br>SUS H-100X100X6tX8t (屋外、露出)                      | 5.800   | m   | 21,810    | 126,498   | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| S40007 波付硬質ポリ塩化ビニル管 (大熊川局)<br>FEP30 (屋外、埋設)                           | 48.200  | m   | 989       | 47,670    | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| S40007 異種管接続材 (大熊川局)<br>φ30-G28 (屋外、埋設)                               | 2.000   | 個   | 4,840     | 9,680     | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S40007 埋設標識シート (大熊川局)<br>W=150 2倍 (屋外、埋設)                             | 47.600  | m   | 13,566    | 645,742   | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| 合 計                                                                   |         |     |           | 1,223,513 |                 |
| ・ ・ 既設機器・配線等撤去工                                                       |         |     |           |           |                 |
|                                                                       | 1.000   | 式   |           | 32,000    |                 |
| ・ ・ ・ 既設機器・配線等撤去工                                                     |         |     |           |           | 1 式当たり          |
|                                                                       | 1.000   | 式   | 32,000    | 32,000    |                 |
| S40007 CPEV-Sケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋内、ダクト) | 2.500   | m   | 1,000     | 2,500     | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| S40007 電線 (1V電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESsq (屋内、ダクト)              | 2.500   | m   | 1,000     | 2,500     | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| S40007 厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋外、管路)       | 58.200  | m   | 230       | 13,386    | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| S40007 電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESsq (屋外、管路)                | 58.200  | m   | 230       | 13,386    | 歩A・単A<br>S単 37号 |
| 合 計                                                                   |         |     |           | 31,772    |                 |
| ・ 設備設置工<br>本郷頭首工注水口                                                   | 1.000   | 式   |           | 1,579,000 |                 |
| ・ ・ 計装設備工                                                             |         |     |           |           |                 |
|                                                                       | 1.000   | 式   |           | 1,579,000 |                 |
| ・ ・ ・ 圧力式水位計<br>LTE通信部内蔵型                                             | 1.000   | 台   | 1,579,000 | 1,579,000 | 1 台当たり          |
| S40007 計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型                                           | 1.000   | 台   | 1,579,000 | 1,579,000 | 歩A・単A<br>S単 38号 |
| 合 計                                                                   |         |     |           | 1,579,000 |                 |
| ・ 設備設置工<br>笹川頭首工注水口                                                   | 1.000   | 式   |           | 1,579,000 |                 |
| ・ ・ 計装設備工                                                             |         |     |           |           |                 |
|                                                                       | 1.000   | 式   |           | 1,579,000 |                 |
| ・ ・ ・ 圧力式水位計<br>LTE通信部内蔵型                                             | 1.000   | 台   | 1,579,000 | 1,579,000 | 1 台当たり          |
| S40007 計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型                                           | 1.000   | 台   | 1,579,000 | 1,579,000 | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| 合 計                                                                   |         |     |           | 1,579,000 |                 |
| ・ 設備設置工<br>矢代川頭首工取水前                                                  | 1.000   | 式   |           | 1,579,000 |                 |
| ・ ・ 計装設備工                                                             |         |     |           |           |                 |
|                                                                       | 1.000   | 式   |           | 1,579,000 |                 |
| ・ ・ ・ 圧力式水位計<br>LTE通信部内蔵型                                             | 1.000   | 台   | 1,579,000 | 1,579,000 | 1 台当たり          |
| S40007 計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型                                           | 1.000   | 台   | 1,579,000 | 1,579,000 | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| 合 計                                                                   |         |     |           | 1,579,000 |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| S40007 | *** S単 - 1号 ***<br>圧力式水位計 (本郷頭首工注水口)<br>圧力式水位計 (本郷頭首工注水口)<br>LTE通信部内蔵型                                         |     | 台   | 877,000 |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 2号 ***<br>圧力式水位計 (笹川頭首工注水口)<br>圧力式水位計 (笹川頭首工注水口)<br>LTE通信部内蔵型                                         |     | 台   | 877,000 |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 3号 ***<br>圧力式水位計 (矢代川頭首工取水前)<br>圧力式水位計 (矢代川頭首工取水前)<br>LTE通信部内蔵型                                       |     | 台   | 877,000 |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 4号 ***<br>TM子局装置 (板倉局・板倉孫局)<br>TM子局装置 (板倉局・板倉孫局)<br>調整工含む                                             |     | 台   | 65,000  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 5号 ***<br>電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局)<br>電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局)<br>調整工含む                                   |     | 台   | 182,000 |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 6号 ***<br>水位計架台 (移設 (サドール交換)) (板倉局・板倉孫局)<br>水位計架台 (移設 (サドール交換)) (板倉局・板倉孫局)<br>材料含む                    |     | 台   | 79,000  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 7号 ***<br>避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)<br>避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)                                                          |     | 個   | 34,800  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 8号 ***<br>避雷器 (板倉局・板倉孫局)<br>避雷器 (板倉局・板倉孫局)                                                            |     | 個   | 18,190  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 9号 ***<br>通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)<br>通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P           |     | m   | 300     |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 10号 ***<br>IV 電線 (板倉孫局)<br>IV 電線 (板倉孫局)<br>EM-IE8sq                                                   |     | m   | 300     |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 11号 ***<br>厚鋼電線管 (板倉孫局)<br>厚鋼電線管 (板倉孫局)<br>SUS28mm                                                    |     | m   | 25,000  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 12号 ***<br>溝形鋼 (板倉孫局)<br>溝形鋼 (板倉孫局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t                                           |     | m   | 60,000  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 13号 ***<br>金属製可とう電線管 (板倉孫局)<br>金属製可とう電線管 (板倉孫局)<br>#16                                                |     | m   | 1,687   |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 14号 ***<br>波付硬質ポリエチレン管 (板倉孫局)<br>波付硬質ポリエチレン管 (板倉孫局)<br>FEP30                                          |     | m   | 989     |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 15号 ***<br>異種管接続材 (板倉孫局)<br>異種管接続材 (板倉孫局)<br>#30-G28                                                  |     | 個   | 4,840   |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 16号 ***<br>埋設標識シート (板倉孫局)<br>埋設標識シート (板倉孫局)<br>W=150 2倍                                               |     | m   | 284     |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 17号 ***<br>TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局)<br>TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                                      |     | 台   | 20,800  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 18号 ***<br>電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                            |     | 台   | 182,000 |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 19号 ***<br>水位計架台 (移設 (サドール)) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>水位計架台 (移設 (サドール)) (大熊川頭首工・大熊川局)                         |     | 台   | 26,100  |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 20号 ***<br>通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト) |     | m   | 452     |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 21号 ***<br>電線 (IV電線) (大熊川局)<br>電線 (IV電線) (大熊川局)<br>EM-IE8sq (屋内、ダクト)                                  |     | m   | 774     |     | 歩A・単A |
| S40007 | *** S単 - 22号 ***<br>通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)                                                                |     |     |         |     |       |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
|        | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)   |     |     |           |     |       |
|        | EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)   |     | m   | 452       |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 23号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 電線 (IV電線) (大熊川局)              |     |     |           |     |       |
|        | 電線 (IV電線) (大熊川局)              |     | m   | 774       |     | 歩A・単A |
|        | RM-1E8sq (屋外、管路)              |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 24号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 厚鋼電線管 (大熊川局)                  |     |     |           |     |       |
|        | 厚鋼電線管 (大熊川局)                  |     | m   | 6,000     |     | 歩A・単A |
|        | SUS28mm (屋外、露出)               |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 25号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 厚鋼電線管 (大熊川局)                  |     |     |           |     |       |
|        | 厚鋼電線管 (大熊川局)                  |     | 個   | 6,530     |     | 歩A・単A |
|        | SUS28mmノミル (屋外、露出)            |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 26号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)              |     |     |           |     |       |
|        | 金属製可とう電線管 (大熊川局)              |     | m   | 5,000     |     | 歩A・単A |
|        | #30 (屋外、露出)                   |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 27号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)              |     |     |           |     |       |
|        | 金属製可とう電線管 (大熊川局)              |     | m   | 3,000     |     | 歩A・単A |
|        | #16 (屋外、露出)                   |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 28号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | ブレスツクス (大熊川局)                 |     |     |           |     |       |
|        | ブレスツクス (大熊川局)                 |     | 個   | 20,750    |     | 歩A・単A |
|        | SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)    |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 29号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 溝形鋼 (大熊川局)                    |     |     |           |     |       |
|        | 溝形鋼 (大熊川局)                    |     | m   | 88,000    |     | 歩A・単A |
|        | SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)  |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 30号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | H形鋼 (大熊川局)                    |     |     |           |     |       |
|        | H形鋼 (大熊川局)                    |     | m   | 21,810    |     | 歩A・単A |
|        | SUS H-100X100X6tX8t (屋外、露出)   |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 31号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 波付硬質ポリ塩化ビニル管 (大熊川局)           |     |     |           |     |       |
|        | 波付硬質ポリ塩化ビニル管 (大熊川局)           |     | m   | 989       |     | 歩A・単A |
|        | FEP30 (屋外、埋設)                 |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 32号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 異種管接続材 (大熊川局)                 |     |     |           |     |       |
|        | 異種管接続材 (大熊川局)                 |     | 個   | 4,840     |     | 歩A・単A |
|        | #30-G28 (屋外、埋設)               |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 33号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 埋設標識シート (大熊川局)                |     |     |           |     |       |
|        | 埋設標識シート (大熊川局)                |     | m   | 13,566    |     | 歩A・単A |
|        | W=150 2倍 (屋外、埋設)              |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 34号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | CPEV-ケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)  |     |     |           |     |       |
|        | CPEV-ケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)  |     | m   | 1,000     |     | 歩A・単A |
|        | EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋内、ダクト) |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 35号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 電線 (IV電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)  |     |     |           |     |       |
|        | 電線 (IV電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)  |     | m   | 1,000     |     | 歩A・単A |
|        | EM-1ESsq (屋内、ダクト)             |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 36号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)      |     |     |           |     |       |
|        | 厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)      |     | m   | 230       |     | 歩A・単A |
|        | EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋外、管路)  |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 37号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)   |     |     |           |     |       |
|        | 電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)   |     | m   | 230       |     | 歩A・単A |
|        | EM-1ESsq (屋外、管路)              |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 38号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 計装設備据付工                       |     |     |           |     |       |
|        | 計装設備据付工                       |     | 台   | 1,579,000 |     | 歩A・単A |
|        | LTE通信部内蔵型                     |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 39号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40007 | 計装設備据付工                       |     |     |           |     |       |
|        | 計装設備据付工                       |     | 台   | 1,579,000 |     | 歩A・単A |
|        | LTE通信部内蔵型                     |     |     |           |     |       |
|        | *** S単 - 40号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40012 | ソフト改造 (データ処理装置) (新中央管理所)      |     |     |           |     |       |
|        | ソフト改造 (データ処理装置) (新中央管理所)      |     | 式   | 6,500,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 41号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40012 | ソフト改造 (外部提供装置) (新中央管理所)       |     |     |           |     |       |
|        | ソフト改造 (外部提供装置) (新中央管理所)       |     | 式   | 5,500,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 42号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40012 | ソフト改造 (表示記録末端装置) (新中央管理所)     |     |     |           |     |       |
|        | ソフト改造 (表示記録末端装置) (新中央管理所)     |     | 式   | 6,500,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 43号 ***              |     |     |           |     |       |
| S40012 | ソフト改造 (表示記録画像監視末端装置) (和土土改)   |     |     |           |     |       |
|        | ソフト改造 (表示記録画像監視末端装置) (和土土改)   |     | 式   | 6,500,000 |     | 歩A・単A |

北陸農政局

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称                            | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|--------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | *** S 単 - 1号 ***               |                     |    |                          |                       |                     |
| S40007 | 圧力式水位計（本郷頭首工注水口）               |                     | 台  |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 圧力式水位計（本郷頭首工注水口）<br>LTE通信部内蔵型  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格             | K96039<br>LTE通信部内蔵型 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                |                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96039 | 圧力式水位計（本郷頭首工注水口）<br>LTE通信部内蔵型  | 1,000               | 台  | 877,000                  | 877,000               |                     |
|        | 合 計                            |                     |    |                          | 877,000               | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                            |                     |    |                          | 877,000               |                     |
|        |                                |                     |    |                          |                       |                     |
|        | *** S 単 - 2号 ***               |                     |    |                          |                       |                     |
| S40007 | 圧力式水位計（笹川頭首工注水口）               |                     | 台  |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 圧力式水位計（笹川頭首工注水口）<br>LTE通信部内蔵型  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格             | K96040<br>LTE通信部内蔵型 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                |                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96040 | 圧力式水位計（笹川頭首工注水口）<br>LTE通信部内蔵型  | 1,000               | 台  | 877,000                  | 877,000               |                     |
|        | 合 計                            |                     |    |                          | 877,000               | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                            |                     |    |                          | 877,000               |                     |
|        |                                |                     |    |                          |                       |                     |
|        | *** S 単 - 3号 ***               |                     |    |                          |                       |                     |
| S40007 | 圧力式水位計（矢代川頭首工取水前）              |                     | 台  |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 圧力式水位計（矢代川頭首工取水前）<br>LTE通信部内蔵型 |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格             | K96041<br>LTE通信部内蔵型 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                |                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96041 | 圧力式水位計（矢代川頭首工取水前）<br>LTE通信部内蔵型 | 1,000               | 台  | 877,000                  | 877,000               |                     |
|        | 合 計                            |                     |    |                          | 877,000               | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                            |                     |    |                          | 877,000               |                     |
|        |                                |                     |    |                          |                       |                     |
|        | *** S 単 - 4号 ***               |                     |    |                          |                       |                     |
| S40007 | TM子局装置（板倉局・板倉孫局）               |                     | 台  |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | TM子局装置（板倉局・板倉孫局）<br>調整工含む      |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格             | K96005<br>調整工含む     |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                |                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| K96005 | TM子局装置（板倉局・板倉孫局）<br>調整工含む      | 1,000               | 台  | 65,000                   | 65,000                |                     |
|        | 合 計                            |                     |    |                          | 65,000                | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                            |                     |    |                          | 65,000                |                     |
|        |                                |                     |    |                          |                       |                     |
|        | *** S 単 - 5号 ***               |                     |    |                          |                       |                     |
| S40007 | 電波式水位計（移設）（板倉局・板倉孫局）           |                     | 台  |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 電波式水位計（移設）（板倉局・板倉孫局）<br>調整工含む  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格             | K96006<br>調整工含む     |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                |                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| K96006 | 電波式水位計（移設）（板倉局・板倉孫局）<br>調整工含む  | 1,000               | 台  | 182,000                  | 182,000               |                     |
|        | 合 計                            |                     |    |                          | 182,000               | 算出数量<br>1,000 [各単位] |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称                                                | 数 量                           | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | 単 価                                                |                               |     |                          | 182,000               |                     |
|        | *** S単 - 6号 ***                                    |                               |     |                          |                       |                     |
| S40007 | 水位計架台(移設(サ`ル交換))(板倉局・板倉孫局)                         |                               | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 水位計架台(移設(サ`ル交換))(板倉局・板倉孫局)<br>材料含む                 |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎デ`-カット<br>2)規格                                 | K96007<br>材料含む                |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                                    |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| K96007 | 水位計架台(移設(サ`ル交換))(板倉局・板倉孫局)<br>材料含む                 | 1.000                         | 台   | 79,000                   | 79,000                |                     |
|        | 合 計                                                |                               |     |                          | 79,000                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                |                               |     |                          | 79,000                |                     |
|        | *** S単 - 7号 ***                                    |                               |     |                          |                       |                     |
| S40007 | 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)                                    |                               | 個   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)                                    |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎デ`-カット<br>2)規格                                 | K96008                        |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                                    |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| K96008 | 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)                                    | 1.000                         | 個   | 34,800                   | 34,800                |                     |
|        | 合 計                                                |                               |     |                          | 34,800                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                |                               |     |                          | 34,800                |                     |
|        | *** S単 - 8号 ***                                    |                               |     |                          |                       |                     |
| S40007 | 避雷器 (板倉局・板倉孫局)                                     |                               | 個   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 避雷器 (板倉局・板倉孫局)                                     |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎デ`-カット<br>2)規格                                 | K96009                        |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                                    |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| K96009 | 避雷器 (板倉局・板倉孫局)                                     | 1.000                         | 個   | 18,190                   | 18,190                |                     |
|        | 合 計                                                |                               |     |                          | 18,190                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                |                               |     |                          | 18,190                |                     |
|        | *** S単 - 9号 ***                                    |                               |     |                          |                       |                     |
| S40007 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)                        |                               | m   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎デ`-カット<br>2)規格                                 | K96010<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                                    |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| K96010 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P | 1.000                         | m   | 300                      | 300                   |                     |
|        | 合 計                                                |                               |     |                          | 300                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                |                               |     |                          | 300                   |                     |
|        | *** S単 - 10号 ***                                   |                               |     |                          |                       |                     |
| S40007 | IV 電線 (板倉孫局)                                       |                               | m   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | IV 電線 (板倉孫局)<br>EM-IE8sq                           |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎デ`-カット<br>2)規格                                 | K96011<br>EM-IE8sq            |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                                    |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称                                | 数 量                            | 単 位 | 単 価                                 | 金 額                            | 備 考                 |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| K96011 | IV 電線 (板倉孫局)<br>EM-IE8sq           | 1.000                          | m   | 300                                 | 300                            |                     |
|        | 合 計                                |                                |     |                                     | 300                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                |                                |     |                                     | 300                            |                     |
|        | *** S 単 - 11号 ***                  |                                |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 厚鋼電線管 (板倉孫局)                       |                                | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩 A<br>当たり算出        |
|        | 厚鋼電線管 (板倉孫局)<br>SUS28mm            |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                    | K96012<br>SUS28mm              |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96012 | 厚鋼電線管 (板倉孫局)<br>SUS28mm            | 1.000                          | m   | 25,000                              | 25,000                         |                     |
|        | 合 計                                |                                |     |                                     | 25,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                |                                |     |                                     | 25,000                         |                     |
|        | *** S 単 - 12号 ***                  |                                |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 溝形鋼 (板倉孫局)                         |                                | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩 A<br>当たり算出        |
|        | 溝形鋼 (板倉孫局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                    | K96013<br>SUS C-100X50X5tX7.5t |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96013 | 溝形鋼 (板倉孫局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t | 1.000                          | m   | 60,000                              | 60,000                         |                     |
|        | 合 計                                |                                |     |                                     | 60,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                |                                |     |                                     | 60,000                         |                     |
|        | *** S 単 - 13号 ***                  |                                |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 金属製可とう電線管 (板倉孫局)                   |                                | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩 A<br>当たり算出        |
|        | 金属製可とう電線管 (板倉孫局)<br>#16            |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                    | K96014<br>#16                  |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96014 | 金属製可とう電線管 (板倉孫局)<br>#16            | 1.000                          | m   | 1,687                               | 1,687                          |                     |
|        | 合 計                                |                                |     |                                     | 1,687                          | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                |                                |     |                                     | 1,687                          |                     |
|        | *** S 単 - 14号 ***                  |                                |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 波付硬質ポリレン管 (板倉孫局)                   |                                | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩 A<br>当たり算出        |
|        | 波付硬質ポリレン管 (板倉孫局)<br>FEP30          |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                    | K96015<br>FEP30                |     | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96015 | 波付硬質ポリレン管 (板倉孫局)<br>FEP30          | 1.000                          | m   | 989                                 | 989                            |                     |
|        | 合 計                                |                                |     |                                     | 989                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                |                                |     |                                     | 989                            |                     |
|        | *** S 単 - 15号 ***                  |                                |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 異種管接続材 (板倉孫局)                      |                                | 個   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩 A<br>当たり算出        |
|        | 異種管接続材 (板倉孫局)<br>#30-G28           |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |

|     |             |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |  |  |  |  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                              | 数 量                | 単 位 | 単 価                                                              | 金 額                                                     | 備 考                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|        | 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ<br>2)規格                                               | K96016<br>#30-G28  |     | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位                          |                     |
| K96016 | 異種管接続材 (板倉孫局)<br>#30-G28                                         | 1.000              | 個   | 4,840                                                            | 4,840                                                   |                     |
|        | 合 計                                                              |                    |     |                                                                  | 4,840                                                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                              |                    |     |                                                                  | 4,840                                                   |                     |
|        | *** S 単 - 16号 ***                                                |                    |     |                                                                  |                                                         |                     |
| S40007 | 埋設標識シート (板倉孫局)<br>埋設標識シート (板倉孫局)<br>W=150 2倍                     |                    | m   |                                                                  | 1.000 [各単位]                                             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ<br>2)規格                                               | K96017<br>W=150 2倍 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96017 | 埋設標識シート (板倉孫局)<br>W=150 2倍                                       | 1.000              | m   | 284                                                              | 284                                                     |                     |
|        | 合 計                                                              |                    |     |                                                                  | 284                                                     | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                              |                    |     |                                                                  | 284                                                     |                     |
|        | *** S 単 - 17号 ***                                                |                    |     |                                                                  |                                                         |                     |
| S40007 | TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局)<br>TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む            |                    | 台   |                                                                  | 1.000 [各単位]                                             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ<br>2)規格                                               | K96018<br>調整工含む    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96018 | TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                                    | 1.000              | 台   | 20,800                                                           | 20,800                                                  |                     |
|        | 合 計                                                              |                    |     |                                                                  | 20,800                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                              |                    |     |                                                                  | 20,800                                                  |                     |
|        | *** S 単 - 18号 ***                                                |                    |     |                                                                  |                                                         |                     |
| S40007 | 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む  |                    | 台   |                                                                  | 1.000 [各単位]                                             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ<br>2)規格                                               | K96019<br>調整工含む    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96019 | 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                               | 1.000              | 台   | 182,000                                                          | 182,000                                                 |                     |
|        | 合 計                                                              |                    |     |                                                                  | 182,000                                                 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                              |                    |     |                                                                  | 182,000                                                 |                     |
|        | *** S 単 - 19号 ***                                                |                    |     |                                                                  |                                                         |                     |
| S40007 | 水位計架台 (移設(ﾀﾞﾌﾞﾙ))(大熊川頭首工・大熊川局)<br>水位計架台 (移設(ﾀﾞﾌﾞﾙ))(大熊川頭首工・大熊川局) |                    | 台   |                                                                  | 1.000 [各単位]                                             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ<br>2)規格                                               | K96020             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96020 | 水位計架台 (移設(ﾀﾞﾌﾞﾙ))(大熊川頭首工・大熊川局)                                   | 1.000              | 台   | 26,100                                                           | 26,100                                                  |                     |
|        | 合 計                                                              |                    |     |                                                                  | 26,100                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                              |                    |     |                                                                  | 26,100                                                  |                     |
|        | *** S 単 - 20号 ***                                                |                    |     |                                                                  |                                                         |                     |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称                                                         | 数 量    | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| S40007 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)                                 |        | m  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト) |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格                                          | K96021 |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                             |        |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                     |
| K96021 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト) | 1,000  | m  | 452                        | 452                     |                     |
|        | 合 計                                                         |        |    |                            | 452                     | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                                         |        |    |                            | 452                     |                     |
|        | *** S 単 - 21号 ***                                           |        |    |                            |                         |                     |
| S40007 | 電線 (IV電線) (大熊川局)                                            |        | m  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 電線 (IV電線) (大熊川局)<br>EM-IE8sq (屋内、ダクト)                       |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格                                          | K96022 |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                             |        |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                     |
| K96022 | 電線 (IV電線) (大熊川局)<br>EM-IE8sq (屋内、ダクト)                       | 1,000  | m  | 774                        | 774                     |                     |
|        | 合 計                                                         |        |    |                            | 774                     | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                                         |        |    |                            | 774                     |                     |
|        | *** S 単 - 22号 ***                                           |        |    |                            |                         |                     |
| S40007 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)                                 |        | m  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)  |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格                                          | K96023 |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                             |        |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                     |
| K96023 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)  | 1,000  | m  | 452                        | 452                     |                     |
|        | 合 計                                                         |        |    |                            | 452                     | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                                         |        |    |                            | 452                     |                     |
|        | *** S 単 - 23号 ***                                           |        |    |                            |                         |                     |
| S40007 | 電線 (IV電線) (大熊川局)                                            |        | m  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 電線 (IV電線) (大熊川局)<br>RM-1E8sq (屋外、管路)                        |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格                                          | K96024 |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                             |        |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                     |
| K96024 | 電線 (IV電線) (大熊川局)<br>RM-1E8sq (屋外、管路)                        | 1,000  | m  | 774                        | 774                     |                     |
|        | 合 計                                                         |        |    |                            | 774                     | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                                         |        |    |                            | 774                     |                     |
|        | *** S 単 - 24号 ***                                           |        |    |                            |                         |                     |
| S40007 | 厚鋼電線管 (大熊川局)                                                |        | m  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mm (屋外、露出)                             |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格                                          | K96025 |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                             |        |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                     |
| K96025 | 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mm (屋外、露出)                             | 1,000  | m  | 6,000                      | 6,000                   |                     |
|        | 合 計                                                         |        |    |                            | 6,000                   | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                                         |        |    |                            | 6,000                   |                     |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称                                         | 数 量                                    | 単位 | 単 価                                 | 金 額                            | 備 考                 |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|        |                                             |                                        |    |                                     |                                |                     |
|        | *** S 単 - 25号 ***                           |                                        |    |                                     |                                |                     |
| S40007 | 厚鋼電線管 (大熊川局)                                |                                        | 個  |                                     | 1,000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mm/φ (屋外、露出)           |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96026<br>SUS28mm/φ (屋外、露出)            |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96026 | 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mm/φ (屋外、露出)           | 1.000                                  | 個  | 6,530                               | 6,530                          |                     |
|        | 合 計                                         |                                        |    |                                     | 6,530                          | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                         |                                        |    |                                     | 6,530                          |                     |
|        |                                             |                                        |    |                                     |                                |                     |
|        | *** S 単 - 26号 ***                           |                                        |    |                                     |                                |                     |
| S40007 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)                            |                                        | m  |                                     | 1,000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>#30 (屋外、露出)             |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96027<br>#30 (屋外、露出)                  |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96027 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>#30 (屋外、露出)             | 1.000                                  | m  | 5,000                               | 5,000                          |                     |
|        | 合 計                                         |                                        |    |                                     | 5,000                          | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                         |                                        |    |                                     | 5,000                          |                     |
|        |                                             |                                        |    |                                     |                                |                     |
|        | *** S 単 - 27号 ***                           |                                        |    |                                     |                                |                     |
| S40007 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)                            |                                        | m  |                                     | 1,000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>#16 (屋外、露出)             |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96028<br>#16 (屋外、露出)                  |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96028 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>#16 (屋外、露出)             | 1.000                                  | m  | 3,000                               | 3,000                          |                     |
|        | 合 計                                         |                                        |    |                                     | 3,000                          | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                         |                                        |    |                                     | 3,000                          |                     |
|        |                                             |                                        |    |                                     |                                |                     |
|        | *** S 単 - 28号 ***                           |                                        |    |                                     |                                |                     |
| S40007 | ブレスツクス (大熊川局)                               |                                        | 個  |                                     | 1,000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | ブレスツクス (大熊川局)<br>SUS WP 200*200*200 (屋外、露出) |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96029<br>SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)   |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96029 | ブレスツクス (大熊川局)<br>SUS WP 200*200*200 (屋外、露出) | 1.000                                  | 個  | 20,750                              | 20,750                         |                     |
|        | 合 計                                         |                                        |    |                                     | 20,750                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                         |                                        |    |                                     | 20,750                         |                     |
|        |                                             |                                        |    |                                     |                                |                     |
|        | *** S 単 - 29号 ***                           |                                        |    |                                     |                                |                     |
| S40007 | 溝形鋼 (大熊川局)                                  |                                        | m  |                                     | 1,000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 溝形鋼 (大熊川局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)  |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0            | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96030<br>SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出) |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| K96030 | 溝形鋼 (大熊川局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)  | 1.000                                  | m  | 88,000                              | 88,000                         |                     |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量                                | 単 位 | 単 価                                 | 金 額                            | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|        | 合 計                                                      |                                    |     |                                     | 88,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |                                    |     |                                     | 88,000                         |                     |
|        | *** S 単 - 30号 ***                                        |                                    |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | H形鋼（大熊川局）                                                |                                    | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | H形鋼（大熊川局）<br>SUS H-100X100X6tX8t（屋外、露出）                  |                                    |     | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0            | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                          | K96031<br>SUS H-100X100X6tX8t（屋外、  |     | 豪雪補正：1.0 %<br>基本給時間：8.0<br>深夜時間：0.0 | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0<br>週休：月単位 |                     |
| K96031 | H形鋼（大熊川局）<br>SUS H-100X100X6tX8t（屋外、露出）                  | 1.000                              | m   | 21,810                              | 21,810                         |                     |
|        | 合 計                                                      |                                    |     |                                     | 21,810                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |                                    |     |                                     | 21,810                         |                     |
|        | *** S 単 - 31号 ***                                        |                                    |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 波付硬質ポリレン管（大熊川局）                                          |                                    | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 波付硬質ポリレン管（大熊川局）<br>FEP30（屋外、埋設）                          |                                    |     | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0            | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                          | K96032<br>FEP30（屋外、埋設）             |     | 豪雪補正：1.0 %<br>基本給時間：8.0<br>深夜時間：0.0 | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0<br>週休：月単位 |                     |
| K96032 | 波付硬質ポリレン管（大熊川局）<br>FEP30（屋外、埋設）                          | 1.000                              | m   | 989                                 | 989                            |                     |
|        | 合 計                                                      |                                    |     |                                     | 989                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |                                    |     |                                     | 989                            |                     |
|        | *** S 単 - 32号 ***                                        |                                    |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 異種管接続材（大熊川局）                                             |                                    | 個   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 異種管接続材（大熊川局）<br>#30-G28（屋外、埋設）                           |                                    |     | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0            | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                          | K96033<br>#30-G28（屋外、埋設）           |     | 豪雪補正：1.0 %<br>基本給時間：8.0<br>深夜時間：0.0 | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0<br>週休：月単位 |                     |
| K96033 | 異種管接続材（大熊川局）<br>#30-G28（屋外、埋設）                           | 1.000                              | 個   | 4,840                               | 4,840                          |                     |
|        | 合 計                                                      |                                    |     |                                     | 4,840                          | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |                                    |     |                                     | 4,840                          |                     |
|        | *** S 単 - 33号 ***                                        |                                    |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | 埋設標識シート（大熊川局）                                            |                                    | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 埋設標識シート（大熊川局）<br>W=150 2倍（屋外、埋設）                         |                                    |     | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0            | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                          | K96034<br>W=150 2倍（屋外、埋設）          |     | 豪雪補正：1.0 %<br>基本給時間：8.0<br>深夜時間：0.0 | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0<br>週休：月単位 |                     |
| K96034 | 埋設標識シート（大熊川局）<br>W=150 2倍（屋外、埋設）                         | 1.000                              | m   | 13,566                              | 13,566                         |                     |
|        | 合 計                                                      |                                    |     |                                     | 13,566                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |                                    |     |                                     | 13,566                         |                     |
|        | *** S 単 - 34号 ***                                        |                                    |     |                                     |                                |                     |
| S40007 | CPEV-スケブル（撤去）（大熊川頭首工・大熊川局）                               |                                    | m   |                                     | 1.000 [各単位]                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CPEV-スケブル（撤去）（大熊川頭首工・大熊川局）<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P（屋内、グ） |                                    |     | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0            | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし          |                     |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                          | K96035<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P（屋内、 |     | 豪雪補正：1.0 %<br>基本給時間：8.0             | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0           |                     |

|     |             |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |  |  |  |  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                             | 数 量                                   | 単位 | 単 価                                                | 金 額                                           | 備 考                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                 |                                       |    | 深夜時間:0.0                                           | 週休:月単位                                        |                     |
| K96035 | CPEV-スケ-ブル(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋内、ダケ外)                     | 1.000                                 | m  | 1,000                                              | 1,000                                         |                     |
|        | 合 計                                                                             |                                       |    |                                                    | 1,000                                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                             |                                       |    |                                                    | 1,000                                         |                     |
|        | *** S単 - 35号 ***                                                                |                                       |    |                                                    |                                               |                     |
| S40007 | 電線(IV電線)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>電線(IV電線)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESSq(屋内、ダケ外)      |                                       | m  |                                                    | 1,000 [各単位]                                   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                                                 | K96036<br>EM-1ESSq(屋内、ダケ外)            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        |                                                                                 |                                       |    | 深夜時間:0.0                                           | 週休:月単位                                        |                     |
| K96036 | 電線(IV電線)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESSq(屋内、ダケ外)                                   | 1.000                                 | m  | 1,000                                              | 1,000                                         |                     |
|        | 合 計                                                                             |                                       |    |                                                    | 1,000                                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                             |                                       |    |                                                    | 1,000                                         |                     |
|        | *** S単 - 36号 ***                                                                |                                       |    |                                                    |                                               |                     |
| S40007 | 厚鋼電線管(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>厚鋼電線管(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋外、管路) |                                       | m  |                                                    | 1,000 [各単位]                                   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                                                 | K96037<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋外、管路) |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        |                                                                                 |                                       |    | 深夜時間:0.0                                           | 週休:月単位                                        |                     |
| K96037 | 厚鋼電線管(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P(屋外、管路)                           | 1.000                                 | m  | 230                                                | 230                                           |                     |
|        | 合 計                                                                             |                                       |    |                                                    | 230                                           | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                             |                                       |    |                                                    | 230                                           |                     |
|        | *** S単 - 37号 ***                                                                |                                       |    |                                                    |                                               |                     |
| S40007 | 電線(溝形鋼)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>電線(溝形鋼)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESSq(屋外、管路)         |                                       | m  |                                                    | 1,000 [各単位]                                   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                                                 | K96038<br>EM-1ESSq(屋外、管路)             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        |                                                                                 |                                       |    | 深夜時間:0.0                                           | 週休:月単位                                        |                     |
| K96038 | 電線(溝形鋼)(撤去)(大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESSq(屋外、管路)                                     | 1.000                                 | m  | 230                                                | 230                                           |                     |
|        | 合 計                                                                             |                                       |    |                                                    | 230                                           | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                             |                                       |    |                                                    | 230                                           |                     |
|        | *** S単 - 38号 ***                                                                |                                       |    |                                                    |                                               |                     |
| S40007 | 計装設備据付工<br>計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型                                                 |                                       | 台  |                                                    | 1,000 [各単位]                                   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                                                 | K96042<br>LTE通信部内蔵型                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        |                                                                                 |                                       |    | 深夜時間:0.0                                           | 週休:月単位                                        |                     |
| K96042 | 計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型                                                            | 1.000                                 | 台  | 1,579,000                                          | 1,579,000                                     |                     |
|        | 合 計                                                                             |                                       |    |                                                    | 1,579,000                                     | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                             |                                       |    |                                                    | 1,579,000                                     |                     |
|        | *** S単 - 39号 ***                                                                |                                       |    |                                                    |                                               |                     |
| S40007 | 計装設備据付工                                                                         |                                       | 台  |                                                    | 1,000 [各単位]                                   | 歩A<br>当たり算出         |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称                       | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|---------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | 計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型.     |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格        | K96042 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                           |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                     |
| K96042 | 計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型.     | 1.000  | 台  | 1,579,000                | 1,579,000             |                     |
|        | 合 計                       |        |    |                          | 1,579,000             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |        |    |                          | 1,579,000             |                     |
|        | *** S 単 - 40号 ***         |        |    |                          |                       |                     |
| S40012 | ソフト改造(データ処理装置)(新中央管理所)    |        | 式  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | ソフト改造(データ処理装置)(新中央管理所)    |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格        | K96001 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                           |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96001 | ソフト改造(データ処理装置)(新中央管理所)    | 1.000  | 式  | 6,500,000                | 6,500,000             |                     |
|        | 合 計                       |        |    |                          | 6,500,000             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |        |    |                          | 6,500,000             |                     |
|        | *** S 単 - 41号 ***         |        |    |                          |                       |                     |
| S40012 | ソフト改造(外部提供装置)(新中央管理所)     |        | 式  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | ソフト改造(外部提供装置)(新中央管理所)     |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格        | K96002 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                           |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96002 | ソフト改造(外部提供装置)(新中央管理所)     | 1.000  | 式  | 5,500,000                | 5,500,000             |                     |
|        | 合 計                       |        |    |                          | 5,500,000             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |        |    |                          | 5,500,000             |                     |
|        | *** S 単 - 42号 ***         |        |    |                          |                       |                     |
| S40012 | ソフト改造(表示記録末端装置)(新中央管理所)   |        | 式  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | ソフト改造(表示記録末端装置)(新中央管理所)   |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格        | K96003 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                           |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96003 | ソフト改造(表示記録末端装置)(新中央管理所)   | 1.000  | 式  | 6,500,000                | 6,500,000             |                     |
|        | 合 計                       |        |    |                          | 6,500,000             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |        |    |                          | 6,500,000             |                     |
|        | *** S 単 - 43号 ***         |        |    |                          |                       |                     |
| S40012 | ソフト改造(表示記録画像監視末端装置)(和田土改) |        | 式  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | ソフト改造(表示記録画像監視末端装置)(和田土改) |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード<br>2)規格        | K96004 |    | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0  | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                           |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96004 | ソフト改造(表示記録画像監視末端装置)(和田土改) | 1.000  | 式  | 6,500,000                | 6,500,000             |                     |
|        | 合 計                       |        |    |                          | 6,500,000             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |        |    |                          | 6,500,000             |                     |

北陸農政局

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 関川用水農業水利事業  |
| 工事名 | 用水管理設備更新他工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|----------|
| K96001 | ソフト改造 (データ処理装置) (新中央管理所)                                      |     | 式   | 6,500,000 |     | 割増等を含まない |
| K96002 | ソフト改造 (外部提供装置) (新中央管理所)                                       |     | 式   | 5,500,000 |     | 割増等を含まない |
| K96003 | ソフト改造 (表示記録末端装置) (新中央管理所)                                     |     | 式   | 6,500,000 |     | 割増等を含まない |
| K96004 | ソフト改造 (表示記録画像監視末端装置) (和土土改)                                   |     | 式   | 6,500,000 |     | 割増等を含まない |
| K96005 | TM子局装置 (板倉局・板倉孫局)<br>調整工含む                                    |     | 台   | 65,000    |     | 割増等を含まない |
| K96006 | 電波式水位計 (移設) (板倉局・板倉孫局)<br>調整工含む                               |     | 台   | 182,000   |     | 割増等を含まない |
| K96007 | 水位計架台 (移設 (サドル交換)) (板倉局・板倉孫局)<br>材料含む                         |     | 台   | 79,000    |     | 割増等を含まない |
| K96008 | 避雷器箱 (板倉局・板倉孫局)                                               |     | 個   | 34,800    |     | 割増等を含まない |
| K96009 | 避雷器 (板倉局・板倉孫局)                                                |     | 個   | 18,190    |     | 割増等を含まない |
| K96010 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (板倉孫局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P            |     | m   | 300       |     | 割増等を含まない |
| K96011 | IV 電線 (板倉孫局)<br>EM-1E8sq                                      |     | m   | 300       |     | 割増等を含まない |
| K96012 | 厚鋼電線管 (板倉孫局)<br>SUS28mm                                       |     | m   | 25,000    |     | 割増等を含まない |
| K96013 | 溝形鋼 (板倉孫局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t                            |     | m   | 60,000    |     | 割増等を含まない |
| K96014 | 金属製可とう電線管 (板倉孫局)<br>#16                                       |     | m   | 1,687     |     | 割増等を含まない |
| K96015 | 波付硬質ポリレン管 (板倉孫局)<br>FEP30                                     |     | m   | 989       |     | 割増等を含まない |
| K96016 | 異種管接続材 (板倉孫局)<br>#30-G28                                      |     | 個   | 4,840     |     | 割増等を含まない |
| K96017 | 埋設標識シート (板倉孫局)<br>W=150 2倍                                    |     | m   | 284       |     | 割増等を含まない |
| K96018 | TM子局装置 (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                                 |     | 台   | 20,800    |     | 割増等を含まない |
| K96019 | 電波式水位計 (移設) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>調整工含む                            |     | 台   | 182,000   |     | 割増等を含まない |
| K96020 | 水位計架台 (移設 (サドル)) (大熊川頭首工・大熊川局)                                |     | 台   | 26,100    |     | 割増等を含まない |
| K96021 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋内、ダクト)   |     | m   | 452       |     | 割増等を含まない |
| K96022 | 電線 (IV電線) (大熊川局)<br>EM-1E8sq (屋内、ダクト)                         |     | m   | 774       |     | 割増等を含まない |
| K96023 | 通信ケーブル (KPEE-SBケーブル) (大熊川局)<br>EM-KPEE-SB1.25mm-1P (屋外、管路)    |     | m   | 452       |     | 割増等を含まない |
| K96024 | 電線 (IV電線) (大熊川局)<br>RM-1E8sq (屋外、管路)                          |     | m   | 774       |     | 割増等を含まない |
| K96025 | 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mm (屋外、露出)                               |     | m   | 6,000     |     | 割増等を含まない |
| K96026 | 厚鋼電線管 (大熊川局)<br>SUS28mmノール (屋外、露出)                            |     | 個   | 6,530     |     | 割増等を含まない |
| K96027 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>#30 (屋外、露出)                               |     | m   | 5,000     |     | 割増等を含まない |
| K96028 | 金属製可とう電線管 (大熊川局)<br>#16 (屋外、露出)                               |     | m   | 3,000     |     | 割増等を含まない |
| K96029 | ブレース (大熊川局)<br>SUS WP 200*200*200 (屋外、露出)                     |     | 個   | 20,750    |     | 割増等を含まない |
| K96030 | 溝形鋼 (大熊川局)<br>SUS C-100X50X5tX7.5t (屋外、露出)                    |     | m   | 88,000    |     | 割増等を含まない |
| K96031 | H形鋼 (大熊川局)<br>SUS H-100X100X6tX8t (屋外、露出)                     |     | m   | 21,810    |     | 割増等を含まない |
| K96032 | 波付硬質ポリレン管 (大熊川局)<br>FEP30 (屋外、埋設)                             |     | m   | 989       |     | 割増等を含まない |
| K96033 | 異種管接続材 (大熊川局)<br>#30-G28 (屋外、埋設)                              |     | 個   | 4,840     |     | 割増等を含まない |
| K96034 | 埋設標識シート (大熊川局)<br>W=150 2倍 (屋外、埋設)                            |     | m   | 13,566    |     | 割増等を含まない |
| K96035 | CPEV-ケーブル (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋内、ダクト) |     | m   | 1,000     |     | 割増等を含まない |
| K96036 | 電線 (IV電線) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESsq (屋内、ダクト)             |     | m   | 1,000     |     | 割増等を含まない |
| K96037 | 厚鋼電線管 (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-FCPEE-SB-0.9mm-3P (屋外、管路)      |     | m   | 230       |     | 割増等を含まない |
| K96038 | 電線 (溝形鋼) (撤去) (大熊川頭首工・大熊川局)<br>EM-1ESsq (屋外、管路)               |     | m   | 230       |     | 割増等を含まない |
| K96039 | 圧力式水位計 (本郷頭首工注水口)<br>LTE通信部内蔵型                                |     | 台   | 877,000   |     | 割増等を含まない |
| K96040 | 圧力式水位計 (笹川頭首工注水口)<br>LTE通信部内蔵型                                |     | 台   | 877,000   |     | 割増等を含まない |
| K96041 | 圧力式水位計 (矢代川頭首工取水前)<br>LTE通信部内蔵型                               |     | 台   | 877,000   |     | 割増等を含まない |
| K96042 | 計装設備据付工<br>LTE通信部内蔵型                                          |     | 台   | 1,579,000 |     | 割増等を含まない |
|        |                                                               |     |     |           |     |          |