



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

地域整備方向検討調査

荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

事業名	地域整備方向検討調査	相模管線 (1 / 2)
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務	

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査				
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務				

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	業務費				42,801,000	
	・総合業務価格				38,910,000	
	・消費税相当額 (1 0 %)				3,891,000	
	総合業務価格内訳					
	設計業務				31,630,000	
	調査業務				7,280,000	
	業務内容					
	設計業務					
1	機能診断 (土木構造物、施設機械、電気設備)		1.000	式		
2	業務準備		1.000	式		
3	事前調査		1.000	式		
4	性能低下要因の推定		1.000	式		
5	健全度評価		1.000	式		
6	性能低下予測		1.000	式		
7	管理水準の設定		1.000	式		
8	機能保全対策の検討		1.000	式		
9	機能保全コストの算定		1.000	式		
10	機能保全計画及び整備年次計画書の作成		1.000	式		
11	農業水利ストック情報データの入力及び登録		1.000	式		
12	照査		1.000	式		
13	点検とりまとめ		1.000	式		
14	頭首工の安全性評価に関する検討		1.000	式		
15	小水力発電予備調査		1.000	式		
	調査業務					
1	機能診断 (土木構造物)		1.000	式		
2	現地踏査		1.000	式		
3	各種試験		1.000	式		
4	機能診断 (施設機械設備)		1.000	式		
5	現地捜査		1.000	式		
6	概略診断調査		1.000	式		
7	機能診断 (電気設備)		1.000	式		
8	現地踏査		1.000	式		
9	概略診断調査		1.000	式		
10	頭首工の安全性評価に関する検討		1.000	式		
11	エプロン止水板確認調査		1.000	式		
12	水位計等の撤去		1.000	式		
13	水位計等の撤去		1.000	式		

[illegible]

業務別業務名:設計業務

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					13,260,000	
・ 直接人件費		1.000	式		13,260,000	
・ ・ 直接人件費		1.000	式		13,260,000	
・ ・ ・ 設計作業費		1.000	式	3,260,000	3,260,000	1 式当たり
Y00001 機能診断 (土木構造物)						
S65502 機能診断 (荒川頭首工) 1箇所,頭首工		1.000	式	1,049,242	1,049,242	歩A・単A S単 30号
S65501 機能診断 (右岸幹線水路、左岸幹線水路) 0.626km,開水路、暗渠		1.000	式	686,475	686,475	歩A・単A S単 29号
S63003 現地調査 (定点調査) 計画の作成		1.000	式	452,500	452,500	歩A・単A S単 1号
S63003 機能保全コスト算定		1.000	式	534,000	534,000	歩A・単A S単 2号
S63003 機能保全計画及び整備年次計画書の作成		1.000	式	404,000	404,000	歩A・単A S単 3号
S63003 照査		1.000	式	133,800	133,800	歩A・単A S単 4号
合 計					3,260,017	
・ ・ ・ 設計作業費		1.000	式	2,880,000	2,880,000	1 式当たり
Y00001 機能診断 (施設機械設備)						
S65900 機能診断 (荒川頭首工ゲート) 7門,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上しない,計上する,計上する		1.000	式	1,279,050	1,279,050	歩A・単A S単 31号
S65901 機能診断 (右岸取水ゲート、左岸取水ゲート) 6門,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上しない,計上する,計上する		1.000	式	1,191,070	1,191,070	歩A・単A S単 32号
S63003 機能保全計画及び整備年次計画書の作成		1.000	式	309,650	309,650	歩A・単A S単 5号
S63003 照査		1.000	式	100,350	100,350	歩A・単A S単 6号
合 計					2,880,120	
・ ・ ・ 設計作業費		1.000	式	1,590,000	1,590,000	1 式当たり
Y00001 機能診断 (電気設備)						
S63003 事前調査		1.000	式	173,930	173,930	歩A・単A S単 7号
S63003 概略診断評価 (健全度評価)		1.000	式	278,980	278,980	歩A・単A S単 8号
S63003 性能低下予測		1.000	式	62,040	62,040	歩A・単A S単 9号
S63003 機能保全対策の検討		1.000	式	166,980	166,980	歩A・単A S単 10号
S63003 対策実施シナリオの作成		1.000	式	150,300	150,300	歩A・単A S単 11号
S63003 機能保全コストの算定		1.000	式	214,130	214,130	歩A・単A S単 12号
S63003 機能保全計画及び整備年次計画書の作成		1.000	式	309,650	309,650	歩A・単A S単 5号
S63003 農業水利ストック情報データの作成		1.000	式	48,430	48,430	歩A・単A S単 13号
S63003 照査		1.000	式	100,350	100,350	歩A・単A S単 6号
S63003 点検とりまとめ		1.000	式	84,770	84,770	歩A・単A S単 14号
合 計					1,589,560	
・ ・ ・ 設計作業費		1.000	式	1,313,000	1,313,000	1 式当たり
Y00001 頭首工の安全性評価						
S63003 業務準備		1.000	式	400,400	400,400	歩A・単A S単 15号
S63003 頭首工の安全評価のとりまとめ		1.000	式	912,300	912,300	歩A・単A S単 16号
合 計					1,312,700	

業務別業務名:設計業務

北陸農政局

業務別業務名:設計業務

北陸農政局

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単ー 1号 *** 現地調査 (定点調査) 計画の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	452,500		歩A・単A
S63003	*** S単ー 2号 *** 機能保全コスト算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	534,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 3号 *** 機能保全計画及び整備年次計画書の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	404,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	133,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 *** 機能保全計画及び整備年次計画書の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	309,650		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	100,350		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 *** 事前調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	173,930		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 *** 概略診断評価 (健全度評価)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	278,980		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 *** 性能低下予測					
	設計労務(直接人件費内業)		式	62,040		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 *** 機能保全対策の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	166,980		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 *** 対策実施シナリオの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	150,300		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 *** 機能保全コストの算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	214,130		歩A・単A
S63003	*** S単ー 13号 *** 農業水利ストック情報データの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	48,430		歩A・単A
S63003	*** S単ー 14号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	84,770		歩A・単A
S63003	*** S単ー 15号 *** 業務準備					
	設計労務(直接人件費内業)		式	400,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 16号 *** 頭首工の安全評価のとりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	912,300		歩A・単A
S63003	*** S単ー 17号 *** 資料の掌握					
	設計労務(直接人件費内業)		式	426,450		歩A・単A
S63003	*** S単ー 18号 *** 基本事項の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,770,410		歩A・単A
S63003	*** S単ー 19号 *** 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	462,570		歩A・単A
S63003	*** S単ー 20号 *** 諸計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	141,040		歩A・単A
S63003	*** S単ー 21号 *** 総合検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	218,700		歩A・単A
S63003	*** S単ー 22号 *** 報告書作成					

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63003	現地調査（定点調査）計画の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	3.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1,000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
		2,000	人	59,600	119,200	
R04005	技師（B）					
		3,000	人	48,500	145,500	
R04006	技師（C）					
		3,000	人	40,300	120,900	
	合 計				452,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		452,500	
	*** S単- 2号 ***					
S63003	機能保全コスト算定 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	4.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）					
		3,000	人	59,600	178,800	
R04005	技師（B）					
		4,000	人	48,500	194,000	
R04006	技師（C）					
		4,000	人	40,300	161,200	
	合 計				534,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		534,000	
	*** S単- 3号 ***					
S63003	機能保全計画及び整備年次計画書の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	2.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1,000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
		2,000	人	59,600	119,200	
R04005	技師（B）					
		2,000	人	48,500	97,000	
R04006	技師（C）					
		3,000	人	40,300	120,900	
	合 計				404,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		404,000	
	*** S単- 4号 ***					
S63003	照査		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
	合 計				133,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,800	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	機能保全計画及び整備年次計画書の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師 (C)	2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				309,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		309,650	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
	合 計				100,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,350	
	*** S単- 7号 ***					
S63003	事前調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	1.30人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.900	人	59,600	53,640	
R04005	技師 (B)	1.400	人	48,500	67,900	

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	1.300	人	40,300	52,390	
	合 計				173,930	算出数量 1.000 式
	単 価		式		173,930	
	*** S単- 8号 ***					
S63003	概略診断評価 (健全度評価)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.90人				
	5)技師Bの人数	1.90人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.100	人	66,900	73,590	
R04004	技師 (A)	1.900	人	59,600	113,240	
R04005	技師 (B)	1.900	人	48,500	92,150	
	合 計				278,980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		278,980	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	性能低下予測		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.30人				
	6)技師Cの人数	0.30人				
	7)技術員の人数	0.30人				
R04003	主任技師	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師 (A)	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師 (B)	0.300	人	48,500	14,550	
R04006	技師 (C)	0.300	人	40,300	12,090	
R04007	技術員	0.300	人	36,100	10,830	
	合 計				62,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		62,040	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	機能保全対策の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.90人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師	0.300	人	66,900	20,070	
R04004	技師 (A)	0.700	人	59,600	41,720	
R04005	技師 (B)	0.900	人	48,500	43,650	
R04006	技師 (C)	0.900	人	40,300	36,270	

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	0.700	人	36,100	25,270	
	合 計				166,980	算出数量 1,000 式
	単 価		式		166,980	
	*** S単ー 11号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師	0.200	人	66,900	13,380	
R04004	技師 (A)	0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師 (B)	0.900	人	48,500	43,650	
R04006	技師 (C)	0.800	人	40,300	32,240	
R04007	技術員	0.700	人	36,100	25,270	
	合 計				150,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		150,300	
	*** S単ー 12号 ***					
S63003	機能保全コストの算定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の人数	0.90人				
R04003	主任技師	0.200	人	66,900	13,380	
R04004	技師 (A)	0.900	人	59,600	53,640	
R04005	技師 (B)	1.200	人	48,500	58,200	
R04006	技師 (C)	1.400	人	40,300	56,420	
R04007	技術員	0.900	人	36,100	32,490	
	合 計				214,130	算出数量 1,000 式
	単 価		式		214,130	
	*** S単ー 13号 ***					
S63003	農業水利ストック情報データの作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.60人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師 (C)	0.600	人	40,300	24,180	

事業名		地域整備方向検討調査				
業務名		荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務				
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				48,430	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,430	
	*** S単一 14号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	66,900	26,760	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04006	技師 (C)	0.700	人	40,300	28,210	
	合 計				84,770	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,770	
	*** S単一 15号 ***					
S63003	業務準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	2.500	人	48,500	121,250	
	合 計				400,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		400,400	
	*** S単一 16号 ***					
S63003	頭首工の安全評価のとりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師 (C)	6.000	人	40,300	241,800	
	合 計				912,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		912,300	

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 17号 ***					
S63003	資料の掌握		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.30人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の数	2.80人				
R04003	主任技師					
		1,300	人	66,900	86,970	
R04004	技師 (A)					
		4,000	人	59,600	238,400	
R04007	技術員					
		2,800	人	36,100	101,080	
	合 計				426,450	算出数量 1,000 式
	単 価		式		426,450	
	*** S単一 18号 ***					
S63003	基本事項の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 1.30人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.00人 6.80人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	7.20人 10.70人				
	7)技術員の数	9.70人				
R04002	技師長					
		1,300	人	77,500	100,750	
R04003	主任技師					
		2,000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)					
		6,800	人	59,600	405,280	
R04005	技師 (B)					
		7,200	人	48,500	349,200	
R04006	技師 (C)					
		10,700	人	40,300	431,210	
R04007	技術員					
		9,700	人	36,100	350,170	
	合 計				1,770,410	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,770,410	
	*** S単一 19号 ***					
S63003	設計図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.70人 0.70人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.30人 2.70人				
	7)技術員の数	5.60人				
R04003	主任技師					
		0,700	人	66,900	46,830	
R04004	技師 (A)					
		0,700	人	59,600	41,720	
R04005	技師 (B)					
		1,300	人	48,500	63,050	
R04006	技師 (C)					
		2,700	人	40,300	108,810	
R04007	技術員					
		5,600	人	36,100	202,160	
	合 計				462,570	算出数量 1,000 式
	単 価		式		462,570	

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 20号 ***					
S63003	諸計算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.30人				
	7)技術員の人数	1.30人				
R04004	技師 (A)	0.700	人	59,600	41,720	
R04006	技師 (C)	1.300	人	40,300	52,390	
R04007	技術員	1.300	人	36,100	46,930	
	合 計				141,040	算出数量 1,000 式
	単 価		式		141,040	
	*** S単- 21号 ***					
S63003	総合検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.70人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	0.700	人	77,500	54,250	
R04003	主任技師	1.300	人	66,900	86,970	
R04004	技師 (A)	1.300	人	59,600	77,480	
	合 計				218,700	算出数量 1,000 式
	単 価		式		218,700	
	*** S単- 22号 ***					
S63003	報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.70人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	1.30人				
	7)技術員の人数	1.40人				
R04003	主任技師	0.700	人	66,900	46,830	
R04004	技師 (A)	2.700	人	59,600	160,920	
R04005	技師 (B)	1.300	人	48,500	63,050	
R04006	技師 (C)	1.300	人	40,300	52,390	
R04007	技術員	1.400	人	36,100	50,540	
	合 計				373,730	算出数量 1,000 式
	単 価		式		373,730	
	*** S単- 23号 ***					

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	現地調査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.40人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.700	人	66,900	180,630	
R04004	技師 (A) 外業	5.400	人	59,600	321,840	
	合 計				502,470	算出数量 1,000 式
	単 価		式		502,470	
	*** S単- 24号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単- 25号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単- 26号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		96,700	
	*** S単一 27号 ***					
S63018	旅費交通費 (小水力発電予備調査)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,6日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	2,636円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	6.000	式	2,636	15,816	
M28121	ライトバン[カ'リバージョン・三輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	1,780	10,680	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	32.400	L	160	5,184	
	合 計				31,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,680	
	*** S単一 28号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A-4, 1000, 10cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	1,304	1,304	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	0	0	
	合 計				16,304	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,304	
	*** S単一 29号 ***					
S65501	機能診断 (右岸幹線水路、左岸幹線水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 0.626km,開水路、暗渠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	0.626km		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	開水路、暗渠		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上する		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上する				

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14) 13. 機能保全対策の検討	計上する				
	15) 14. 機能保全コストの算定	計上しない				
	16) 15. 機能保全計画の策定	計上しない				
	17) 16. 農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18) 17. 点検取りまとめ	計上する				
	19) 1個別補正業務準備	0.44				
	20) 2-1個別補正資料調査	0.70				
	21) 2-2個別補正問診調査	0.61				
	22) 3個別補正施設機能の検討	0.00				
	23) 4個別補正施設の影響度評価	0.00				
	24) 5個別補正性能低下要因の推定	0.47				
	25) 6個別補正水利・水理機能検討	0.00				
	26) 9個別補正詳細調査計画立案	0.00				
	27) 10個別補正健全度評価	0.68				
	28) 11個別補正性能低下予測	0.51				
	29) 12個別補正管理水準の設定	0.43				
	30) 13個別補正機能保全対策の検討	0.53				
	31) 14個別補正機能保全コストの算定	0.13				
	32) 15個別補正機能保全計画の策定	0.00				
	33) 16個別補正ストック情報データ入力・登録	0.72				
	34) 17個別補正点検取りまとめ	0.38				
R04003	主任技師 内業	1.910	人	66,900	127,779	
R04004	技師（A） 内業	4.350	人	59,600	259,260	
R04005	技師（B） 内業	4.080	人	48,500	197,880	
R04006	技師（C） 内業	2.520	人	40,300	101,556	
	合 計				686,475	算出数量 1,000 式
	単 価		式		686,475	
	*** S単－ 30号 ***					
S65502	機能診断（荒川頭首工）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 点的構造物 1箇所, 頭首工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計対象施設数 2) 対象工種	1箇所 頭首工		豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 1. 業務準備 4) 2-1. 事前調査資料調査	計上する 計上する		深夜時間: 0.0		
	5) 2-2. 事前調査問診調査 6) 3. 施設機能の検討	計上する 計上しない				
	7) 5. 性能低下要因の推定 8) 10. 健全度評価	計上する 計上する				
	9) 11. 性能低下予測 10) 12. 管理水準の設定	計上する 計上する				
	11) 13. 機能保全対策の検討 12) 15. 機能保全計画の策定	計上する 計上しない				
	13) 16. 農業水利ストック情報データ入力・登録 14) 17. 点検取りまとめ	計上する 計上する				
	15) 1個別補正業務準備 16) 2-1個別補正資料調査	1.00 1.00				
	17) 2-2個別補正問診調査 18) 3個別補正施設機能の検討	1.00 1.00				
	19) 5個別補正性能低下要因の推定 20) 10個別補正健全度評価	1.00 1.00				
	21) 11個別補正性能低下予測 22) 12個別補正管理水準の設定	1.00 1.00				
	23) 13個別補正機能保全対策の検討 24) 15個別補正機能保全計画の策定	1.00 1.00				
	25) 16個別補正ストック情報データ入力・登録 26) 17個別補正点検取りまとめ	1.00 1.00				
R04003	主任技師 内業	2.140	人	66,900	143,166	
R04004	技師（A） 内業	5.050	人	59,600	300,980	
R04005	技師（B） 内業	7.270	人	48,500	352,595	
R04006	技師（C） 内業	4.680	人	40,300	188,604	
R04007	技術員 内業	1.770	人	36,100	63,897	
	合 計				1,049,242	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,049,242	
	*** S単－ 31号 ***					

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北陸農政局

事業名	地域整備方向検討調査	
業務名	荒川用水地域	荒川頭首工機能診断他業務

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					3,918,000	
・直接人件費～機械経費		1.000	式		3,918,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費		1.000	式		3,918,000	
・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		1.000	式	1,571,000	1,571,000	1 式当たり
Y00001 機能診断 (土木構造物)						
S65001	現地踏査 点的構造物	1.000	施設	64,452	64,452	歩A・単A S単 12号
S65001	現地踏査 線の構造物	0.626	km	24,562	15,376	歩A・単A S単 13号
S65002	近接目視 (荒川頭首工) 点的構造物,3,610㎡	1.000	式	789,493	789,493	歩A・単A S単 14号
S65002	近接目視 (右岸幹線水路、左岸幹線水路) 線の構造物,444㎡	1.000	式	127,211	127,211	歩A・単A S単 15号
Y00001 各種試験						
S65003	コンクリート強度推定調査	12.000	測点	4,202	50,424	歩A・単A S単 16号
S65004	鉄筋調査	7.000	箇所	3,973	27,811	歩A・単A S単 17号
S65005	コンクリートはつり作業	7.000	箇所	21,583	151,081	歩A・単A S単 18号
S65006	はつり部鉄筋調査	7.000	箇所	2,388	16,716	歩A・単A S単 19号
S65007	はつり部中性化試験	7.000	箇所	4,142	28,994	歩A・単A S単 20号
S65008	はつり部埋戻し	7.000	箇所	11,460	80,220	歩A・単A S単 21号
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)	7.000	箇所	8,510	59,570	歩A・単A S単 22号
S65051	コンクリート供試体採取 φ100mm	7.000	箇所	17,572	123,004	歩A・単A S単 23号
S65052	コンクリート供試体採取部埋戻し	7.000	箇所	5,253	36,771	歩A・単A S単 24号
合 計					1,571,123	
・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		1.000	式	887,000	887,000	1 式当たり
Y00001 機能診断 (施設機械設備)						
S65400	現地踏査及び診断調査 (荒川頭首工) 7門,計上する,計上する	1.000	式	603,020	603,020	歩A・単A S単 25号
S65401	現地踏査及び診断調査 (水路ゲート) 6門,計上する,計上する	1.000	式	284,360	284,360	歩A・単A S単 26号
合 計					887,380	
・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		1.000	式	548,000	548,000	1 式当たり
Y00001 機能診断 (電気設備)						
S63007	現地踏査	1.000	式	113,850	113,850	歩A・単A S単 5号
S63007	概略診断調査	1.000	式	433,920	433,920	歩A・単A S単 6号
合 計					547,770	
・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		1.000	式	650,000	650,000	1 式当たり
Y00001 エプロン止水板確認調査						
T00001	鉄筋調査 1㎡	6.000	箇所	26,229	157,374	歩A・単A T単 1号
T00002	コンクリート供試体採取 Φ50×1000m	6.000	箇所	59,210	355,260	歩A・単A T単 2号
T00003	コンクリート供試体採取部埋戻し 無収縮モルタル	6.000	箇所	22,920	137,520	歩A・単A T単 3号
合 計					650,154	
・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		1.000	式	262,000	262,000	1 式当たり
Y00001 水位計等の撤去						
T00004	水位計等の撤去	4.000	箇所	65,573	262,292	歩A・単A T単 4号

北陸農政局

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	技師 (B)					
	技師 (B)		人	48,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	技師 (C)					
	技師 (C)		人	40,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	技術員					
	技術員		人	36,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	高速道路往復料金					
	高速道路往復料金 新潟中央IC～荒川胎内IC,		日	2,636		歩A・単A
S63007	*** S単ー 5号 ***					
	現地踏査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	113,850		歩A・単A
S63007	*** S単ー 6号 ***					
	概略診断調査		式	433,920		歩A・単A
	設計労務(直接人件費外業)					
S63018	*** S単ー 7号 ***					
	旅費交通費 (機能診断 (土木構造物))					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,3日,2時間		式	15,840		歩A・単A
S63018	*** S単ー 8号 ***					
	旅費交通費 (機能診断 (施設機械設備))					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,9日,2時間		式	47,520		歩A・単A
S63018	*** S単ー 9号 ***					
	旅費交通費 (機能診断 (電気設備))					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,6日,2時間		式	31,680		歩A・単A
S63018	*** S単ー 10号 ***					
	旅費交通費 (頭首工の安全性評価に関する検討)					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,6日,2時間		式	31,680		歩A・単A
S63018	*** S単ー 11号 ***					
	旅費交通費 (水位計等の撤去)					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,2日,2時間		式	10,560		歩A・単A
S65001	*** S単ー 12号 ***					
	現地踏査					
	現地踏査 点的構造物		施設	64,452		歩A・単A
S65001	*** S単ー 13号 ***					
	現地踏査					
	現地踏査 線の構造物		km	24,562		歩A・単A
S65002	*** S単ー 14号 ***					
	近接目視 (荒川頭首工)					
	近接目視 点的構造物,3,610㎡		式	789,493		歩A・単A
S65002	*** S単ー 15号 ***					
	近接目視 (右岸幹線水路、左岸幹線水路)					
	近接目視 線の構造物,444㎡		式	127,211		歩A・単A
S65003	*** S単ー 16号 ***					
	コンクリート強度推定調査					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,202		歩A・単A
S65004	*** S単ー 17号 ***					
	鉄筋調査					
	鉄筋調査		箇所	3,973		歩A・単A
S65005	*** S単ー 18号 ***					
	コンクリートはつり作業					
	コンクリートはつり作業		箇所	21,583		歩A・単A
S65006	*** S単ー 19号 ***					
	はつり部鉄筋調査					
	はつり部鉄筋調査		箇所	2,388		歩A・単A
S65007	*** S単ー 20号 ***					
	はつり部中性化試験					
	はつり部中性化試験		箇所	4,142		歩A・単A
S65008	*** S単ー 21号 ***					
	はつり部埋戻し					
	はつり部埋戻し		箇所	11,460		歩A・単A
S65009	*** S単ー 22号 ***					
	中性化深さ試験(ドリル法)					

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 人
	単 価				48,500	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 人
	単 価				40,300	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1.000 人
	単 価				36,100	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	高速道路往復料金		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路往復料金 新潟中央IC～荒川胎内IC,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P96001	高速道路往復料金 新潟中央IC～荒川胎内IC	1.000	日	2,636	2,636	
	合 計				2,636	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,636	
	*** S単- 5号 ***					
S63007	現地踏査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数 3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数 5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数 7) 技術員の数	0.00人 0.00人 0.90人 0.90人 0.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	外業	0.900	人	66,900	60,210	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.900	人	59,600	53,640	
	合 計				113,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		113,850	
	*** S単ー 6号 ***					
S63007	概略診断調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.70人				
	5)技師Bの人数	4.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	3.700	人	59,600	220,520	
R04005	技師 (B)					
	外業	4.400	人	48,500	213,400	
	合 計				433,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		433,920	
	*** S単ー 7号 ***					
S63018	旅費交通費 (機能診断 (土木構造物))		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン,3日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	2,636円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	3日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	3.000	式	2,636	7,908	
M28121	ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,780	5,340	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	160	2,592	
	合 計				15,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,840	
	*** S単ー 8号 ***					
S63018	旅費交通費 (機能診断 (施設機械設備))		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン,9日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	2,636円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	9日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	9.000	式	2,636	23,724	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	9.000	日	1,780	16,020	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	48.600	L	160	7,776	
	合 計				47,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,520	
	*** S単一 9号 ***					
S63018	旅費交通費（機能診断（電気設備））		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日雇用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン,6日,2時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	2,636円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	6.000	式	2,636	15,816	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	1,780	10,680	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	32.400	L	160	5,184	
	合 計				31,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,680	
	*** S単一 10号 ***					
S63018	旅費交通費（頭首工の安全性評価に関する検討）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日雇用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン,6日,2時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	2,636円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	6.000	式	2,636	15,816	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	1,780	10,680	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	32.400	L	160	5,184	
	合 計				31,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,680	
	*** S単一 11号 ***					
S63018	旅費交通費（水位計等の撤去）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日雇用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン,2日,2時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	2,636円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	2.000	式	2,636	5,272	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,780	3,560	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	160	1,728	
	合 計				10,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,560	
	*** S単ー 12号 ***					
S65001	現地踏査		施設		1.000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 点の構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	点の構造物		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
Y00004	機械経費	0.015		126,500	1,898	
Y00004	材料費	0.004		126,500	506	
	合 計				128,904	算出数量 2.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		64,452	
Y00001	単位					
	*** S単ー 13号 ***					
S65001	現地踏査		km		1.000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 線の構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費	0.014		144,200	2,019	
Y00004	材料費	0.008		144,200	1,154	
	合 計				147,373	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,562	
Y00001	単位					
	*** S単ー 14号 ***					
S65002	近接目視 (荒川頭首工)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物,3,610㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	点の構造物		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業対象面積	3,610㎡		深夜時間:0.0		

事業名		地域整備方向検討調査				
業務名		荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務				
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		124,900	3,747	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		124,900	2,498	
	合 計				131,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		789,493	
	*** S単- 15号 ***					
S65002	近接目視 (右岸幹線水路、左岸幹線水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物,444㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業対象面積	444㎡		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		124,900	3,747	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		124,900	2,498	
	合 計				131,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,211	
	*** S単- 16号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費					
	10.0%	0.100		76,400	7,640	
	合 計				84,040	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,202	
	*** S単- 17号 ***					
S65004	鉄筋調査		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費					
	30.0%	0.300		76,400	22,920	
	合 計				99,320	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,973	

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 18号 ***					
S65005	コンクリートはつり作業		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) コンクリートはつり作業	計上する		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		76,400	7,640	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		76,400	2,292	
	合 計				86,332	算出数量 4,000 箇所
	単 価				21,583	
	*** S単ー 19号 ***					
S65006	はつり部鉄筋調査		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	はつり部鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) はつり部鉄筋調査	計上する		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				76,400	算出数量 32,000 箇所
	単 価		箇所		2,388	
	*** S単ー 20号 ***					
S65007	はつり部中性化試験		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	はつり部中性化試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) はつり部中性化調査	計上する		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		76,400	2,292	
	合 計				78,692	算出数量 19,000 箇所
	単 価		箇所		4,142	
	*** S単ー 21号 ***					
S65008	はつり部埋戻し		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	はつり部埋戻し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) はつり部埋戻し	計上する		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		76,400	3,820	
	合 計				80,220	算出数量 7,000 箇所
	単 価		箇所		11,460	

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 荒川用水地域 荒川頭首工機能診断他業務						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 22号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		88,800	8,880	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		88,800	4,440	
	合 計				102,120	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,510	
	*** S単一 23号 ***					
S65051	コンクリート供試体採取		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート供試体採取 φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) コア径	φ100mm		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		76,400	7,640	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		76,400	3,820	
	合 計				87,860	算出数量 5.000 箇所
	単 価		箇所		17,572	
	*** S単一 24号 ***					
S65052	コンクリート供試体採取部埋戻し		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート供試体採取部埋戻し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) コンクリート供試体採取部埋戻し	計上する		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	材料費 10.0%	0.100		76,400	7,640	
	合 計				84,040	算出数量 16.000 箇所
	単 価		箇所		5,253	
	*** S単一 25号 ***					
S65400	現地踏査及び診断調査 (荒川頭首工)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地踏査及び診断調査 (頭首工ゲート) 7門, 計上する, 計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 対象施設数	7.000門		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 現地踏査	計上する		深夜時間:0.0		
	3) 概略診断調査	計上する				
R04003	主任技師 外業	0.400	人	66,900	26,760	
R04004	技師 (A) 外業	5.600	人	59,600	333,760	

[illegible]

北陸農政局

[illegible]