



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

河北潟周辺農地防災事業

河北潟幹線排水路改修（その10）工事

積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
河北潟周辺農地防災事業所

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

事業名 河北潟周辺農地防災事業

工事名 河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			129,200,000	
・工事原価			111,391,000	
純工事費			91,544,000	
・直接工事費			73,817,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	61,218,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	12,599,000	
・間接工事費			37,574,000	
・共通仮設費			17,727,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	115,000	
・運搬費～営繕費等				
$59,975,000 \times ((8.740 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,242,000	
・運搬費	1.000	式	11,352,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	598,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			420,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$57,614,000 \times (0.730)$			420,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			19,847,000	
・現場管理費 (率計上)				
$77,587,000 \times ((25.080 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.500 + 0.000 - 0.000)$			19,847,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$96,482,000 \times (18.420 \times 1.000 + 0.04)$			17,810,000	
・一括計上価格	1.000	式	8,000	
支給品費			952,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			952,000	
支給品費 (直工)			952,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			17,155,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			14,909,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				61,218,000	
・土工	1.000	式		41,368,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式		6,347,000	
000001 堤体掘削①	2,600.000	m ³	395	1,027,000	歩A・単A B単 1号
000002 堤体掘削② 0.4m3バックホウ	570.000	m ³	1,344	766,080	歩A・単A B単 2号
000003 堤体掘削 (水中)	1,700.000	m ³	649	1,103,300	歩A・単A B単 3号
000004 河床掘削 ICT施工	3,500.000	m ³	986	3,451,000	歩A・単A B単 4号
合 計				6,347,380	
・ ・ 盛土工	1.000	式		192,000	
000005 盛土工	64.000	m ³	2,993	191,552	歩A・単A B単 5号
合 計				191,552	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		9,509,000	
000006 切土法面整形① 一般部	1,110.000	m ²	988	1,096,680	歩A・単A B単 6号
000007 切土法面整形② ソールパ` 袖部 0.1BH	1,390.000	m ²	1,846	2,565,940	歩A・単A B単 7号
000008 切土法面整形③ (ICT施工) 水中部	4,450.000	m ²	912	4,058,400	歩A・単A B単 8号
000009 盛土法面整形	240.000	m ²	784	188,160	歩A・単A B単 9号
000010 基面整正	2,930.000	m ²	546	1,599,780	歩A・単A B単 10号
合 計				9,508,960	
・ ・ 河床土改良工 水中部堤体掘削含む	1.000	式		15,981,000	
000011 河床土改良 (右岸) 自走式土質改良機 固化剤50kg/m3 場内運搬含	2,200.000	m ³	3,453	7,596,600	歩A・単A B単 11号
000012 河床土改良 (左岸) 自走式土質改良機 固化剤50kg/m3	3,000.000	m ³	2,613	7,839,000	歩A・単A B単 12号
000013 自走式土質改良機設置・撤去	2.000	回	272,706	545,412	歩A・単A B単 13号
合 計				15,981,012	
・ ・ 残土処理工	1.000	式		9,339,000	
000014 残土運搬 (堤体土) 現場～仮置き場 整地含む	3,100.000	m ³	1,372	4,253,200	歩A・単A B単 14号
000015 残土運搬 (改良土) 現場～仮置き場 整地含む	5,200.000	m ³	978	5,085,600	歩A・単A B単 15号
合 計				9,338,800	
・ 構造物撤去工	1.000	式		19,213,000	
・ ・ 護岸コンクリート撤去工 布製型枠コンクリート	1.000	式		19,213,000	
000016 布製型枠コンクリート取壊し t=70 無筋	4,169.000	m ²	232	967,208	歩A・単A B単 16号
000017 コンクリート殻運搬 右岸～場内スッポート	292.000	m ³	1,020	297,840	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリート殻運搬・処分 布混合ガレキ	292.000	m ³	61,465	17,947,780	歩A・単A B単 18号
合 計				19,212,828	
・ 流入工	1.000	式		637,000	
・ ・ 左岸流入工 6号	1.000	式		482,000	
000019 フトンかご 500x1200x4.0x13 吸出し防止シート	18.000	m	16,470	296,460	歩A・単A B単 19号
000020 張りコンクリート 18-8-25BB t=100 法面整形含む	34.000	m ²	4,687	159,358	歩A・単A B単 20号

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 堤体掘削①					
			m3	395		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 堤体掘削②					
	0.4m3バックホウ		m3	1,344		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 堤体掘削 (水中)					
			m3	649		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 河床掘削					
	ICT施工		m3	986		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土工					
			m3	2,993		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 切土法面整形①					
	一般部		m ²	988		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 切土法面整形②					
	ワーパ [®] 祢部 0.1BH		m ²	1,846		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 切土法面整形③ (ICT施工)					
	水中部		m ²	912		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 盛土法面整形					
			m ²	784		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 基面整正					
			m ²	546		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 河床土改良 (右岸)					
	自走式土質改良機 固化剤50kg/m3 場内運搬含		m3	3,453		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 河床土改良 (左岸)					
	自走式土質改良機 固化剤50kg/m3		m3	2,613		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 自走式土質改良機設置・撤去					
			回	272,706		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 残土運搬 (堤体土)					
	現場～仮置き場 整地含む		m3	1,372		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 残土運搬 (改良土)					
	現場～仮置き場 整地含む		m3	978		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 布製型枠コンクリート取壊し					
	t=70 無筋		m ²	232		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** コンクリート殻運搬					
	右岸～場内ストックヤード		m3	1,020		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** コンクリート殻運搬・処分					
	布混合ガレキ		m3	61,465		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** フトンかご					
	500x1200x4.0x13 吸出し防止シート		m	16,470		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 張りコンクリート					
	18-8-25BB t=100 法面整形含む		m ²	4,687		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 擦付けコンクリート					
	18-8-25BB		m3	38,040		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 張りコンクリート					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25BB t=100 法面整形含む *** B単ー 23号 ***		m ²	4,687		歩A・単A
000023	敷鉄板設置・撤去					
	左岸側 仮設道路 *** B単ー 24号 ***		m ²	990		歩A・単A
000024	敷鉄板設置・撤去					
	右岸側 仮設道路 *** B単ー 25号 ***		m ²	874		歩A・単A
000025	敷鉄板設置・撤去					
	左岸側 進入路工 *** B単ー 26号 ***		m ²	1,963		歩A・単A
000026	敷鉄板設置・撤去					
	右岸側 進入路工 *** B単ー 27号 ***		m ²	1,963		歩A・単A
000027	敷鉄板設置・撤去					
	左岸側 スtockヤード *** B単ー 28号 ***		m ²	1,963		歩A・単A
000028	敷鉄板設置・撤去					
	右岸側 スtockヤード *** B単ー 29号 ***		m ²	1,963		歩A・単A
000029	敷鉄板設置・撤去					
	土砂仮置き場 *** B単ー 30号 ***		m ²	1,320		歩A・単A
000030	仮設横断管設置					
	φ600 ぶリアレン管 (内面平滑) 支給材 *** B単ー 31号 ***		m	694		歩A・単A
000031	仮設横断管設置・撤去					
	φ600 ぶリアレン管 (内面平滑) 支給材 *** B単ー 32号 ***		m	1,041		歩A・単A
000032	仮設横断管設置・撤去					
	φ600 ぶリアレン管 (内面平滑) *** B単ー 33号 ***		m	18,050		歩A・単A
000033	ネットフェンス撤去・復旧					
	再利用 *** B単ー 34号 ***		m	6,754		歩A・単A
000034	排水ポンプ					
	0～40m3/h 常時排水 *** B単ー 35号 ***		箇所	520,872		歩A・単A
000035	排水ポンプ					
	0～40m3/h 常時排水 *** B単ー 36号 ***		箇所	341,020		歩A・単A
000036	交通誘導員					
	B *** B単ー 37号 ***		人	18,382		歩A・単A
000037	防塵ネット設置・撤去					
	ダストフェンスL=32.6m (支給品) *** B単ー 38号 ***		式	114,915		歩A・単A
000038	敷鉄板					
	基地～現場 往復 *** B単ー 39号 ***		ton	12,180		歩A・単A
000039	敷鉄板					
	土砂仮置き場→土場仮置き場 片道 *** B単ー 40号 ***		ton	9,170		歩A・単A
000040	ぶリアレン管					
	現場～仮置き場 *** B単ー 41号 ***		回	39,690		歩A・単A
000041	ダストフェンス					
	資材置き場～現場 *** B単ー 42号 ***		回	36,465		歩A・単A
000042	システム初期費					
	*** B単ー 43号 ***		式	598,000		歩A・単A
000043	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示第46号		回	7,800		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	堤体掘削①		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱノカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	395.4	395	S単 30号
	合 計				395	
	単 価				395	
*** B単一 2号 ***						
000002	堤体掘削② 0.4m3バックホウ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-	1,000	m3	1,344	1,344	S単 31号
	合 計				1,344	
	単 価				1,344	
*** B単一 3号 ***						
000003	堤体掘削 (水中)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱノカト,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	649	649	S単 32号
	合 計				649	
	単 価				649	
*** B単一 4号 ***						
000004	河床掘削 ICT施工		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00001	超ロングアームバックホウ掘削 (ICT) バック容量0.4m3 作業半径18m	1,000	m3	986	986	T単 1号
	合 計				986	
	単 価				986	
*** B単一 5号 ***						
000005	盛土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	257.6	283	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,854	1,854	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	856	856	S単 5号
	合 計				2,993	
	単 価				2,993	
*** B単一 6号 ***						
000006	切土法面整形① 一般部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	988.3	988	S単 37号
	合 計				988	
	単 価				988	
*** B単一 7号 ***						
000007	切土法面整形② ソールハ 祊部 0.1BH		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土、砂及び砂質土、粘性土、	1,000	m ²	1,846	1,846	S単 38号
	合 計				1,846	
	単 価				1,846	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	切土法面整形③ (ICT施工) 水中部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 切土部、-,、 ¹ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	911.8	912	S単 49号
	合 計				912	
	単 価				912	
	*** B単一 9号 ***					
000009	盛土法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 ¹ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	784.3	784	S単 39号
	合 計				784	
	単 価				784	
	*** B単一 10号 ***					
000010	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	545.5	546	S単 36号
	合 計				546	
	単 価				546	
	*** B単一 11号 ***					
000011	河床土改良 (右岸) 自走式土質改良機 固化剤50kg/m ³ 場内運搬含		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.050ton、粘性土、あり	1,000	m ³	2,613	2,613	S単 10号
S01032	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂、4.0、0.2km以下、バ ¹ ケット容量 0.45m ³ m ³ 、無し、良好	1,000	m ³	840	840	S単 1号
	合 計				3,453	
	単 価				3,453	
	*** B単一 12号 ***					
000012	河床土改良 (左岸) 自走式土質改良機 固化剤50kg/m ³		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.050ton、粘性土、あり	1,000	m ³	2,613	2,613	S単 10号
	合 計				2,613	
	単 価				2,613	
	*** B単一 13号 ***					
000013	自走式土質改良機設置・撤去		回		1,000	歩A 当たり算出
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工 設置	1,000	回	161,018	161,018	S単 8号
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去	1,000	回	111,688	111,688	S単 9号
	合 計				272,706	
	単 価				272,706	
	*** B単一 14号 ***					
000014	残土運搬 (堤体土) 現場～仮置き場 整地含む		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	257.6	258	S単 33号
S01032	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂、4.0、1.0km以下、バ ¹ ケット容量 0.80m ³ m ³ 、無し、良好	1,000	m ³	978	978	S単 2号

事業名	河北潟周辺農地防災事業				
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 40号
	合 計				1,372	
	単 価				1,372	
	*** B単— 15号 ***					
000015	残土運搬 (改良土) 現場～仮置き場 整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	257.6	258	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	583.6	584	S単 35号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 40号
	合 計				978	
	単 価				978	
	*** B単— 16号 ***					
000016	布製型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し t=70 無筋		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	232.3	232	S単 43号
	合 計				232	
	単 価				232	
	*** B単— 17号 ***					
000017	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 右岸～場内ｽﾄｯｸﾎｰﾄﾞ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,0.2km以下,ﾊﾞｯｸﾙ容量 0.45m3m3,無し,良好	1.000	m3	1,020	1,020	S単 3号
	合 計				1,020	
	単 価				1,020	
	*** B単— 18号 ***					
000018	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 布混合ガレキ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	307	307	S単 34号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,408	2,408	S単 42号
S02123	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 布混合ガレキ	2.350	ton	25,000	58,750	S単 17号
	合 計				61,465	
	単 価				61,465	
	*** B単— 19号 ***					
000019	ﾌﾄﾝｶｺﾞ 500x1200x4.0x13 吸出し防止ｼｰﾄ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんｶｺﾞ 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	16,470	16,470	S単 41号
	合 計				16,470	
	単 価				16,470	
	*** B単— 20号 ***					
000020	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB t=100 法面整形含む		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	36,990	3,699	S単 44号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｴﾅﾐ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	988.3	988	S単 37号

事業名	河北潟周辺農地防災事業				
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,687	
	単 価				4,687	
	*** B単— 21号 ***					
000021	擦付けコンクリート 18-8-25BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	38,040	38,040	S単 45号
	合 計				38,040	
	単 価				38,040	
	*** B単— 22号 ***					
000022	張りコンクリート 18-8-25BB t=100 法面整形含む		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	36,990	3,699	S単 44号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	988.3	988	S単 37号
	合 計				4,687	
	単 価				4,687	
	*** B単— 23号 ***					
000023	敷鉄板設置・撤去 左岸側 仮設道路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,2,あり	1.000	m ²	990	990	S単 24号
	合 計				990	
	単 価				990	
	*** B単— 24号 ***					
000024	敷鉄板設置・撤去 右岸側 仮設道路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,2,あり	1.000	m ²	874	874	S単 25号
	合 計				874	
	単 価				874	
	*** B単— 25号 ***					
000025	敷鉄板設置・撤去 左岸側 進入路工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり	1.000	m ²	1,963	1,963	S単 26号
	合 計				1,963	
	単 価				1,963	
	*** B単— 26号 ***					
000026	敷鉄板設置・撤去 右岸側 進入路工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり	1.000	m ²	1,963	1,963	S単 26号
	合 計				1,963	
	単 価				1,963	
	*** B単— 27号 ***					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000027	敷鉄板設置・撤去 左岸側 ストックヤード		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり	1,000	m ²	1,963	1,963	S単 26号
	合 計				1,963	
	単 価				1,963	
	*** B単— 28号 ***					
000028	敷鉄板設置・撤去 右岸側 ストックヤード		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり	1,000	m ²	1,963	1,963	S単 26号
	合 計				1,963	
	単 価				1,963	
	*** B単— 29号 ***					
000029	敷鉄板設置・撤去 土砂仮置き場		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,2,あり	1,000	m ²	1,184	1,184	S単 27号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m ³	136.1	136	S単 40号
	合 計				1,320	
	単 価				1,320	
	*** B単— 30号 ***					
000030	仮設横断管設置 φ600 ぶりゃん管 (内面平滑) 支給材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要	1,000	m	694	694	S単 46号
	合 計				694	
	単 価				694	
	*** B単— 31号 ***					
000031	仮設横断管設置・撤去 φ600 ぶりゃん管 (内面平滑) 支給材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要	1,000	m	1,041	1,041	S単 47号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単— 32号 ***					
000032	仮設横断管設置・撤去 φ600 ぶりゃん管 (内面平滑)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要	1,000	m	18,050	18,050	S単 48号
	合 計				18,050	
	単 価				18,050	
	*** B単— 33号 ***					
000033	ネットフェンス撤去・復旧 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,7ヶ所・ブロック,再利用,あり	1,000	m	3,282	3,282	S単 7号
S02011	ネットフェンス工 (本体) 0,1.5m,有,2.0m	1,000	m	3,472	3,472	S単 6号
	合 計				6,754	
	単 価				6,754	

事業名	河北潟周辺農地防災事業				
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
000034	排水ポンプ 0～40m ³ /h 常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	101,215	101,215	S単 23号
SI8003	排水ポンプ運転 14,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	419,657	419,657	S単 21号
	合 計				520,872	
	単 価				520,872	
	*** B単一 35号 ***					
000035	排水ポンプ 0～40m ³ /h 常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	101,215	101,215	S単 23号
SI8003	排水ポンプ運転 8,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	239,805	239,805	S単 22号
	合 計				341,020	
	単 価				341,020	
	*** B単一 36号 ***					
000036	交通誘導員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	18,382	18,382	S単 13号
	合 計				18,382	
	単 価				18,382	
	*** B単一 37号 ***					
000037	防塵ネット設置・撤去 ダストフェンスL=32.6m (支給品)		式		1,000	歩A 当たり算出
T00007	ダストフェンス設置・撤去 L=32.6m (2本繋ぎ) 支給品	32.600	m	3,525	114,915	T単 2号
	合 計				114,915	
	単 価				114,915	
	*** B単一 38号 ***					
000038	敷鉄板 基地～現場 往復		ton		1,000	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	12,180	12,180	S単 28号
	合 計				12,180	
	単 価				12,180	
	*** B単一 39号 ***					
000039	敷鉄板 土砂仮置き場→土場仮置き場 片道		ton		1,000	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1,000	ton	9,170	9,170	S単 29号
	合 計				9,170	
	単 価				9,170	
	*** B単一 40号 ***					
000040	ドラム管 現場～仮置き場		回		1,000	歩A 当たり算出
SI6001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	4,000	時間	8,559	34,236	S単 18号

北陸農政局

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.45m ³ m ³ ,無し,良好		m ³	840		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m ³ m ³ ,無し,良好		m ³	978		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	軟岩,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.45m ³ m ³ ,無し,良好		m ³	1,020		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m ³	1,854		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m ³	856		歩A・単A
	*** S単一 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	0.1.5m,有,2.0m		m	3,472		歩A・単A
	*** S単一 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.5m,7カーブロック,再利用,あり		m	3,282		歩A・単A
	*** S単一 8号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工					
	自走式土質改良機設置・撤去工					
	設置		回	161,018		歩A・単A
	*** S単一 9号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工					
	自走式土質改良機設置・撤去工					
	撤去		回	111,688		歩A・単A
	*** S単一 10号 ***					
S02066	安定処理工(自走式土質改良工)					
	安定処理工(自走式土質改良工)					
	0.050ton,粘性土,あり		m ³	2,613		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
S02112	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ICT対応型))					
	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ICT対応型))					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ICT施工対応型)		日	13,000		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	29,997		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	18,382		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	33,835		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	27,270		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	27,270		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費					
	布混合ガレキ		ton	25,000		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	通称4～4.5t積載 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	8,559		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	通称4～4.5t積載 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	9,195		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m ³ ,吊能力2.9t,あり		日	59,463		歩A・単A
	*** S単一 21号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 14, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり *** S単ー 22号 ***		箇所	419,657		歩A・単A
SI8003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 8, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり *** S単ー 23号 ***		箇所	239,805		歩A・単A
SI8004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり *** S単ー 24号 ***		箇所	101,215		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 120, 2, あり *** S単ー 25号 ***		m ²	990		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 95, 2, あり *** S単ー 26号 ***		m ²	874		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 180, 1, あり *** S単ー 27号 ***		m ²	1,963		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 180, 2, あり *** S単ー 28号 ***		m ²	1,184		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0 *** S単ー 29号 ***		ton	12,180		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0 , 0.0 *** S単ー 30号 ***		ton	9,170		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, - *** S単ー 31号 ***		m3	395.4		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, - *** S単ー 32号 ***		m3	1,344		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 有り, 5,000m3未満, -, -, -, - *** S単ー 33号 ***		m3	649		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 34号 ***		m3	257.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満 *** S単ー 35号 ***		m3	307		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下 *** S単ー 36号 ***		m3	583.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 37号 ***		m ²	545.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 38号 ***		m ²	988.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 有り, は質土、砂及び砂質土、粘性土、 *** S単ー 39号 ***		m ²	1,846		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 40号 ***		m ²	784.3		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり *** S単ー 41号 ***		m3	136.1		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm *** S単ー 42号 ***		m	16,470		歩A・単A
SA0221	SP 搬運機					

[illegible]

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)土質区分	土砂 4.0		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 通称4t積級	0.220	供用日	10,500	2,310	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.220	供用日	268	59	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	6.300	L	149	939	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	26,800	5,092	
	合 計				8,400	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		840	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)土質区分	土砂 4.0		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	バケット容量 0.80m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 通称4t積級	0.260	供用日	10,500	2,730	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.260	供用日	268	70	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	7.300	L	149	1,088	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	26,800	5,896	
	合 計				9,784	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		978	
	*** S単一 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)土質区分	軟岩 4.0		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 通称4t積級	0.270	供用日	10,500	2,835	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.270	供用日	268	72	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	7.600	L	149	1,132	
R01022	運転手 (一般)	0.230	人	26,800	6,164	
	合 計				10,203	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,020	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	27,270	18,544	
	合 計				18,544	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,854	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハドﾞガイト式] 運転質量0.8～1.1t		日	2,820	4,061	
P34029	軽油 ハドﾞル給油		L	149	849	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	31,916	31,916	
	合 計				36,826	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		856	
	*** S単一 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価 (円/m) 2)柵高(m)	0.000 1.5m		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P22331	ネットフェンス		m			
		20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450		個	1,020	10,200	
R01001	土木一般世話役 設置		人	33,835	14,211	
R01003	普通作業員 設置		人	27,270	44,450	
Y00004	諸雑費					
		0.010		58,661	587	
	合 計				69,448	算出数量 20.000 m
	単 価		m		3,472	
	*** S単一 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,アンカーブロック,再利用,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.5m アンカーブロック 再利用 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		人	33,835	16,579	
R01003	普通作業員		人	27,270	42,269	
F08013	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.5m3		日	6,960	1,253	
P34029	軽油 ハドﾞル給油		L	149	790	
R01021	運転手 (特殊)		人	29,700	4,752	
		0.160				
	合 計				65,643	算出数量 20.000 m
	単 価		m		3,282	
	*** S単一 8号 ***					

事業名	河北潟周辺農地防災事業				
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 設置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 1 %	
	1) 施工区分	設置		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 通称20t級	0.720	供用日	162,000	116,640	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	48.000	L	149	7,152	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	33,835	13,196	
R01002	特殊作業員	0.390	人	31,916	12,447	
R01021	運転手 (特殊)	0.390	人	29,700	11,583	
	合 計				161,018	算出数量 1.000 回
	単 価		回		161,018	
	*** S単一 9号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 1 %	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 通称20t級	0.500	供用日	162,000	81,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	33.000	L	149	4,917	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	33,835	9,135	
R01002	特殊作業員	0.270	人	31,916	8,617	
R01021	運転手 (特殊)	0.270	人	29,700	8,019	
	合 計				111,688	算出数量 1.000 回
	単 価		回		111,688	
	*** S単一 10号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.050ton, 粘性土, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 1 %	
	1) 安定処理材1ton当たり単価 2) 1m3当たり安定処理材使用量(t)	20,500.000円 0.050ton		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分 4) 長期割引単価(機械賃料)	粘性土 あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P32014	改良材	15.100	ton	20,500	309,550	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,835	33,835	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,916	31,916	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 通称20t級	1.840	供用日	162,000	298,080	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	122.000	L	149	18,178	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	1.800	日	10,200	18,360	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	106.000	L	149	15,794	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,700	29,700	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		445,863	31,210	
	合 計				786,623	算出数量 301.000 m3
	単 価		m3		2,613	
	*** S単一 11号 ***					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ICT対応型))		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ICT対応型))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)機械器具賃料コード	F10004		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ICT施工対応型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F10004	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ICT対応型))	1.000	日	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01021		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,997	29,997	
	合 計				29,997	算出数量 1.000 人
	単 価				29,997	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01032		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,382	18,382	
	合 計				18,382	算出数量 1.000 人
	単 価				18,382	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,835	33,835	
	合 計				33,835	算出数量 1.000 人
	単 価				33,835	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	27,270	27,270	
	合 計				27,270	算出数量 1.000 人
	単 価				27,270	

事業名	河北潟周辺農地防災事業				
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	27,270	27,270	
	合 計				27,270	算出数量 1,000 人
	単 価				27,270	
	*** S単－ 17号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 布混合ガレキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 布混合ガレキ 0円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	コンクリート殻処分費 布混合ガレキ	1,000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単－ 18号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等 +燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03104 M03104 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1,000	時間	2,720	2,720	
P34029	軽油 バトール給油	5,300	L	149	790	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	29,700	5,049	
	合 計				8,559	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		8,559	
Y00001	単位					
	*** S単－ 19号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等 +燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	M03104 M03104 運転1時間当たり算出 5.4時間				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.21				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	通称 2t積級				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,720	2,720	
W14001	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.000	時間	42	42	
P34029	軽油 パトロール給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	29,700	5,643	
	合 計				9,195	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,195	
Y00001	単位					
	*** S単一 20号 ***					
S16004	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(クレーン型) ,バックホ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	バックホ(クレーン型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	2)規格	バックホ容量0.8m3、吊能力2.9t		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	11,200	16,800	
P34029	軽油 パトロール給油	87.000	L	149	12,963	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,700	29,700	
	合 計				59,463	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,463	
	*** S単一 21号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 14,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	14		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	15.400	日	497	7,654	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 45kVA	15.400	日	2,470	38,038	
P34029	軽油 パトロール給油	1,918.000	L	149	285,782	
R01002	特殊作業員	2.380	人	31,916	75,960	
Y00004	諸雑費	0.030		407,434	12,223	
	合 計				419,657	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		419,657	
	*** S単一 22号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 8,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	8		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0以上～120未満 10m 発動発電機 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	8.800	日	497	4,374	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	8.800	日	2,470	21,736	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,096.000	L	149	163,304	
R01002	特殊作業員	1.360	人	31,916	43,406	
Y00004	諸雑費	0.030		232,820	6,985	
	合 計				239,805	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		239,805	
	*** S単— 23号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	11,200	8,288	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,835	16,918	
R01002	特殊作業員	0.100	人	31,916	3,192	
R01003	普通作業員	2.000	人	27,270	54,540	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	149	3,427	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	29,700	14,850	
	合 計				101,215	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,215	
	*** S単— 24号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 120 2 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,110	555,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,916	92,556	
R01003	普通作業員	2.900	人	27,270	79,083	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,700	86,130	
	合 計				989,746	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		990	
	*** S単— 25号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用回数	設置～賃料～撤去 95		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業				
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	879	439,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,916	92,556	
R01003	普通作業員	2.900	人	27,270	79,083	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,700	86,130	
	合 計				874,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		874	
	*** S単一 26号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	180		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,916	92,556	
R01003	普通作業員	2.900	人	27,270	79,083	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,700	86,130	
	合 計				1,963,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,963	
	*** S単一 27号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	180		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,499	749,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,916	92,556	
R01003	普通作業員	2.900	人	27,270	79,083	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,700	86,130	
	合 計				1,184,246	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,184	
	*** S単一 28号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,180	
	*** S単一 29号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				9,170	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,170	
	*** S単一 30号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		395.4	
	*** S単一 31号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,344	
	*** S単一 32号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,ホヱンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ホヱンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	有り				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		649	
	*** S単一 33号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257.6	
	*** S単一 34号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		307	
	*** S単一 35号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		583.6	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 36号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		545.5	
	*** S単一 37号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		988.3	
	*** S単一 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,846	
	*** S単一 39号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		784.3	
	*** S単一 40号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		136.1	
	*** S単— 41号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
				豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		16,470	
	*** S単— 42号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
				豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3		2,408	
	*** S単— 43号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
				豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾙｼ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		232.3	
	*** S単— 44号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉ﾌﾞﾙ) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
				豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉ﾌﾞﾙ) W/C65%				
	単 価		m3		36,990	

事業名	河北潟周辺農地防災事業				
工事名	河北潟幹線排水路改修 (その10) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 45号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, -, あり、18-8-25(20)(高方B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 1.0 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高方B) W/C65%				
	単 価		m3		38,040	
	*** S 単一 46号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付、波状管、シングル構造 呼径500mm、-, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 1.0 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 管規格 4) 呼び径 5) 継手材料費	据付 波状管 シングル構造 呼径500mm - 要				
	単 価		m		694	
	*** S 単一 47号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管、シングル構造 呼径500mm、-, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 1.0 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 管規格 4) 呼び径 5) 継手材料費	据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径500mm - 要				
	単 価		m		1,041	
	*** S 単一 48号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管、シングル構造 呼径500mm、-, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 1.0 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 管規格 4) 呼び径 5) 継手材料費	据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径500mm - 要				
	単 価		m		18,050	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局