



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

笹ヶ峰二期農地保全事業

Mブロック地質調査業務

積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

[illegible]

北陸農政局

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）				10,724,000	
・旅費交通費	1.000	式		10,724,000	
・ ・ 旅費交通費	1.000	式		2,895,000	
・ ・ ・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	123,000	123,000	1 式当たり
X63006 旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,39日,3時間	1.000	式	123,135	123,135	歩A・単A X単 1号
合 計				123,135	
・ ・ ・ 運搬交通船運転経費	1.000	式	2,772,000	2,772,000	1 式当たり
T00006 船外機船運転経費	39.000	日	71,085	2,772,315	歩A・単A T単 3号
合 計				2,772,315	
・ ・ 運搬費	1.000	式		140,000	
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	140,000	140,000	1 式当たり
T00007 トラック運搬（クレーン装置付） 3t級 2.9t吊	2.000	日	34,340	68,680	歩A・単A T単 4号
T00008 トラック運搬（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊	2.000	日	35,583	71,166	歩A・単A T単 5号
合 計				139,846	
・ ・ 運搬費（現場内小運搬）	1.000	式		6,636,000	
・ ・ ・ 運搬費（現場内小運搬）	1.000	式	6,636,000	6,636,000	1 式当たり
S62035 【モノレール架設・撤去】 モノレール架設・撤去,500m超1000m以下 総設置距離	1.000	箇所	5,220,000	5,220,000	歩A・単A S単 20号
S62034 【現場内小運搬】 モノレール運搬,500m超1000m以下 総運搬距離,500m超1000m以下 総設置距離	5.600	ton	95,000	532,000	歩A・単A S単 18号
T00009 索道運転	5.000	日	151,205	756,025	歩A・単A T単 6号
S62034 【現場内小運搬】 特装車運搬(加-テ),100m以下 総運搬距離,	5.600	ton	22,800	127,680	歩A・単A S単 19号
合 計				6,635,705	
・ ・ 仮設費	1.000	式		552,000	
・ ・ ・ 足場仮設	1.000	式	552,000	552,000	1 式当たり
S62036 【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15°以上～30°未満,50m以下	2.000	箇所	183,000	366,000	歩A・単A S単 21号
T00010 ボ・リングマシン設置撤去 地表、長期割引区分：なし	2.000	回	93,213	186,426	歩A・単A T単 7号
合 計				552,426	
・ ・ 配管給水費	1.000	式		196,000	
・ ・ ・ 配管給水費	1.000	式	196,000	196,000	1 式当たり
T00011 配管給水費	440.000	m	445	195,800	歩A・単A T単 8号
合 計				195,800	
・ ・ 準備工	1.000	式		305,000	
・ ・ ・ 準備工	1.000	式	305,000	305,000	1 式当たり
S62037 【準備及び跡片付け】	1.000	業務	305,000	305,000	歩A・単A S単 22号
合 計				305,000	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	地質調査技師					
	地質調査技師		人	58,300		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	45,500		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	地質調査員					
	地質調査員		人	35,200		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	38,500		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	28,200		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,900		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,300		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	,△-ストラック3~3.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替	日		12,344		歩A・単A
	制補正対象外					
	*** S単 - 10号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	,△-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替	日		13,587		歩A・単A
	制補正対象外					
	*** S単 - 11号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]					
	,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補	日		19,470		歩A・単A
	正対象外					
	*** S単 - 12号 ***					
S16004	トラック[油圧伸縮ジブ型]					
	トラック[油圧伸縮ジブ型]					
	トラック(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	日		48,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	土質ボーリング(ノコア),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	m		75,500		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	岩盤ボーリング(オルコア),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方	m		44,800		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	m		16,400		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	土質ボーリング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	m		37,800		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	土質ボーリング(オルコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	m		43,500		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S62034	【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】					
	モノレール運搬,500m超1000m以下 総運搬距離,500m超1000m以下 総設置距離	ton		95,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S62034	【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】					
	特装車運搬(加-テ),100m以下 総運搬距離,	ton		22,800		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S62035	【モノレール架設・撤去】					
	【モノレール架設・撤去】					
	モノレール架設・撤去,500m超1000m以下 総設置距離	箇所		5,220,000		歩A・単A

[illegible]

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04041 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04041	地質調査技師	1,000	人	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1,000 人
	単 価				58,300	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	主任地質調査員		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04042 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04042	主任地質調査員	1,000	人	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1,000 人
	単 価				45,500	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	地質調査員		人		1,000	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04043 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04043	地質調査員	1,000	人	35,200	35,200	
	合 計				35,200	算出数量 1,000 人
	単 価				35,200	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01072	高級船員	1,000	人	38,500	38,500	
	合 計				38,500	算出数量 1,000 人
	単 価				38,500	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	28,200	28,200	
	合 計				28,200	算出数量 1,000 人

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				28,200	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人		28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1,000 人
	単 価				28,900	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人		24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 人
	単 価				24,300	
	*** S単 - 9号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料, 軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M03105 運転1日当たり算出 4.5 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 25.6 交替制補正対象外		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03105	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊	1.230	供用日		7,480	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	24.000	L		131	
	合 計				12,344	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		12,344	
Y00001	単位					

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベ-ストトラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、 軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03104 運転1日当たり算出 4.5 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 25.6 交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1,230	供用日	8,490	10,443	
P34029	軽油 A-10L給油	24,000	L	131	3,144	
	合 計				13,587	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		13,587	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 11号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ 、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M21441 運転1日当たり算出 0.5 1.18 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M21441	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量270/300kVA(50/60Hz)	1,180	供用日	16,500	19,470	
	合 計				19,470	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		19,470	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 12号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		48,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア)、φ86、玉石混じり土砂、50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング(ノコア) φ86				

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質区分	玉石混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30009	土質ボーリング (ノコボ-リング 深度5.0m以下) φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	75,500	75,500	
	合 計				75,500	算出数量 1.000 m
	単 価		m		75,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	58,300	14,575	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単 - 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコア), φ86, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	岩盤ボーリング(オルコア) φ86		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)岩区分	軟岩		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30031	岩盤ボーリング(深度5.0m以下) φ 86mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	44,800	44,800	
	合 計				44,800	算出数量 1.000 m
	単 価		m		44,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	58,300	7,579	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,200	8,800	
	*** S単 - 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコボ), φ86, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコボ) φ86		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング (ノコボ-リング 深度5.0m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	
	*** S単 - 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコボ), φ86, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコボ) φ86		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング (ノコボ-リング 深度5.0m以下) φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	37,800	37,800	
	合 計				37,800	算出数量 1.000 m

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		37,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	58,300	9,911	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	45,500	15,015	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,200	11,616	
	*** S単 - 17号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）、φ86、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（オルコア）		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	2)孔径区分	φ86		豪雪補正：1.0 % 基本給時間：8.0	冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間：0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30093	土質ボーリング（オルコアボーリング） 深度50m以下） φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	43,500	43,500	
	合 計				43,500	算出数量 1.000 m
	単 価		m		43,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.200	人	58,300	11,660	
R04042	主任地質調査員 外業	0.390	人	45,500	17,745	
R04043	地質調査員 外業	0.390	人	35,200	13,728	
	*** S単 - 18号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 モノレール運搬、500m超1000m以下 総運搬距離、500m超1000m以下 総設置距離		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	モノレール運搬		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	2)規格	500m超1000m以下 総運搬距離		豪雪補正：1.0 % 基本給時間：8.0	冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)規格（機械器具損料）	500m超1000m以下 総設置距離		深夜時間：0.0		
A30226	現場内小運搬 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	1.000	ton	90,400	90,400	
A30306	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 500m超～1000m以下	1.000	日	4,600	4,600	
	合 計				95,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		95,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単 - 19号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装车運搬（ｸﾛｰﾗｰ）、100m以下 総運搬距離、		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	特装车運搬（ｸﾛｰﾗｰ）		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	2)規格	100m以下 総運搬距離		豪雪補正：1.0 % 基本給時間：8.0	冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0		
A30211	現場内小運搬 特装车運搬（ｸﾛｰﾗｰ） 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	45,500	6,370	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	35,200	10,208	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62035	【モノレール架設・撤去】 【モノレール架設・撤去】 モノレール架設・撤去,500m超1000m以下 総設置距離		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	モノレール架設・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	500m超1000m以下 総設置距離				
A30246	現場内小運搬 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	1,000	箇所	5,220,000	5,220,000	
	合 計				5,220,000	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		5,220,000	
R04043	地質調査員 外業	11.360	人	35,200	399,872	
	*** S単 - 21号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15°以上～30°未満,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	傾斜地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	地形傾斜 15°以上～30°未満				
	3)深度区分	50m以下				
A30133	傾斜地足場 地形傾斜 15～30° 50m以下	1,000	箇所	183,000	183,000	
	合 計				183,000	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		183,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	1,000	人	35,200	35,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1,000	業務	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1,000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1,000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単 - 23号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数	2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数	0				
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	106,000	89,040	
	合 計				89,040	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		89,040	
	*** S単 - 24号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00003	孔内傾斜計センサー設置		孔		1,000	歩A 当たり算出
	M-R8B21K L=50m					
P96006	傾斜センサー KB-10KG相当品	3,000	本	280,000	840,000	
P96007	デ - タログ - NetLG-401N相当品	1,000	台	280,000	280,000	
P96008	中継ロッド KB-10KG	2,000	本	25,000	50,000	
P96010	延長ロッド KBF-33L-2	25,000	本	11,500	287,500	
P96011	傾斜センサー用避雷器 NetSP-1相当品	1,000	台	80,000	80,000	
P96012	電源通信用ケーブル FCPEV 0.9mm7P	5,000	m	250	1,250	
P96013	ケーブル保護管 FEP-30	5,000	m	270	1,350	
P96005	機器収納箱 ジャンボックス #100	2,000	個	30,000	60,000	
P96014	プラスチック収納箱	1,000	箱	15,000	15,000	
Y00004	雑品	0.100		1,615,100	161,510	
S02115	地質調査技師	3,000	人	58,300	174,900	S単 1号
S02115	主任地質調査員	3,000	人	45,500	136,500	S単 2号
S02115	地質調査員	6,000	人	35,200	211,200	S単 3号
	合 計				2,299,210	算出数量 1,000 孔
	単 価		孔		2,299,210	
	*** T単 - 2号 ***					
T00005	孔内傾斜計センサー設置		孔		1,000	歩A 当たり算出
	M-R8B29K L=40m					
P96006	傾斜センサー KB-10KG相当品	3,000	本	280,000	840,000	
P96007	デ - タログ - NetLG-401N相当品	1,000	台	280,000	280,000	
P96008	中継ロッド KB-10KG	2,000	本	25,000	50,000	
P96010	延長ロッド KBF-33L-2	20,000	本	11,500	230,000	
P96011	傾斜センサー用避雷器 NetSP-1相当品	1,000	台	80,000	80,000	
P96012	電源通信用ケーブル FCPEV 0.9mm7P	5,000	m	250	1,250	
P96013	ケーブル保護管 FEP-30	5,000	m	270	1,350	
P96005	機器収納箱 ジャンボックス #100	2,000	個	30,000	60,000	
P96014	プラスチック収納箱	1,000	箱	15,000	15,000	
Y00004	雑品	0.100		1,557,600	155,760	
S02115	地質調査技師	3,000	人	58,300	174,900	S単 1号
S02115	主任地質調査員	3,000	人	45,500	136,500	S単 2号
S02115	地質調査員	6,000	人	35,200	211,200	S単 3号
	合 計				2,235,960	算出数量 1,000 孔
	単 価		孔		2,235,960	
	*** T単 - 3号 ***					
T00006	船外機船運転経費		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	1,000	人	38,500	38,500	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		38,500	1,925	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	20.000	L	133	2,660	
P96015	船外機船損料	1.000	日	28,000	28,000	
	合 計				71,085	算出数量 1.000 日
	単 価		日		71,085	
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	トラック運搬 (クレーン装置付)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	3t級 2.9t吊					
S02115	運転手 (特殊)	0.780	人	28,200	21,996	S単 5号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、A'-トラック3~3.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	1.000	日	12,344	12,344	S単 9号
	合 計				34,340	算出数量 1.000 日
	単 価		日		34,340	
	*** T単 - 5号 ***					
T00008	トラック運搬 (クレーン装置付)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	4t級 2.9t吊					
S02115	運転手 (特殊)	0.780	人	28,200	21,996	S単 5号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、A'-トラック4~4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	1.000	日	13,587	13,587	S単 10号
	合 計				35,583	算出数量 1.000 日
	単 価		日		35,583	
	*** T単 - 6号 ***					
T00009	索道運転		日		1,000 日	歩A 当たり算出
P96016	索道世話役	1.000	人	36,500	36,500	
P96017	索道とび工	2.000	人	31,200	62,400	
Y00004	雑品	0.150		98,900	14,835	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補 正対象外	1.000	日	19,470	19,470	S単 11号
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	144.000	L	125	18,000	
	合 計				151,205	算出数量 1.000 日
	単 価		日		151,205	
	*** T単 - 7号 ***					
T00010	ボ - リングマシン設置撤去		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	地表、長期割引区分：なし					
S02115	土木一般世話役	0.520	人	29,000	15,080	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.640	人	28,900	18,496	S単 7号
S02115	普通作業員	1.190	人	24,300	28,917	S単 8号
S16004	トラック[油圧伸縮ジブ型] トラック[油圧伸縮ジブ型]、4.9ton吊り、なし	0.640	日	48,000	30,720	S単 12号
	合 計				93,213	算出数量 1.000 回

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
	合 計				70,900	算出数量 1.000 人
	単 価				70,900	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合 計				62,600	算出数量 1.000 人
	単 価				62,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	
	合 計				49,300	算出数量 1.000 人
	単 価				49,300	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1.000	人	42,500	42,500	
	合 計				42,500	算出数量 1.000 人
	単 価				42,500	
	*** S単 - 5号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数	2 0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.860	業務	113,000	97,180	
	合 計				97,180	算出数量 1.000 業務

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		97,180	
	*** S単 - 6号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「-リツ」本数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が「-リツ」本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.840	業務	90,000	75,600	
	合 計				75,600	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		75,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「-リツ」本数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が「-リツ」本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.840	業務	87,900	73,836	
	合 計				73,836	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		73,836	
	*** S単 - 8号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 2.0,0.0~3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「-リツ」本数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が「-リツ」本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0~3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.920	業務	486,000	447,120	
	合 計				447,120	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		447,120	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	委員会等資料作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.00人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師(B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師(C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				575,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		575,800	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	情報開示用報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,700	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4,1000,10cm,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
業務名	Mブロック地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	0	0	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	2.000	枚	0	0	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63031	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金 1 式当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金(税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	133	359	
	合 計				1,929	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,929	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63031	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金 1 式当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金(税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	133	359	
	合 計				1,929	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,929	

北陸農政局