



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

2号幹線用水路2号トンネルその3工事

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川左岸流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			100,670,000	
・工事原価			84,777,000	
純工事費			65,283,000	
・直接工事費			56,363,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	43,436,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	12,927,000	
・間接工事費			28,414,000	
・共通仮設費			8,920,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,897,000	
・運搬費～営繕費等				
$58,260,000 \times ((10.450 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,088,000	
・運搬費	1.000	式	252,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	272,000	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			411,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$56,346,000 \times (0.730)$			411,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			19,494,000	
・現場管理費(率計上)				
$65,283,000 \times ((29.860 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			19,494,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$84,777,000 \times (18.710 \times 1.000 + 0.04)$			15,895,000	
・一括計上価格	1.000	式	7,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			17,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				43,436,000	
・ 薬液注入工	1.000	式		28,258,000	
・ ・ 薬液注入工	1.000	式		28,258,000	
000001 薬液注入工 (複相式二重管ストレナー工法) 1セット 上向き0°、45° 428.34L/本	100	本	94,415	9,441,500	歩A・単A B単 1号
000002 薬液注入工 (複相式二重管ストレナー工法) 1セット 水平90°、下向き135° 428.34L/本	103	本	91,324	9,406,372	歩A・単A B単 2号
000003 口元管設置 上向き0°、45°	100	箇所	18,403	1,840,300	歩A・単A B単 3号
000004 口元管設置 水平90°	93	箇所	15,778	1,467,354	歩A・単A B単 4号
000005 口元管設置 下向き135°	10	箇所	18,178	181,780	歩A・単A B単 5号
000006 口元管及び後塞ぎ 上向き0°、45°、水平90°	193	箇所	3,101	598,493	歩A・単A B単 6号
000007 口元管撤去及び後塞ぎ 下向き135°	10	箇所	4,871	48,710	歩A・単A B単 7号
000008 プリベンダー設置・撤去	203	箇所	20,459	4,153,177	歩A・単A B単 8号
000009 注入設備据付・解体	1	現場	300,550	300,550	歩A・単A B単 9号
000010 揚重工 (不整地運搬車・フォークリフト) 施工前・完了後、年末年始休暇時	4	回	52,530	210,120	歩A・単A B単 10号
000011 揚重工 使用薬液	15.71	日	38,800	609,548	歩A・単A B単 11号
合 計				28,257,904	
・ 断面修復工	1.000	式		387,000	
・ ・ 断面修復工	1.000	式		387,000	
000012 カッター工 t = 10mm	48.6	m	3,007	146,140	歩A・単A B単 12号
000013 コンクリートはつり 人力	4	m ²	7,532	30,128	歩A・単A B単 13号
000014 ブライマー塗布 ブライマー設計量48.80kg/10m ²	3.7	m ²	9,283	34,347	歩A・単A B単 14号
000015 断面修復工 左官工法 ポリマーセメントモルタル	4	m ²	43,683	174,732	歩A・単A B単 15号
000016 建設廃棄物運搬・処理 無筋コンクリート殻	0.2	m ³	7,594	1,519	歩A・単A B単 16号
合 計				386,866	
・ 目地補修工	1.000	式		13,890,000	
・ ・ 目地補修工	1.000	式		13,890,000	
000017 カッター工 t = 10mm	896.4	m	3,007	2,695,475	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリートはつり工 人力	45	m ²	7,532	338,940	歩A・単A B単 18号
000019 目地補修工 B=100mm	507.960	m	21,330	10,834,787	歩A・単A B単 19号
000020 建設廃棄物運搬・処理 無筋コンクリート殻	2.7	m ³	7,594	20,504	歩A・単A B単 20号
合 計				13,889,706	
・ 堆積土砂等撤去工	1.000	式		10,000	
・ ・ 堆積土砂等撤去工	1.000	式		10,000	
000021 堆積土砂等集積積込 人力	1	m ³	3,402	3,402	歩A・単A B単 21号
000022 堆積土砂等運搬	1	m ³	6,191	6,191	歩A・単A B単 22号
合 計				9,593	
・ 機械器具損料	1.000	式		891,000	
・ ・ 薬液注入用機器	1.000	式		891,000	
000023 不整地運搬車 クロー型2.5ton積	65	日	9,236	600,340	歩A・単A B単 23号
000024 フォークリフト エンジン駆動2.5ton級	65	日	4,471	290,615	歩A・単A B単 24号

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				12,927,000	
・下流仮設備工					
	1.000	式		3,324,000	
・ ・大型土のう工					
	1.000	式		73,000	
000025 大型土のう運搬 指定仮置場～2号T L=4km	10.00	m ³	1,774	17,740	歩A・単A B単 25号
000026 大型土のう工 設置～撤去	12	袋	3,161	37,932	歩A・単A B単 26号
000027 大型土のう運搬 2号T～指定仮置場 L=4km	10.00	m ³	1,774	17,740	歩A・単A B単 27号
合 計				73,412	
・ ・既設転落防止柵撤去・設置工					
	1.000	式		71,000	
000028 既設転落防止柵撤去・設置 再利用	14	m	5,093	71,302	歩A・単A B単 28号
合 計				71,302	
・ ・敷鉄板設置・撤去					
	1.000	式		234,000	
000029 敷鉄板設置・撤去	121	m ²	1,935	234,135	歩A・単A B単 29号
合 計				234,135	
・ ・坑内換気設備工					
	1.000	式		52,000	
000030 換気設備設置・撤去					歩A・単A B単 30号
	0.30	日	52,520	15,756	
000031 換気設備運転 風量150/180(m ³ /min)	90.00	日	402	36,180	歩A・単A B単 31号
合 計				51,936	
・ ・排水処理工					
	1.000	式		2,894,000	
000032 排水ポンプ据付・撤去 小口径100mm	2	箇所	48,031	96,062	歩A・単A B単 32号
000033 排水ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 6以上～30未満(m ³ /h)	2	箇所	625,501	1,251,002	歩A・単A B単 33号
000034 排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水 6以上～30未満(m ³ /h)	2	箇所	543,225	1,086,450	歩A・単A B単 34号
000035 排水ポンプ据付・撤去 小口径50mm	2	箇所	17,119	34,238	歩A・単A B単 35号
000036 排水ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 6以上～30未満(m ³ /h)	1	箇所	426,628	426,628	歩A・単A B単 36号
合 計				2,894,380	
・ 低圧受電設備工					
	1.000	式		7,517,000	
・ ・低圧受電設備工					
	1.000	式		303,000	
000037 低圧引込設備設置・撤去 設置～損料～撤去 187日 D種	1	箇所	303,265	303,265	歩A・単A B単 37号
合 計				303,265	
・ ・配線設備工					
	1.000	式		6,121,000	
000038 換気設備配線 (換気設備用) 低圧移動電線 5.5mm ² 4C 供用170日	75	m	1,480	111,000	歩A・単A B単 38号
000039 換気設備配線 (断面修復用) 低圧移動電線 5.5mm ² 4C 供用45日	50	m	1,421	71,050	歩A・単A B単 39号
000040 負荷設備配線工 (濁水処理・ポンプ) 低圧移動電線 8mm ² 4C 供用170日	50	m	1,516	75,800	歩A・単A B単 40号
000041 負荷設備配線工 (薬液注入工) 低圧移動電線 150mm ² (支給品) 3C	710	m	4,285	3,042,350	歩A・単A B単 41号
000042 負荷設備配線工 (薬液注入工) 低圧移動電線 38mm ² 3C 共用150日	650.000	m	3,074	1,998,100	歩A・単A B単 42号
000043 照明設備配線 低圧移動電線 2.0mm ² 3C 供用170日	583	m	1,412	823,196	歩A・単A B単 43号
合 計				6,121,496	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 薬液注入工 (複相式二重管ストレーナー工法)					
	1セット 上向き0°、45° 428.34L/本		本	94,415		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 薬液注入工 (複相式二重管ストレーナー工法)					
	1セット 水平90°、下向き135° 428.34L/本		本	91,324		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 口元管設置					
	上向き0°、45°		箇所	18,403		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 口元管設置					
	水平90°		箇所	15,778		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 口元管設置					
	下向き135°		箇所	18,178		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 口元管及び後塞ぎ					
	上向き0°、45°、水平90°		箇所	3,101		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 口元管撤去及び後塞ぎ					
	下向き135°		箇所	4,871		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** ブリバンダー設置・撤去					
			箇所	20,459		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 注入設備据付・解体					
			現場	300,550		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 揚重工 (不整地運搬車・フォークリフト)					
	施工前・完了後、年末年始休暇時		回	52,530		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 揚重工					
	使用薬液		日	38,800		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** カッター工					
	t = 10mm		m	3,007		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** コンクリートはつり					
	人力		m ²	7,532		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** プライマー塗布					
	プライマー設計量48.80kg/10m ²		m ²	9,283		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 断面修復工					
	左官工法 60mmセメントモルタル		m ²	43,683		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 建設廃棄物運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	7,594		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** カッター工					
	t = 10mm		m	3,007		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** コンクリートはつり工					
	人力		m ²	7,532		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 目地補修工					
	B = 100mm		m	21,330		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 建設廃棄物運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	7,594		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 堆積土砂等集積積込					
	人力		m ³	3,402		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 堆積土砂等運搬					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ³	6,191		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 不整地運搬車					
	ｸｰﾗ型2.5ton積		日	9,236		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** フォークリフト					
	エンジン駆動2.5ton級		日	4,471		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 大型土のう運搬					
	指定仮置場～2号T L=4km		m ³	1,774		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 大型土のう工					
	設置～撤去		袋	3,161		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 大型土のう運搬					
	2号T～指定仮置場 L=4km		m ³	1,774		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 既設転落防止柵撤去・設置					
	再利用		m	5,093		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,935		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 換気設備設置・撤去					
			日	52,520		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 換気設備運転					
	風量150/180(m ³ /min)		日	402		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 排水ポンプ据付・撤去					
	小口径100mm		箇所	48,031		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	作業時排水 6以上～30未満(m ³ /h)		箇所	625,501		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	常時排水 6以上～30未満(m ³ /h)		箇所	543,225		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 排水ポンプ据付・撤去					
	小口径50mm		箇所	17,119		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	作業時排水 6以上～30未満(m ³ /h)		箇所	426,628		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 低圧引込設備設置・撤去					
	設置～損料～撤去 187日 D種		箇所	303,265		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 換気設備配線 (換気設備用)					
	低圧移動電線 5.5mm ² 4C 供用170日		m	1,480		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 換気設備配線 (断面修復用)					
	低圧移動電線 5.5mm ² 4C 供用45日		m	1,421		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 負荷設備配線工 (濁水処理・ポンプ)					
	低圧移動電線 8mm ² 4C 供用170日		m	1,516		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 負荷設備配線工 (薬液注入工)					
	低圧移動電線 150mm ² (支給品) 3C		m	4,285		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 負荷設備配線工 (薬液注入工)					
	低圧移動電線 38mm ² 3C 共用150日		m	3,074		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 照明設備配線					
	低圧移動電線 2.0mm ² 3C 供用170日		m	1,412		歩A・単A

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	薬液注入工 (複相式二重管ストレーナー工法) 1セット 上向き0°、45° 428.34L/本		本		1,000	歩A 当たり算出
T00001	二重管ストレーナー工法 (複相式) 薬液注入工 上向き0°、45°	1,000	本	94,415	94,415	T単 1号
	合 計				94,415	
	単 価				94,415	
	*** B単- 2号 ***					
000002	薬液注入工 (複相式二重管ストレーナー工法) 1セット 水平90°、下向き135° 428.34L/本		本		1,000	歩A 当たり算出
T00002	二重管ストレーナー工法 (複相式) 薬液注入工 水平90°、下向き135°	1,000	本	91,324	91,324	T単 2号
	合 計				91,324	
	単 価				91,324	
	*** B単- 3号 ***					
000003	口元管設置 上向き0°、45°		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00004	口元管設置 薬液注入工 上向き0°、45°	1,000	箇所	18,403	18,403	T単 4号
	合 計				18,403	
	単 価				18,403	
	*** B単- 4号 ***					
000004	口元管設置 水平90°		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00005	口元管設置 薬液注入工 水平90°	1,000	箇所	15,778	15,778	T単 5号
	合 計				15,778	
	単 価				15,778	
	*** B単- 5号 ***					
000005	口元管設置 下向き135°		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00008	口元管設置 薬液注入工 下向き135°	1,000	箇所	18,178	18,178	T単 8号
	合 計				18,178	
	単 価				18,178	
	*** B単- 6号 ***					
000006	口元管及び後塞ぎ 上向き0°、45°、水平90°		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00009	口元管撤去及び後塞ぎ 上向き0°、45°、水平90°	1,000	箇所	3,101	3,101	T単 9号
	合 計				3,101	
	単 価				3,101	
	*** B単- 7号 ***					
000007	口元管撤去及び後塞ぎ 下向き135°		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00010	口元管撤去及び後塞ぎ 下向き135°	1,000	箇所	4,871	4,871	T単 10号
	合 計				4,871	
	単 価				4,871	
	*** B単- 8号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	ブリバンダー設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	ブリバンダー設置・撤去 薬液注入工	1.000	箇所	20,459	20,459	T単 6号
	合 計				20,459	
	単 価				20,459	
	*** B単一 9号 ***					
000009	注入設備据付・解体		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
T00003	薬液注入設備坑内設置・撤去 薬液注入工	1.000	現場	300,550	300,550	T単 3号
	合 計				300,550	
	単 価				300,550	
	*** B単一 10号 ***					
000010	揚重工 (不整地運搬車・フォークリフト) 施工前・完了後、年末年始休暇時		回		1.000 回	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	1.000	回	52,530	52,530	S単 64号
	合 計				52,530	
	単 価				52,530	
	*** B単一 11号 ***					
000011	揚重工 使用薬液		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,あり	1.000	日	38,800	38,800	S単 42号
	合 計				38,800	
	単 価				38,800	
	*** B単一 12号 ***					
000012	カッター工 t =10mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
T00011	カッター工	1.000	m	300,669	300,669	T単 11号
	合 計				300,669	
	単 価				3,007	
	*** B単一 13号 ***					
000013	コンクリートはつり 人力		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	1.000	m ²	7,532	7,532	S単 27号
	合 計				7,532	
	単 価				7,532	
	*** B単一 14号 ***					
000014	プライマー塗布 プライマー設計量48.80kg/10m ²		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,48.80kg	1.000	m ²	9,283	9,283	S単 30号
	合 計				9,283	
	単 価				9,283	
	*** B単一 15号 ***					
000015	断面修復工 左官工法 おリマセメント効果		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S14603	断面修復工 断面修復工,546.00kg	1.000	m ³	43,683	43,683	S単 31号
	合 計				43,683	
	単 価				43,683	
	*** B単一 16号 ***					
000016	建設廃棄物運搬・処理 無筋コンクリート殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m ³	1,719	1,719	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	5,875	5,875	S単 26号
	合 計				7,594	
	単 価				7,594	
	*** B単一 17号 ***					
000017	カッター工 t=10mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
T00011	カッター工	1.000	m	300,669	300,669	T単 11号
	合 計				300,669	
	単 価				3,007	
	*** B単一 18号 ***					
000018	コンクリートはつり工 人力		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	1.000	m ²	7,532	7,532	S単 27号
	合 計				7,532	
	単 価				7,532	
	*** B単一 19号 ***					
000019	目地補修工 B=100mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	7.040	人	29,000	204,160	S単 4号
S02115	特殊作業員	18.250	人	28,900	527,425	S単 5号
S02115	普通作業員	11.410	人	24,300	277,263	S単 6号
Y00004	雑品	0.240		1,008,848	242,124	
S02116	DFTジョイント B=100mm,,	105.000	m	8,400	882,000	S単 17号
	合 計				2,132,972	
	単 価				21,330	
	*** B単一 20号 ***					
000020	建設廃棄物運搬・処理 無筋コンクリート殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m ³	1,719	1,719	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	5,875	5,875	S単 26号
	合 計				7,594	
	単 価				7,594	
	*** B単一 21号 ***					
000021	堆積土砂等集積積込 人力		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m ³	3,402	3,402	S単 63号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,402	
	単 価				3,402	
	*** B単一 22号 ***					
000022	堆積土砂等運搬		m3		5,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]※ .2.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	0.864	日	6,925	5,983	S単 36号
S02115	特殊作業員	0.864	人	28,900	24,970	S単 5号
	合 計				30,953	
	単 価				6,191	
	*** B単一 23号 ***					
000023	不整地運搬車 加-ラ型2.5ton積		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]※ .2.5t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	1.000	日	9,236	9,236	S単 37号
	合 計				9,236	
	単 価				9,236	
	*** B単一 24号 ***					
000024	フォークリフト エンジン駆動2.5ton級		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	フォークリフト[エンジン駆動・ガソリン] 最大積載荷重2.5t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外	1.000	日	4,471	4,471	S単 38号
	合 計				4,471	
	単 価				4,471	
	*** B単一 25号 ***					
000025	大型土のう運搬 指定仮置場～2号T L=4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,ダンプ容量 0.80m3,無し,良好	1.000	m3	1,774	1,774	S単 1号
	合 計				1,774	
	単 価				1,774	
	*** B単一 26号 ***					
000026	大型土のう工 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレソクレン,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,248	2,248	S単 43号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレソクレン,,0m3,,,なし	1.000	袋	913	913	S単 44号
	合 計				3,161	
	単 価				3,161	
	*** B単一 27号 ***					
000027	大型土のう運搬 2号T～指定仮置場 L=4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,ダンプ容量 0.80m3,無し,良好	1.000	m3	1,774	1,774	S単 1号
	合 計				1,774	
	単 価				1,774	
	*** B単一 28号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000028	既設転落防止柵撤去・設置 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けない,無し	1,000	m	1,581	1,581	S単 29号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,50m未満,一,無し	1,000	m	3,512	3,512	S単 28号
	合 計				5,093	
	単 価				5,093	
	*** B単— 29号 ***					
000029	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり	1,000	m ²	1,935	1,935	S単 50号
	合 計				1,935	
	単 価				1,935	
	*** B単— 30号 ***					
000030	換気設備設置・撤去		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S16001	クーラール[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※ ,4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1,000	日	52,520	52,520	S単 32号
	合 計				52,520	
	単 価				52,520	
	*** B単— 31号 ***					
000031	換気設備運転 風量150/180(m ³ /min)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,運転1日当たり算出,機械損料 のみ,,交替制補正対象外	1,000	日	402	402	S単 39号
	合 計				402	
	単 価				402	
	*** B単— 32号 ***					
000032	排水ポンプ据付・撤去 小口径100mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1,000	箇所	48,031	48,031	S単 48号
	合 計				48,031	
	単 価				48,031	
	*** B単— 33号 ***					
000033	排水ポンプ運転(小口径) 作業時排水 6以上～30未満(m ³ /h)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 89,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	625,501	625,501	S単 45号
	合 計				625,501	
	単 価				625,501	
	*** B単— 34号 ***					
000034	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水 6以上～30未満(m ³ /h)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 55,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	543,225	543,225	S単 46号
	合 計				543,225	
	単 価				543,225	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 35号 ***					
000035	排水ポンプ据付・撤去 小口径50mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 49号
	合 計				17,119	
	単 価				17,119	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	排水ポンプ運転(小口径) 作業時排水 6以上~30未満(m ³ /h)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 89,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	426,628	426,628	S単 47号
	合 計				426,628	
	単 価				426,628	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	低圧引込設備設置・撤去 設置~損料~撤去 187日 D種		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,187日	1,000	箇所	198,768	198,768	S単 51号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,4本,IV線,14mm2,2m	1,000	極	104,497	104,497	S単 52号
	合 計				303,265	
	単 価				303,265	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	換気設備配線(換気設備用) 低圧移動電線 5.5mm2 4C 供用170日		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,170日	1,000	m	1,480	1,480	S単 53号
	合 計				1,480	
	単 価				1,480	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	換気設備配線(断面修復用) 低圧移動電線 5.5mm2 4C 供用45日		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,45日	1,000	m	1,421	1,421	S単 54号
	合 計				1,421	
	単 価				1,421	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	負荷設備配線工(濁水処理・ポンプ) 低圧移動電線 8mm2 4C 供用170日		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,170日	1,000	m	1,516	1,516	S単 55号
	合 計				1,516	
	単 価				1,516	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	負荷設備配線工(薬液注入工) 低圧移動電線 150mm2(支給品) 3C		m		1,000	歩A 当たり算出
T00007	低圧移動電線設置・撤去 CVT-3C 150mm2(支給品)	1,000	m	4,285	4,285	T単 7号
	合 計				4,285	
	単 価				4,285	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 42号 ***					
000042	負荷設備配線工 (薬液注入工)					歩A
	低圧移動電線 38mm2 3C 共用150日		m		1,000 m	当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,150日	1,000	m	3,074	3,074	S単 56号
	合 計				3,074	
	単 価				3,074	
	*** B単一 43号 ***					
000043	照明設備配線					歩A
	低圧移動電線 2.0mm2 3C 供用170日		m		1,000 m	当たり算出
T00016	低圧移動電線設置・撤去 VCTF-3C 2.0mm2 供用170日	1,000	m	1,412	1,412	T単 12号
	合 計				1,412	
	単 価				1,412	
	*** B単一 44号 ***					
000044	分電盤設備 (薬液注入工)					歩A
	三相3線式 設置～損料～撤去 供用170日		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,170日	1,000	箇所	163,494	163,494	S単 57号
	合 計				163,494	
	単 価				163,494	
	*** B単一 45号 ***					
000045	分電盤設備 (断面修復工)					歩A
	単相3線式 設置～損料～撤去 供用170日		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,170日	1,000	箇所	34,671	34,671	S単 58号
	合 計				34,671	
	単 価				34,671	
	*** B単一 46号 ***					
000046	分電盤設備 (濁水処理・ポンプ)					歩A
	三相3線式 設置～損料～撤去 供用170日		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,170日	1,000	箇所	62,453	62,453	S単 59号
	合 計				62,453	
	単 価				62,453	
	*** B単一 47号 ***					
000047	分電盤設備 (照明設備)					歩A
	単相3線式 設置～損料～撤去 供用170日		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,170日	1,000	箇所	34,671	34,671	S単 58号
	合 計				34,671	
	単 価				34,671	
	*** B単一 48号 ***					
000048	投光器					歩A
	300W 賃貸料		台		1,000 台	当たり算出
S02116	投光器 (基本料)					
	300W 17球 T型金具 三脚含む,,	1,000	台	760	760	S単 19号
S02112	投光器 (賃料) 300W 賃料	102,000	台・日	48	4,896	S単 2号
	合 計				5,656	
	単 価				5,656	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 49号 ***					
000049	蛍光灯					歩A
	直管形 FL-40W 賃貸料		組		1,000	組 当たり算出
S02116	蛍光ランプ					
	直管形 FL-40W 標準形相当,,	1,000	個	193	193	S単 20号
S02116	照明器具 (損料)					
	直付け天井灯 LSS10-2-15相当,,	1,000	台	2,259	2,259	S単 21号
	合 計				2,452	
	単 価				2,452	
	*** B単一 50号 ***					
000050	使用電力量料金					歩A
	低圧用		kWh		1,000	kWh 当たり算出
S02116	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満,,	1,000	kWh	21	21	S単 22号
	合 計				21	
	単 価				21	
	*** B単一 51号 ***					
000051	機械除雪 (土木部・仮設ヤード)		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
	除雪・雪の積み込み,バックホウ クレーン付バケット0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1,000	m3	102	102	S単 60号
	合 計				102	
	単 価				102	
	*** B単一 52号 ***					
000052	交通誘導警備員B		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	県道三仏生片貝線					
S02115	交通誘導警備員B					
		1,000	人	17,500	17,500	S単 8号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B単一 53号 ***					
000053	濁水処理設備		運転日		1,000	運転日 歩A 当たり算出
S02115	普通作業員					
		0,800	人	24,300	19,440	S単 6号
S16002	工事用水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)]					
	,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1,000	日	491	491	S単 40号
S16001	70ℓ水中中和装置 [炭酸ガス式]					
	,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1,000	日	7,510	7,510	S単 33号
S16003	水槽 (一般工用) [銅板製簡易水槽]					
	容量5m3,交替制補正対象外	1,500	供用日	751	1,127	S単 41号
Y00004	雑品					
		0,200		28,568	5,714	
	合 計				34,282	
	単 価				34,282	
	*** B単一 54号 ***					
000054	炭酸ガス		kg		1,000	kg 歩A 当たり算出
S02116	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	1,000	kg	315	315	S単 23号
	合 計				315	
	単 価				315	
	*** B単一 55号 ***					
000055	仮設材輸送費 (敷鉄板)		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
	基地〜2号トンネル 往復					

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単- 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,バケット容量 0.80m ³ 3,無し,良好		m ³	1,774		歩A・単A
S02112	*** S単- 2号 *** 投光器 (賃料) 300W					
	投光器 (賃料) 300W 賃料		台・日	48		歩A・単A
S02115	*** S単- 3号 *** 地質調査技師					
	地質調査技師		人	58,300		歩A・単A
S02115	*** S単- 4号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,000		歩A・単A
S02115	*** S単- 5号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,900		歩A・単A
S02115	*** S単- 6号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,300		歩A・単A
S02115	*** S単- 7号 *** 電工					
	電工		人	28,100		歩A・単A
S02115	*** S単- 8号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 9号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SC-1280 M12×全長80mm ステンレス,,		本	387		歩A・単A
S02116	*** S単- 10号 *** 口元管 (プレート付) 2吋オス					
	口元管 (プレート付) 2吋オス 55L □120,,		個	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 11号 *** 口元管用パッキン					
	口元管用パッキン 10 t □120×φ55,,		枚	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 12号 *** ステンレス製ねじ込み管継手キャップ					
	ステンレス製ねじ込み管継手キャップ 50A 2B,,		個	1,130		歩A・単A
S02116	*** S単- 13号 *** 口元管 (プレート付) 2吋オス					
	口元管 (プレート付) 2吋オス 55L □180 24度補正,,		個	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 14号 *** 口元管用パッキン					
	口元管用パッキン 10t □180×φ85,,		枚	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 15号 *** 後塞ぎ鉄板					
	後塞ぎ鉄板 ステンレス製 □120 4孔加工品,,		個	2,350		歩A・単A
S02116	*** S単- 16号 *** 後塞ぎ鉄板					
	後塞ぎ鉄板 ステンレス製 □180 4孔加工品,,		個	4,120		歩A・単A
S02116	*** S単- 17号 *** DFTジョイント					
	DFTジョイント B=100mm,,		m	8,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 18号 *** 雑品 (低圧移動電線のみ)					
	雑品 (低圧移動電線のみ) CVT-3C 150mm 支給品,,		式	5,625		歩A・単A
S02116	*** S単- 19号 *** 投光器 (基本料)					
	投光器 (基本料) 300W 17球 T型金具 三脚含む,,		台	760		歩A・単A
S02116	*** S単- 20号 *** 蛍光ランプ					
	蛍光ランプ 直管形 FL-40W 標準形相当,,		個	193		歩A・単A
S02116	*** S単- 21号 *** 照明器具 (損料)					
	照明器具 (損料) 直付け天井灯 LSS10-2-15相当,,		台	2,259		歩A・単A
S02116	*** S単- 22号 *** 使用電力料金					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,, *** S単— 23号 ***		kWh	21		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,, *** S単— 24号 ***		kg	315		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単— 25号 ***		kW/月	1,418		歩A・単A
S02116	水素イオン濃度 (pH) 水素イオン濃度 (pH) *** S単— 26号 ***		検体	620		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単— 27号 ***		m3	5,875		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm *** S単— 28号 ***		m ²	7,532		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,50m未満,一,無し *** S単— 29号 ***		m	3,512		歩A・単A
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けない,無し *** S単— 30号 ***		m	1,581		歩A・単A
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,48.80kg *** S単— 31号 ***		m ²	9,283		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,546.00kg *** S単— 32号 ***		m ²	43,683		歩A・単A
S16001	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※ クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※ 4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 33号 ***		日	52,520		歩A・単A
S16001	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単— 34号 ***		日	7,510		歩A・単A
S16002	ポンクマシ[油圧式] ポンクマシ[油圧式] 通称5.5kW級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単— 35号 ***		日	8,957		歩A・単A
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単— 36号 ***		日	7,862		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[クレーン型・油圧ポンプ式]※ 不整地運搬車[クレーン型・油圧ポンプ式]※ 2.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単— 37号 ***		日	6,925		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[クレーン型・油圧ポンプ式]※ 不整地運搬車[クレーン型・油圧ポンプ式]※ 2.5t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単— 38号 ***		日	9,236		歩A・単A
S16002	フォークリフト[エンジン駆動・ガソリン] フォークリフト[エンジン駆動・ガソリン] 最大積載荷重2.5t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外 *** S単— 39号 ***		日	4,471		歩A・単A
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単— 40号 ***		日	402		歩A・単A
S16002	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単— 41号 ***		日	491		歩A・単A
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外 *** S単— 42号 ***		供用日	751		歩A・単A
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(〜2014)]					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)) ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり *** S単— 43号 ***		日	38,800		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレンクレーン,,0m3,,,なし *** S単— 44号 ***		袋	2,248		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),ラフレンクレーン,,0m3,,,なし *** S単— 45号 ***		袋	913		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 89,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり *** S単— 46号 ***		箇所	625,501		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 55,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり *** S単— 47号 ***		箇所	543,225		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 89,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単— 48号 ***		箇所	426,628		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり *** S単— 49号 ***		箇所	48,031		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単— 50号 ***		箇所	17,119		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり *** S単— 51号 ***		m	1,935		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,187日 *** S単— 52号 ***		箇所	198,768		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,4本,IV線,14mm2,2m *** S単— 53号 ***		極	104,497		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,170日 *** S単— 54号 ***		m	1,480		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,45日 *** S単— 55号 ***		m	1,421		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,170日 *** S単— 56号 ***		m	1,516		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,150日 *** S単— 57号 ***		m	3,074		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,170日 *** S単— 58号 ***		箇所	163,494		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,170日 *** S単— 59号 ***		箇所	34,671		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,170日 *** S単— 60号 ***		箇所	62,453		歩A・単A
SI8202	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バ ックホ ークン付バ ック0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり *** S単— 61号 ***		m3	102		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単— 62号 ***		ton	10,260		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単— 63号 ***		ton	10,260		歩A・単A
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	3,402		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0107	*** S単- 64号 *** SP 掘削補助機械搬入搬出 SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし		回	52,530		歩A・単A
SA0221	*** S単- 65号 *** SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,719		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 二重管ストレナー工法(複相式)		本	94,415		歩A・単A
T00002	*** T単- 2号 *** 二重管ストレナー工法(複相式)		本	91,324		歩A・単A
T00003	*** T単- 3号 *** 薬液注入設備坑内設置・撤去		現場	300,550		歩A・単A
T00004	*** T単- 4号 *** 口元管設置		箇所	18,403		歩A・単A
T00005	*** T単- 5号 *** 口元管設置		箇所	15,778		歩A・単A
T00006	*** T単- 6号 *** ブリベンダー設置・撤去		箇所	20,459		歩A・単A
T00007	*** T単- 7号 *** 低圧移動電線設置・撤去		m	4,285		歩A・単A
T00008	*** T単- 8号 *** 口元管設置		箇所	18,178		歩A・単A
T00009	*** T単- 9号 *** 口元管撤去及び後塞ぎ		箇所	3,101		歩A・単A
T00010	*** T単- 10号 *** 口元管撤去及び後塞ぎ		箇所	4,871		歩A・単A
T00011	*** T単- 11号 *** カッター工		m	300,669		歩A・単A
T00016	*** T単- 12号 *** 低圧移動電線設置・撤去		m	1,412		歩A・単A
C00001	*** C単- 1号 *** 削孔材料消耗費(コンクリート覆工)		式	1,445		歩A・単A
C00002	*** C単- 2号 *** 削孔材料消耗費(砂質土)		式	982		歩A・単A
C00003	*** C単- 3号 *** 注入材料消耗費		式	2,760		歩A・単A
C00004	*** C単- 4号 *** 削孔材料消耗費(コンクリート覆工)		式	978		歩A・単A
C00005	*** C単- 5号 *** 削孔材料消耗費(砂質土)		式	982		歩A・単A
C00006	*** C単- 6号 *** 注入材料消耗費		式	2,760		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	4.0km以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積込機械区分	バケット容量 0.80m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼ] 通称4t積級	0.490	供用日	10,500	5,145	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.490	供用日	268	131	
P34029	軽油 バトル給油	14.000	L	131	1,834	
R01022	運転手 (一般)	0.420	人	25,300	10,626	
	合 計				17,736	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,774	
	*** S単- 2号 ***					
S02112	投光器 (賃料) 300W		台・日		1,000	歩A 当たり算出
	投光器 (賃料) 300W 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	48円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	投光器 (賃料) 300W 賃料	1.000	台・日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R04041		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R04041	地質調査技師	1.000	人	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1.000 人
	単 価				58,300	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 人
	単 価				29,000	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 人
	単 価				28,900	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 人
	単 価				24,300	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	電工 電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,100	28,100	
	合 計				28,100	算出数量 1.000 人
	単 価				28,100	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 人
	単 価				17,500	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	オールアンカー オールアンカー SC-1280 M12×全長80mm ステンレス,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96034	オールアンカー SC-1280 M12×全長80mm ステンレス	1.000	本	387	387	
	合 計				387	算出数量 1.000 各単位
	単 価				387	
	*** S単一 10号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	口元管（プレート付）2時オス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	口元管（プレート付）2時オス 55L □120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96035	口元管（プレート付）2時オス 55L □120	1.000	個		4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	口元管用バッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	口元管用バッキン 10t □120×φ55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	口元管用バッキン 10t □120×φ55	1.000	枚		1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	ステンレス製ねじ込み管継手キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス製ねじ込み管継手キャップ 50A 2B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96036		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96036	ステンレス製ねじ込み管継手キャップ 50A 2B	1.000	個		1,130	
	合 計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,130	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	口元管（プレート付）2時オス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	口元管（プレート付）2時オス 55L □180 24度補正,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	口元管（プレート付）2時オス 55L □180 24度補正	1.000	個		7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	口元管用バッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	口元管用バッキン 10t □180×φ85,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	口元管用バッキン 10t □180×φ85	1.000	枚		1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	後塞ぎ鉄板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	後塞ぎ鉄板 ステンレス製 □120 4孔加工品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	後塞ぎ鉄板 ステンレス製 □120 4孔加工品	1,000	個	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	後塞ぎ鉄板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	後塞ぎ鉄板 ステンレス製 □180 4孔加工品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	後塞ぎ鉄板 ステンレス製 □180 4孔加工品	1,000	個	4,120	4,120	
	合 計				4,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,120	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	DFTジョイント		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DFTジョイント B=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	DFTジョイント B=100mm	1,000	m	8,400	8,400	
	合 計				8,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,400	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	雑品 (低圧移動電線のみ)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 (低圧移動電線のみ) CVT-3C 150mm 支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	雑品 (低圧移動電線のみ) CVT-3C 150mm 支給品	1,000	式	5,625	5,625	
	合 計				5,625	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,625	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	投光器 (基本料)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 (基本料) 300W 17球 T型金具 三脚含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	投光器 (基本料) 300W 17球 T型金具 三脚含む	1,000	台	760	760	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	蛍光ランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	蛍光ランプ 直管形 FLー40W 標準形相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	蛍光ランプ 直管形 FLー40W 標準形相当	1.000	個		193	
	合 計				193	算出数量 1.000 各単位
	単 価				193	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	照明器具 (損料)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (損料) 直付け天井灯 LSS10-2-15相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96048	照明器具 (損料) 直付け天井灯 LSS10-2-15相当	1.000	台		2,259	
	合 計				2,259	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,259	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh		20.57	
	合 計				21	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34027		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg		315	
	合 計				315	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1 年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31005		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P31005	基本電力料					
	低圧用業持1年未満	1.000	kw/月	1,418	1,418	
	合 計				1,418	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,418	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	水素イオン濃度 (pH)		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度 (pH)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	水素イオン濃度 (pH)					
		1.000	検体	620	620	
	合 計				620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620	
	*** S単一 26号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート廃材			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	5,875円				
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,875	5,875	
	合 計				5,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,875	
	*** S単一 27号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	壁,3<t≤6cm			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	壁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	24,300	19,440	
R02007	はつり工					
		1.300	人	31,000	40,300	
Y00004	諸雑費					
	16%	0.160		59,740	9,558	
	合 計				69,298	算出数量 9.200 m
	単 価		m		7,532	
	*** S単一 28号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土中建込,2.0m,ビーム式・ハネ式,50m未満,一,無し			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)作業区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5)施工規模	50m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵					
	ビーム式・ハネ式	1.000	m	0	0	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中)					
	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	2.030	m	1,730	3,512	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,512	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,512	
	*** S単一 29号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)支柱間隔	2.0m				
	3)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.450	m	1,090	1,581	
	合 計				1,581	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,581	
	*** S単一 30号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,48.80kg		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	プライマー塗布		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	640円				
	3)プライマー設計量(kg/10m ²)	48.80kg				
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,000	32,190	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,300	26,973	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	50.750	kg	640	32,480	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		59,163	1,183	
	合 計				92,826	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		9,283	
	*** S単一 31号 ***					
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,546.00kg		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	断面修復工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)修復材単価(円/kg)	208円				
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	546.00kg				
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ポリアセチレンモルタル	606.060	kg	208	126,060	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				436,827	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		43,683	
	*** S単一 32号 ***					
S16001	クローラー[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※ クローラー[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※ .4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M04067				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.27				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04067	加圧伸縮ポンプ型・排対型(1次)※ 4.9t吊	1.000	日	21,700	21,700	
P34029	軽油 ポンプ給油	20.000	L	131	2,620	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				52,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		52,520	
Y00001	単位					
	*** S単— 33号 ***					
SI6001	7t水中中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7t水中中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10041		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M10041		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10041	7t水中中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	日	7,510	7,510	
	合 計				7,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,510	
Y00001	単位					
	*** S単— 34号 ***					
SI6002	ポンピングマシン[油圧式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンピングマシン[油圧式] 、通称5.5kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 通称5.5kW級	1.440	供用日	6,220	8,957	
	合 計				8,957	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,957	
Y00001	単位					
	*** S単— 35号 ***					
SI6002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11531		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.89				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	4,160	7,862	
	合 計				7,862	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,862	
Y00001	単位					
	*** S単— 36号 ***					
S16002	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式]※ .2.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27961				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	1.5				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27961	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式]※ 2.0t積	1.750	供用日	3,740	6,545	
P34029	軽油 パトリ給油	2.900	L	131	380	
	合 計				6,925	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,925	
Y00001	単位					
	*** S単— 37号 ***					
S16002	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式]※ .2.5t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27962				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27962	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式]※ 2.5t積	1.750	供用日	3,930	6,878	
P34029	軽油 パトリ給油	18.000	L	131	2,358	
	合 計				9,236	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,236	
Y00001	単位					
	*** S単— 38号 ***					
S16002	フォークリフト[エンジン駆動・ガソリン]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォークリフト[エンジン駆動・ガソリン] ,最大積載荷重2.5t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M04383				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04383	フォークリフト[エンジン駆動・ガソリン] 最大積載荷重2.5t	1.310	供用日	2,520	3,301	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.800	L	133	1,170	
	合 計				4,471	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,471	
Y00001	単位					
	*** S単— 39号 ***					
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,運転1日当たり算 出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18183				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.46				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18183	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa	1.460	供用日	275	402	
	合 計				402	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		402	
Y00001	単位					
	*** S単— 40号 ***					
SI6002	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19195				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	351	491	
	合 計				491	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		491	
Y00001	単位					
	*** S単— 41号 ***					
SI6003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M27942				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27942	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	751	751	
	合 計				751	算出数量 1.000 供用日

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		供用日		751	
	*** S単ー 42号 ***					
SI6004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,800	38,800	
	合 計				38,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		38,800	
	*** S単ー 43号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置(再設置含む),ラフレックレン,,0m3,,,なし			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,000	29,000	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,900	28,900	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,300	24,300	
Y00004	諸雑費					
		0.002		82,200	164	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				148,364	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,248	
	*** S単ー 44号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	撤去(再利用),ラフレックレン,,0m3,,,なし			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,000	29,000	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,900	28,900	
R01003	普通作業員					
		0.000	人	24,300	0	
Y00004	諸雑費					
		0.005		57,900	290	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				124,190	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		913	
	*** S単ー 45号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	89.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運転日数	89		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	137.950	日	1,500	206,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,228.000	L	131	160,868	
R01001	土木一般世話役	3.560	人	29,000	103,240	
R01003	普通作業員	4.450	人	24,300	108,135	
Y00004	諸雑費	0.080		579,168	46,333	
	合 計				625,501	算出数量 1,000 箇所
	単 価				625,501	
	*** S単— 46号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 55,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	55		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	59.400	日	1,500	89,100	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2,272.000	L	131	297,632	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	29,000	63,800	
R01003	普通作業員	2.750	人	24,300	66,825	
Y00004	諸雑費	0.050		517,357	25,868	
	合 計				543,225	算出数量 1,000 箇所
	単 価				543,225	
	*** S単— 47号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 89,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	89		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	137.950	日	533	73,527	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	828.000	L	133	110,124	
R01001	土木一般世話役	3.560	人	29,000	103,240	
R01003	普通作業員	4.450	人	24,300	108,135	
Y00004	諸雑費	0.080		395,026	31,602	
	合 計				426,628	算出数量 1,000 箇所
	単 価				426,628	
	*** S単— 48号 ***					
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,000	9,280	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,300	25,272	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	11,200	2,912	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	28,200	6,768	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	131	3,799	
	合 計				48,031	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		48,031	
	*** S単一 49号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,000	6,670	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,300	10,449	
	合 計				17,119	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,119	
	*** S単一 50号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 172		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,900	83,810	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,300	70,470	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				1,935,327	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,935	
	*** S単一 51号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,187日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 187.000日		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープロック(ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.119		87,846	10,454	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,100	71,374	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	24,300	53,460	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		212,680	1,063	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,100	35,687	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	24,300	26,730	
	合 計				198,768	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		198,768	
	*** S単一 52号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,4本,IV線,14mm2,2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	4本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	2.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	4.000	本	1,690	6,760	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	2.000	m	375	750	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,100	7,025	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	24,300	8,505	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	1.000	人	28,100	28,100	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	1.400	人	24,300	34,020	
R01013	電工 (接地線設置)	0.050	人	28,100	1,405	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		86,100	431	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,100	1,405	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	24,300	1,701	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.200	人	28,100	5,620	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.280	人	24,300	6,804	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,100	281	
	合 計				104,497	算出数量 1.000 極
	単 価		極		104,497	
	*** S単一 53号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,170日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	170.000日				
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	742	74,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.109		74,200	8,088	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		166,930	835	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				148,018	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,480	
	*** S単— 54号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,45日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	45.000日				
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	742	74,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.029		74,200	2,152	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		166,930	835	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				142,082	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,421	
	*** S単— 55号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,170日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	170.000日				
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	1,052	105,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.109		105,200	11,467	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		197,930	990	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				151,552	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,516	
	*** S単— 56号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	150.000日				
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,471	447,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		447,100	42,922	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,100	174,220	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		621,320	3,107	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,100	87,110	
	合 計				307,359	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,074	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 57号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,170日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 60		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 170,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1,000	個	52,200	52,200	
W09458	スイッチB (屋外用0ー300)	1,000	個	28,800	28,800	
W09293	600Vビニル絶縁電線 IV150mm2	15,000	m	3,922	58,830	
W09568	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE70	1,000	本	3,350	3,350	
Y00002	損料 0.0639%	0.109		143,180	15,607	
R01013	電工	3,480	人	28,100	97,788	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		240,968	1,205	
R01013	電工	1,740	人	28,100	48,894	
	合 計				163,494	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		163,494	
	*** S単- 58号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,170日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 6		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 170,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30)	1,000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2,0mm	15,000	m	82	1,230	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1,000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.109		9,832	1,072	
R01013	電工	0,790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,031	160	
R01013	電工	0,400	人	28,100	11,240	
	合 計				34,671	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		34,671	
	*** S単- 59号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,170日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 170,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1,000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100)	1,000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15,000	m	579	8,685	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE36	1,000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.109		28,475	3,104	
R01013	電工	1,400	人	28,100	39,340	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		67,815	339	
R01013	電工	0.700	人	28,100	19,670	
	合 計				62,453	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,453	
	*** S単一 60号 ***					
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バ ックホ ークン付バ ック0.80m3吊2.9t,仮設ヤード ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み バ ックホ ークン付バ ック0.80m3吊2.9t 仮設ヤード あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バ ックホ ークン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	11,200	17,920	
P34029	軽油 バ トル給油	92.000	L	131	12,052	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				58,172	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		102	
	*** S単一 61号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 62号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0. 0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	二重管ストレーナー工法 (複相式)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工 上向き0°、45°					
S02115	地質調査技師	0.287	人	58,300	16,732	S単 3号
S02115	土木一般世話役	0.287	人	29,000	8,323	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.573	人	28,900	16,560	S単 5号
S02115	普通作業員	0.287	人	24,300	6,974	S単 6号
S16002	ポンプ[油圧式] 、通称5.5kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.301	日	8,957	2,696	S単 34号
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.301	日	7,862	2,366	S単 35号
Y00004	雑品	0.200		53,651	10,730	
P96029	注入材料 溶液型無機瞬結	142.800	L	58	8,282	
P96030	注入材料 溶液型無機緩結	285.600	L	58	16,565	
C00001	削孔材料消費費 (コンクリート覆工) 上向き0°、45°	1.000	式	1,445	1,445	C単 1号
C00002	削孔材料消費費 (砂質土) 上向き0°、45°	1.000	式	982	982	C単 2号
C00003	注入材料消費費 上向き0°、45°	1.000	式	2,760	2,760	C単 3号
	合 計				94,415	算出数量 1.000 本
	単 価		本		94,415	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	二重管ストレーナー工法 (複相式)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工 水平90°、下向き135°					
S02115	地質調査技師	0.275	人	58,300	16,033	S単 3号
S02115	土木一般世話役	0.275	人	29,000	7,975	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.550	人	28,900	15,895	S単 5号
S02115	普通作業員	0.275	人	24,300	6,683	S単 6号
S16002	ポンプ[油圧式] 、通称5.5kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.290	日	8,957	2,598	S単 34号
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.290	日	7,862	2,280	S単 35号
Y00004	雑品	0.200		51,464	10,293	
P96029	注入材料 溶液型無機瞬結	142.800	L	58	8,282	
P96030	注入材料 溶液型無機緩結	285.600	L	58	16,565	
C00004	削孔材料消費費 (コンクリート覆工) 水平90°、下向き135°	1.000	式	978	978	C単 4号
C00005	削孔材料消費費 (砂質土) 水平90°、下向き135°	1.000	式	982	982	C単 5号
C00006	注入材料消費費 水平90°、下向き135°	1.000	式	2,760	2,760	C単 6号
	合 計				91,324	算出数量 1.000 本
	単 価		本		91,324	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	薬液注入設備坑内設置・撤去		現場		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,000	37,700	S単 4号
S02115	特殊作業員	5.500	人	28,900	158,950	S単 5号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	2.200	人	24,300	53,460	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,あり	1.300	日	38,800	50,440	S単 42号
	合 計				300,550	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		300,550	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	口元管設置		箇所		16.000 箇所	歩A 当たり算出
	薬液注入工 上向き0°、45°					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,000	29,000	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,900	86,700	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		140,000	14,000	
S02116	オールアンカー SC-I280 M12×全長80mm ステンレス,,	64.000	本	387	24,768	S単 9号
S02116	口元管 (プレート付) 2吋オス 55L □120,,	16.000	個	4,900	78,400	S単 10号
S02116	口元管用パッキン 10 t □120×φ55,,	16.000	枚	1,200	19,200	S単 11号
S02116	ステンレス製ねじ込み管継手キャップ 50A 2B,,	16.000	個	1,130	18,080	S単 12号
	合 計				294,448	算出数量 16.000 箇所
	単 価		箇所		18,403	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	口元管設置		箇所		22.000 箇所	歩A 当たり算出
	薬液注入工 水平90°					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,000	29,000	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,900	86,700	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		140,000	14,000	
S02116	オールアンカー SC-I280 M12×全長80mm ステンレス,,	88.000	本	387	34,056	S単 9号
S02116	口元管 (プレート付) 2吋オス 55L □120,,	22.000	個	4,900	107,800	S単 10号
S02116	口元管用パッキン 10 t □120×φ55,,	22.000	枚	1,200	26,400	S単 11号
S02116	ステンレス製ねじ込み管継手キャップ 50A 2B,,	22.000	個	1,130	24,860	S単 12号
	合 計				347,116	算出数量 22.000 箇所
	単 価		箇所		15,778	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	ブリベンダー設置・撤去		箇所		33.000 箇所	歩A 当たり算出
	薬液注入工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,000	29,000	S単 4号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,900	57,800	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		111,100	11,110	
P96037	ブリベンダー φ40.5 5箇所転用	6.600	台	70,500	465,300	
P96038	ブリベンダー用ゴムパッキン 5箇所転用	6.600	枚	580	3,828	
P96039	ボールバルブ 青銅・黄銅製400型 ねじ込み50A2B 5箇所転用	6.600	個	12,700	83,820	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				675,158	算出数量 33.000 箇所
	単 価		箇所		20,459	
	*** T単— 7号 ***					
T00007	低圧移動電線設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	CVT-3C 150mm2 (支給品) 仮設材雑品					
S02116	雑品 (低圧移動電線のみ) CVT-3C 150mm 支給品,,	1.000	式	5,625	5,625	S単 18号
Y00001	設置労務					
S02115	電工	10.000	人	28,100	281,000	S単 7号
Y00004	雑品	0.005		281,000	1,405	
Y00001	撤去労務					
S02115	電工	5.000	人	28,100	140,500	S単 7号
	合 計				428,530	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,285	
	*** T単— 8号 ***					
T00008	口元管設置		箇所		22.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	薬液注入工 下向き135° 土木一般世話役	1.000	人	29,000	29,000	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,900	86,700	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		140,000	14,000	
S02116	オールアンカー SC-1280 M12×全長80mm ステンレス,,	88.000	本	387	34,056	S単 9号
S02116	口元管 (プレート付) 2吋オス 55L □180 24度補正,,	22.000	個	7,300	160,600	S単 13号
S02116	口元管用パッキン 10t □180×φ85,,	22.000	枚	1,200	26,400	S単 14号
S02116	ステンレス製ねじ込み管継手キャップ 50A 2B,,	22.000	個	1,130	24,860	S単 12号
	合 計				399,916	算出数量 22.000 箇所
	単 価		箇所		18,178	
	*** T単— 9号 ***					
T00009	口元管撤去及び後塞ぎ		箇所		50.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	上向き0°、45°、水平90° 特殊作業員	1.000	人	28,900	28,900	S単 5号
Y00004	雑品	0.300		28,900	8,670	
S02116	後塞ぎ鉄板 ステンレス製 □120 4孔加工品,,	50.000	個	2,350	117,500	S単 15号
	合 計				155,070	算出数量 50.000 箇所
	単 価		箇所		3,101	
	*** T単— 10号 ***					
T00010	口元管撤去及び後塞ぎ		箇所		50.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	下向き135° 特殊作業員	1.000	人	28,900	28,900	S単 5号

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	2号幹線用水路2号トンネルその3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	削孔材料消費費(コンクリート覆工)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	上向き0°、45°					
P41133	二重管ボーリングロッド	0.034	m	9,720	330	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.202	個	2,560	517	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.003	個	168,000	504	
P96031	ロッドカップリング φ40.5mm	0.034	個	2,645	90	
Y00004	雑品	0.003		1,441	4	
	合 計				1,445	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,445	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	削孔材料消費費(砂質土)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	上向き0°、45°					
P41133	二重管ボーリングロッド	0.030	m	9,720	292	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.040	個	2,560	102	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.003	個	168,000	504	
P96031	ロッドカップリング φ40.5mm	0.030	個	2,645	79	
Y00004	雑品	0.005		977	5	
	合 計				982	算出数量 1,000 式
	単 価		式		982	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	注入材料消費費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	上向き0°、45°					
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.009	個	168,000	1,512	
P96032	スイベル 二重管用	0.002	個	134,000	268	
P96033	分流バルブ	0.001	個	89,100	89	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.002	組	335,000	670	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.001	組	28,200	28	
Y00004	雑品	0.075		2,567	193	
	合 計				2,760	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,760	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	削孔材料消費費(コンクリート覆工)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水平90°、下向き135°					
P41133	二重管ボーリングロッド	0.034	m	9,720	330	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.003	個	168,000	504	
P96031	ロッドカップリング φ40.5mm	0.034	個	2,645	90	
Y00004	雑品	0.003		975	3	
	合 計				978	算出数量 1,000 式

北陸農政局