



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

6号幹線用水路親沢トンネルその2工事

# 積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局  
信濃川左岸流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |

| 項 目 名                                                                                                      | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                       |       |     | 126,360,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                      |       |     | 107,049,000 |     |
|                                                                                                            |       |     |             |     |
| 純工事費                                                                                                       |       |     | 84,704,000  |     |
| ・直接工事費                                                                                                     |       |     | 72,656,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                             | 1.000 | 式   | 57,500,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                | 1.000 | 式   | 15,156,000  |     |
| ・間接工事費                                                                                                     |       |     | 34,393,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                     |       |     | 12,048,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                 | 1.000 | 式   | 734,000     |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                  |       |     |             |     |
| $72,189,000 \times ((8.140 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$                          |       |     | 5,876,000   |     |
| ・運搬費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 4,968,000   |     |
| ・準備費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・安全費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・技術管理費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・営繕費等                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                   |       |     | 470,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                              |       |     |             |     |
| $69,254,000 \times (0.680)$                                                                                |       |     | 470,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                     |       |     | 22,345,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                                |       |     |             |     |
| $83,503,000 \times ((26.180 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.580 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 22,345,000  |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長に伴う現場維持等の費用                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工)                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(事業損失防止)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工・事業損失防止除く)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                    |       |     |             |     |
| $105,848,000 \times (18.210 \times 1.000 + 0.04)$                                                          |       |     | 19,317,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
|                                                                                                            |       |     |             |     |
| 支給品費                                                                                                       |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                   |       |     | 0           |     |
|                                                                                                            |       |     |             |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                             |       |     | 3,402,000   |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                |       |     | 0           |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                           |       |     | 0           |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                 |       |     | 1,201,000   |     |

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考             |
|------------------------------|-------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                |       |                |        | 57,500,000 |                 |
| ・土工                          |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 10,082,000 |                 |
| ・ ・ 整形仕上げ工                   |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 134,000    |                 |
| BA0109 法面整形<br>切土部           | 10    | m <sup>2</sup> | 901    | 9,010      | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| BA0109 法面整形<br>盛土部           | 280   | m <sup>2</sup> | 448    | 125,440    | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 合 計                          |       |                |        | 134,450    |                 |
|                              |       |                |        |            |                 |
| ・ ・ 床掘工                      |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 503,000    |                 |
| 000003 床掘                    |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 3号  |
|                              | 2,000 | m <sup>3</sup> | 247    | 494,000    |                 |
| 000004 切土法面整形                |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 4号  |
|                              | 10    | m <sup>2</sup> | 901    | 9,010      |                 |
| 合 計                          |       |                |        | 503,010    |                 |
|                              |       |                |        |            |                 |
| ・ ・ 土砂運搬（場内）                 |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 947,000    |                 |
| 000005 土砂運搬（場内）              |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 5号  |
|                              | 1,700 | m <sup>3</sup> | 429    | 729,300    |                 |
| 000006 残土整地                  |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 6号  |
|                              | 1,700 | m <sup>3</sup> | 128    | 217,600    |                 |
| 合 計                          |       |                |        | 946,900    |                 |
|                              |       |                |        |            |                 |
| ・ ・ 残土運搬・処分費                 |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 2,720,000  |                 |
| 000007 積込み（ルーズ）              |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 7号  |
|                              | 490   | m <sup>3</sup> | 247    | 121,030    |                 |
| 000008 残土運搬                  |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 8号  |
|                              | 490   | m <sup>3</sup> | 3,103  | 1,520,470  |                 |
| 000009 残土処分費<br>（場外搬出）       |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 9号  |
|                              | 490   | m <sup>3</sup> | 2,200  | 1,078,000  |                 |
| 合 計                          |       |                |        | 2,719,500  |                 |
|                              |       |                |        |            |                 |
| ・ ・ 埋戻工                      |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 4,954,000  |                 |
| 000010 埋戻し<br>構造物周辺          |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 10号 |
|                              | 390   | m <sup>3</sup> | 4,405  | 1,717,950  |                 |
| 000011 埋戻し<br>B<1.0m         |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 11号 |
|                              | 110   | m <sup>3</sup> | 4,405  | 484,550    |                 |
| 000012 埋戻し<br>1.0≤B<2.5m     |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 12号 |
|                              | 550   | m <sup>3</sup> | 4,070  | 2,238,500  |                 |
| 000013 埋戻し<br>2.5≤B<4.0m     |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 13号 |
|                              | 310   | m <sup>3</sup> | 1,655  | 513,050    |                 |
| 合 計                          |       |                |        | 4,954,050  |                 |
|                              |       |                |        |            |                 |
| ・ ・ 盛土工                      |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 824,000    |                 |
| 000014 盛土<br>B<1.0m          |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 14号 |
|                              | 20    | m <sup>3</sup> | 4,405  | 88,100     |                 |
| 000015 盛土<br>1.0≤B<2.5m      |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 15号 |
|                              | 150   | m <sup>3</sup> | 4,070  | 610,500    |                 |
| 000016 盛土法面整形                |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 16号 |
|                              | 280   | m <sup>2</sup> | 448    | 125,440    |                 |
| 合 計                          |       |                |        | 824,040    |                 |
|                              |       |                |        |            |                 |
| ・ 構造物撤去工                     |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 7,899,000  |                 |
| ・ ・ 構造物取壊し工                  |       |                |        |            |                 |
|                              | 1.000 | 式              |        | 7,759,000  |                 |
| B02162 コンクリート構造物取壊し<br>無筋、なし |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 17号 |
|                              | 397   | m <sup>3</sup> | 11,300 | 4,486,100  |                 |
| BA0102 積込（ルーズ）               |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 18号 |
|                              | 397   | m <sup>3</sup> | 294    | 116,718    |                 |
| BA0201 殻運搬                   |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 19号 |
|                              | 397   | m <sup>3</sup> | 1,482  | 588,354    |                 |
| B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）      |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 20号 |
|                              | 397   | m <sup>3</sup> | 4,700  | 1,865,900  |                 |
| B02162 コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋、なし |       |                |        |            | 歩A・単A<br>B単 21号 |
|                              | 25    | m <sup>3</sup> | 19,950 | 498,750    |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |

| 名 称 (規 格)                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|------------|-----------------|
| BA0102 積込 (ルーズ)                                        | 25    | m <sup>3</sup> | 294     | 7,350      | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| BA0201 穀運搬                                             | 25    | m <sup>3</sup> | 1,837   | 45,925     | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| B02315 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                               | 25    | m <sup>3</sup> | 6,000   | 150,000    | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 7,759,097  |                 |
| ・撤去工                                                   | 1.000 | 式              |         | 140,000    |                 |
| 000025 コンクリート柱撤去工<br>コンクリート支柱 □120mm×120mm、H2200mm     | 45    | 本              | 1,983   | 89,235     | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 ワイヤロープ撤去<br>φ19mm、3段                            | 78.0  | m              | 246     | 19,188     | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000027 ネットフェンス撤去工 (支柱あり)                               | 8.5   | m              | 1,290   | 10,965     | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 000028 ネットフェンス撤去工 (支柱なし)                               | 7.0   | m              | 841     | 5,887      | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 ネットフェンス門扉<br>片開き,廃棄                             | 1     | 組              | 3,597   | 3,597      | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 舗装版切断<br>As舗装, t=5cm                            | 3.0   | m              | 736     | 2,208      | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 舗装版取壊し<br>As舗装, t=5cm                           | 41    | m <sup>2</sup> | 229     | 9,389      | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 140,469    |                 |
| ・開渠工                                                   | 1.000 | 式              |         | 33,128,000 |                 |
| ・プレキャスト開渠工                                             | 1.000 | 式              |         | 33,128,000 |                 |
| BA0301 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                       | 380   | m <sup>2</sup> | 1,557   | 591,660    | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| BA0301 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下                       | 90    | m <sup>2</sup> | 1,707   | 153,630    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| BA0302 コンクリート<br>均しコンクリート                              | 19    | m <sup>3</sup> | 31,030  | 589,570    | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| BA0302 コンクリート<br>基礎コンクリート                              | 14    | m <sup>3</sup> | 31,030  | 434,420    | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| BA0303 型枠<br>均しコンクリート                                  | 6.0   | m <sup>2</sup> | 4,925   | 29,550     | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| BA0303 型枠<br>基礎コンクリート                                  | 4.8   | m <sup>2</sup> | 9,733   | 46,718     | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| BA0302 コンクリート<br>底版コンクリート                              | 58    | m <sup>3</sup> | 31,560  | 1,830,480  | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000039 鉄筋工<br>SD295、D13                                | 5.40  | ton            | 354,303 | 1,913,236  | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 鉄筋工<br>SD345、D19                                | 3.20  | ton            | 307,101 | 982,723    | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 水路用L型ブロック据付 (リフトローラー) (収縮)<br>II種、H=2600、L=2000 | 10    | 個              | 316,480 | 3,164,800  | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000042 水路用L型ブロック据付 (伸縮) (二次、二次)<br>II種、H=2600、L=2000   | 10    | 個              | 291,327 | 2,913,270  | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 水路用L型ブロック据付 (伸縮) (現場打ち、二次)<br>II種、H=2600、L=2000 | 2     | 個              | 285,227 | 570,454    | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 水路用L型ブロック据付 (収縮)<br>II種、H=2600、L=2000           | 66    | 個              | 285,927 | 18,871,182 | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000045 水路用L型ブロック据付 (収縮)<br>II種、H=2600、L=1400           | 4     | 個              | 258,971 | 1,035,884  | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 33,127,577 |                 |
| ・水路付帯工                                                 | 1.000 | 式              |         | 4,024,000  |                 |
| ・水抜き工                                                  | 1.000 | 式              |         | 1,294,000  |                 |
| B06203 サイドドレーン<br>洗砂利 25mm以下                           | 195.6 | m              | 2,893   | 565,871    | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| B06301 アンダードレーン<br>洗砂利,25以下                            | 97.8  | m              | 6,872   | 672,082    | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| 000048 ドレーン工 (フィルター取付)<br>ワイプホールフィルターφ50               | 98    | 箇所             | 568     | 55,664     | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 1,293,617  |                 |
| ・安全施設工                                                 | 1.000 | 式              |         | 1,694,000  |                 |
| 000049 ガードレール設置<br>Gr-B4-2E                            | 100.5 | m              | 16,860  | 1,694,430  | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 1,694,430  |                 |

北陸農政局

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考              |
|-------------------------------------------|-------|----------------|---------|------------|------------------|
| 直接工事費 (仮設工)                               |       |                |         | 15,156,000 |                  |
| ・ 仮設工                                     | 1.000 | 式              |         | 15,156,000 |                  |
| ・ ・ 仮設道路工<br>既設農道工事用道路                    | 1.000 | 式              |         | 5,286,000  |                  |
| B18241 安定シート<br>1220N/5cm                 | 327   | m <sup>2</sup> | 357     | 116,739    | 歩A・単A<br>B単 71号  |
| BA0102 積込 (ルーズ)<br>流用土                    | 90    | m <sup>3</sup> | 274     | 24,660     | 歩A・単A<br>B単 72号  |
| BA0105 土砂等運搬<br>流用土                       | 90    | m <sup>3</sup> | 1,979   | 178,110    | 歩A・単A<br>B単 73号  |
| BA0105 土砂等運搬<br>購入土                       | 200   | m <sup>3</sup> | 2,818   | 563,600    | 歩A・単A<br>B単 74号  |
| BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>流用土               | 90    | m <sup>3</sup> | 853     | 76,770     | 歩A・単A<br>B単 75号  |
| BA0107 路床盛土                               | 200   | m <sup>3</sup> | 896     | 179,200    | 歩A・単A<br>B単 76号  |
| BA0802 不陸整正                               | 1,699 | m <sup>2</sup> | 182     | 309,218    | 歩A・単A<br>B単 77号  |
| B18203 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去                    | 1,279 | m <sup>2</sup> | 1,798   | 2,299,642  | 歩A・単A<br>B単 78号  |
| 000079 高密度ポリエチレン管 (設置・撤去)<br>φ800、ダブル管、無孔 | 16.0  | m              | 27,577  | 441,232    | 歩A・単A<br>B単 79号  |
| 000080 土のう工<br>流用土、仕揃え～設置～撤去              | 1     | m <sup>3</sup> | 36,437  | 36,437     | 歩A・単A<br>B単 80号  |
| 000081 工事用道路撤去<br>小規模土工                   | 290   | m <sup>3</sup> | 1,286   | 372,940    | 歩A・単A<br>B単 81号  |
| BA0105 土砂等運搬                              | 290   | m <sup>3</sup> | 2,371   | 687,590    | 歩A・単A<br>B単 82号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 5,286,138  |                  |
| ・ ・ 仮設道路工<br>進入路①、②                       | 1.000 | 式              |         | 369,000    |                  |
| B18241 安定シート                              | 27    | m <sup>2</sup> | 357     | 9,639      | 歩A・単A<br>B単 83号  |
| BA0102 積込 (ルーズ)<br>流用土                    | 17    | m <sup>3</sup> | 328     | 5,576      | 歩A・単A<br>B単 84号  |
| BA0105 土砂等運搬<br>流用土                       | 17    | m <sup>3</sup> | 2,371   | 40,307     | 歩A・単A<br>B単 85号  |
| BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>流用土               | 17    | m <sup>3</sup> | 853     | 14,501     | 歩A・単A<br>B単 86号  |
| B18203 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去                    | 160   | m <sup>2</sup> | 1,798   | 287,680    | 歩A・単A<br>B単 87号  |
| 000088 工事用道路撤去                            | 17    | m <sup>3</sup> | 247     | 4,199      | 歩A・単A<br>B単 88号  |
| BA0105 土砂等運搬<br>撤去材                       | 17    | m <sup>3</sup> | 429     | 7,293      | 歩A・単A<br>B単 89号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 369,195    |                  |
| ・ ・ 仮設道路工<br>仮設橋                          | 1.000 | 式              |         | 1,223,000  |                  |
| B18203 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去                    | 132   | m <sup>2</sup> | 1,798   | 237,336    | 歩A・単A<br>B単 90号  |
| B18261 仮橋上部<br>最大吊上能力25t吊                 | 1.00  | ton            | 318,114 | 318,114    | 歩A・単A<br>B単 91号  |
| B18264 仮橋覆工板                              | 36    | m <sup>2</sup> | 10,487  | 377,532    | 歩A・単A<br>B単 92号  |
| BA0301 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下           | 6.9   | m <sup>3</sup> | 1,407   | 9,708      | 歩A・単A<br>B単 93号  |
| 000094 コンクリート<br>仮橋基礎コンクリート               | 1.4   | m <sup>3</sup> | 36,070  | 50,498     | 歩A・単A<br>B単 94号  |
| BA0303 型枠                                 | 6.2   | m <sup>2</sup> | 9,733   | 60,345     | 歩A・単A<br>B単 95号  |
| 000096 大型土のう<br>製作・設置                     | 19    | 袋              | 7,600   | 144,400    | 歩A・単A<br>B単 96号  |
| 000097 大型土のう<br>撤去                        | 19    | 袋              | 1,345   | 25,555     | 歩A・単A<br>B単 97号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 1,223,488  |                  |
| ・ ・ 仮設道路工<br>仮設ヤード (1), (2)               | 1.000 | 式              |         | 3,032,000  |                  |
| B18241 安定シート                              | 984   | m <sup>2</sup> | 278     | 273,552    | 歩A・単A<br>B単 98号  |
| B18241 安定シート<br>仮置きヤード                    | 923   | m <sup>2</sup> | 278     | 256,594    | 歩A・単A<br>B単 99号  |
| BA0105 土砂等運搬<br>購入土                       | 140   | m <sup>3</sup> | 2,633   | 368,620    | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| BA0107 路床盛土<br>購入土                        | 140   | m <sup>3</sup> | 896     | 125,440    | 歩A・単A<br>B単 101号 |

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| BA0109 | *** B単－ 1号 ***<br>法面整形               |     |                |        |     |       |
|        | 切土部                                  |     | m <sup>2</sup> | 901    |     | 歩A・単A |
| BA0109 | *** B単－ 2号 ***<br>法面整形               |     |                |        |     |       |
|        | 盛土部                                  |     | m <sup>2</sup> | 448    |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単－ 3号 ***<br>床掘                 |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 247    |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単－ 4号 ***<br>切土法面整形             |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>2</sup> | 901    |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単－ 5号 ***<br>土砂運搬 (場内)          |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 429    |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単－ 6号 ***<br>残土整地               |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 128    |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単－ 7号 ***<br>積込み (ルーズ)          |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 247    |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単－ 8号 ***<br>残土運搬               |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 3,103  |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単－ 9号 ***<br>残土処分費              |     |                |        |     |       |
|        | (場外搬出)                               |     | m <sup>3</sup> | 2,200  |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単－ 10号 ***<br>埋戻し               |     |                |        |     |       |
|        | 構造物周辺                                |     | m <sup>3</sup> | 4,405  |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単－ 11号 ***<br>埋戻し               |     |                |        |     |       |
|        | B<1.0m                               |     | m <sup>3</sup> | 4,405  |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単－ 12号 ***<br>埋戻し               |     |                |        |     |       |
|        | 1.0≤B<2.5m                           |     | m <sup>3</sup> | 4,070  |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単－ 13号 ***<br>埋戻し               |     |                |        |     |       |
|        | 2.5≤B<4.0m                           |     | m <sup>3</sup> | 1,655  |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単－ 14号 ***<br>盛土                |     |                |        |     |       |
|        | B<1.0m                               |     | m <sup>3</sup> | 4,405  |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単－ 15号 ***<br>盛土                |     |                |        |     |       |
|        | 1.0≤B<2.5m                           |     | m <sup>3</sup> | 4,070  |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単－ 16号 ***<br>盛土法面整形            |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>2</sup> | 448    |     | 歩A・単A |
| B02162 | *** B単－ 17号 ***<br>コンクリート構造物取壊し      |     |                |        |     |       |
|        | 無筋、なし                                |     | m <sup>3</sup> | 11,300 |     | 歩A・単A |
| BA0102 | *** B単－ 18号 ***<br>積込 (ルーズ)          |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 294    |     | 歩A・単A |
| BA0201 | *** B単－ 19号 ***<br>殻運搬               |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 1,482  |     | 歩A・単A |
| B02315 | *** B単－ 20号 ***<br>殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>3</sup> | 4,700  |     | 歩A・単A |
| B02162 | *** B単－ 21号 ***<br>コンクリート構造物取壊し      |     |                |        |     |       |
|        | 鉄筋、なし                                |     | m <sup>3</sup> | 19,950 |     | 歩A・単A |
| BA0102 | *** B単－ 22号 ***<br>積込 (ルーズ)          |     |                |        |     |       |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        |                                               |     | m3             | 294     |     | 歩A・単A |
| BA0201 | *** B単ー 23号 ***<br>穀運搬                        |     |                |         |     |       |
|        |                                               |     | m3             | 1,837   |     | 歩A・単A |
| B02315 | *** B単ー 24号 ***<br>穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)          |     |                |         |     |       |
|        |                                               |     | m3             | 6,000   |     | 歩A・単A |
| 000025 | *** B単ー 25号 ***<br>コンクリート柱撤去工                 |     |                |         |     |       |
|        | コンクリート支柱 □120mm×120mm、H2200mm                 |     | 本              | 1,983   |     | 歩A・単A |
| 000026 | *** B単ー 26号 ***<br>ワイヤーロープ撤去                  |     |                |         |     |       |
|        | φ19mm、3段                                      |     | m              | 246     |     | 歩A・単A |
| 000027 | *** B単ー 27号 ***<br>ネットフェンス撤去工 (支柱あり)          |     |                |         |     |       |
|        |                                               |     | m              | 1,290   |     | 歩A・単A |
| 000028 | *** B単ー 28号 ***<br>ネットフェンス撤去工 (支柱なし)          |     |                |         |     |       |
|        |                                               |     | m              | 841     |     | 歩A・単A |
| 000029 | *** B単ー 29号 ***<br>ネットフェンス門扉                  |     |                |         |     |       |
|        | 片開き,廃棄                                        |     | 組              | 3,597   |     | 歩A・単A |
| 000030 | *** B単ー 30号 ***<br>舗装版切断                      |     |                |         |     |       |
|        | As舗装,t=5cm                                    |     | m              | 736     |     | 歩A・単A |
| 000031 | *** B単ー 31号 ***<br>舗装版取壊し                     |     |                |         |     |       |
|        | As舗装,t=5cm                                    |     | m <sup>2</sup> | 229     |     | 歩A・単A |
| BA0301 | *** B単ー 32号 ***<br>基礎碎石                       |     |                |         |     |       |
|        | 12.5cmを超え17.5cm以下                             |     | m <sup>2</sup> | 1,557   |     | 歩A・単A |
| BA0301 | *** B単ー 33号 ***<br>基礎碎石                       |     |                |         |     |       |
|        | 17.5cmを超え20.0cm以下                             |     | m <sup>2</sup> | 1,707   |     | 歩A・単A |
| BA0302 | *** B単ー 34号 ***<br>コンクリート                     |     |                |         |     |       |
|        | 均しコンクリート                                      |     | m3             | 31,030  |     | 歩A・単A |
| BA0302 | *** B単ー 35号 ***<br>コンクリート                     |     |                |         |     |       |
|        | 基礎コンクリート                                      |     | m3             | 31,030  |     | 歩A・単A |
| BA0303 | *** B単ー 36号 ***<br>型枠                         |     |                |         |     |       |
|        | 均しコンクリート                                      |     | m <sup>2</sup> | 4,925   |     | 歩A・単A |
| BA0303 | *** B単ー 37号 ***<br>型枠                         |     |                |         |     |       |
|        | 基礎コンクリート                                      |     | m <sup>2</sup> | 9,733   |     | 歩A・単A |
| BA0302 | *** B単ー 38号 ***<br>コンクリート                     |     |                |         |     |       |
|        | 底版コンクリート                                      |     | m3             | 31,560  |     | 歩A・単A |
| 000039 | *** B単ー 39号 ***<br>鉄筋工                        |     |                |         |     |       |
|        | SD295、D13                                     |     | ton            | 354,303 |     | 歩A・単A |
| 000040 | *** B単ー 40号 ***<br>鉄筋工                        |     |                |         |     |       |
|        | SD345、D19                                     |     | ton            | 307,101 |     | 歩A・単A |
| 000041 | *** B単ー 41号 ***<br>水路用L型ブロック据付 (ワトロー) (収縮)    |     |                |         |     |       |
|        | II種、H=2600、L=2000                             |     | 個              | 316,480 |     | 歩A・単A |
| 000042 | *** B単ー 42号 ***<br>水路用L型ブロック据付 (伸縮) (二次、二次)   |     |                |         |     |       |
|        | II種、H=2600、L=2000                             |     | 個              | 291,327 |     | 歩A・単A |
| 000043 | *** B単ー 43号 ***<br>水路用L型ブロック据付 (伸縮) (現場打ち、二次) |     |                |         |     |       |
|        | II種、H=2600、L=2000                             |     | 個              | 285,227 |     | 歩A・単A |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000044 | *** B単— 44号 ***<br>水路用L型ブロック据付 (収縮) |     |                |         |     |       |
|        | II種、H=2600、L=2000                   |     | 個              | 285,927 |     | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単— 45号 ***<br>水路用L型ブロック据付 (収縮) |     |                |         |     |       |
|        | II種、H=2600、L=1400                   |     | 個              | 258,971 |     | 歩A・単A |
| B06203 | *** B単— 46号 ***<br>サイドドレーン          |     |                |         |     |       |
|        | 洗砂利 25mm以下                          |     | m              | 2,893   |     | 歩A・単A |
| B06301 | *** B単— 47号 ***<br>アンダードレーン         |     |                |         |     |       |
|        | 洗砂利,25以下                            |     | m              | 6,872   |     | 歩A・単A |
| 000048 | *** B単— 48号 ***<br>ドレーン工(フィルター取付)   |     |                |         |     |       |
|        | クイパールフィルターφ50                       |     | 箇所             | 568     |     | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単— 49号 ***<br>ガードレール設置         |     |                |         |     |       |
|        | Gr-B4-2E                            |     | m              | 16,860  |     | 歩A・単A |
| 000050 | *** B単— 50号 ***<br>床掘               |     |                |         |     |       |
|        |                                     |     | m3             | 247     |     | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単— 51号 ***<br>土砂運搬             |     |                |         |     |       |
|        |                                     |     | m3             | 429     |     | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単— 52号 ***<br>砂利舗装工            |     |                |         |     |       |
|        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 828     |     | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単— 53号 ***<br>L型擁壁             |     |                |         |     |       |
|        | H1000,L2000                         |     | 個              | 35,724  |     | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単— 54号 ***<br>床掘               |     |                |         |     |       |
|        |                                     |     | m3             | 247     |     | 歩A・単A |
| BA0301 | *** B単— 55号 ***<br>基礎碎石             |     |                |         |     |       |
|        | 17.5cmを超え20.0cm以下                   |     | m <sup>2</sup> | 1,707   |     | 歩A・単A |
| BA0302 | *** B単— 56号 ***<br>コンクリート           |     |                |         |     |       |
|        | 基礎コンクリート                            |     | m3             | 30,970  |     | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単— 57号 ***<br>ガードレール設置         |     |                |         |     |       |
|        | Gr-A-2B                             |     | m              | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単— 58号 ***<br>ガードレール連続基礎       |     |                |         |     |       |
|        | 基礎 基本                               |     | 個              | 34,000  |     | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単— 59号 ***<br>ガードレール連続基礎       |     |                |         |     |       |
|        | 基礎 端部A                              |     | 個              | 30,000  |     | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単— 60号 ***<br>ガードレール連続基礎       |     |                |         |     |       |
|        | 基礎 端部B                              |     | 個              | 27,500  |     | 歩A・単A |
| BA0301 | *** B単— 61号 ***<br>基礎碎石             |     |                |         |     |       |
|        | 7.5cmを超え12.5cm以下                    |     | m <sup>2</sup> | 1,407   |     | 歩A・単A |
| BA0302 | *** B単— 62号 ***<br>コンクリート           |     |                |         |     |       |
|        | 均しコンクリート                            |     | m3             | 30,970  |     | 歩A・単A |
| 000063 | *** B単— 63号 ***<br>埋戻し              |     |                |         |     |       |
|        | 構造物周辺                               |     | m3             | 4,405   |     | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単— 64号 ***<br>基面整正             |     |                |         |     |       |
|        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 491     |     | 歩A・単A |
| BA0301 | *** B単— 65号 ***<br>基礎碎石             |     |                |         |     |       |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>*** B単ー 66号 *** |     | m <sup>2</sup> | 1,707   |     | 歩A・単A |
| BA0302 | コンクリート                               |     |                |         |     |       |
|        | 均しコンクリート<br>*** B単ー 67号 ***          |     | m <sup>3</sup> | 31,030  |     | 歩A・単A |
| 000067 | 鉄筋工                                  |     |                |         |     |       |
|        | SD295、D13<br>*** B単ー 68号 ***         |     | ton            | 354,303 |     | 歩A・単A |
| 000068 | 鉄筋工                                  |     |                |         |     |       |
|        | SD295、D16<br>*** B単ー 69号 ***         |     | ton            | 301,951 |     | 歩A・単A |
| BA0302 | コンクリート                               |     |                |         |     |       |
|        | 躯体コンクリート<br>*** B単ー 70号 ***          |     | m <sup>3</sup> | 31,560  |     | 歩A・単A |
| BA0303 | 型枠                                   |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 71号 ***                      |     | m <sup>2</sup> | 9,733   |     | 歩A・単A |
| BI8241 | 安定シート                                |     |                |         |     |       |
|        | 1220N/5cm<br>*** B単ー 72号 ***         |     | m <sup>2</sup> | 357     |     | 歩A・単A |
| BA0102 | 積込 (ルーズ)                             |     |                |         |     |       |
|        | 流用土<br>*** B単ー 73号 ***               |     | m <sup>3</sup> | 274     |     | 歩A・単A |
| BA0105 | 土砂等運搬                                |     |                |         |     |       |
|        | 流用土<br>*** B単ー 74号 ***               |     | m <sup>3</sup> | 1,979   |     | 歩A・単A |
| BA0105 | 土砂等運搬                                |     |                |         |     |       |
|        | 購入土<br>*** B単ー 75号 ***               |     | m <sup>3</sup> | 2,818   |     | 歩A・単A |
| BA0106 | 路体 (築堤) 盛土・埋戻                        |     |                |         |     |       |
|        | 流用土<br>*** B単ー 76号 ***               |     | m <sup>3</sup> | 853     |     | 歩A・単A |
| BA0107 | 路床盛土                                 |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 77号 ***                      |     | m <sup>3</sup> | 896     |     | 歩A・単A |
| BA0802 | 不陸整正                                 |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 78号 ***                      |     | m <sup>2</sup> | 182     |     | 歩A・単A |
| BI8203 | 敷鉄板                                  |     |                |         |     |       |
|        | 設置～賃料～撤去<br>*** B単ー 79号 ***          |     | m <sup>2</sup> | 1,798   |     | 歩A・単A |
| 000079 | 高密度ポリエチレン管 (設置・撤去)                   |     |                |         |     |       |
|        | φ800、ダブル管、無孔<br>*** B単ー 80号 ***      |     | m              | 27,577  |     | 歩A・単A |
| 000080 | 土のう工                                 |     |                |         |     |       |
|        | 流用土、仕捨て～設置～撤去<br>*** B単ー 81号 ***     |     | m <sup>3</sup> | 36,437  |     | 歩A・単A |
| 000081 | 工事用道路撤去                              |     |                |         |     |       |
|        | 小規模土工<br>*** B単ー 82号 ***             |     | m <sup>3</sup> | 1,286   |     | 歩A・単A |
| BA0105 | 土砂等運搬                                |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 83号 ***                      |     | m <sup>3</sup> | 2,371   |     | 歩A・単A |
| BI8241 | 安定シート                                |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 84号 ***                      |     | m <sup>2</sup> | 357     |     | 歩A・単A |
| BA0102 | 積込 (ルーズ)                             |     |                |         |     |       |
|        | 流用土<br>*** B単ー 85号 ***               |     | m <sup>3</sup> | 328     |     | 歩A・単A |
| BA0105 | 土砂等運搬                                |     |                |         |     |       |
|        | 流用土<br>*** B単ー 86号 ***               |     | m <sup>3</sup> | 2,371   |     | 歩A・単A |
| BA0106 | 路体 (築堤) 盛土・埋戻                        |     |                |         |     |       |
|        | 流用土                                  |     | m <sup>3</sup> | 853     |     | 歩A・単A |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| B18203 | 敷鉄板<br>*** B単— 87号 ***        |     |                |         |     |       |
|        | 設置～賃料～撤去                      |     | m <sup>2</sup> | 1,798   |     | 歩A・単A |
| 000088 | 工事用道路撤去<br>*** B単— 88号 ***    |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m <sup>3</sup> | 247     |     | 歩A・単A |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>*** B単— 89号 ***      |     |                |         |     |       |
|        | 撤去材                           |     | m <sup>3</sup> | 429     |     | 歩A・単A |
| B18203 | 敷鉄板<br>*** B単— 90号 ***        |     |                |         |     |       |
|        | 設置～賃料～撤去                      |     | m <sup>2</sup> | 1,798   |     | 歩A・単A |
| B18261 | 仮橋上部<br>*** B単— 91号 ***       |     |                |         |     |       |
|        | 最大吊上能力25t吊                    |     | ton            | 318,114 |     | 歩A・単A |
| B18264 | 仮橋覆工板<br>*** B単— 92号 ***      |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup> | 10,487  |     | 歩A・単A |
| BA0301 | 基礎碎石<br>*** B単— 93号 ***       |     |                |         |     |       |
|        | 7.5cmを超え12.5cm以下              |     | m <sup>2</sup> | 1,407   |     | 歩A・単A |
| 000094 | コンクリート<br>*** B単— 94号 ***     |     |                |         |     |       |
|        | 仮橋基礎コンクリート                    |     | m <sup>3</sup> | 36,070  |     | 歩A・単A |
| BA0303 | 型枠<br>*** B単— 95号 ***         |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup> | 9,733   |     | 歩A・単A |
| 000096 | 大型土のう<br>*** B単— 96号 ***      |     |                |         |     |       |
|        | 製作・設置                         |     | 袋              | 7,600   |     | 歩A・単A |
| 000097 | 大型土のう<br>*** B単— 97号 ***      |     |                |         |     |       |
|        | 撤去                            |     | 袋              | 1,345   |     | 歩A・単A |
| B18241 | 安定シート<br>*** B単— 98号 ***      |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup> | 278     |     | 歩A・単A |
| B18241 | 安定シート<br>*** B単— 99号 ***      |     |                |         |     |       |
|        | 仮置きヤード                        |     | m <sup>2</sup> | 278     |     | 歩A・単A |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>*** B単— 100号 ***     |     |                |         |     |       |
|        | 購入土                           |     | m <sup>3</sup> | 2,633   |     | 歩A・単A |
| BA0107 | 路床盛土<br>*** B単— 101号 ***      |     |                |         |     |       |
|        | 購入土                           |     | m <sup>3</sup> | 896     |     | 歩A・単A |
| B18203 | 敷鉄板<br>*** B単— 102号 ***       |     |                |         |     |       |
|        | 設置～賃料～撤去                      |     | m <sup>2</sup> | 1,798   |     | 歩A・単A |
| 000103 | 耕地復旧<br>*** B単— 103号 ***      |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup> | 41      |     | 歩A・単A |
| 000104 | 工事用道路撤去<br>*** B単— 104号 ***   |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m <sup>3</sup> | 247     |     | 歩A・単A |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>*** B単— 105号 ***     |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m <sup>3</sup> | 3,103   |     | 歩A・単A |
| 000106 | 残土処分費<br>*** B単— 106号 ***     |     |                |         |     |       |
|        | (場外搬出)                        |     | m <sup>3</sup> | 2,200   |     | 歩A・単A |
| B18322 | 排水ポンプ(仮設)<br>*** B単— 107号 *** |     |                |         |     |       |
|        | 上流(常時排水)                      |     | 箇所             | 750,580 |     | 歩A・単A |
| 000108 | 大型土のう<br>*** B単— 108号 ***     |     |                |         |     |       |

北陸農政局

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                  | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|        | *** B単一 1号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |
| BA0109 | 法面整形<br>切土部                                                                                                |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 900.9 | 901                  | S単 91号      |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 901                  |             |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 901                  |             |
|        |                                                                                                            |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単一 2号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |
| BA0109 | 法面整形<br>盛土部                                                                                                |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 447.7 | 448                  | S単 92号      |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 448                  |             |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 448                  |             |
|        |                                                                                                            |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単一 3号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |
| 000003 | 床掘                                                                                                         |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                                                   | 1.000 | m <sup>3</sup> | 246.8 | 247                  | S単 83号      |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 247                  |             |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 247                  |             |
|        |                                                                                                            |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単一 4号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |
| 000004 | 切土法面整形                                                                                                     |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 900.9 | 901                  | S単 91号      |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 901                  |             |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 901                  |             |
|        |                                                                                                            |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単一 5号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |
| 000005 | 土砂運搬 (場内)                                                                                                  |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バ <sup>ッ</sup> ク <sup>ッ</sup> ハ <sup>ッ</sup> 容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 429.2 | 429                  | S単 84号      |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 429                  |             |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 429                  |             |
|        |                                                                                                            |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単一 6号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |
| 000006 | 残土整地                                                                                                       |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理,-,-,あり                                                                                | 1.000 | m <sup>3</sup> | 128.4 | 128                  | S単 93号      |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 128                  |             |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 128                  |             |
|        |                                                                                                            |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単一 7号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |
| 000007 | 積込み (ルーズ)                                                                                                  |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                                 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 246.8 | 247                  | S単 80号      |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 247                  |             |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 247                  |             |
|        |                                                                                                            |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単一 8号 ***                                                                                             |       |                |       |                      |             |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額      | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----------|-------------|
| 000008 | 残土運搬                                                       |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックサ ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 | 1,000 | m3 | 3,103 | 3,103    | S単 85号      |
|        | 合 計                                                        |       |    |       | 3,103    |             |
|        | 単 価                                                        |       |    |       | 3,103    |             |
|        | *** B単— 9号 ***                                             |       |    |       |          |             |
| 000009 | 残土処分費<br>(場外搬出)                                            |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 建設発生土処分費<br>建設発生土処分費                                       | 1,000 | m3 | 2,200 | 2,200    | S単 41号      |
|        | 合 計                                                        |       |    |       | 2,200    |             |
|        | 単 価                                                        |       |    |       | 2,200    |             |
|        | *** B単— 10号 ***                                            |       |    |       |          |             |
| 000010 | 埋戻し<br>構造物周辺                                               |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                              | 1,330 | m3 | 246.8 | 328      | S単 80号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックサ ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下  | 1,330 | m3 | 429.2 | 571      | S単 84号      |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1,330 | m3 | 246.8 | 328      | S単 81号      |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)                 | 1,000 | m3 | 3,178 | 3,178    | S単 1号       |
|        | 合 計                                                        |       |    |       | 4,405    |             |
|        | 単 価                                                        |       |    |       | 4,405    |             |
|        | *** B単— 11号 ***                                            |       |    |       |          |             |
| 000011 | 埋戻し<br>B<1.0m                                              |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                              | 1,330 | m3 | 246.8 | 328      | S単 80号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックサ ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下  | 1,330 | m3 | 429.2 | 571      | S単 84号      |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1,330 | m3 | 246.8 | 328      | S単 81号      |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)                 | 1,000 | m3 | 3,178 | 3,178    | S単 1号       |
|        | 合 計                                                        |       |    |       | 4,405    |             |
|        | 単 価                                                        |       |    |       | 4,405    |             |
|        | *** B単— 12号 ***                                            |       |    |       |          |             |
| 000012 | 埋戻し<br>1.0≤B<2.5m                                          |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                              | 1,330 | m3 | 246.8 | 328      | S単 80号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックサ ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下  | 1,330 | m3 | 429.2 | 571      | S単 84号      |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1,330 | m3 | 246.8 | 328      | S単 81号      |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                   | 1,000 | m3 | 2,086 | 2,086    | S単 2号       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,あり                     | 1,000 | m3 | 757   | 757      | S単 3号       |
|        | 合 計                                                        |       |    |       | 4,070    |             |
|        | 単 価                                                        |       |    |       | 4,070    |             |
|        | *** B単— 13号 ***                                            |       |    |       |          |             |
| 000013 | 埋戻し<br>2.5≤B<4.0m                                          |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                              | 1,330 | m3 | 246.8 | 328      | S単 80号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックサ ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下  | 1,330 | m3 | 429.2 | 571      | S単 84号      |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考    |
|--------|-------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| SA0102 | 投入                                              |       |                |        |        |        |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.330 | m3             | 246.8  | 328    | S単 81号 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                              |       |                |        |        |        |
|        | 路体・築堤,3~4ton,あり                                 | 1.000 | m3             | 428    | 428    | S単 4号  |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 1,655  |        |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 1,655  |        |
|        | *** B単一 14号 ***                                 |       |                |        |        |        |
| 000014 | 盛土                                              |       |                |        |        | 歩A     |
|        | B<1.0m                                          |       | m3             |        | 1.000  | 当たり算出  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                      |       |                |        |        |        |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.330 | m3             | 246.8  | 328    | S単 80号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                        |       |                |        |        |        |
|        | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.330 | m3             | 429.2  | 571    | S単 84号 |
| SA0102 | 投入                                              |       |                |        |        |        |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.330 | m3             | 246.8  | 328    | S単 81号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                     |       |                |        |        |        |
|        | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II)                    | 1.000 | m3             | 3,178  | 3,178  | S単 1号  |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 4,405  |        |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 4,405  |        |
|        | *** B単一 15号 ***                                 |       |                |        |        |        |
| 000015 | 盛土                                              |       |                |        |        | 歩A     |
|        | 1.0≤B<2.5m                                      |       | m3             |        | 1.000  | 当たり算出  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                      |       |                |        |        |        |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.330 | m3             | 246.8  | 328    | S単 80号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                        |       |                |        |        |        |
|        | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.330 | m3             | 429.2  | 571    | S単 84号 |
| SA0102 | 投入                                              |       |                |        |        |        |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.330 | m3             | 246.8  | 328    | S単 81号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                     |       |                |        |        |        |
|        | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                       | 1.000 | m3             | 2,086  | 2,086  | S単 2号  |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                              |       |                |        |        |        |
|        | 路床,0.8~1.1ton,あり                                | 1.000 | m3             | 757    | 757    | S単 3号  |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 4,070  |        |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 4,070  |        |
|        | *** B単一 16号 ***                                 |       |                |        |        |        |
| 000016 | 盛土法面整形                                          |       |                |        |        | 歩A     |
|        |                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000  | 当たり算出  |
| SA0152 | SP 法面整形                                         |       |                |        |        |        |
|        | 盛土部,無し,無し,ﾄﾔ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                    | 1.000 | m <sup>2</sup> | 447.7  | 448    | S単 92号 |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 448    |        |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 448    |        |
|        | *** B単一 17号 ***                                 |       |                |        |        |        |
| B02162 | コンクリート構造物取壊し                                    |       |                |        |        | 歩A     |
|        | 無筋,なし                                           |       | m3             |        | 1.000  | 当たり算出  |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                        |       |                |        |        |        |
|        | 無筋,なし,機械,昼間施工,する                                | 1.000 | m3             | 11,300 | 11,300 | S単 44号 |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 11,300 |        |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 11,300 |        |
|        | *** B単一 18号 ***                                 |       |                |        |        |        |
| BA0102 | 積込(ルーズ)                                         |       |                |        |        | 歩A     |
|        |                                                 |       | m3             |        | 1.000  | 当たり算出  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                      |       |                |        |        |        |
|        | 岩塊・玉石,土量50,000m3未満                              | 1.000 | m3             | 294.2  | 294    | S単 82号 |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 294    |        |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 294    |        |
|        | *** B単一 19号 ***                                 |       |                |        |        |        |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------|-------|----|--------|--------|-------------|
| BA0201 | 殻運搬                                           |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, | 1.000 | m3 | 1,482  | 1,482  | S単 94号      |
|        | 合 計                                           |       |    |        | 1,482  |             |
|        | 単 価                                           |       |    |        | 1,482  |             |
|        | *** B単— 20号 ***                               |       |    |        |        |             |
| B02315 | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                             |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 処分価格<br>無筋コンクリート                              | 1.000 | m3 | 4,700  | 4,700  | S単 42号      |
|        | 合 計                                           |       |    |        | 4,700  |             |
|        | 単 価                                           |       |    |        | 4,700  |             |
|        | *** B単— 21号 ***                               |       |    |        |        |             |
| B02162 | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋,なし                         |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                  | 1.000 | m3 | 19,950 | 19,950 | S単 45号      |
|        | 合 計                                           |       |    |        | 19,950 |             |
|        | 単 価                                           |       |    |        | 19,950 |             |
|        | *** B単— 22号 ***                               |       |    |        |        |             |
| BA0102 | 積込 (ルーズ)                                      |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>岩塊・玉石,土量50,000m3未満              | 1.000 | m3 | 294.2  | 294    | S単 82号      |
|        | 合 計                                           |       |    |        | 294    |             |
|        | 単 価                                           |       |    |        | 294    |             |
|        | *** B単— 23号 ***                               |       |    |        |        |             |
| BA0201 | 殻運搬                                           |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, | 1.000 | m3 | 1,837  | 1,837  | S単 95号      |
|        | 合 計                                           |       |    |        | 1,837  |             |
|        | 単 価                                           |       |    |        | 1,837  |             |
|        | *** B単— 24号 ***                               |       |    |        |        |             |
| B02315 | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                             |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 処分価格<br>有筋コンクリート                              | 1.000 | m3 | 6,000  | 6,000  | S単 43号      |
|        | 合 計                                           |       |    |        | 6,000  |             |
|        | 単 価                                           |       |    |        | 6,000  |             |
|        | *** B単— 25号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000025 | コンクリート柱撤去工<br>コンクリート支柱 □120mm×120mm、H2200mm   |       | 本  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00029 | コンクリート支柱撤去<br>コンクリート支柱 □120mm×120mm、H2200mm   | 1.000 | 本  | 1,983  | 1,983  | T単 9号       |
|        | 合 計                                           |       |    |        | 1,983  |             |
|        | 単 価                                           |       |    |        | 1,983  |             |
|        | *** B単— 26号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000026 | ワイヤーロープ撤去<br>φ19mm、3段                         |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| T00030 | ワイヤーロープ撤去<br>φ19mm、3段                                       | 1.000 | m              | 246   | 246                  | T単 10号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |       | 246                  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |       | 246                  |             |
|        | *** B単一 27号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000027 | ネットフェンス撤去工（支柱あり）                                            |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02017 | ネットフェンス撤去工（本体）<br>1.0m,7ヶ所、ブロック、廃棄、なし                       | 1.000 | m              | 1,290 | 1,290                | S単 5号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |       | 1,290                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |       | 1,290                |             |
|        | *** B単一 28号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000028 | ネットフェンス撤去工（支柱なし）                                            |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02017 | ネットフェンス撤去工（本体）<br>1.0m,構造物、廃棄、なし                            | 1.000 | m              | 841   | 841                  | S単 6号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |       | 841                  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |       | 841                  |             |
|        | *** B単一 29号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000029 | ネットフェンス門扉<br>片開き、廃棄                                         |       | 組              |       | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02018 | ネットフェンス撤去工（扉）<br>ネット式片開、廃棄                                  | 1.000 | 組              | 3,597 | 3,597                | S単 7号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |       | 3,597                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |       | 3,597                |             |
|        | *** B単一 30号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000030 | 舗装版切断<br>As舗装、t=5cm                                         |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版、15cm以下、-、-                            | 1.000 | m              | 736.3 | 736                  | S単 97号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |       | 736                  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |       | 736                  |             |
|        | *** B単一 31号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000031 | 舗装版取壊し<br>As舗装、t=5cm                                        |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 228.8 | 229                  | S単 96号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |       | 229                  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |       | 229                  |             |
|        | *** B単一 32号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| BA0301 | 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                                   |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>3</sup> | 1,557 | 1,557                | S単 99号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |       | 1,557                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |       | 1,557                |             |
|        | *** B単一 33号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| BA0301 | 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下                                   |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>3</sup> | 1,707 | 1,707                | S単 100号     |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|---------|
|        | 合 計                                                                                         |       |                |         | 1,707   |         |
|        | 単 価                                                                                         |       |                |         | 1,707   |         |
|        | *** B単— 34号 ***                                                                             |       |                |         |         |         |
| BA0302 | コンクリート                                                                                      |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 均しコンクリート                                                                                    |       | m3             |         | 1.000   | 当たり算出   |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                   | 1.000 | m3             | 31,030  | 31,030  | S単 102号 |
|        | 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  |       |                |         |         |         |
|        | 合 計                                                                                         |       |                |         | 31,030  |         |
|        | 単 価                                                                                         |       |                |         | 31,030  |         |
|        | *** B単— 35号 ***                                                                             |       |                |         |         |         |
| BA0302 | コンクリート                                                                                      |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 基礎コンクリート                                                                                    |       | m3             |         | 1.000   | 当たり算出   |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                   | 1.000 | m3             | 31,030  | 31,030  | S単 102号 |
|        | 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  |       |                |         |         |         |
|        | 合 計                                                                                         |       |                |         | 31,030  |         |
|        | 単 価                                                                                         |       |                |         | 31,030  |         |
|        | *** B単— 36号 ***                                                                             |       |                |         |         |         |
| BA0303 | 型枠                                                                                          |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 均しコンクリート                                                                                    |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | 当たり算出   |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,925   | 4,925   | S単 107号 |
|        | 一般型枠,均しコンクリート                                                                               |       |                |         |         |         |
|        | 合 計                                                                                         |       |                |         | 4,925   |         |
|        | 単 価                                                                                         |       |                |         | 4,925   |         |
|        | *** B単— 37号 ***                                                                             |       |                |         |         |         |
| BA0303 | 型枠                                                                                          |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 基礎コンクリート                                                                                    |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | 当たり算出   |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 9,733   | 9,733   | S単 108号 |
|        | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                               |       |                |         |         |         |
|        | 合 計                                                                                         |       |                |         | 9,733   |         |
|        | 単 価                                                                                         |       |                |         | 9,733   |         |
|        | *** B単— 38号 ***                                                                             |       |                |         |         |         |
| BA0302 | コンクリート                                                                                      |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 底版コンクリート                                                                                    |       | m3             |         | 1.000   | 当たり算出   |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                   | 1.000 | m3             | 31,560  | 31,560  | S単 103号 |
|        | 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),延長無し,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |       |                |         |         |         |
|        | 合 計                                                                                         |       |                |         | 31,560  |         |
|        | 単 価                                                                                         |       |                |         | 31,560  |         |
|        | *** B単— 39号 ***                                                                             |       |                |         |         |         |
| 000039 | 鉄筋工                                                                                         |       |                |         |         | 歩A      |
|        | SD295, D13                                                                                  |       | ton            |         | 1.000   | 当たり算出   |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)                                                                                 | 1.000 | ton            | 354,303 | 354,303 | S単 46号  |
|        | 加工・組立,一般構造物, D13, SD295, なし                                                                 |       |                |         |         |         |
|        | 合 計                                                                                         |       |                |         | 354,303 |         |
|        | 単 価                                                                                         |       |                |         | 354,303 |         |
|        | *** B単— 40号 ***                                                                             |       |                |         |         |         |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 000040 | 鉄筋工<br>SD345、D19                                 |       | ton            |         | 1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立、一般構造物、D19、SD345、なし          | 1.000 | ton            | 307,101 | 307,101   | S単 47号      |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 307,101   |             |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 307,101   |             |
|        | *** B単一 41号 ***                                  |       |                |         |           |             |
| 000041 | 水路用L型ブロック据付(リフトローラー)(収縮)<br>II種、H=2600、L=2000    |       | 個              |         | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00049 | 水路用L型ブロック機械据付工 (リフトローラー)<br>II種、H=2600、L=2000、収縮 | 1.000 | 個              | 316,480 | 316,480   | T単 11号      |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 316,480   |             |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 316,480   |             |
|        | *** B単一 42号 ***                                  |       |                |         |           |             |
| 000042 | 水路用L型ブロック据付 (伸縮) (二次、二次)<br>II種、H=2600、L=2000    |       | 個              |         | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00011 | 水路用L型ブロック機械据付工<br>II種、H=2600、L=2000、伸縮           | 1.000 | 個              | 291,327 | 291,327   | T単 2号       |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 291,327   |             |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 291,327   |             |
|        | *** B単一 43号 ***                                  |       |                |         |           |             |
| 000043 | 水路用L型ブロック据付 (伸縮) (現場打ち、二次)<br>II種、H=2600、L=2000  |       | 個              |         | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00057 | 水路用L型ブロック機械据付工<br>II種、H=2600、L=2000、伸縮           | 1.000 | 個              | 285,227 | 285,227   | T単 14号      |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 285,227   |             |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 285,227   |             |
|        | *** B単一 44号 ***                                  |       |                |         |           |             |
| 000044 | 水路用L型ブロック据付 (収縮)<br>II種、H=2600、L=2000            |       | 個              |         | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00010 | 水路用L型ブロック機械据付工<br>II種、H=2600、L=2000、収縮           | 1.000 | 個              | 285,927 | 285,927   | T単 1号       |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 285,927   |             |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 285,927   |             |
|        | *** B単一 45号 ***                                  |       |                |         |           |             |
| 000045 | 水路用L型ブロック据付 (収縮)<br>II種、H=2600、L=1400            |       | 個              |         | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00015 | 水路用L型ブロック機械据付工<br>II種、H=2600、L=1400、収縮           | 1.000 | 個              | 258,971 | 258,971   | T単 3号       |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 258,971   |             |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 258,971   |             |
|        | *** B単一 46号 ***                                  |       |                |         |           |             |
| B06203 | サイドドレーン<br>洗砂利 25mm以下                            |       | m              |         | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S06006 | ドレーン工(サイドドレーン)<br>洗砂利 25mm以下、しない                 | 1.000 | m              | 1,952   | 1,952     | S単 50号      |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置<br>全面                                | 0.900 | m <sup>2</sup> | 1,045   | 941       | S単 98号      |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 2,893     |             |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 2,893     |             |
|        | *** B単一 47号 ***                                  |       |                |         |           |             |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| B06301 | アンダードレーン<br>洗砂利,25以下                                                   |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S06007 | ドレーン工(アンダードレーン)<br>洗砂利,25以下,しない,しない,あり                                 | 1,000 | m              | 5,304  | 5,304                | S単 51号      |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置<br>全面                                                      | 1,500 | m <sup>2</sup> | 1,045  | 1,568                | S単 98号      |
|        | 合 計                                                                    |       |                |        | 6,872                |             |
|        | 単 価                                                                    |       |                |        | 6,872                |             |
|        | *** B単— 48号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000048 | ドレーン工(フィルター取付)<br>ウィザールフィルターφ50                                        |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00053 | ドレーン工(フィルター取付)<br>φ50                                                  | 1,000 | 箇所             | 568    | 568                  | T単 12号      |
|        | 合 計                                                                    |       |                |        | 568                  |             |
|        | 単 価                                                                    |       |                |        | 568                  |             |
|        | *** B単— 49号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000049 | ガードレール設置<br>Gr-B4-2E                                                   |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ガードレール設置 (材工共)<br>Gr-B4-2E,,                                           | 1,000 | m              | 16,860 | 16,860               | S単 30号      |
|        | 合 計                                                                    |       |                |        | 16,860               |             |
|        | 単 価                                                                    |       |                |        | 16,860               |             |
|        | *** B単— 50号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000050 | 床掘                                                                     |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                               | 1,000 | m <sup>3</sup> | 246.8  | 247                  | S単 83号      |
|        | 合 計                                                                    |       |                |        | 247                  |             |
|        | 単 価                                                                    |       |                |        | 247                  |             |
|        | *** B単— 51号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000051 | 土砂運搬                                                                   |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック紗 ハケット容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 429.2  | 429                  | S単 84号      |
|        | 合 計                                                                    |       |                |        | 429                  |             |
|        | 単 価                                                                    |       |                |        | 429                  |             |
|        | *** B単— 52号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000052 | 砂利舗装工                                                                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042 | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし                   | 1,000 | m <sup>2</sup> | 828    | 828                  | S単 53号      |
|        | 合 計                                                                    |       |                |        | 828                  |             |
|        | 単 価                                                                    |       |                |        | 828                  |             |
|        | *** B単— 53号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000053 | L型擁壁<br>H1000,L2000                                                    |       | 個              |        | 1,000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S05041 | 水路用L形ブロック機械据付工<br>2,000,450超え800以下,ハック紗(クレー型),モルタル,モルタル,0.3,なし         | 1,000 | 個              | 35,724 | 35,724               | S単 49号      |
|        | 合 計                                                                    |       |                |        | 35,724               |             |
|        | 単 価                                                                    |       |                |        | 35,724               |             |
|        | *** B単— 54号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 000054 | 床掘                                                                         |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                   | 1,000 | m <sup>3</sup> | 246.8  | 247    | S単 83号      |
|        | 合 計                                                                        |       |                |        | 247    |             |
|        | 単 価                                                                        |       |                |        | 247    |             |
|        | *** B単— 55号 ***                                                            |       |                |        |        |             |
| BA0301 | 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下                                                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,707  | 1,707  | S単 100号     |
|        | 合 計                                                                        |       |                |        | 1,707  |             |
|        | 単 価                                                                        |       |                |        | 1,707  |             |
|        | *** B単— 56号 ***                                                            |       |                |        |        |             |
| BA0302 | コンクリート<br>基礎コンクリート                                                         |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高<br>知B) W/C65% | 1,000 | m <sup>3</sup> | 30,970 | 30,970 | S単 104号     |
|        | 合 計                                                                        |       |                |        | 30,970 |             |
|        | 単 価                                                                        |       |                |        | 30,970 |             |
|        | *** B単— 57号 ***                                                            |       |                |        |        |             |
| 000057 | ガードレール設置<br>Gr-A-2B                                                        |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ガードレール設置<br>Gr-A-2B,,                                                      | 1,000 | m              | 12,700 | 12,700 | S単 31号      |
|        | 合 計                                                                        |       |                |        | 12,700 |             |
|        | 単 価                                                                        |       |                |        | 12,700 |             |
|        | *** B単— 58号 ***                                                            |       |                |        |        |             |
| 000058 | ガードレール連続基礎<br>基礎 基本                                                        |       | 個              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ガードレール基礎<br>基本 1970×400×450,,                                              | 1,000 | 個              | 34,000 | 34,000 | S単 32号      |
|        | 合 計                                                                        |       |                |        | 34,000 |             |
|        | 単 価                                                                        |       |                |        | 34,000 |             |
|        | *** B単— 59号 ***                                                            |       |                |        |        |             |
| 000059 | ガードレール連続基礎<br>基礎 端部A                                                       |       | 個              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ガードレール基礎<br>端部A 1685×400×450,,                                             | 1,000 | 個              | 30,000 | 30,000 | S単 33号      |
|        | 合 計                                                                        |       |                |        | 30,000 |             |
|        | 単 価                                                                        |       |                |        | 30,000 |             |
|        | *** B単— 60号 ***                                                            |       |                |        |        |             |
| 000060 | ガードレール連続基礎<br>基礎 端部B                                                       |       | 個              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ガードレール基礎<br>端部B 1285×400×450,,                                             | 1,000 | 個              | 27,500 | 27,500 | S単 34号      |
|        | 合 計                                                                        |       |                |        | 27,500 |             |
|        | 単 価                                                                        |       |                |        | 27,500 |             |
|        | *** B単— 61号 ***                                                            |       |                |        |        |             |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                             | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|---------|
| BA0301 | 基礎碎石                                                                                                                  |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                      |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 当たり算出   |
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                                                                               |       |                |         |         |         |
|        | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                       | 1,000 | m <sup>3</sup> | 1,407   | 1,407   | S単 101号 |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |         | 1,407   |         |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |         | 1,407   |         |
|        | *** B単一 62号 ***                                                                                                       |       |                |         |         |         |
| BA0302 | コンクリート                                                                                                                |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 均しコンクリート                                                                                                              |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 当たり算出   |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                             |       |                |         |         |         |
|        | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%                                                                   | 1,000 | m <sup>3</sup> | 30,970  | 30,970  | S単 105号 |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |         | 30,970  |         |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |         | 30,970  |         |
|        | *** B単一 63号 ***                                                                                                       |       |                |         |         |         |
| 000063 | 埋戻し                                                                                                                   |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 構造物周辺                                                                                                                 |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 当たり算出   |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                                                                                            |       |                |         |         |         |
|        | 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                                                          | 1,330 | m <sup>3</sup> | 246.8   | 328     | S単 80号  |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                                                                              |       |                |         |         |         |
|        | 標準,ハック秒 バケット容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                                                            | 1,330 | m <sup>3</sup> | 429.2   | 571     | S単 84号  |
| SA0102 | 投入                                                                                                                    |       |                |         |         |         |
|        | 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                                                          | 1,330 | m <sup>3</sup> | 246.8   | 328     | S単 81号  |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                                                                           |       |                |         |         |         |
|        | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(II)                                                                                          | 1,000 | m <sup>3</sup> | 3,178   | 3,178   | S単 1号   |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |         | 4,405   |         |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |         | 4,405   |         |
|        | *** B単一 64号 ***                                                                                                       |       |                |         |         |         |
| 000064 | 基面整正                                                                                                                  |       |                |         |         | 歩A      |
|        |                                                                                                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 当たり算出   |
| SA0151 | SP 基面整正                                                                                                               |       |                |         |         |         |
|        | 基面整正                                                                                                                  | 1,000 | m <sup>2</sup> | 490.9   | 491     | S単 90号  |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |         | 491     |         |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |         | 491     |         |
|        | *** B単一 65号 ***                                                                                                       |       |                |         |         |         |
| BA0301 | 基礎碎石                                                                                                                  |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 17.5cmを超え20.0cm以下                                                                                                     |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 当たり算出   |
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                                                                               |       |                |         |         |         |
|        | 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                      | 1,000 | m <sup>3</sup> | 1,707   | 1,707   | S単 100号 |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |         | 1,707   |         |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |         | 1,707   |         |
|        | *** B単一 66号 ***                                                                                                       |       |                |         |         |         |
| BA0302 | コンクリート                                                                                                                |       |                |         |         | 歩A      |
|        | 均しコンクリート                                                                                                              |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 当たり算出   |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                             |       |                |         |         |         |
|        | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 1,000 | m <sup>3</sup> | 31,030  | 31,030  | S単 102号 |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |         | 31,030  |         |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |         | 31,030  |         |
|        | *** B単一 67号 ***                                                                                                       |       |                |         |         |         |
| 000067 | 鉄筋工                                                                                                                   |       |                |         |         | 歩A      |
|        | SD295, D13                                                                                                            |       | ton            |         | 1,000   | 当たり算出   |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)                                                                                                           |       |                |         |         |         |
|        | 加工・組立,一般構造物, D13, SD295, なし                                                                                           | 1,000 | ton            | 354,303 | 354,303 | S単 46号  |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 合 計                                                                                                            |       |                |         | 354,303              |             |
|        | 単 価                                                                                                            |       |                |         | 354,303              |             |
|        | *** B単一 68号 ***                                                                                                |       |                |         |                      |             |
| 000068 | 鉄筋工<br>SD295、D16                                                                                               |       | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工（加工・組立）<br>加工・組立、一般構造物、D16、SD295、なし                                                                         | 1.000 | ton            | 301,951 | 301,951              | S単 48号      |
|        | 合 計                                                                                                            |       |                |         | 301,951              |             |
|        | 単 価                                                                                                            |       |                |         | 301,951              |             |
|        | *** B単一 69号 ***                                                                                                |       |                |         |                      |             |
| BA0302 | コンクリート<br>躯体コンクリート                                                                                             |       | m3             |         | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、特殊養生（<br>練炭、シートの使用）、延長無し、-、-、なし、21-12-25(20)（高炉B） W/C60% | 1.000 | m3             | 31,560  | 31,560               | S単 103号     |
|        | 合 計                                                                                                            |       |                |         | 31,560               |             |
|        | 単 価                                                                                                            |       |                |         | 31,560               |             |
|        | *** B単一 70号 ***                                                                                                |       |                |         |                      |             |
| BA0303 | 型枠                                                                                                             |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠、鉄筋・無筋構造物                                                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 9,733   | 9,733                | S単 108号     |
|        | 合 計                                                                                                            |       |                |         | 9,733                |             |
|        | 単 価                                                                                                            |       |                |         | 9,733                |             |
|        | *** B単一 71号 ***                                                                                                |       |                |         |                      |             |
| B18241 | 安定シート<br>1220N/5cm                                                                                             |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8062 | 土工用マット（シート類）敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 357     | 357                  | S単 71号      |
|        | 合 計                                                                                                            |       |                |         | 357                  |             |
|        | 単 価                                                                                                            |       |                |         | 357                  |             |
|        | *** B単一 72号 ***                                                                                                |       |                |         |                      |             |
| BA0102 | 積込（ルーズ）<br>流用土                                                                                                 |       | m3             |         | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂、土量50,000m3未満                                                                                  | 1.110 | m3             | 246.8   | 274                  | S単 80号      |
|        | 合 計                                                                                                            |       |                |         | 274                  |             |
|        | 単 価                                                                                                            |       |                |         | 274                  |             |
|        | *** B単一 73号 ***                                                                                                |       |                |         |                      |             |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>流用土                                                                                                   |       | m3             |         | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準、バックホウ バケット容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、9.5km以下                                                     | 1.110 | m3             | 1,783   | 1,979                | S単 86号      |
|        | 合 計                                                                                                            |       |                |         | 1,979                |             |
|        | 単 価                                                                                                            |       |                |         | 1,979                |             |
|        | *** B単一 74号 ***                                                                                                |       |                |         |                      |             |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>購入土                                                                                                   |       | m3             |         | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準、バックホウ バケット容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、3.0km以下                                                     | 1.110 | m3             | 858.3   | 953                  | S単 87号      |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| S02116 | 購入土                                   |       |                |        |                      |             |
|        |                                       | 1.110 | m3             | 1,680  | 1,865                | S単 35号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 2,818                |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 2,818                |             |
|        | *** B単一 75号 ***                       |       |                |        |                      |             |
| BA0106 | 路体(築堤)盛土・埋戻<br>流用土                    |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり | 1.000 | m3             | 852.8  | 853                  | S単 88号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 853                  |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 853                  |             |
|        | *** B単一 76号 ***                       |       |                |        |                      |             |
| BA0107 | 路床盛土                                  |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり        | 1.000 | m3             | 896.3  | 896                  | S単 89号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 896                  |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 896                  |             |
|        | *** B単一 77号 ***                       |       |                |        |                      |             |
| BA0802 | 不陸整正                                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし,                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 182    | 182                  | S単 109号     |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 182                  |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 182                  |             |
|        | *** B単一 78号 ***                       |       |                |        |                      |             |
| B18203 | 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,147,1,あり        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,798  | 1,798                | S単 70号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 1,798                |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 1,798                |             |
|        | *** B単一 79号 ***                       |       |                |        |                      |             |
| 000079 | 高密度ポリエチレン管(設置・撤去)<br>φ800,ダブル管,無孔     |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07035 | 高密度ポリエチレン管機械布設<br>高密度ポリエチレン管,800mm,あり | 1.000 | m              | 26,032 | 26,032               | S単 52号      |
| T00055 | 高密度ポリエチレン管撤去<br>高密度ポリエチレン管φ800        | 1.000 | m              | 1,545  | 1,545                | T単 13号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 27,577               |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 27,577               |             |
|        | *** B単一 80号 ***                       |       |                |        |                      |             |
| 000080 | 土のう工<br>流用土、仕揃え～設置～撤去                 |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8001 | 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                     | 1.000 | m3             | 36,437 | 36,437               | S単 65号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 36,437               |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 36,437               |             |
|        | *** B単一 81号 ***                       |       |                |        |                      |             |
| 000081 | 工事用道路撤去<br>小規模土工                      |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -                 | 1.000 | m3             | 1,286 | 1,286                | S単 79号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |       | 1,286                |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |       | 1,286                |             |
|        | *** B単ー 82号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| BA0105 | 土砂等運搬                                                      |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 | 1.330 | m3             | 1,783 | 2,371                | S単 86号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |       | 2,371                |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |       | 2,371                |             |
|        | *** B単ー 83号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| BI8241 | 安定シート                                                      |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 357   | 357                  | S単 71号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |       | 357                  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |       | 357                  |             |
|        | *** B単ー 84号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| BA0102 | 積込 (ルーズ)<br>流用土                                            |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                              | 1.330 | m3             | 246.8 | 328                  | S単 80号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |       | 328                  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |       | 328                  |             |
|        | *** B単ー 85号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>流用土                                               |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 | 1.330 | m3             | 1,783 | 2,371                | S単 86号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |       | 2,371                |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |       | 2,371                |             |
|        | *** B単ー 86号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| BA0106 | 路体 (築堤)盛土・埋戻<br>流用土                                        |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体 (築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり                  | 1.000 | m3             | 852.8 | 853                  | S単 88号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |       | 853                  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |       | 853                  |             |
|        | *** B単ー 87号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| BI8203 | 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,147,1,あり                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,798 | 1,798                | S単 70号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |       | 1,798                |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |       | 1,798                |             |
|        | *** B単ー 88号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| 000088 | 工事用道路撤去                                                    |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                   | 1.000 | m3             | 246.8 | 247                  | S単 83号      |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                        |       |                |        | 247     |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |        | 247     |             |
|        | *** B単一 89号 ***                                            |       |                |        |         |             |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>撤去材                                               |       | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1,000 | m3             | 429.2  | 429     | S単 84号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |        | 429     |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |        | 429     |             |
|        | *** B単一 90号 ***                                            |       |                |        |         |             |
| BI8203 | 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去                                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,147,1,あり                             | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,798  | 1,798   | S単 70号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |        | 1,798   |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |        | 1,798   |             |
|        | *** B単一 91号 ***                                            |       |                |        |         |             |
| BI8261 | 仮橋上部<br>最大吊上能力25t吊                                         |       | ton            |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8074 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>架設(H形鋼主桁),ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり    | 6,900 | ton            | 17,840 | 123,096 | S単 73号      |
| S02114 | H形鋼 (山留材)<br>400型 [賃料]                                     | 4,900 | t 供用日          | 13,230 | 64,827  | S単 11号      |
| S02114 | H形鋼 (山留材)<br>400型 [整備費]                                    | 4,900 | ton            | 3,650  | 17,885  | S単 12号      |
| S02114 | H形鋼 (山留材)<br>300型 [賃料]                                     | 0,900 | t 供用日          | 13,230 | 11,907  | S単 13号      |
| S02114 | H形鋼 (山留材)<br>300型 [整備費]                                    | 0,900 | ton            | 3,650  | 3,285   | S単 14号      |
| S02114 | 溝形鋼<br>厚さ8,辺90,高さ200                                       | 0,788 | ton            | 22,700 | 17,888  | S単 15号      |
| SI8074 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>撤去(H形鋼主桁),ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり    | 6,900 | ton            | 11,482 | 79,226  | S単 74号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |        | 318,114 |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |        | 318,114 |             |
|        | *** B単一 92号 ***                                            |       |                |        |         |             |
| BI8264 | 仮橋覆工板                                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8075 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>設置,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,111  | 1,111   | S単 75号      |
| SI7003 | 覆工板<br>覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),147日,1回                          | 1,000 | m <sup>2</sup> | 8,692  | 8,692   | S単 64号      |
| SI8075 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>撤去,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 684    | 684     | S単 76号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |        | 10,487  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |        | 10,487  |             |
|        | *** B単一 93号 ***                                            |       |                |        |         |             |
| BA0301 | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下                                   |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm | 1,000 | m <sup>3</sup> | 1,407  | 1,407   | S単 101号     |
|        | 合 計                                                        |       |                |        | 1,407   |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |        | 1,407   |             |
|        | *** B単一 94号 ***                                            |       |                |        |         |             |
| 000094 | コンクリート<br>仮橋基礎コンクリート                                       |       | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,あり,<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 1.000 | m3             | 36,070 | 36,070               | S単 106号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                |        | 36,070               |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                |        | 36,070               |             |
|        | *** B単— 95号 ***                                                                           |       |                |        |                      |             |
| BA0303 | 型枠                                                                                        |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> | 9,733  | 9,733                | S単 108号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                |        | 9,733                |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                |        | 9,733                |             |
|        | *** B単— 96号 ***                                                                           |       |                |        |                      |             |
| 000096 | 大型土のう<br>製作・設置                                                                            |       | 袋              |        | 1.000 袋              | 歩A<br>当たり算出 |
| S18002 | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり                                     | 1.000 | 袋              | 7,600  | 7,600                | S単 66号      |
|        | 合 計                                                                                       |       |                |        | 7,600                |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                |        | 7,600                |             |
|        | *** B単— 97号 ***                                                                           |       |                |        |                      |             |
| 000097 | 大型土のう<br>撤去                                                                               |       | 袋              |        | 1.000 袋              | 歩A<br>当たり算出 |
| S18002 | 大型土のう工<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ,,0m3,,,あり                                                            | 1.000 | 袋              | 989    | 989                  | S単 67号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ ﾎﾞｸｴｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                            | 0.830 | m3             | 429.2  | 356                  | S単 84号      |
|        | 合 計                                                                                       |       |                |        | 1,345                |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                |        | 1,345                |             |
|        | *** B単— 98号 ***                                                                           |       |                |        |                      |             |
| B18241 | 安定シート                                                                                     |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                                   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 278    | 278                  | S単 72号      |
|        | 合 計                                                                                       |       |                |        | 278                  |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                |        | 278                  |             |
|        | *** B単— 99号 ***                                                                           |       |                |        |                      |             |
| B18241 | 安定シート<br>仮置きヤード                                                                           |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                                   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 278    | 278                  | S単 72号      |
|        | 合 計                                                                                       |       |                |        | 278                  |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                |        | 278                  |             |
|        | *** B単— 100号 ***                                                                          |       |                |        |                      |             |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>購入土                                                                              |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ ﾎﾞｸｴｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下                            | 1.110 | m3             | 858.3  | 953                  | S単 87号      |
| S02116 | 購入土                                                                                       | 1.000 | m3             | 1,680  | 1,680                | S単 35号      |
|        | 合 計                                                                                       |       |                |        | 2,633                |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                |        | 2,633                |             |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考    |
|--------|--------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|--------|
|        | *** B単一 101号 ***                                 |       |                |         |         |        |
| BA0107 | 路床盛土                                             |       |                |         |         | 歩A     |
|        | 購入土                                              |       | m3             |         | 1,000   | 当たり算出  |
| SA0142 | SP 路床盛土                                          |       |                |         |         |        |
|        | 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                              | 1,000 | m3             | 896.3   | 896     | S単 89号 |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 896     |        |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 896     |        |
|        |                                                  |       |                |         |         |        |
|        | *** B単一 102号 ***                                 |       |                |         |         |        |
| B18203 | 敷鉄板                                              |       |                |         |         | 歩A     |
|        | 設置～賃料～撤去                                         |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 当たり算出  |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工                                        |       |                |         |         |        |
|        | 設置～賃料～撤去,147,1,あり                                | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,798   | 1,798   | S単 70号 |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 1,798   |        |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 1,798   |        |
|        |                                                  |       |                |         |         |        |
|        | *** B単一 103号 ***                                 |       |                |         |         |        |
| 000103 | 耕地復旧                                             |       |                |         |         | 歩A     |
|        |                                                  |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 当たり算出  |
| SI5004 | 耕地復旧(耕起)                                         |       |                |         |         |        |
|        | 有                                                | 1,000 | m <sup>2</sup> | 41      | 41      | S単 54号 |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 41      |        |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 41      |        |
|        |                                                  |       |                |         |         |        |
|        | *** B単一 104号 ***                                 |       |                |         |         |        |
| 000104 | 工事用道路撤去                                          |       |                |         |         | 歩A     |
|        |                                                  |       | m3             |         | 1,000   | 当たり算出  |
| SA0103 | SP 床掘り                                           |       |                |         |         |        |
|        | 土砂,標準,無し,無し,あり                                   | 1,000 | m3             | 246.8   | 247     | S単 83号 |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 247     |        |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 247     |        |
|        |                                                  |       |                |         |         |        |
|        | *** B単一 105号 ***                                 |       |                |         |         |        |
| BA0105 | 土砂等運搬                                            |       |                |         |         | 歩A     |
|        |                                                  |       | m3             |         | 1,000   | 当たり算出  |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                         |       |                |         |         |        |
|        | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 | 1,000 | m3             | 3,103   | 3,103   | S単 85号 |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 3,103   |        |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 3,103   |        |
|        |                                                  |       |                |         |         |        |
|        | *** B単一 106号 ***                                 |       |                |         |         |        |
| 000106 | 残土処分費                                            |       |                |         |         | 歩A     |
|        | (場外搬出)                                           |       | m3             |         | 1,000   | 当たり算出  |
| S02123 | 建設発生土処分費                                         |       |                |         |         |        |
|        | 建設発生土処分費                                         | 1,000 | m3             | 2,200   | 2,200   | S単 41号 |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 2,200   |        |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 2,200   |        |
|        |                                                  |       |                |         |         |        |
|        | *** B単一 107号 ***                                 |       |                |         |         |        |
| B18322 | 排水ポンプ(仮設)                                        |       |                |         |         | 歩A     |
|        | 上流(常時排水)                                         |       | 箇所             |         | 1,000   | 当たり算出  |
| SI8007 | 排水ポンプ設置撤去(小口径)                                   |       |                |         |         |        |
|        | 口径 50mm,あり                                       | 2,000 | 箇所             | 17,290  | 34,580  | S単 69号 |
| SI8006 | 既設機断部、下流部(常時排水)                                  |       |                |         |         |        |
|        | 102,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり                        | 1,000 | 箇所             | 716,000 | 716,000 | S単 68号 |
|        | 合 計                                              |       |                |         | 750,580 |        |
|        | 単 価                                              |       |                |         | 750,580 |        |
|        |                                                  |       |                |         |         |        |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        | *** B単一 108号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000108 | 大型土のう<br>製作・設置                                              |       | 袋              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8002 | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり         | 1,000 | 袋              | 7,600   | 7,600   | S単 66号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 7,600   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 7,600   |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単一 109号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000109 | 大型土のう<br>撤去                                                 |       | 袋              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8002 | 大型土のう工<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,あり                                 | 1,000 | 袋              | 989     | 989     | S単 67号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 0.830 | m3             | 429.2   | 356     | S単 84号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 1,345   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 1,345   |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単一 110号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| B19021 | 交通誘導警備員                                                     |       | 人              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                    | 1,000 | 人              | 17,675  | 17,675  | S単 21号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 17,675  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 17,675  |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単一 111号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000111 | 雪寒假開い                                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00019 | 雪寒假開い                                                       | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,213   | 2,213   | T単 6号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 2,213   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 2,213   |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単一 112号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000112 | 土留め設置                                                       |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00022 | 土留め設置工<br>掘削高止まり部                                           | 1,000 | m              | 6,290   | 6,290   | T単 7号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 6,290   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 6,290   |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単一 113号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000113 | 土留め撤去                                                       |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00023 | 土留め撤去工<br>掘削高止まり部                                           | 1,000 | m              | 2,593   | 2,593   | T単 8号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 2,593   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 2,593   |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単一 114号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000114 | 振動調査                                                        |       | 式              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00017 | 振動測定<br>5か月当り                                               | 1,000 | 箇所             | 398,000 | 398,000 | T単 4号       |
| T00018 | 資料整理・とりまとめ                                                  | 1,000 | 箇所             | 139,996 | 139,996 | T単 5号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 537,996 |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 537,996 |             |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |
|        | *** B単一 115号 ***                                                         |       |     |        |           |             |
| 000115 | 濁水処理施設                                                                   |       | 供用日 |        | 1.000 供用日 | 歩A<br>当たり算出 |
| SI6003 | 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量10m3, 交替制補正対象外                                   | 1.000 | 供用日 | 1,320  | 1,320     | S単 58号      |
|        | 合 計                                                                      |       |     |        | 1,320     |             |
|        | 単 価                                                                      |       |     |        | 1,320     |             |
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |
|        | *** B単一 116号 ***                                                         |       |     |        |           |             |
| 000116 | 濁水処理施設設置撤去                                                               |       | 基   |        | 1.000 基   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI6004 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし | 0.500 | 日   | 48,500 | 24,250    | S単 63号      |
| S02115 | とび工                                                                      | 0.500 | 人   | 28,987 | 14,494    | S単 24号      |
| S02115 | 普通作業員                                                                    | 0.500 | 人   | 24,543 | 12,272    | S単 18号      |
|        | 合 計                                                                      |       |     |        | 51,016    |             |
|        | 単 価                                                                      |       |     |        | 51,016    |             |
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |
|        | *** B単一 117号 ***                                                         |       |     |        |           |             |
| B19002 | 仮設材輸送<br>既設農道工事用道路(敷鉄板)                                                  |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9003 | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0<br>.0,0.0       | 1.000 | ton | 11,760 | 11,760    | S単 77号      |
|        | 合 計                                                                      |       |     |        | 11,760    |             |
|        | 単 価                                                                      |       |     |        | 11,760    |             |
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |
|        | *** B単一 118号 ***                                                         |       |     |        |           |             |
| B19002 | 仮設材輸送<br>仮設ヤード(1)(2)(敷鉄板)                                                |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9003 | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0<br>.0,0.0       | 1.000 | ton | 11,760 | 11,760    | S単 77号      |
|        | 合 計                                                                      |       |     |        | 11,760    |             |
|        | 単 価                                                                      |       |     |        | 11,760    |             |
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |
|        | *** B単一 119号 ***                                                         |       |     |        |           |             |
| B19002 | 仮設材輸送<br>進入路(1)(2)(敷鉄板)                                                  |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9003 | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0<br>.0,0.0       | 1.000 | ton | 11,760 | 11,760    | S単 77号      |
|        | 合 計                                                                      |       |     |        | 11,760    |             |
|        | 単 価                                                                      |       |     |        | 11,760    |             |
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |
|        | *** B単一 120号 ***                                                         |       |     |        |           |             |
| B19002 | 仮設材輸送<br>仮設橋(型钢)                                                         |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9003 | H型钢<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0                      | 1.000 | ton | 10,260 | 10,260    | S単 78号      |
|        | 合 計                                                                      |       |     |        | 10,260    |             |
|        | 単 価                                                                      |       |     |        | 10,260    |             |
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |
|        |                                                                          |       |     |        |           |             |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-------|-----|--------|-----|-------|
|        | *** S単- 1号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                       |       |     |        |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)                       |       |     |        |     |       |
|        | 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)        | m3    |     | 3,178  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 2号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                       |       |     |        |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)                       |       |     |        |     |       |
|        | 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない         | m3    |     | 2,086  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 3号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                |       |     |        |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                |       |     |        |     |       |
|        | 路床、0.8～1.1ton、あり                  | m3    |     | 757    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 4号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                |       |     |        |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                |       |     |        |     |       |
|        | 路体・築堤、3～4ton、あり                   | m3    |     | 428    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 5号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S02017 | ネットフェンス撤去工(本体)                    |       |     |        |     |       |
|        | ネットフェンス撤去工(本体)                    |       |     |        |     |       |
|        | 1.0m、7カブブロック、廃棄、なし                | m     |     | 1,290  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 6号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S02017 | ネットフェンス撤去工(本体)                    |       |     |        |     |       |
|        | ネットフェンス撤去工(本体)                    |       |     |        |     |       |
|        | 1.0m、構造物、廃棄、なし                    | m     |     | 841    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 7号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S02018 | ネットフェンス撤去工(扉)                     |       |     |        |     |       |
|        | ネットフェンス撤去工(扉)                     |       |     |        |     |       |
|        | ネット式片開、廃棄                         | 組     |     | 3,597  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 8号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S02111 | 油圧ユニット                            |       |     |        |     |       |
|        | 油圧ユニット                            |       |     |        |     |       |
|        | 最高圧力11.7Mpa                       | 台     |     | 5,550  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 9号 ***                    |       |     |        |     |       |
| S02111 | 油圧杭打機                             |       |     |        |     |       |
|        | 油圧杭打機                             |       |     |        |     |       |
|        | 打撃数1,700bpm                       | 台     |     | 4,800  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 10号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02112 | バックホ[クラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]      |       |     |        |     |       |
|        | バックホ[クラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]      |       |     |        |     |       |
|        | 標準バック容量・山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 日     |     | 6,890  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 11号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02114 | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | 400型 [賃料]                         | t 供用日 |     | 13,230 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 12号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02114 | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | 400型 [整備費]                        | ton   |     | 3,650  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 13号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02114 | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | 300型 [賃料]                         | t 供用日 |     | 13,230 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 14号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02114 | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | H形鋼(山留材)                          |       |     |        |     |       |
|        | 300型 [整備費]                        | ton   |     | 3,650  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 15号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02114 | 溝形鋼                               |       |     |        |     |       |
|        | 溝形鋼                               |       |     |        |     |       |
|        | 厚さ8、辺90、高さ200                     | ton   |     | 22,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 16号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02115 | 土木一般世話役                           |       |     |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                           |       |     |        |     |       |
|        | *** S単- 17号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02115 | 軽作業員                              |       |     |        |     |       |
|        | 軽作業員                              |       |     |        |     |       |
|        | *** S単- 18号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02115 | 普通作業員                             |       |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                             |       |     |        |     |       |
|        | *** S単- 19号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02115 | 特殊作業員                             |       |     |        |     |       |
|        | 特殊作業員                             |       |     |        |     |       |
|        | *** S単- 20号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02115 | 運転手(特殊)                           |       |     |        |     |       |
|        | 運転手(特殊)                           |       |     |        |     |       |
|        | *** S単- 21号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02115 | 交通誘導警備員B                          |       |     |        |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                          |       |     |        |     |       |
|        | *** S単- 22号 ***                   |       |     |        |     |       |
| S02115 | 測量技師補                             |       |     |        |     |       |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | 測量技師補                                                             |     | 人   | 41,713  |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 23号 ***<br>測量助手<br>測量助手                                   |     | 人   | 38,077  |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 24号 ***<br>とび工<br>とび工                                     |     | 人   | 28,987  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 25号 ***<br>収縮目地 (二次製品+二次製品)<br>収縮目地 (二次製品+二次製品)           |     | 個   | 12,400  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 26号 ***<br>水路用L型ブロック<br>水路用L型ブロック<br>II種,H=2600,L=2000,,  |     | 個   | 254,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 27号 ***<br>伸縮目地 (二次製品+二次製品)<br>伸縮目地 (二次製品+二次製品)           |     | 個   | 17,800  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 28号 ***<br>伸縮目地 (現場内+二次製品)<br>伸縮目地 (現場内+二次製品)             |     | 個   | 11,700  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 29号 ***<br>水路用L型ブロック<br>水路用L型ブロック<br>II種,H=2600,L=1400,,  |     | 個   | 231,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 30号 ***<br>ガードレール設置 (材工共)<br>ガードレール設置 (材工共)<br>Gr-B4-2E,, |     | m   | 16,860  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 31号 ***<br>ガードレール設置<br>ガードレール設置<br>Gr-A-2B,,              |     | m   | 12,700  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 32号 ***<br>ガードレール基礎<br>ガードレール基礎<br>基本 1970×400×450,,      |     | 個   | 34,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 33号 ***<br>ガードレール基礎<br>ガードレール基礎<br>端部A 1685×400×450,,     |     | 個   | 30,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 34号 ***<br>ガードレール基礎<br>ガードレール基礎<br>端部B 1285×400×450,,     |     | 個   | 27,500  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 35号 ***<br>購入土<br>購入土                                     |     | m3  | 1,680   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 36号 ***<br>軽量鋼矢板<br>軽量鋼矢板<br>II型 3m,,                     |     | ton | 27,693  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 37号 ***<br>単管パイプ<br>単管パイプ<br>2.0m,,                       |     | 本   | 600     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 38号 ***<br>振動レベル計 (レンタル基本料)<br>振動レベル計 (レンタル基本料)           |     | 台   | 10,500  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 39号 ***<br>振動レベル計 (レンタル使用料)<br>振動レベル計 (レンタル使用料)           |     | 月   | 75,500  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 40号 ***<br>振動収録データ変換ソフト導入費<br>振動収録データ変換ソフト導入費             |     | 式   | 10,000  |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 41号 ***<br>建設発生土処分費<br>建設発生土処分費<br>建設発生土処分費               |     | m3  | 2,200   |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 42号 ***<br>処分価格<br>処分価格<br>無筋コンクリート                       |     | m3  | 4,700   |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 43号 ***<br>処分価格<br>処分価格<br>有筋コンクリート                       |     | m3  | 6,000   |     | 歩A・単A |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                           | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| S02721 | *** S単— 44号 ***<br>【構造物取壊し】                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                                                        |     | m3             | 11,300  |     | 歩A・単A |
| S02721 | *** S単— 45号 ***<br>【構造物取壊し】                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                                                        |     | m3             | 19,950  |     | 歩A・単A |
| S03030 | *** S単— 46号 ***<br>鉄筋工(加工・組立)                                                       |     |                |         |     |       |
|        | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                              |     | ton            | 354,303 |     | 歩A・単A |
| S03030 | *** S単— 47号 ***<br>鉄筋工(加工・組立)                                                       |     |                |         |     |       |
|        | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし                                              |     | ton            | 307,101 |     | 歩A・単A |
| S03030 | *** S単— 48号 ***<br>鉄筋工(加工・組立)                                                       |     |                |         |     |       |
|        | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし                                              |     | ton            | 301,951 |     | 歩A・単A |
| S05041 | *** S単— 49号 ***<br>水路用L形ブロック機械据付工                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 水路用L形ブロック機械据付工<br>2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾅｰ型),モルタル,モルタル,0.3,なし                |     | 個              | 35,724  |     | 歩A・単A |
| S06006 | *** S単— 50号 ***<br>ドレーン工(サイドドレーン)                                                   |     |                |         |     |       |
|        | ドレーン工(サイドドレーン)<br>洗砂利 25mm以下,しない                                                    |     | m              | 1,952   |     | 歩A・単A |
| S06007 | *** S単— 51号 ***<br>ドレーン工(アンダードレーン)                                                  |     |                |         |     |       |
|        | ドレーン工(アンダードレーン)<br>洗砂利,25以下,しない,しない,あり                                              |     | m              | 5,304   |     | 歩A・単A |
| S07035 | *** S単— 52号 ***<br>高密度ﾎﾞﾙﾄﾍﾞﾙﾄ管機械布設                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 高密度ﾎﾞﾙﾄﾍﾞﾙﾄ管機械布設<br>高密度ﾎﾞﾙﾄﾍﾞﾙﾄ管,800mm,あり                                           |     | m              | 26,032  |     | 歩A・単A |
| S08042 | *** S単— 53号 ***<br>砂利舗装工(機械)                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 砂利舗装工(機械)<br>再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし                               |     | m <sup>2</sup> | 828     |     | 歩A・単A |
| S15004 | *** S単— 54号 ***<br>耕地復旧(耕起)                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 耕地復旧(耕起)<br>有                                                                       |     | m <sup>2</sup> | 41      |     | 歩A・単A |
| S16001 | *** S単— 55号 ***<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                                     |     |                |         |     |       |
|        | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>,最大吊上能力4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油             |     | 日              | 48,530  |     | 歩A・単A |
| S16001 | *** S単— 56号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅｰ型・排対型(1次)]※                                        |     |                |         |     |       |
|        | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅｰ型・排対型(1次)]※<br>,標準ﾊﾞｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 |     | 日              | 43,254  |     | 歩A・単A |
| S16001 | *** S単— 57号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅｰ型・排対型(1次)]※                                        |     |                |         |     |       |
|        | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅｰ型・排対型(1次)]※<br>,標準ﾊﾞｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油  |     | 日              | 65,897  |     | 歩A・単A |
| S16003 | *** S単— 58号 ***<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]                                                |     |                |         |     |       |
|        | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量10m3,交替制補正対象外                                                |     | 供用日            | 1,320   |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単— 59号 ***<br>ﾘﾌﾄ台車                                                            |     |                |         |     |       |
|        | ﾘﾌﾄ台車<br>ﾘﾌﾄ台車(ﾊﾝｸﾞ式),15t,2脚,なし                                                     |     | 日              | 250,000 |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単— 60号 ***<br>ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                             |     |                |         |     |       |
|        | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,あり         |     | 日              | 92,000  |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単— 61号 ***<br>発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]                                          |     |                |         |     |       |
|        | 発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>発電発電機(ﾃﾞｲｰﾌﾞ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ駆動),60KVA,あり                          |     | 日              | 9,810   |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単— 62号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]                             |     |                |         |     |       |
|        | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾅｰ型),ﾊﾞｯﾄ容量0.8m3,吊能力2.9t,あり     |     | 日              | 56,397  |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単— 63号 ***<br>ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                             |     |                |         |     |       |
|        | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし        |     | 日              | 48,500  |     | 歩A・単A |
| S17003 | *** S単— 64号 ***<br>覆工板                                                              |     |                |         |     |       |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 覆工板<br>覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),147日,1回<br>*** S単— 65号 ***                                         |     | m <sup>2</sup> | 8,692   |     | 歩A・単A |
| SI8001 | 土のう工<br>土のう工<br>仕揃え～設置～撤去<br>*** S単— 66号 ***                                                 |     | m <sup>3</sup> | 36,437  |     | 歩A・単A |
| SI8002 | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>製作・設置,ハック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり<br>*** S単— 67号 ***              |     | 袋              | 7,600   |     | 歩A・単A |
| SI8002 | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>撤去,ハック材,0m3,,,あり<br>*** S単— 68号 ***                                      |     | 袋              | 989     |     | 歩A・単A |
| SI8006 | 既設横断面部,下流部(常時排水)<br>排水ポンプ運転(小口径)<br>102,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり<br>*** S単— 69号 ***             |     | 箇所             | 716,000 |     | 歩A・単A |
| SI8007 | 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 50mm,あり<br>*** S単— 70号 ***                            |     | 箇所             | 17,290  |     | 歩A・単A |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,147,1,あり<br>*** S単— 71号 ***                               |     | m <sup>2</sup> | 1,798   |     | 歩A・単A |
| SI8062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去<br>*** S単— 72号 ***                           |     | m <sup>2</sup> | 357     |     | 歩A・単A |
| SI8062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設<br>*** S単— 73号 ***                              |     | m <sup>2</sup> | 278     |     | 歩A・単A |
| SI8074 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>架設(H形鋼主桁),ラフレンクルン,最大吊上能力25t吊,あり<br>*** S単— 74号 *** |     | ton            | 17,840  |     | 歩A・単A |
| SI8074 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>撤去(H形鋼主桁),ラフレンクルン,最大吊上能力25t吊,あり<br>*** S単— 75号 *** |     | ton            | 11,482  |     | 歩A・単A |
| SI8075 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>設置,ラフレンクルン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単— 76号 ***        |     | m <sup>2</sup> | 1,111   |     | 歩A・単A |
| SI8075 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>撤去,ラフレンクルン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単— 77号 ***        |     | m <sup>2</sup> | 684     |     | 歩A・単A |
| SI9003 | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0<br>.0,0.0               |     | ton            | 11,760  |     | 歩A・単A |
| SI9003 | H型鋼<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0                              |     | ton            | 10,260  |     | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -<br>*** S単— 80号 ***                        |     | m <sup>3</sup> | 1,286   |     | 歩A・単A |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満<br>*** S単— 81号 ***                               |     | m <sup>3</sup> | 246.8   |     | 歩A・単A |
| SA0102 | 投入<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満<br>*** S単— 82号 ***                                       |     | m <sup>3</sup> | 246.8   |     | 歩A・単A |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>岩塊・玉石,土量50,000m3未満<br>*** S単— 83号 ***                            |     | m <sup>3</sup> | 294.2   |     | 歩A・単A |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり<br>*** S単— 84号 ***                                        |     | m <sup>3</sup> | 246.8   |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハック材 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下<br>*** S単— 85号 ***     |     | m <sup>3</sup> | 429.2   |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                                                     |     |                |         |     |       |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                                             | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下<br>*** S単ー 86号 ***                                                                    |     | m3             | 3,103  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下<br>*** S単ー 87号 ***                                                         |     | m3             | 1,783  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下<br>*** S単ー 88号 ***                                                         |     | m3             | 858.3  |     | 歩A・単A |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり<br>*** S単ー 89号 ***                                                                            |     | m3             | 852.8  |     | 歩A・単A |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり<br>*** S単ー 90号 ***                                                                                          |     | m3             | 896.3  |     | 歩A・単A |
| SA0151 | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正<br>*** S単ー 91号 ***                                                                                                         |     | m <sup>2</sup> | 490.9  |     | 歩A・単A |
| SA0152 | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり<br>*** S単ー 92号 ***                                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 900.9  |     | 歩A・単A |
| SA0152 | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり<br>*** S単ー 93号 ***                                                                                  |     | m <sup>2</sup> | 447.7  |     | 歩A・単A |
| SA0161 | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,あり<br>*** S単ー 94号 ***                                                                                                |     | m3             | 128.4  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,<br>*** S単ー 95号 ***                                                                            |     | m3             | 1,482  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,<br>*** S単ー 96号 ***                                                                            |     | m3             | 1,837  |     | 歩A・単A |
| SA0222 | SP 舗装版破砕<br>SP 舗装版破砕<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし<br>*** S単ー 97号 ***                                                                            |     | m <sup>2</sup> | 228.8  |     | 歩A・単A |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-,<br>*** S単ー 98号 ***                                                                                       |     | m              | 736.3  |     | 歩A・単A |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置<br>SP 吸出し防止材設置<br>全面<br>*** S単ー 99号 ***                                                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 1,045  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm<br>*** S単ー 100号 ***                                                            |     | m <sup>2</sup> | 1,557  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm<br>*** S単ー 101号 ***                                                            |     | m <sup>2</sup> | 1,707  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm<br>*** S単ー 102号 ***                                                             |     | m <sup>2</sup> | 1,407  |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(<br>練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸﾞ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%<br>*** S単ー 103号 ***  |     | m3             | 31,030 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(<br>練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸﾞ),延長無し,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%<br>*** S単ー 104号 *** |     | m3             | 31,560 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%<br>*** S単ー 105号 ***                                        |     | m3             | 30,970 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                                             |     |                |        |     |       |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                              | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,--,18-8-40(普通) W/C65%                                      |     | m3             | 30,970  |     | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単ー 106号 ***<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,養生無し,--,--,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |     | m3             | 36,070  |     | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単ー 107号 ***<br>SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                    |     | m <sup>2</sup> | 4,925   |     | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単ー 108号 ***<br>SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                    |     | m <sup>2</sup> | 9,733   |     | 歩A・単A |
| SA0831 | *** S単ー 109号 ***<br>SP 不陸整正<br>SP 不陸整正<br>無し,--,なし,                                                    |     | m <sup>2</sup> | 182     |     | 歩A・単A |
| T00010 | *** T単ー 1号 ***<br>水路用L型ブロック機械据付工<br>II種、H=2600,L=2000、収縮                                               |     | 個              | 285,927 |     | 歩A・単A |
| T00011 | *** T単ー 2号 ***<br>水路用L型ブロック機械据付工<br>II種、H=2600,L=2000、伸縮                                               |     | 個              | 291,327 |     | 歩A・単A |
| T00015 | *** T単ー 3号 ***<br>水路用L型ブロック機械据付工<br>II種、H=2600,L=1400、収縮                                               |     | 個              | 258,971 |     | 歩A・単A |
| T00017 | *** T単ー 4号 ***<br>振動測定                                                                                 |     |                |         |     |       |
| T00018 | 5か月当り<br>*** T単ー 5号 ***<br>資料整理・とりまとめ                                                                  |     | 箇所             | 398,000 |     | 歩A・単A |
| T00019 | *** T単ー 6号 ***<br>雪寒仮囲い                                                                                |     | 箇所             | 139,996 |     | 歩A・単A |
| T00022 | *** T単ー 7号 ***<br>土留め設置工                                                                               |     | m <sup>2</sup> | 2,213   |     | 歩A・単A |
| T00023 | 掘削高止まり部<br>*** T単ー 8号 ***<br>土留め撤去工                                                                    |     | m              | 6,290   |     | 歩A・単A |
| T00029 | 掘削高止まり部<br>*** T単ー 9号 ***<br>コンクリート支柱撤去                                                                |     | m              | 2,593   |     | 歩A・単A |
| T00030 | コンクリート支柱 □120mm×120mm、H2200mm<br>*** T単ー 10号 ***<br>ワイヤーロープ撤去                                          |     | 本              | 1,983   |     | 歩A・単A |
| T00049 | φ19mm、3段<br>*** T単ー 11号 ***<br>水路用L型ブロック機械据付工 (リフトローラー)                                                |     | m              | 246     |     | 歩A・単A |
| T00053 | II種、H=2600,L=2000、収縮<br>*** T単ー 12号 ***<br>ドレーン工(フィルター取付)                                              |     | 個              | 316,480 |     | 歩A・単A |
| T00055 | φ50<br>*** T単ー 13号 ***<br>高密度ポリエチレン管撤去                                                                 |     | 箇所             | 568     |     | 歩A・単A |
| T00057 | 高密度ポリエチレン管φ800<br>*** T単ー 14号 ***<br>水路用L型ブロック機械据付工                                                    |     | m              | 1,545   |     | 歩A・単A |
|        | II種、H=2600,L=2000、伸縮                                                                                   |     | 個              | 285,227 |     | 歩A・単A |
|        |                                                                                                        |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                                        |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                                        |     |                |         |     |       |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                          | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単一 1号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |            | m3 |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)    |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)土質区分                                       | 粘性土・礫質土    |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)作業区分                                       | 埋戻         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分                                       | まき出し       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)締固め区分                                      | 振動コンパクタ(Ⅱ) |    |                          |                       |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|        |                                              | 0.340      | 人  | 29,189                   | 9,924                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|        |                                              | 0.850      | 人  | 24,543                   | 20,862                |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                   |            |    |                          | 992                   |                   |
|        |                                              | 0.100      |    | 9,924                    | 992                   |                   |
|        | 合 計                                          |            |    |                          | 31,778                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                          |            | m3 |                          | 3,178                 |                   |
|        |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 2号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |            | m3 |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない     |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)土質区分                                       | 粘性土・礫質土    |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)作業区分                                       | 埋戻         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分                                       | まき出し       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)締固め区分                                      | 締固めを計上しない  |    |                          |                       |                   |
| R01003 | 普通作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|        |                                              | 0.850      | 人  | 24,543                   | 20,862                |                   |
|        | 合 計                                          |            |    |                          | 20,862                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                          |            | m3 |                          | 2,086                 |                   |
|        |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 3号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                           |            | m3 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,あり       |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)工種区分                                       | 路床         |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)規格区分(ton)                                  | 0.8~1.1ton |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)長期割引単価区分                                   | あり         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F04081 | 振動ロー[ハットガイト式]<br>運転質量0.8~1.1t                |            | 日  | 1,830                    | 2,635                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>ハットロー給油                                |            | L  | 131                      | 747                   |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|        |                                              | 1.000      | 人  | 29,189                   | 29,189                |                   |
|        | 合 計                                          |            |    |                          | 32,571                | 算出数量<br>43.000 m3 |
|        | 単 価                                          |            | m3 |                          | 757                   |                   |
|        |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 4号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                           |            | m3 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路体・築堤,3~4ton,あり        |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)工種区分                                       | 路体・築堤      |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)規格区分(ton)                                  | 3~4ton     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)長期割引単価区分                                   | あり         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)]<br>運転質量3.0~4.0t |            | 日  | 4,000                    | 6,400                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>ハットロー給油                                |            | L  | 131                      | 2,227                 |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                      |            |    |                          |                       |                   |
|        |                                              | 1.000      | 人  | 28,200                   | 28,200                |                   |
|        | 合 計                                          |            |    |                          | 36,827                | 算出数量<br>86.000 m3 |
|        | 単 価                                          |            | m3 |                          | 428                   |                   |
|        |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 5号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                      | 数 量         | 単位 | 単 価                        | 金 額                      | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|-------------|----|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| S02017 | ネットフェンス撤去工（本体）                           |             | m  |                            | 20,000 m                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス撤去工（本体）<br>1.0m, アンカーブロック, 廃棄, なし |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 % |                   |
|        | 1) 柵高                                    | 1.0m        |    | 豪雪補正: 1 0 %                | 亜熱帯補正: なし                |                   |
|        | 2) 基礎区分                                  | アンカーブロック    |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0                |                   |
|        | 3) 撤去区分                                  | 廃棄          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
|        | 4) 長期割引単価区分(賃料機械)                        | なし          |    |                            |                          |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                  | 0.210       | 人  | 29,290                     | 6,151                    |                   |
| R01003 | 普通作業員                                    | 0.510       | 人  | 24,543                     | 12,517                   |                   |
| F08013 | バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜2014)]<br>バック容量0.5m3  | 0.180       | 日  | 10,700                     | 1,926                    |                   |
| P34029 | 軽油                                       |             |    |                            |                          |                   |
|        | バックホ給油                                   | 5.300       | L  | 131                        | 694                      |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                  | 0.160       | 人  | 28,200                     | 4,512                    |                   |
|        | 合 計                                      |             |    |                            | 25,800                   | 算出数量<br>20.000 m  |
|        | 単 価                                      |             | m  |                            | 1,290                    |                   |
|        | *** S単一 6号 ***                           |             |    |                            |                          |                   |
| S02017 | ネットフェンス撤去工（本体）                           |             | m  |                            | 20,000 m                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス撤去工（本体）<br>1.0m, 構造物, 廃棄, なし      |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 % |                   |
|        | 1) 柵高                                    | 1.0m        |    | 豪雪補正: 1 0 %                | 亜熱帯補正: なし                |                   |
|        | 2) 基礎区分                                  | 構造物         |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0                |                   |
|        | 3) 撤去区分                                  | 廃棄          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
|        | 4) 長期割引単価区分(賃料機械)                        | なし          |    |                            |                          |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                  | 0.120       | 人  | 29,290                     | 3,515                    |                   |
| R01003 | 普通作業員                                    | 0.480       | 人  | 24,543                     | 11,781                   |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                      | 0.100       |    | 15,296                     | 1,530                    |                   |
|        | 合 計                                      |             |    |                            | 16,826                   | 算出数量<br>20.000 m  |
|        | 単 価                                      |             | m  |                            | 841                      |                   |
|        | *** S単一 7号 ***                           |             |    |                            |                          |                   |
| S02018 | ネットフェンス撤去工（扉）                            |             | 組  |                            | 10,000 組                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス撤去工（扉）<br>ネット式片開, 廃棄              |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 % |                   |
|        | 1) 規格区分                                  | ネット式片開      |    | 豪雪補正: 1 0 %                | 亜熱帯補正: なし                |                   |
|        | 2) 撤去区分                                  | 廃棄          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0                |                   |
|        |                                          |             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                  | 0.500       | 人  | 29,290                     | 14,645                   |                   |
| R01003 | 普通作業員                                    | 0.840       | 人  | 24,543                     | 20,616                   |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                      | 0.020       |    | 35,261                     | 705                      |                   |
|        | 合 計                                      |             |    |                            | 35,966                   | 算出数量<br>10.000 組  |
|        | 単 価                                      |             | 組  |                            | 3,597                    |                   |
|        | *** S単一 8号 ***                           |             |    |                            |                          |                   |
| S02111 | 油圧ユニット                                   |             | 台  |                            | 1,000 各単位                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 油圧ユニット<br>最高圧力11.7Mpa                    |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 % |                   |
|        | 1) 機械器具損料コード                             | M96001      |    | 豪雪補正: 1 0 %                | 亜熱帯補正: なし                |                   |
|        | 2) 機械器具規格                                | 最高圧力11.7Mpa |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0                |                   |
|        | 3) 単価の入力                                 | 5,550円      |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
| M96001 | 油圧ユニット<br>最高圧力11.7Mpa                    | 1.000       | 台  | 5,550                      | 5,550                    |                   |
|        | 合 計                                      |             |    |                            | 5,550                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |             |    |                            | 5,550                    |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                           | 数 量                     | 単 位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単- 9号 ***                                                                |                         |       |                          |                       |                   |
| S02111 | 油圧杭打機                                                                         |                         | 台     |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 油圧杭打機<br>打撃数1,700bpm                                                          |                         |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                                                   | M96002                  |       | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械器具規格                                                                      | 打撃数1,700bpm             |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                                       | 4,800円                  |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| M96002 | 油圧杭打機<br>打撃数1,700bpm                                                          | 1.000                   | 台     | 4,800                    | 4,800                 |                   |
|        | 合 計                                                                           |                         |       |                          | 4,800                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                           |                         |       |                          | 4,800                 |                   |
|        |                                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 10号 ***                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]                                          |                         | 日     |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |                         |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                                                   | F08061                  |       | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械器具規格                                                                      | 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3 (平・・ |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                                       | 6,890円                  |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F08061 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1.000                   | 日     | 6,890                    | 6,890                 |                   |
|        | 合 計                                                                           |                         |       |                          | 6,890                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                           |                         |       |                          | 6,890                 |                   |
|        |                                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 11号 ***                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
| S02114 | H形鋼 (山留材)                                                                     |                         | t 供用日 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | H形鋼 (山留材)<br>400型 [賃料]                                                        |                         |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)仮設賃料コード                                                                     | G02024                  |       | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)仮設材規格                                                                       | 400型 [賃料]               |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                                       | 13,230円                 |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| G02024 | H形鋼 (山留材)<br>400型 [賃料]                                                        | 1.000                   | t 供用日 | 13,230                   | 13,230                |                   |
|        | 合 計                                                                           |                         |       |                          | 13,230                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                           |                         |       |                          | 13,230                |                   |
|        |                                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 12号 ***                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
| S02114 | H形鋼 (山留材)                                                                     |                         | ton   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | H形鋼 (山留材)<br>400型 [整備費]                                                       |                         |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)仮設賃料コード                                                                     | G15034                  |       | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)仮設材規格                                                                       | 400型 [整備費]              |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                                       | 3,650円                  |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| G15034 | H形鋼 (山留材)<br>400型 [整備費]                                                       | 1.000                   | ton   | 3,650                    | 3,650                 |                   |
|        | 合 計                                                                           |                         |       |                          | 3,650                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                           |                         |       |                          | 3,650                 |                   |
|        |                                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 13号 ***                                                               |                         |       |                          |                       |                   |
| S02114 | H形鋼 (山留材)                                                                     |                         | t 供用日 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | H形鋼 (山留材)<br>300型 [賃料]                                                        |                         |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)仮設賃料コード                                                                     | G02022                  |       | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)仮設材規格                                                                       | 300型 [賃料]               |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                                       | 13,230円                 |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| G02022 | H形鋼 (山留材)<br>300型 [賃料]                                                        | 1.000                   | t 供用日 | 13,230                   | 13,230                |                   |
|        | 合 計                                                                           |                         |       |                          | 13,230                | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                     | 数 量           | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------|---------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                     |               |     |                          | 13,230                |                   |
|        | *** S単一 14号 ***         |               |     |                          |                       |                   |
| S02114 | H型鋼 (山留材)               |               | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | H型鋼 (山留材)<br>300型 [整備費] |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)仮設賃料コード               | G15032        |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)仮設材規格                 | 300型 [整備費]    |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                 | 3,650円        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| G15032 | H型鋼 (山留材)<br>300型 [整備費] | 1.000         | ton | 3,650                    | 3,650                 |                   |
|        | 合 計                     |               |     |                          | 3,650                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                     |               |     |                          | 3,650                 |                   |
|        | *** S単一 15号 ***         |               |     |                          |                       |                   |
| S02114 | 溝形鋼                     |               | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 溝形鋼<br>厚さ8、辺90、高さ200    |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)仮設賃料コード               | G96001        |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)仮設材規格                 | 厚さ8、辺90、高さ200 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                 | 22,700円       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| G96001 | 溝形鋼<br>厚さ8、辺90、高さ200    | 1.000         | ton | 22,700                   | 22,700                |                   |
|        | 合 計                     |               |     |                          | 22,700                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                     |               |     |                          | 22,700                |                   |
|        | *** S単一 16号 ***         |               |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                 |               | 人   |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土木一般世話役                 |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)労務コード                 | R01001        |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)労務単価算定区分              | 基(B)          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                         |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                 | 1.000         | 人   | 29,290                   | 29,290                |                   |
|        | 合 計                     |               |     |                          | 29,290                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                     |               |     |                          | 29,290                |                   |
|        | *** S単一 17号 ***         |               |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 軽作業員                    |               | 人   |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽作業員                    |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)労務コード                 | R01004        |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)労務単価算定区分              | 基(B)          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                         |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01004 | 軽作業員                    | 1.000         | 人   | 22,018                   | 22,018                |                   |
|        | 合 計                     |               |     |                          | 22,018                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                     |               |     |                          | 22,018                |                   |
|        | *** S単一 18号 ***         |               |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 普通作業員                   |               | 人   |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員                   |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)労務コード                 | R01003        |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)労務単価算定区分              | 基(B)          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                         |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                               | 金 額                             | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| R01003 | 普通作業員                 | 1.000          | 人   | 24,543                            | 24,543                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                   | 24,543                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                   | 24,543                          |                 |
|        | *** S単一 19号 ***       |                |     |                                   |                                 |                 |
| S02115 | 特殊作業員                 |                | 人   |                                   | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                 |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B) |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01002 | 特殊作業員                 | 1.000          | 人   | 29,189                            | 29,189                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                   | 29,189                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                   | 29,189                          |                 |
|        | *** S単一 20号 ***       |                |     |                                   |                                 |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)               |                | 人   |                                   | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手(特殊)               |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(B) |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)               | 1.000          | 人   | 28,482                            | 28,482                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                   | 28,482                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                   | 28,482                          |                 |
|        | *** S単一 21号 ***       |                |     |                                   |                                 |                 |
| S02115 | 交通誘導警備員B              |                | 人   |                                   | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 交通誘導警備員B              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01032<br>基(B) |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01032 | 交通誘導警備員B              | 1.000          | 人   | 17,675                            | 17,675                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                   | 17,675                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                   | 17,675                          |                 |
|        | *** S単一 22号 ***       |                |     |                                   |                                 |                 |
| S02115 | 測量技師補                 |                | 人   |                                   | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 測量技師補                 |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04024<br>基(B) |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R04024 | 測量技師補                 | 1.000          | 人   | 41,713                            | 41,713                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                   | 41,713                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                   | 41,713                          |                 |
|        | *** S単一 23号 ***       |                |     |                                   |                                 |                 |
| S02115 | 測量助手                  |                | 人   |                                   | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 測量助手                  |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                 |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                                                              | 金 額                                                        | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R04025<br>基(B)        |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                            |                   |
| R04025 | 測量助手                                                              | 1.000                 | 人  | 38,077                                                           | 38,077                                                     |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                                                  | 38,077                                                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                                                  | 38,077                                                     |                   |
|        | *** S単一 24号 ***                                                   |                       |    |                                                                  |                                                            |                   |
| S02115 | とび工<br>とび工                                                        |                       | 人  |                                                                  | 1.000 人                                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01012<br>基(B)        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 1 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01012 | とび工                                                               | 1.000                 | 人  | 28,987                                                           | 28,987                                                     |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                                                  | 28,987                                                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                                                  | 28,987                                                     |                   |
|        | *** S単一 25号 ***                                                   |                       |    |                                                                  |                                                            |                   |
| S02116 | 収縮目地 (二次製品+二次製品)<br>収縮目地 (二次製品+二次製品)                              |                       | 個  |                                                                  | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96017 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 1 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96017 | 収縮目地 (二次製品+二次製品)                                                  | 1.000                 | 個  | 12,400                                                           | 12,400                                                     |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                                                  | 12,400                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                                                  | 12,400                                                     |                   |
|        | *** S単一 26号 ***                                                   |                       |    |                                                                  |                                                            |                   |
| S02116 | 水路用L型ブロック<br>水路用L型ブロック<br>II種,H=2600,L=2000,,                     |                       | 個  |                                                                  | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96009 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 1 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96009 | 水路用L型ブロック<br>II種,H=2600,L=2000                                    | 1.000                 | 個  | 254,000                                                          | 254,000                                                    |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                                                  | 254,000                                                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                                                  | 254,000                                                    |                   |
|        | *** S単一 27号 ***                                                   |                       |    |                                                                  |                                                            |                   |
| S02116 | 伸縮目地 (二次製品+二次製品)<br>伸縮目地 (二次製品+二次製品)                              |                       | 個  |                                                                  | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96016 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 1 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96016 | 伸縮目地 (二次製品+二次製品)                                                  | 1.000                 | 個  | 17,800                                                           | 17,800                                                     |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                                                  | 17,800                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                                                  | 17,800                                                     |                   |
|        | *** S単一 28号 ***                                                   |                       |    |                                                                  |                                                            |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                              | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| S02116 | 伸縮目地（現場内＋二次製品）                   |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 伸縮目地（現場内＋二次製品）                   |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96018     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96018 | 伸縮目地（現場内＋二次製品）                   | 1,000      | 個  | 11,700                   | 11,700                |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 11,700                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 11,700                |                   |
|        | *** S単一 29号 ***                  |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水路用L型ブロック                        |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水路用L型ブロック<br>II種,H=2600,L=1400,, |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96014     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96014 | 水路用L型ブロック<br>II種,H=2600,L=1400   | 1,000      | 個  | 231,000                  | 231,000               |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 231,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 231,000               |                   |
|        | *** S単一 30号 ***                  |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ガードレール設置（材工共）                    |            | m  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガードレール設置（材工共）<br>Gr-B4-2E,,      |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96019     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96019 | ガードレール設置（材工共）<br>Gr-B4-2E        | 1,000      | m  | 16,860                   | 16,860                |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 16,860                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 16,860                |                   |
|        | *** S単一 31号 ***                  |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ガードレール設置                         |            | m  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガードレール設置<br>Gr-A-2B,,            |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96052     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96052 | ガードレール設置<br>Gr-A-2B              | 1,000      | m  | 12,700                   | 12,700                |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 12,700                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 12,700                |                   |
|        | *** S単一 32号 ***                  |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ガードレール基礎                         |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガードレール基礎<br>基本 1970×400×450,,    |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96053     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96053 | ガードレール基礎<br>基本 1970×400×450      | 1,000      | 個  | 34,000                   | 34,000                |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 34,000                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 34,000                |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位  | 単 価                               | 金 額                             | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | *** S単- 33号 ***                                                   |                       |     |                                   |                                 |                   |
| S02116 | ガードレール基礎                                                          |                       | 個   |                                   | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガードレール基礎<br>端部A 1685×400×450,,                                    |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96054 |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96054 | ガードレール基礎<br>端部A 1685×400×450                                      | 1,000                 | 個   |                                   | 30,000                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                   | 30,000                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                   | 30,000                          |                   |
|        | *** S単- 34号 ***                                                   |                       |     |                                   |                                 |                   |
| S02116 | ガードレール基礎                                                          |                       | 個   |                                   | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガードレール基礎<br>端部B 1285×400×450,,                                    |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96055 |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96055 | ガードレール基礎<br>端部B 1285×400×450                                      | 1,000                 | 個   |                                   | 27,500                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                   | 27,500                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                   | 27,500                          |                   |
|        | *** S単- 35号 ***                                                   |                       |     |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 購入土                                                               |                       | m3  |                                   | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 購入土                                                               |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地区資材 (Jコード)<br>J03208 |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| J03208 | 購入土                                                               | 1,000                 | m3  |                                   | 1,680                           |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                   | 1,680                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                   | 1,680                           |                   |
|        | *** S単- 36号 ***                                                   |                       |     |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 軽量鋼矢板                                                             |                       | ton |                                   | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽量鋼矢板<br>II型 3m,,                                                 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96026 |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96026 | 軽量鋼矢板<br>II型 3m                                                   | 1,000                 | ton |                                   | 27,693                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                   | 27,693                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                   | 27,693                          |                   |
|        | *** S単- 37号 ***                                                   |                       |     |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 単管パイプ                                                             |                       | 本   |                                   | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 単管パイプ<br>2.0m,,                                                   |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96027 |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96027 | 単管パイプ<br>2.0m                                                     | 1,000                 | 本   |                                   | 600                             |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                          | 単位 | 単 価                               | 金 額                             | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                            |                              |    |                                   | 600                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                              |    |                                   | 600                             |                   |
|        | *** S単ー 38号 ***                                                |                              |    |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 振動レベル計（レンタル基本料）                                                |                              | 台  |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 振動レベル計（レンタル基本料）                                                |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96020         |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96020 | 振動レベル計（レンタル基本料）                                                | 1.000                        | 台  | 10,500                            | 10,500                          |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                                   | 10,500                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                              |    |                                   | 10,500                          |                   |
|        | *** S単ー 39号 ***                                                |                              |    |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 振動レベル計（レンタル使用料）                                                |                              | 月  |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 振動レベル計（レンタル使用料）                                                |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96021         |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96021 | 振動レベル計（レンタル使用料）                                                | 1.000                        | 月  | 75,500                            | 75,500                          |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                                   | 75,500                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                              |    |                                   | 75,500                          |                   |
|        | *** S単ー 40号 ***                                                |                              |    |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 振動収録データ変換ソフト導入費                                                |                              | 式  |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 振動収録データ変換ソフト導入費                                                |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96022         |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96022 | 振動収録データ変換ソフト導入費                                                | 1.000                        | 式  | 10,000                            | 10,000                          |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                                   | 10,000                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                              |    |                                   | 10,000                          |                   |
|        | *** S単ー 41号 ***                                                |                              |    |                                   |                                 |                   |
| S02123 | 建設発生土処分費                                                       |                              | m3 |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設発生土処分費                                                       |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 建設発生土処分費                                                       |                              |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | P96044<br>建設発生土処分費<br>2,200円 |    |                                   |                                 |                   |
| P96044 | 建設発生土処分費                                                       | 1.000                        | m3 | 2,200                             | 2,200                           |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                                   | 2,200                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                              |    |                                   | 2,200                           |                   |
|        | *** S単ー 42号 ***                                                |                              |    |                                   |                                 |                   |
| S02123 | 処分価格                                                           |                              | m3 |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 処分価格                                                           |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                   |
|        | 無筋コンクリート                                                       |                              |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                                          | P96023<br>無筋コンクリート           |    |                                   |                                 |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                    | 数 量                | 単位  | 単 価                                                | 金 額                                           | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|        | 3)単価の入力                                                | 4,700円             |     | 深夜時間:0.0                                           | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96023 | 処分価格<br>無筋コンクリート                                       | 1.000              | m3  | 4,700                                              | 4,700                                         |                   |
|        | 合 計                                                    |                    |     |                                                    | 4,700                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                    |                    |     |                                                    | 4,700                                         |                   |
|        | *** S単一 43号 ***                                        |                    |     |                                                    |                                               |                   |
| S02123 | 処分価格<br>有筋コンクリート                                       |                    | m3  |                                                    | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                                  | P96023<br>有筋コンクリート |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)単価の入力                                                | 6,000円             |     | 深夜時間:0.0                                           | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96023 | 処分価格<br>有筋コンクリート                                       | 1.000              | m3  | 6,000                                              | 6,000                                         |                   |
|        | 合 計                                                    |                    |     |                                                    | 6,000                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                    |                    |     |                                                    | 6,000                                         |                   |
|        | *** S単一 44号 ***                                        |                    |     |                                                    |                                               |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する               |                    | m3  |                                                    | 1.000 m3                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)作業区分<br>2)時間的制約                                      | 無筋<br>なし           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策                      | 機械<br>昼間施工<br>する   |     | 深夜時間:0.0                                           | 週休:補正なし                                       |                   |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                         | 1.000              | m3  | 11,300                                             | 11,300                                        |                   |
|        | 合 計                                                    |                    |     |                                                    | 11,300                                        | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単 価                                                    |                    | m3  |                                                    | 11,300                                        |                   |
|        | *** S単一 45号 ***                                        |                    |     |                                                    |                                               |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する               |                    | m3  |                                                    | 1.000 m3                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)作業区分<br>2)時間的制約                                      | 有筋<br>なし           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策                      | 機械<br>昼間施工<br>する   |     | 深夜時間:0.0                                           | 週休:補正なし                                       |                   |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                         | 1.000              | m3  | 19,950                                             | 19,950                                        |                   |
|        | 合 計                                                    |                    |     |                                                    | 19,950                                        | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単 価                                                    |                    | m3  |                                                    | 19,950                                        |                   |
|        | *** S単一 46号 ***                                        |                    |     |                                                    |                                               |                   |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし |                    | ton |                                                    | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)作業区分<br>2)組立区分                                       | 加工・組立<br>一般構造物     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)              | D13<br>SD295<br>なし |     | 深夜時間:0.0                                           | 週休:補正なし                                       |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                      | 1.030              | ton | 107,000                                            | 110,210                                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                | 0.200              | 人   | 29,290                                             | 5,858                                         |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                    | 2.300              | 人   | 31,209                                             | 71,781                                        |                   |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                             | 数 量   | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| R01003 | 普通作業員                                           | 0.200 | 人   | 24,543                   | 4,909                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                             | 0.120 |     | 82,548                   | 9,906                 |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.040 | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.500 | 人   | 29,290                   | 14,645                |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                             | 3.500 | 人   | 31,209                   | 109,232               |                   |
| R01003 | 普通作業員                                           | 0.300 | 人   | 24,543                   | 7,363                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                             | 0.080 |     | 131,240                  | 10,499                |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.110 | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|        | 合 計                                             |       |     |                          | 354,303               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                             |       | ton |                          | 354,303               |                   |
|        | *** S単— 47号 ***                                 |       |     |                          |                       |                   |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)                                     |       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし         |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)作業区分                                          | 加工・組立 |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)組立区分                                          | 一般構造物 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)鉄筋径(mm)                                       | D19   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)鉄筋規格区分                                        | SD345 |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                | なし    |     |                          |                       |                   |
| PI8232 | 異形棒鋼<br>SD345 D19                               | 1.030 | ton | 110,000                  | 113,300               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.100 | 人   | 29,290                   | 2,929                 |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                             | 1.700 | 人   | 31,209                   | 53,055                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                           | 0.200 | 人   | 24,543                   | 4,909                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                             | 0.120 |     | 60,893                   | 7,307                 |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.040 | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.400 | 人   | 29,290                   | 11,716                |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                             | 2.900 | 人   | 31,209                   | 90,506                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                           | 0.200 | 人   | 24,543                   | 4,909                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                             | 0.080 |     | 107,131                  | 8,570                 |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.110 | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|        | 合 計                                             |       |     |                          | 307,101               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                             |       | ton |                          | 307,101               |                   |
|        | *** S単— 48号 ***                                 |       |     |                          |                       |                   |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)                                     |       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし         |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)作業区分                                          | 加工・組立 |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)組立区分                                          | 一般構造物 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)鉄筋径(mm)                                       | D16   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)鉄筋規格区分                                        | SD295 |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                | なし    |     |                          |                       |                   |
| PI8247 | 異形棒鋼<br>SD295 D16                               | 1.030 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.100 | 人   | 29,290                   | 2,929                 |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                             | 1.700 | 人   | 31,209                   | 53,055                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                           | 0.200 | 人   | 24,543                   | 4,909                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                             | 0.120 |     | 60,893                   | 7,307                 |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.040 | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量        | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                                        | 0.400      | 人   | 29,290                   | 11,716                |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                            | 2.900      | 人   | 31,209                   | 90,506                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                          | 0.200      | 人   | 24,543                   | 4,909                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                            | 0.080      |     | 107,131                  | 8,570                 |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊                | 0.110      | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|        | 合 計                                                            |            |     |                          | 301,951               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                            |            | ton |                          | 301,951               |                   |
|        | *** S単一 49号 ***                                                |            |     |                          |                       |                   |
| S05041 | 水路用L形ブロック機械据付工                                                 |            | 個   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水路用L形ブロック機械据付工<br>2,000,450超え800以下,バクッ抄(クレー型),モルタル,モルタル,0.3,なし |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        |                                                                |            |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個)                                         | 29,200円    |     |                          |                       |                   |
|        | 2)製品長さ(mm/個)                                                   | 2,000      |     |                          |                       |                   |
|        | 3)製品質量(kg/個)                                                   | 450超え800以下 |     |                          |                       |                   |
|        | 4)据付機械                                                         | バクッ抄(クレー型) |     |                          |                       |                   |
|        | 5)接合種別                                                         | モルタル       |     |                          |                       |                   |
|        | 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)                                              | 0円         |     |                          |                       |                   |
|        | 7)据付調整材種別                                                      | モルタル       |     |                          |                       |                   |
|        | 8)敷モルタル幅(m)                                                    | 0.3        |     |                          |                       |                   |
|        | 9)長期割引単価区分(賃料機械)                                               | なし         |     |                          |                       |                   |
| PI3101 | 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック<br>450超え800以下                                | 28.000     | 個   | 29,200                   | 817,600               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                        | 1.000      | 人   | 29,290                   | 29,290                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                          | 1.000      | 人   | 29,189                   | 29,189                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                          | 2.000      | 人   | 24,543                   | 49,086                |                   |
| Y00005 | 接合費<br>1%                                                      | 0.010      |     | 107,565                  | 1,076                 |                   |
| Y00004 | 敷モルタル材料費<br>1.0                                                | 0.010      |     | 925,165                  | 9,252                 |                   |
| F08063 | バクッ抄[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>バケット容量0.8m3 吊能力2.9t          | 1.350      | 日   | 17,300                   | 23,355                |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトール給油                                                   | 101.000    | L   | 131                      | 13,231                |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                        | 1.000      | 人   | 28,200                   | 28,200                |                   |
|        | 合 計                                                            |            |     |                          | 1,000,279             | 算出数量<br>28.000 個  |
|        | 単 価                                                            |            | 個   |                          | 35,724                |                   |
|        | *** S単一 50号 ***                                                |            |     |                          |                       |                   |
| S06006 | ドレーン工(サイドドレーン)                                                 |            | m   |                          | 10.000 当              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ドレーン工(サイドドレーン)<br>洗砂利 25mm以下,しない                               |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)材料区分(フィルター材)                                                 | 洗砂利 25mm以下 |     | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)単価0円区分(フィルター材)                                               | 洗砂利 しない    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| J03001 | 洗砂利<br>洗砂利 25mm以下                                              | 1.125      | m3  | 5,300                    | 5,963                 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                        | 0.060      | 人   | 29,290                   | 1,757                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                          | 0.440      | 人   | 24,543                   | 10,799                |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>8%                                                      | 0.080      |     | 12,556                   | 1,004                 |                   |
|        | 合 計                                                            |            |     |                          | 19,523                | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 単 価                                                            |            | m   |                          | 1,952                 |                   |
|        | *** S単一 51号 ***                                                |            |     |                          |                       |                   |
| S06007 | ドレーン工(アンダードレーン)                                                |            | m   |                          | 10.000 当              | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称                                     | 数 量        | 単位             | 単 価          | 金 額                    | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|
|        | ドレーン工(アンダードレーン)                         |            |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0             |                   |
|        | 洗砂利,25以下,しない,しない,あり                     |            |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%                |                   |
|        | 1)フィルター材名称                              | 洗砂利        |                | 豪雪補正:10%     | 垂熱帯補正:なし               |                   |
|        | 2)規格                                    | 25以下       |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                   |
|        | 3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)                    | しない        |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                   |
|        | 4)単価0円区分(フィルター材)                        | しない        |                |              |                        |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                        | あり         |                |              |                        |                   |
| J03001 | 洗砂利                                     |            |                |              |                        |                   |
|        | 25以下                                    | 1.708      | m3             | 5,300        | 9,052                  |                   |
| P05083 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU                         |            |                |              |                        |                   |
|        | 径100 長4.0m                              | 2.500      | 本              | 3,890        | 9,725                  |                   |
| P10203 | ビニールフィルム                                |            |                |              |                        |                   |
|        | 厚 0.1mm 幅150cm                          | 5.000      | m              | 140          | 700                    |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                 |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 0.220      | 人              | 29,290       | 6,444                  |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                   |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 0.170      | 人              | 29,189       | 4,962                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                   |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 0.650      | 人              | 24,543       | 15,953                 |                   |
| F08092 | 小型バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜3次)]               |            |                |              |                        |                   |
|        | バック容量0.055m3                            | 0.150      | 日              | 3,320        | 498                    |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                   |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 0.150      | 人              | 29,189       | 4,378                  |                   |
| P34029 | 軽油                                      |            |                |              |                        |                   |
|        | バック給油                                   | 1.800      | L              | 131          | 236                    |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                     |            |                |              |                        |                   |
|        | 4%                                      | 0.040      |                | 27,359       | 1,094                  |                   |
|        | 合 計                                     |            |                |              | 53,042                 | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 単 価                                     |            | m              |              | 5,304                  |                   |
|        | *** S単— 52号 ***                         |            |                |              |                        |                   |
| S07035 | 高密度ポリエチレン管機械布設                          |            | m              |              | 100.000 m              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高密度ポリエチレン管機械布設                          |            |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0             |                   |
|        | 高密度ポリエチレン管,800mm,あり                     |            |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%                |                   |
|        | 1)管の単価(円/m)                             | 22,945円    |                | 豪雪補正:10%     | 垂熱帯補正:なし               |                   |
|        | 2)管種区分                                  | 高密度ポリエチレン管 |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                   |
|        | 3)管径区分(mm)                              | 800mm      |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                   |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                        | あり         |                |              |                        |                   |
| P07101 | 高密度ポリエチレン管                              |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 100.000    | m              | 22,945       | 2,294,500              |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                 |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 1.140      | 人              | 29,290       | 33,391                 |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                   |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 2.850      | 人              | 29,189       | 83,189                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                   |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 4.160      | 人              | 24,543       | 102,099                |                   |
| F08061 | バックホ[クレー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]          |            |                |              |                        |                   |
|        | バック容量0.45m3 吊能力2.9t                     | 2.900      | 日              | 7,090        | 20,561                 |                   |
| P34029 | 軽油                                      |            |                |              |                        |                   |
|        | バック給油                                   | 61.000     | L              | 131          | 7,991                  |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                 |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 2.180      | 人              | 28,200       | 61,476                 |                   |
|        | 合 計                                     |            |                |              | 2,603,207              | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                     |            | m              |              | 26,032                 |                   |
|        | *** S単— 53号 ***                         |            |                |              |                        |                   |
| S08042 | 砂利舗装工(機械)                               |            | m <sup>2</sup> |              | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 砂利舗装工(機械)                               |            |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0             |                   |
|        | 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし |            |                | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%                |                   |
|        | 1)舗設材の種類                                | 再生クラッシャー   |                | 豪雪補正:10%     | 垂熱帯補正:なし               |                   |
|        | 2)規格                                    | RC-40      |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                   |
|        | 3)仕上がり厚さ                                | 10cm       |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                   |
|        | 4)敷均し幅                                  | 2.5m以上     |                |              |                        |                   |
|        | 5)施工区分                                  | 敷均し        |                |              |                        |                   |
|        | 6)舗装面仕上げ作業の必要性                          | 必要         |                |              |                        |                   |
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択                     | なし         |                |              |                        |                   |
|        | 8)単価0円区分(舗設材)                           | なし         |                |              |                        |                   |
| J03118 | 再生クラッシャー                                |            |                |              |                        |                   |
|        | RC-40 40〜0mm                            | 11.900     | m3             | 2,500        | 29,750                 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                 |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 0.320      | 人              | 29,290       | 9,373                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                   |            |                |              |                        |                   |
|        |                                         | 0.620      | 人              | 24,543       | 15,217                 |                   |
| M02041 | バックホ[クレー型・排対型(2次)]                      |            |                |              |                        |                   |
|        | バック容量0.28m3                             | 2.500      | 時間             | 2,090        | 5,225                  |                   |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                 | 数 量           | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| P34029 | 軽油                                                                                  |               |                |                          |                        |                                |
|        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                            | 15.000        | L              | 131                      | 1,965                  |                                |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                            |               |                |                          |                        |                                |
|        |                                                                                     | 0.430         | 人              | 28,200                   | 12,126                 |                                |
| F04062 | 振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]                                                   |               |                |                          |                        |                                |
|        | 運転質量3.0～4.0t                                                                        | 0.480         | 日              | 6,150                    | 2,952                  |                                |
| P34029 | 軽油                                                                                  |               |                |                          |                        |                                |
|        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                            | 4.200         | L              | 131                      | 550                    |                                |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                            |               |                |                          |                        |                                |
|        |                                                                                     | 0.200         | 人              | 28,200                   | 5,640                  |                                |
|        | 合 計                                                                                 |               |                |                          | 82,798                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                 |               | m <sup>2</sup> |                          | 828                    |                                |
|        | *** S単一 54号 ***                                                                     |               |                |                          |                        |                                |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)                                                                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 耕地復旧(耕起)<br>有                                                                       |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%  |                                |
|        | 1)石礫、雑物除去                                                                           | 有             |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|        |                                                                                     |               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                               |               |                |                          |                        |                                |
|        |                                                                                     | 0.070         | 人              | 24,543                   | 1,718                  |                                |
| M35062 | 農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾍｲｰﾙ型・～排対2次]                                                               |               |                |                          |                        |                                |
|        | 四輪駆動 22kw級(30PS)                                                                    | 0.290         | 時間             | 2,410                    | 699                    |                                |
| P34029 | 軽油                                                                                  |               |                |                          |                        |                                |
|        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                            | 0.800         | L              | 131                      | 105                    |                                |
| R01022 | 運転手 (一般)                                                                            |               |                |                          |                        |                                |
|        |                                                                                     | 0.050         | 人              | 25,300                   | 1,265                  |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>14%                                                                          |               |                |                          |                        |                                |
|        |                                                                                     | 0.140         |                | 2,069                    | 290                    |                                |
|        | 合 計                                                                                 |               |                |                          | 4,077                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                 |               | m <sup>2</sup> |                          | 41                     |                                |
|        | *** S単一 55号 ***                                                                     |               |                |                          |                        |                                |
| S16001 | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]                                                           |               | 日              |                          | 1.000 各単位              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>,最大吊上能力4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運<br>転労務,軽油            |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%  |                                |
|        |                                                                                     |               |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|        |                                                                                     |               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
|        | 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》                                                                   | M04071        |                |                          |                        |                                |
|        | 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)                                                                       | M04071        |                |                          |                        |                                |
|        | 3)機械損料算出区分                                                                          | 運転1日当たり算出     |                |                          |                        |                                |
|        | 4)運転1日当たり運転時間(T)                                                                    | 6.2時間         |                |                          |                        |                                |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                 | 1.40          |                |                          |                        |                                |
|        | 6)単価計上区分                                                                            | 機械損料等+燃料+運転労務 |                |                          |                        |                                |
|        | 7)岩石補正区分                                                                            | 岩石補正なし        |                |                          |                        |                                |
|        | 8)燃料の計上方法                                                                           | 機械経費算定基準値による  |                |                          |                        |                                |
|        | 9)燃料区分                                                                              | 軽油            |                |                          |                        |                                |
|        | 10)燃料消費量(入力の場合)                                                                     | 0.0           |                |                          |                        |                                |
|        | 11)消耗部品の計上の有無                                                                       | 消耗部品を計上しない    |                |                          |                        |                                |
|        | 13)消耗部品費の適用条件(2)                                                                    | 消耗部品なし        |                |                          |                        |                                |
|        | 14)名称(消耗部品)                                                                         | —             |                |                          |                        |                                |
|        | 15)規格(消耗部品)                                                                         | —             |                |                          |                        |                                |
| M04071 | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]                                                           |               |                |                          |                        |                                |
|        | 最大吊上能力4.9t吊                                                                         | 1.000         | 日              | 16,400                   | 16,400                 |                                |
| P34029 | 軽油                                                                                  |               |                |                          |                        |                                |
|        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                            | 30.000        | L              | 131                      | 3,930                  |                                |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                            |               |                |                          |                        |                                |
|        |                                                                                     | 1.000         | 人              | 28,200                   | 28,200                 |                                |
|        | 合 計                                                                                 |               |                |                          | 48,530                 | 算出数量<br>1.000 各単位              |
|        | 単 価                                                                                 |               | 各単位            |                          | 48,530                 |                                |
| Y00001 | 単位                                                                                  |               |                |                          |                        |                                |
|        |                                                                                     |               |                |                          |                        |                                |
|        | *** S単一 56号 ***                                                                     |               |                |                          |                        |                                |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]※                                                                |               | 日              |                          | 1.000 各単位              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]※<br>,標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械<br>損料等+燃料+運転労務,軽油 |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%  |                                |
|        |                                                                                     |               |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                    | 数 量           | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|--------|----------------------------------------|---------------|-----|--------------|------------|-------------------|
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》                       | M02031        |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 2)機械コード(同上)                            | M02031        |     |              |            |                   |
|        | 3)機械損料算出区分                             | 運転1日当たり算出     |     |              |            |                   |
|        | 4)運転1日当たり運転時間(T)                       | 5.8時間         |     |              |            |                   |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                    | 1.50          |     |              |            |                   |
|        | 6)単価計上区分                               | 機械損料等+燃料+運転労務 |     |              |            |                   |
|        | 7)岩石補正区分                               | 岩石補正なし        |     |              |            |                   |
|        | 8)燃料の計上方法                              | 機械経費算定基準値による  |     |              |            |                   |
|        | 9)燃料区分                                 | 軽油            |     |              |            |                   |
|        | 10)燃料消費量(入力の場合)                        | 0.0           |     |              |            |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無                          | 消耗部品を計上しない    |     |              |            |                   |
|        | 13)消耗部品費の適用条件(2)                       | 消耗部品なし        |     |              |            |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)                            | —             |     |              |            |                   |
|        | 15)規格(消耗部品)                            | —             |     |              |            |                   |
| M02031 | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※                    |               |     |              |            |                   |
|        | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)             | 1.000         | 日   | 10,600       | 10,600     |                   |
| P34029 | 軽油                                     |               |     |              |            |                   |
|        | バトリル給油                                 | 34.000        | L   | 131          | 4,454      |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                |               |     |              |            |                   |
|        |                                        | 1.000         | 人   | 28,200       | 28,200     |                   |
|        | 合 計                                    |               |     |              | 43,254     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |               | 各単位 |              | 43,254     |                   |
| Y00001 | 単位                                     |               |     |              |            |                   |
|        |                                        |               |     |              |            |                   |
|        |                                        |               |     |              |            |                   |
|        | *** S単— 57号 ***                        |               |     |              |            |                   |
| S16001 | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※                    |               | 日   |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※                    |               |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械 |               |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%    |                   |
|        | 損料等+燃料+運転労務,軽油                         |               |     | 豪雪補正:10%     | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|        |                                        |               |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》                       | M02035        |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 2)機械コード(同上)                            | M02035        |     |              |            |                   |
|        | 3)機械損料算出区分                             | 運転1日当たり算出     |     |              |            |                   |
|        | 4)運転1日当たり運転時間(T)                       | 5.8時間         |     |              |            |                   |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                    | 1.50          |     |              |            |                   |
|        | 6)単価計上区分                               | 機械損料等+燃料+運転労務 |     |              |            |                   |
|        | 7)岩石補正区分                               | 岩石補正なし        |     |              |            |                   |
|        | 8)燃料の計上方法                              | 機械経費算定基準値による  |     |              |            |                   |
|        | 9)燃料区分                                 | 軽油            |     |              |            |                   |
|        | 10)燃料消費量(入力の場合)                        | 0.0           |     |              |            |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無                          | 消耗部品を計上しない    |     |              |            |                   |
|        | 13)消耗部品費の適用条件(2)                       | 消耗部品なし        |     |              |            |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)                            | —             |     |              |            |                   |
|        | 15)規格(消耗部品)                            | —             |     |              |            |                   |
| M02035 | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※                    |               |     |              |            |                   |
|        | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)              | 1.000         | 日   | 26,300       | 26,300     |                   |
| P34029 | 軽油                                     |               |     |              |            |                   |
|        | バトリル給油                                 | 87.000        | L   | 131          | 11,397     |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                |               |     |              |            |                   |
|        |                                        | 1.000         | 人   | 28,200       | 28,200     |                   |
|        | 合 計                                    |               |     |              | 65,897     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |               | 各単位 |              | 65,897     |                   |
| Y00001 | 単位                                     |               |     |              |            |                   |
|        |                                        |               |     |              |            |                   |
|        |                                        |               |     |              |            |                   |
|        | *** S単— 58号 ***                        |               |     |              |            |                   |
| S16003 | 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]                     |               | 供用日 |              | 1.000 供用日  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]                     |               |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 容量10m3,交替制補正対象外                        |               |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%    |                   |
|        | 1)機械コード《単位が供用日のみ》                      | M27943        |     | 豪雪補正:10%     | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)交替制作業補正区分                            | 交替制補正対象外      |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        |                                        |               |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
| M27943 | 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]                     |               |     |              |            |                   |
|        | 容量10m3                                 | 1.000         | 供用日 | 1,320        | 1,320      |                   |
|        | 合 計                                    |               |     |              | 1,320      | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|        | 単 価                                    |               | 供用日 |              | 1,320      |                   |
|        |                                        |               |     |              |            |                   |
|        |                                        |               |     |              |            |                   |
|        | *** S単— 59号 ***                        |               |     |              |            |                   |
| S16004 | リフト台車                                  |               | 日   |              | 1.000 日    | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | リフト台車<br>リフト台車 (ハグ式) ,15t,2脚,なし                      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                 |
|        | 1)機械区分                                               | リフト台車 (ハグ式)        |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)規格                                                 | 15t,2脚             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 8.0                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 1.25               |    |                          |                       |                 |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | なし                 |    |                          |                       |                 |
| F06052 | リフト台車<br>ハング式 15t 2脚                                 | 1.250              | 日  | 200,000                  | 250,000               |                 |
|        | 合 計                                                  |                    |    |                          | 250,000               | 算出数量<br>1.000 日 |
|        | 単 価                                                  |                    | 日  |                          | 250,000               |                 |
|        | *** S単— 60号 ***                                      |                    |    |                          |                       |                 |
| SI6004 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]                     |                    | 日  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]                     |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                 |
|        | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,あり                      |                    |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 1)機械区分                                               | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 2)規格                                                 | 最大吊上能力50t吊         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 0.0                |    |                          |                       |                 |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 0.00               |    |                          |                       |                 |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | あり                 |    |                          |                       |                 |
| F01088 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力50t吊       | 1.000              | 日  | 92,000                   | 92,000                |                 |
|        | 合 計                                                  |                    |    |                          | 92,000                | 算出数量<br>1.000 日 |
|        | 単 価                                                  |                    | 日  |                          | 92,000                |                 |
|        | *** S単— 61号 ***                                      |                    |    |                          |                       |                 |
| SI6004 | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]                              |                    | 日  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]                              |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                 |
|        | 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),60KVA,あり                          |                    |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 1)機械区分                                               | 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 2)規格                                                 | 60KVA              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 7.0                |    |                          |                       |                 |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 1.27               |    |                          |                       |                 |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | あり                 |    |                          |                       |                 |
| F02058 | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>定格容量60kva                 | 1.270              | 日  | 2,670                    | 3,391                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                         | 49.000             | L  | 131                      | 6,419                 |                 |
|        | 合 計                                                  |                    |    |                          | 9,810                 | 算出数量<br>1.000 日 |
|        | 単 価                                                  |                    | 日  |                          | 9,810                 |                 |
|        | *** S単— 62号 ***                                      |                    |    |                          |                       |                 |
| SI6004 | バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]                       |                    | 日  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]                       |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                 |
|        | バックホ(クレー型),バック容量0.8m3、吊能力2.9t,あり                     |                    |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 1)機械区分                                               | バックホ(クレー型)         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 2)規格                                                 | バック容量0.8m3、吊能力2.9t |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 5.8                |    |                          |                       |                 |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 1.50               |    |                          |                       |                 |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | あり                 |    |                          |                       |                 |
| F08063 | バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>バック容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.500              | 日  | 11,200                   | 16,800                |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                         | 87.000             | L  | 131                      | 11,397                |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                              | 1.000              | 人  | 28,200                   | 28,200                |                 |
|        | 合 計                                                  |                    |    |                          | 56,397                | 算出数量<br>1.000 日 |
|        | 単 価                                                  |                    | 日  |                          | 56,397                |                 |
|        | *** S単— 63号 ***                                      |                    |    |                          |                       |                 |
| SI6004 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]                     |                    | 日  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                      | 数 量                                                                      | 単位                 | 単 価                                | 金 額                             | 備 考                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|        | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし                                                 |                                                                          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                               |
|        | 1)機械区分<br>2)規格                                                                                                           | ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)<br>最大吊上能力4.9t吊                                       |                    | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                               |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                              | 0.0<br>0.00<br>なし                                                        |                    | 深夜時間:0.0                           | 週休:補正なし                         |                               |
| F01082 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力4.9t吊                                                                        | 1.000                                                                    | 日                  | 48,500                             | 48,500                          |                               |
|        | 合 計                                                                                                                      |                                                                          |                    |                                    | 48,500                          | 算出数量<br>1.000 日               |
|        | 単 価                                                                                                                      |                                                                          | 日                  |                                    | 48,500                          |                               |
|        | *** S単一 64号 ***                                                                                                          |                                                                          |                    |                                    |                                 |                               |
| S17003 | 覆工板                                                                                                                      |                                                                          | m <sup>2</sup>     |                                    | 1.000 m <sup>2</sup>            | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 覆工板<br>覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),147日,1回                                                                                        |                                                                          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                               |
|        | 1)仮設材区分<br>2)規格区分<br>3)供用日数<br>4)使用回数                                                                                    | 覆工板<br>鋼製滑り止め加工付(補強型)<br>147日<br>1回                                      |                    | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                               |
| G03012 | 覆工板<br>鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]                                                                                              | 1.000                                                                    | m <sup>2</sup> 供用月 | 7,350                              | 7,350                           |                               |
| G15065 | 覆工板<br>鋼製滑り止め加工付き(補強型) [整備費]                                                                                             | 1.000                                                                    | m <sup>2</sup>     | 1,342                              | 1,342                           |                               |
|        | 合 計                                                                                                                      |                                                                          |                    |                                    | 8,692                           | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                                                                                                      |                                                                          | m <sup>2</sup>     |                                    | 8,692                           |                               |
|        | *** S単一 65号 ***                                                                                                          |                                                                          |                    |                                    |                                 |                               |
| S18001 | 土のう工                                                                                                                     |                                                                          | m <sup>3</sup>     |                                    | 10.000 m <sup>3</sup>           | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 土のう工<br>仕捨て～設置～撤去<br>1)施工区分                                                                                              | 仕捨て～設置～撤去                                                                |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                               |
|        |                                                                                                                          |                                                                          |                    | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                               |
| P37001 | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm                                                                                                  | 500.000                                                                  | 枚                  | 17                                 | 8,500                           |                               |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                    | 14.500                                                                   | 人                  | 24,543                             | 355,874                         |                               |
|        | 合 計                                                                                                                      |                                                                          |                    |                                    | 364,374                         | 算出数量<br>10.000 m <sup>3</sup> |
|        | 単 価                                                                                                                      |                                                                          | m <sup>3</sup>     |                                    | 36,437                          |                               |
|        | *** S単一 66号 ***                                                                                                          |                                                                          |                    |                                    |                                 |                               |
| S18002 | 大型土のう工                                                                                                                   |                                                                          | 袋                  |                                    | 1.000 日                         | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),<br>なし,あり                                                                  |                                                                          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%           |                               |
|        | 1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>3)採取土区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 製作・設置<br>ﾊﾞｯｸﾙ<br>現地土<br>0.000<br>0.000m3<br>耐候性大型土のう袋(1年対応)<br>なし<br>あり |                    | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                  | 1.000                                                                    | 人                  | 29,290                             | 29,290                          |                               |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                    | 1.000                                                                    | 人                  | 29,189                             | 29,189                          |                               |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                    | 1.000                                                                    | 人                  | 24,543                             | 24,543                          |                               |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                      | 0.010                                                                    |                    | 83,022                             | 830                             |                               |
| P37005 | 耐候性大型土のう袋<br>耐候性大型土のう袋(1年対応)                                                                                             | 34.000                                                                   | 枚                  | 3,770                              | 128,180                         |                               |
| F08064 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t                                                           | 1.280                                                                    | 日                  | 7,740                              | 9,907                           |                               |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰ給油                                                                                                            | 63.000                                                                   | L                  | 131                                | 8,253                           |                               |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称                                                        | 数 量       | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                   | 1.000     | 人  | 28,200                   | 28,200                |                   |
|        | 合 計                                                        |           |    |                          | 258,392               | 算出数量<br>34.000 袋  |
|        | 単 価                                                        |           | 袋  |                          | 7,600                 |                   |
|        | *** S単一 67号 ***                                            |           |    |                          |                       |                   |
| SI8002 | 大型土のう工                                                     |           | 袋  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型土のう工<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ,0m3,...あり                            |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)施工区分                                                     | 撤去        |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)施工機械区分                                                   | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 4)購入土材単価(m3当たり)                                            | 0.000     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 5)購入土材数量(m3/袋)                                             | 0.000m3   |    |                          |                       |                   |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | あり        |    |                          |                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                    | 1.000     | 人  | 29,290                   | 29,290                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                      | 1.000     | 人  | 29,189                   | 29,189                |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                        | 0.004     |    | 58,479                   | 234                   |                   |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.210     | 日  | 11,200                   | 13,552                |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                             | 101.000   | L  | 131                      | 13,231                |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                   | 1.000     | 人  | 28,200                   | 28,200                |                   |
|        | 合 計                                                        |           |    |                          | 113,696               | 算出数量<br>115.000 袋 |
|        | 単 価                                                        |           | 袋  |                          | 989                   |                   |
|        | *** S単一 68号 ***                                            |           |    |                          |                       |                   |
| SI8006 | 既設横断部、下流部(常時排水)                                            |           | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>102,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり                 |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)運転日数                                                     | 102       |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)排水方法                                                     | 常時排水      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)排水量(m3/h)                                                | 0以上～7未満   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)動力源区分                                                    | 発動発電機     |    |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分 (賃料機械)                                          | あり        |    |                          |                       |                   |
| F02070 | 発動発電機[G駆動・～低騒音型]<br>定格容量2kva                               | 110.160   | 日  | 533                      | 58,715                |                   |
| P34001 | ガソリン<br>JIS2号 レギュラースタンド                                    | 2,846.000 | L  | 133                      | 378,518               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                    | 4.080     | 人  | 29,290                   | 119,503               |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                      | 5.100     | 人  | 24,543                   | 125,169               |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                        | 0.050     |    | 681,905                  | 34,095                |                   |
|        | 合 計                                                        |           |    |                          | 716,000               | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単 価                                                        |           |    |                          | 716,000               |                   |
|        | *** S単一 69号 ***                                            |           |    |                          |                       |                   |
| SI8007 | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)                                            |           | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>口径 50mm,あり                              |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |                   |
|        | 1)ポンプ規格                                                    | 口径 50mm   |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)長期割引単価区分 (賃料機械)                                          | あり        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                                            |           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                    | 0.230     | 人  | 29,290                   | 6,737                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                      | 0.430     | 人  | 24,543                   | 10,553                |                   |
|        | 合 計                                                        |           |    |                          | 17,290                | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単 価                                                        |           | 箇所 |                          | 17,290                |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量        | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|        | *** S単一 70号 ***                                          |            |                    |                          |                          |                                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                |            | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,147,1,あり                           |            |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                                   | 設置～賃料～撤去   |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)供用日数                                                   | 147        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        | 3)使用回数                                                   | 1          |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                         | あり         |                    |                          |                          |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                 | 1,000,000  | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,360                    | 1,360,000                |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                | 1,000,000  | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                    | 2,900      | 人                  | 29,189                   | 84,648                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 2,900      | 人                  | 24,543                   | 71,175                   |                                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3,310      | 日                  | 11,200                   | 37,072                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 345,000    | L                  | 131                      | 45,195                   |                                  |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                  | 2,900      | 人                  | 28,200                   | 81,780                   |                                  |
|        | 合 計                                                      |            |                    |                          | 1,797,870                | 算出数量<br>1,000,000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                      |            | m <sup>2</sup>     |                          | 1,798                    |                                  |
|        | *** S単一 71号 ***                                          |            |                    |                          |                          |                                  |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                        |            | m <sup>2</sup>     |                          | 100,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                               |            |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                                   | 敷設～撤去      |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                           | 230        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        |                                                          |            |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
| P26102 | 土木安定用材(マット・シート類)                                         | 104,000    | m <sup>2</sup>     | 230                      | 23,920                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 0,480      | 人                  | 24,543                   | 11,781                   |                                  |
|        | 合 計                                                      |            |                    |                          | 35,701                   | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup>   |
|        | 単 価                                                      |            | m <sup>2</sup>     |                          | 357                      |                                  |
|        | *** S単一 72号 ***                                          |            |                    |                          |                          |                                  |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                        |            | m <sup>2</sup>     |                          | 100,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                  |            |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                                   | 敷設         |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                           | 230        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        |                                                          |            |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
| P26102 | 土木安定用材(マット・シート類)                                         | 104,000    | m <sup>2</sup>     | 230                      | 23,920                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 0,160      | 人                  | 24,543                   | 3,927                    |                                  |
|        | 合 計                                                      |            |                    |                          | 27,847                   | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup>   |
|        | 単 価                                                      |            | m <sup>2</sup>     |                          | 278                      |                                  |
|        | *** S単一 73号 ***                                          |            |                    |                          |                          |                                  |
| S18074 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)                                        |            | ton                |                          | 10,000 ton               | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>架設(H形鋼主桁),ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり  |            |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%    |                                  |
|        | 1)施工内容                                                   | 架設(H形鋼主桁)  |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)使用機械                                                   | ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        | 3)規格                                                     | 最大吊上能力25t吊 |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分                                               | あり         |                    |                          |                          |                                  |
| R01051 | 橋りょう世話役                                                  | 0,630      | 人                  | 44,844                   | 28,252                   |                                  |
| R01052 | 橋りょう特殊工                                                  | 2,400      | 人                  | 37,572                   | 90,173                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 0,520      | 人                  | 24,543                   | 12,762                   |                                  |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称                                                   | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Y00004 | 雑品                                                    | 0.050      |                | 131,187                  | 6,559                  |                                |
| F01086 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊      | 0.770      | 日              | 52,800                   | 40,656                 |                                |
|        | 合 計                                                   |            |                |                          | 178,402                | 算出数量<br>10.000 ton             |
|        | 単 価                                                   |            | ton            |                          | 17,840                 |                                |
|        | *** S単－ 74号 ***                                       |            |                |                          |                        |                                |
| S18074 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)                                     |            | ton            |                          | 10.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>撤去(田形鋼主桁),ラフレックレーン,最大吊上能力25t吊,あり |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%  |                                |
|        | 1)施工内容                                                | 撤去(田形鋼主桁)  |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし               |                                |
|        | 2)使用機械                                                | ラフレックレーン   |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|        | 3)規格                                                  | 最大吊上能力25t吊 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
|        | 4)長期割引単価区分                                            | あり         |                |                          |                        |                                |
| R01051 | 橋りょう世話役                                               | 0.360      | 人              | 44,844                   | 16,144                 |                                |
| R01052 | 橋りょう特殊工                                               | 1.400      | 人              | 37,572                   | 52,601                 |                                |
| R01011 | 溶接工                                                   | 0.060      | 人              | 31,310                   | 1,879                  |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                 | 0.410      | 人              | 24,543                   | 10,063                 |                                |
| Y00004 | 雑品                                                    | 0.050      |                | 80,687                   | 4,034                  |                                |
| F01086 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊      | 0.570      | 日              | 52,800                   | 30,096                 |                                |
|        | 合 計                                                   |            |                |                          | 114,817                | 算出数量<br>10.000 ton             |
|        | 単 価                                                   |            | ton            |                          | 11,482                 |                                |
|        | *** S単－ 75号 ***                                       |            |                |                          |                        |                                |
| S18075 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)                                     |            | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>設置,ラフレックレーン,最大吊上能力25t吊,なし        |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%  |                                |
|        | 1)施工内容                                                | 設置         |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし               |                                |
|        | 2)使用機械                                                | ラフレックレーン   |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|        | 3)規格                                                  | 最大吊上能力25t吊 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
|        | 4)長期割引単価区分                                            | なし         |                |                          |                        |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                               | 0.500      | 人              | 29,290                   | 14,645                 |                                |
| R01012 | とび工                                                   | 1.600      | 人              | 28,987                   | 46,379                 |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                 | 0.450      | 人              | 24,543                   | 11,044                 |                                |
| Y00004 | 雑品                                                    | 0.020      |                | 72,068                   | 1,441                  |                                |
| F01086 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊      | 0.570      | 日              | 66,000                   | 37,620                 |                                |
|        | 合 計                                                   |            |                |                          | 111,129                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                   |            | m <sup>2</sup> |                          | 1,111                  |                                |
|        | *** S単－ 76号 ***                                       |            |                |                          |                        |                                |
| S18075 | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)                                     |            | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>撤去,ラフレックレーン,最大吊上能力25t吊,なし        |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%  |                                |
|        | 1)施工内容                                                | 撤去         |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし               |                                |
|        | 2)使用機械                                                | ラフレックレーン   |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|        | 3)規格                                                  | 最大吊上能力25t吊 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
|        | 4)長期割引単価区分                                            | なし         |                |                          |                        |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                               | 0.330      | 人              | 29,290                   | 9,666                  |                                |
| R01012 | とび工                                                   | 0.740      | 人              | 28,987                   | 21,450                 |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                 | 0.290      | 人              | 24,543                   | 7,117                  |                                |
| Y00004 | 雑品                                                    | 0.030      |                | 38,233                   | 1,147                  |                                |
| F01086 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊      | 0.440      | 日              | 66,000                   | 29,040                 |                                |
|        | 合 計                                                   |            |                |                          | 68,420                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                             | 数 量                                                                 | 単位             | 単 価                                                            | 金 額                                                        | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                                                             |                                                                     | m <sup>2</sup> |                                                                | 684                                                        |                   |
|        | *** S単- 77号 ***                                                                                 |                                                                     |                |                                                                |                                                            |                   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                                        |                                                                     | ton            |                                                                | 1,000 ton                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+<br>積込・取卸,0.0,0.0                              |                                                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>6)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>7)冬期割増率(実数)<br>8)深夜早朝割増率(実数)    | 12m以内<br>20kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸+積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |                |                                                                |                                                            |                   |
| P46602 | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内                                                                    | 1,000                                                               | ton            | 8,760                                                          | 8,760                                                      |                   |
| P46401 | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し                                                                     | 1,000                                                               | ton            | 3,000                                                          | 3,000                                                      |                   |
|        | 合 計                                                                                             |                                                                     |                |                                                                | 11,760                                                     | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                                             |                                                                     | ton            |                                                                | 11,760                                                     |                   |
|        | *** S単- 78号 ***                                                                                 |                                                                     |                |                                                                |                                                            |                   |
| S19003 | H型鋼                                                                                             |                                                                     | ton            |                                                                | 1,000 ton                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.<br>0,0.0                                    |                                                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>6)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>7)冬期割増率(実数)<br>8)深夜早朝割増率(実数)    | 12m以内<br>20kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0       |                |                                                                |                                                            |                   |
| P46602 | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内                                                                    | 1,000                                                               | ton            | 8,760                                                          | 8,760                                                      |                   |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                 | 1,000                                                               | ton            | 1,500                                                          | 1,500                                                      |                   |
|        | 合 計                                                                                             |                                                                     |                |                                                                | 10,260                                                     | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                                             |                                                                     | ton            |                                                                | 10,260                                                     |                   |
|        | *** S単- 79号 ***                                                                                 |                                                                     |                |                                                                |                                                            |                   |
| SA0101 | SP 掘削                                                                                           |                                                                     | m3             |                                                                | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-                                                           |                                                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)平均施工幅員<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-<br>標準<br>-<br>-<br>-<br>-                 |                |                                                                |                                                            |                   |
|        | 単 価                                                                                             |                                                                     | m3             |                                                                | 1,286                                                      |                   |
|        | *** S単- 80号 ***                                                                                 |                                                                     |                |                                                                |                                                            |                   |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                                                                      |                                                                     | m3             |                                                                | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                                   |                                                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                       | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0%                                    |                   |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                           | 数 量                                                       | 単位 | 単 価                                    | 金 額                                | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|        |                                                               |                                                           |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |             |
|        | 1) 土質<br>2) 作業内容                                              | 土砂<br>土量50,000m3未満                                        |    |                                        |                                    |             |
|        | 単 価                                                           |                                                           | m3 |                                        | 246.8                              |             |
|        | *** S単一 81号 ***                                               |                                                           |    |                                        |                                    |             |
| SA0102 | 投入                                                            |                                                           | m3 |                                        | 1.000 m3                           | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                |                                                           |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0             | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 %           |             |
|        |                                                               |                                                           |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |             |
|        | 1) 土質<br>2) 作業内容                                              | 土砂<br>土量50,000m3未満                                        |    |                                        |                                    |             |
|        | 単 価                                                           |                                                           | m3 |                                        | 246.8                              |             |
|        | *** S単一 82号 ***                                               |                                                           |    |                                        |                                    |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                                    |                                                           | m3 |                                        | 1.000 m3                           | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>岩塊・玉石, 土量50,000m3未満                             |                                                           |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0             | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 %           |             |
|        |                                                               |                                                           |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |             |
|        | 1) 土質<br>2) 作業内容                                              | 岩塊・玉石<br>土量50,000m3未満                                     |    |                                        |                                    |             |
|        | 単 価                                                           |                                                           | m3 |                                        | 294.2                              |             |
|        | *** S単一 83号 ***                                               |                                                           |    |                                        |                                    |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                        |                                                           | m3 |                                        | 1.000 m3                           | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり                                  |                                                           |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0             | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 %           |             |
|        |                                                               |                                                           |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |             |
|        | 1) 土質<br>2) 施工方法<br>3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無<br>5) 長期割引単価区分     | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>あり                                |    |                                        |                                    |             |
|        | 単 価                                                           |                                                           | m3 |                                        | 246.8                              |             |
|        | *** S単一 84号 ***                                               |                                                           |    |                                        |                                    |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                      |                                                           | m3 |                                        | 1.000 m3                           | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, ハック杓 ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 |                                                           |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0             | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 1 %           |             |
|        |                                                               |                                                           |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |             |
|        | 1) 土砂等発生現場<br>2) 積込機種・規格<br>3) 土質<br>4) DID区間の有無<br>5) 運搬距離   | 標準<br>ハック杓 ハケット容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下 |    |                                        |                                    |             |
|        | 単 価                                                           |                                                           | m3 |                                        | 429.2                              |             |
|        | *** S単一 85号 ***                                               |                                                           |    |                                        |                                    |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                      |                                                           | m3 |                                        | 1.000 m3                           | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量                                                          | 単位 | 単 価                                                            | 金 額                                                      | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下            |                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                  | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>22.5km以下 |    |                                                                |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                     |                                                              | m3 |                                                                | 3,103                                                    |             |
|        | *** S単ー 86号 ***                                                         |                                                              |    |                                                                |                                                          |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 |                                                              | m3 | 1,000                                                          | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                  | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>9.5km以下  |    |                                                                |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                     |                                                              | m3 |                                                                | 1,783                                                    |             |
|        | *** S単ー 87号 ***                                                         |                                                              |    |                                                                |                                                          |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 |                                                              | m3 | 1,000                                                          | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                  | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>3.0km以下  |    |                                                                |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                     |                                                              | m3 |                                                                | 858.3                                                    |             |
|        | *** S単ー 88号 ***                                                         |                                                              |    |                                                                |                                                          |             |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                 |                                                              | m3 | 1,000                                                          | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                               | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                                 |    |                                                                |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                     |                                                              | m3 |                                                                | 852.8                                                    |             |
|        | *** S単ー 89号 ***                                                         |                                                              |    |                                                                |                                                          |             |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                               |                                                              | m3 | 1,000                                                          | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量                                                        | 2.5m以上4.0m未満<br>-                                            |    |                                                                |                                                          |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称                                 | 数 量            | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|        | 3)障害の有無                             | -              |                |                          |                       |             |
|        | 4)長期割引単価区分                          | あり             |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                 |                | m3             |                          | 896.3                 |             |
|        | *** S単一 90号 ***                     |                |                |                          |                       |             |
| SA0151 | SP 基面整正                             |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正                             |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        | 基面整正                                |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                     |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形区分                              | 基面整正           |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                 |                | m <sup>2</sup> |                          | 490.9                 |             |
|        | *** S単一 91号 ***                     |                |                |                          |                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                             |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形                             |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        | 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり          |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                     |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形箇所                              | 切土部            |                |                          |                       |             |
|        | 2)法面締固めの有無                          | -              |                |                          |                       |             |
|        | 3)現場制約の有無                           | 無し             |                |                          |                       |             |
|        | 4)土質                                | は質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |             |
|        | 5)長期割引単価区分                          | あり             |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                 |                | m <sup>2</sup> |                          | 900.9                 |             |
|        | *** S単一 92号 ***                     |                |                |                          |                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                             |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形                             |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        | 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり         |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                     |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形箇所                              | 盛土部            |                |                          |                       |             |
|        | 2)法面締固めの有無                          | 無し             |                |                          |                       |             |
|        | 3)現場制約の有無                           | 無し             |                |                          |                       |             |
|        | 4)土質                                | は質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |             |
|        | 5)長期割引単価区分                          | あり             |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                 |                | m <sup>2</sup> |                          | 447.7                 |             |
|        | *** S単一 93号 ***                     |                |                |                          |                       |             |
| SA0161 | SP 整地                               |                | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 整地                               |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        | 残土受入れ地での処理,-,-,あり                   |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                     |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)作業区分                              | 残土受入れ地での処理     |                |                          |                       |             |
|        | 2)施工数量                              | -              |                |                          |                       |             |
|        | 3)障害の有無                             | -              |                |                          |                       |             |
|        | 4)長期割引単価区分                          | あり             |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                 |                | m3             |                          | 128.4                 |             |
|        | *** S単一 94号 ***                     |                |                |                          |                       |             |
| SA0221 | SP 搬運搬                              |                | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 搬運搬                              |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        | コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、 |                |                |                          |                       |             |

|     |                    |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                           | 数 量                                              | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|        |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)殺発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                   | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下      |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                           |                                                  | m3             |                          | 1,482                 |             |
|        | *** S単一 95号 ***                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0221 | SP 殺運搬<br>SP 殺運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,                                       |                                                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)殺発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                   | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下      |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                           |                                                  | m3             |                          | 1,837                 |             |
|        | *** S単一 96号 ***                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0222 | SP 舗装版破砕<br>SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                        |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                           |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 228.8                 |             |
|        | *** S単一 97号 ***                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                  |                                                  | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版                            | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                    |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                           |                                                  | m              |                          | 736.3                 |             |
|        | *** S単一 98号 ***                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置<br>SP 吸出し防止材設置<br>全面                                                              |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1% |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:1.0%                | 垂熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)設置条件                                                                                        | 全面                                               |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                           |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1,045                 |             |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                                        | 数 量                                                                                                                                                | 単位             | 単 価                                                             | 金 額                                                         | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|        | *** S単- 99号 ***                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                |                                                                 |                                                             |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,000 m <sup>3</sup>                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                                |                                                                                                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                                             | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                                          |                |                                                                 |                                                             |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,557                                                       |             |
|        | *** S単- 100号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                |                                                                 |                                                             |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,000 m <sup>3</sup>                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                                |                                                                                                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                                             | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                                          |                |                                                                 |                                                             |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,707                                                       |             |
|        | *** S単- 101号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                |                                                                 |                                                             |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,000 m <sup>3</sup>                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                                 |                                                                                                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                                             | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                                           |                |                                                                 |                                                             |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,407                                                       |             |
|        | *** S単- 102号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                |                                                                 |                                                             |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,000 m <sup>3</sup>                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%       |                                                                                                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>9) 長期割引単価区分<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>特殊養生(練炭,ジェットヒータ)<br>延長無し<br>-<br>-<br>なし<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |                |                                                                 |                                                             |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 31,030                                                      |             |
|        | *** S単- 103号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                |                                                                 |                                                             |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                 | 1,000 m <sup>3</sup>                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%      |                                                                                                                                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:1.0 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |             |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称                                      | 数 量                      | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考         |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|----|--------------|------------|-------------|
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)構造物種別                                  | 無筋・鉄筋構造物                 |    |              |            |             |
|        | 2)打設工法                                   | コンクリートポンプ車打設             |    |              |            |             |
|        | 3)コンクリートの計上                              | 計上する                     |    |              |            |             |
|        | 4)設計日打設量                                 | 10m3以上100m3未満            |    |              |            |             |
|        | 5)養生工の種類                                 | 特殊養生(練炭、ジェットヒータ)         |    |              |            |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                              | 延長無し                     |    |              |            |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                              | -                        |    |              |            |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                            | -                        |    |              |            |             |
|        | 9)長期割引単価区分                               | なし                       |    |              |            |             |
|        | 10)規格区分                                  | 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 31,560     |             |
|        | *** S単- 104号 ***                         |                          |    |              |            |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                |                          | m3 |              | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート                                |                          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-  |                          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%    |             |
|        | 25(20)(高炉B) W/C65%                       |                          |    | 豪雪補正:10%     | 亜熱帯補正:なし   |             |
|        |                                          |                          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)構造物種別                                  | 無筋・鉄筋構造物                 |    |              |            |             |
|        | 2)打設工法                                   | 人力打設                     |    |              |            |             |
|        | 3)コンクリートの計上                              | 計上する                     |    |              |            |             |
|        | 4)設計日打設量                                 | -                        |    |              |            |             |
|        | 5)養生工の種類                                 | 一般養生                     |    |              |            |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                              |                          |    |              |            |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                              | 無し                       |    |              |            |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                            | -                        |    |              |            |             |
|        | 10)規格区分                                  | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 30,970     |             |
|        | *** S単- 105号 ***                         |                          |    |              |            |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                |                          | m3 |              | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート                                |                          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-  |                          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%    |             |
|        | 40(普通) W/C65%                            |                          |    | 豪雪補正:10%     | 亜熱帯補正:なし   |             |
|        |                                          |                          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)構造物種別                                  | 無筋・鉄筋構造物                 |    |              |            |             |
|        | 2)打設工法                                   | 人力打設                     |    |              |            |             |
|        | 3)コンクリートの計上                              | 計上する                     |    |              |            |             |
|        | 4)設計日打設量                                 | -                        |    |              |            |             |
|        | 5)養生工の種類                                 | 一般養生                     |    |              |            |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                              |                          |    |              |            |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                              | 無し                       |    |              |            |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                            | -                        |    |              |            |             |
|        | 10)規格区分                                  | 18-8-40(普通) W/C65%       |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 30,970     |             |
|        | *** S単- 106号 ***                         |                          |    |              |            |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                |                          | m3 |              | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート                                |                          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-,養生無し、-, |                          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:1%    |             |
|        | -,、-,、あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%         |                          |    | 豪雪補正:10%     | 亜熱帯補正:なし   |             |
|        |                                          |                          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)構造物種別                                  | 無筋・鉄筋構造物                 |    |              |            |             |
|        | 2)打設工法                                   | バックホウ(クレーン機能付)打設         |    |              |            |             |
|        | 3)コンクリートの計上                              | 計上する                     |    |              |            |             |
|        | 4)設計日打設量                                 | -                        |    |              |            |             |
|        | 5)養生工の種類                                 | 養生無し                     |    |              |            |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                              | -                        |    |              |            |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                              | -                        |    |              |            |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                            | -                        |    |              |            |             |
|        | 9)長期割引単価区分                               | あり                       |    |              |            |             |
|        | 10)規格区分                                  | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 36,070     |             |



北陸農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業     |
| 工事名 | 6号幹線水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|----------------------------|
|        | *** T単一 1号 ***                                                          |        |    |           |           |                            |
| T00010 | 水路用L型ブロック機械据付工                                                          |        | 個  |           | 14,000    | 歩A<br>当たり算出                |
|        | II種、H=2600、L=2000、収縮                                                    |        |    |           |           |                            |
| S02116 | 水路用L型ブロック<br>II種、H=2600、L=2000、                                         | 14,000 | 個  | 254,000   | 3,556,000 | S単 26号                     |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                 | 1,000  | 人  | 29,290    | 29,290    | S単 16号                     |
| S02115 | 特殊作業員                                                                   | 1,000  | 人  | 29,189    | 29,189    | S単 19号                     |
| S02115 | 普通作業員                                                                   | 3,500  | 人  | 24,543    | 85,901    | S単 18号                     |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.010  |    | 3,700,380 | 37,004    |                            |
| S02116 | 収縮目地 (二次製品+二次製品)                                                        | 14,000 | 個  | 12,400    | 173,600   | S単 25号                     |
| S16004 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,あり | 1,000  | 日  | 92,000    | 92,000    | S単 60号<br>算出数量<br>14,000 個 |
|        | 合 計                                                                     |        |    |           | 4,002,984 |                            |
|        | 単 価                                                                     |        | 個  |           | 285,927   |                            |
|        | *** T単一 2号 ***                                                          |        |    |           |           |                            |
| T00011 | 水路用L型ブロック機械据付工                                                          |        | 個  |           | 14,000    | 歩A<br>当たり算出                |
|        | II種、H=2600、L=2000、伸縮                                                    |        |    |           |           |                            |
| S02116 | 水路用L型ブロック<br>II種、H=2600、L=2000、                                         | 14,000 | 個  | 254,000   | 3,556,000 | S単 26号                     |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                 | 1,000  | 人  | 29,290    | 29,290    | S単 16号                     |
| S02115 | 特殊作業員                                                                   | 1,000  | 人  | 29,189    | 29,189    | S単 19号                     |
| S02115 | 普通作業員                                                                   | 3,500  | 人  | 24,543    | 85,901    | S単 18号                     |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.010  |    | 3,700,380 | 37,004    |                            |
| S02116 | 伸縮目地 (二次製品+二次製品)                                                        | 14,000 | 個  | 17,800    | 249,200   | S単 27号                     |
| S16004 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,あり | 1,000  | 日  | 92,000    | 92,000    | S単 60号<br>算出数量<br>14,000 個 |
|        | 合 計                                                                     |        |    |           | 4,078,584 |                            |
|        | 単 価                                                                     |        | 個  |           | 291,327   |                            |
|        | *** T単一 3号 ***                                                          |        |    |           |           |                            |
| T00015 | 水路用L型ブロック機械据付工                                                          |        | 個  |           | 17,000    | 歩A<br>当たり算出                |
|        | II種、H=2600、L=1400、収縮                                                    |        |    |           |           |                            |
| S02116 | 水路用L型ブロック<br>II種、H=2600、L=1400、                                         | 17,000 | 個  | 231,000   | 3,927,000 | S単 29号                     |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                 | 1,000  | 人  | 29,290    | 29,290    | S単 16号                     |
| S02115 | 特殊作業員                                                                   | 1,000  | 人  | 29,189    | 29,189    | S単 19号                     |
| S02115 | 普通作業員                                                                   | 3,000  | 人  | 24,543    | 73,629    | S単 18号                     |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.010  |    | 4,059,108 | 40,591    |                            |
| S02116 | 収縮目地 (二次製品+二次製品)                                                        | 17,000 | 個  | 12,400    | 210,800   | S単 25号                     |
| S16004 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,あり | 1,000  | 日  | 92,000    | 92,000    | S単 60号<br>算出数量<br>17,000 個 |
|        | 合 計                                                                     |        |    |           | 4,402,499 |                            |
|        | 単 価                                                                     |        | 個  |           | 258,971   |                            |
|        | *** T単一 4号 ***                                                          |        |    |           |           |                            |
| T00017 | 振動測定                                                                    |        | 箇所 |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出                |
|        | 5か月当り                                                                   |        |    |           |           |                            |
| S02116 | 振動レベル計 (レンタル基本料)                                                        | 1,000  | 台  | 10,500    | 10,500    | S単 38号                     |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| S02116 | 振動レベル計 (レンタル使用料)                                                             | 5.000  | 月              | 75,500  | 377,500                | S単 39号                         |
| S02116 | 振動収録データ変換ソフト導入費                                                              | 1.000  | 式              | 10,000  | 10,000                 | S単 40号                         |
|        | 合 計                                                                          |        |                |         | 398,000                | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|        | 単 価                                                                          |        | 箇所             |         | 398,000                |                                |
|        | *** T単- 5号 ***                                                               |        |                |         |                        |                                |
| T00018 | 資料整理・とりまとめ                                                                   |        | 箇所             |         | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | 測量技師補                                                                        | 1.850  | 人              | 41,713  | 77,169                 | S単 22号                         |
| S02115 | 測量助手                                                                         | 1.650  | 人              | 38,077  | 62,827                 | S単 23号                         |
|        | 合 計                                                                          |        |                |         | 139,996                | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|        | 単 価                                                                          |        | 箇所             |         | 139,996                |                                |
|        | *** T単- 6号 ***                                                               |        |                |         |                        |                                |
| T00019 | 雪寒仮囲い                                                                        |        | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                      | 1.100  | 人              | 29,290  | 32,219                 | S単 16号                         |
| S02115 | 普通作業員                                                                        | 4.700  | 人              | 24,543  | 115,352                | S単 18号                         |
| S16004 | ハック鈔[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]                                               | 0.600  | 日              | 56,397  | 33,838                 | S単 62号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                           | 0.220  |                | 181,409 | 39,910                 |                                |
|        | 合 計                                                                          |        |                |         | 221,319                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                          |        | m <sup>2</sup> |         | 2,213                  |                                |
|        | *** T単- 7号 ***                                                               |        |                |         |                        |                                |
| T00022 | 土留め設置工                                                                       |        | m              |         | 75.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 掘削高止まり部                                                                      |        |                |         |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                      | 1.500  | 人              | 29,290  | 43,935                 | S単 16号                         |
| S02115 | 普通作業員                                                                        | 6.000  | 人              | 24,543  | 147,258                | S単 18号                         |
| S02111 | 油圧ユニット<br>最高圧力11.7Mpa                                                        | 3.000  | 台              | 5,550   | 16,650                 | S単 8号                          |
| S02111 | 油圧杭打機<br>打撃数1,700bpm                                                         | 3.000  | 台              | 4,800   | 14,400                 | S単 9号                          |
| S16001 | ハック鈔[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]※<br>標準ハケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 | 3.000  | 日              | 43,254  | 129,762                | S単 56号                         |
| S02116 | 軽量鋼矢板<br>Ⅱ型 3m,,                                                             | 2.700  | ton            | 27,693  | 74,771                 | S単 36号                         |
| S02116 | 単管パイプ<br>2.0m,,                                                              | 75.000 | 本              | 600     | 45,000                 | S単 37号                         |
|        | 合 計                                                                          |        |                |         | 471,776                | 算出数量<br>75.000 m               |
|        | 単 価                                                                          |        | m              |         | 6,290                  |                                |
|        | *** T単- 8号 ***                                                               |        |                |         |                        |                                |
| T00023 | 土留め撤去工                                                                       |        | m              |         | 75.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 掘削高止まり部                                                                      |        |                |         |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                      | 0.750  | 人              | 29,290  | 21,968                 | S単 16号                         |
| S02115 | 普通作業員                                                                        | 3.000  | 人              | 24,543  | 73,629                 | S単 18号                         |
| S16001 | ハック鈔[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]※<br>標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油  | 1.500  | 日              | 65,897  | 98,846                 | S単 57号                         |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 信濃川左岸流域農業水利事業      |
| 工事名 | 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-------------------|
|        | 料+運転労務,軽油                                                           |        |     |           |           |                   |
|        | 合 計                                                                 |        |     |           | 194,443   | 算出数量<br>75.000 m  |
|        | 単 価                                                                 |        | m   |           | 2,593     |                   |
|        | *** T単一 9号 ***                                                      |        |     |           |           |                   |
| T00029 | コンクリート支柱撤去                                                          |        | 本   |           | 100.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート支柱 □120mm×120mm、H2200mm                                       |        |     |           |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                                             | 1.200  | 人   | 29,290    | 35,148    | S単 16号            |
| S02115 | 軽作業員                                                                | 6.900  | 人   | 22,018    | 151,924   | S単 17号            |
| Y00004 | 雑品                                                                  | 0.060  |     | 187,072   | 11,224    |                   |
|        | 合 計                                                                 |        |     |           | 198,296   | 算出数量<br>100.000 本 |
|        | 単 価                                                                 |        | 本   |           | 1,983     |                   |
|        | *** T単一 10号 ***                                                     |        |     |           |           |                   |
| T00030 | ワイヤーロープ撤去                                                           |        | m   |           | 100.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | φ19mm、3段                                                            |        |     |           |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                                             | 0.140  | 人   | 29,290    | 4,101     | S単 16号            |
| S02115 | 普通作業員                                                               | 0.559  | 人   | 24,543    | 13,720    | S単 18号            |
| S16001 | トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務,軽油 | 0.140  | 日   | 48,530    | 6,794     | S単 55号            |
|        | 合 計                                                                 |        |     |           | 24,615    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                 |        | m   |           | 246       |                   |
|        | *** T単一 11号 ***                                                     |        |     |           |           |                   |
| T00049 | 水路用L型ﾌﾞﾛｯｸ機械据付工 (リフトローラー)                                           |        | 個   |           | 16.000    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | II種、H=2600,L=2000、収縮                                                |        |     |           |           |                   |
| P96007 | 水路用L型ブロック (リフトローラー)                                                 | 16.000 | 個   | 269,000   | 4,304,000 |                   |
|        | II種、H=2600,L=2000                                                   |        |     |           |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                                             | 1.000  | 人   | 29,290    | 29,290    | S単 16号            |
| S02115 | 特殊作業員                                                               | 2.000  | 人   | 29,189    | 58,378    | S単 19号            |
| S02115 | 普通作業員                                                               | 3.000  | 人   | 24,543    | 73,629    | S単 18号            |
| S16004 | リフト台車                                                               | 1.000  | 日   | 250,000   | 250,000   | S単 59号            |
|        | ワト台車 (ﾊﾝｸﾞ式) ,15t、2脚、なし                                             |        |     |           |           |                   |
| S16004 | ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                   | 1.000  | 日   | 92,000    | 92,000    | S単 60号            |
|        | ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力50t吊、あり                                    |        |     |           |           |                   |
| S16004 | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]                                             | 1.000  | 日   | 9,810     | 9,810     | S単 61号            |
|        | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動)、60KVA、あり                                       |        |     |           |           |                   |
| Y00004 | 雑品                                                                  | 0.010  |     | 4,817,107 | 48,171    |                   |
| S02116 | 収縮目地 (二次製品+二次製品)                                                    | 16.000 | 個   | 12,400    | 198,400   | S単 25号            |
|        | 合 計                                                                 |        |     |           | 5,063,678 | 算出数量<br>16.000 個  |
|        | 単 価                                                                 |        | 個   |           | 316,480   |                   |
|        | *** T単一 12号 ***                                                     |        |     |           |           |                   |
| T00053 | ドレーン工(ﾌｨﾙﾀｰ取付)                                                      |        | 箇所  |           | 10.000    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | φ50                                                                 |        |     |           |           |                   |
| P10003 | フィルター                                                               | 10.000 | 個   | 470       | 4,700     |                   |
|        | 集水フィルター φ50                                                         |        |     |           |           |                   |
| S02115 | 普通作業員                                                               | 0.040  | 人   | 24,543    | 982       | S単 18号            |
|        | 合 計                                                                 |        |     |           | 5,682     | 算出数量<br>10.000 箇所 |

北陸農政局