



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

信濃川左岸流域農業水利事業
6号幹線用水路藤橋工区他工事

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川左岸流域農業水利事業所

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			127,150,000	
・工事原価			107,891,000	
純工事費			84,004,000	
・・・直接工事費			76,210,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	45,685,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	30,525,000	
・・・間接工事費			31,681,000	
・・・共通仮設費			7,794,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			6,143,000	
・・・運搬費	1.000	式	1,019,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			632,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			632,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			23,887,000	
・・・現場管理費（率計上）			23,887,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	105,484,000×(18.220*1.000+0.04)		19,261,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

積 算 書

(当初)

北陸農政局
信濃川左岸流域農業水利事業所

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業

工事名 6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			43,760,000	
・工事原価			36,265,000	
純工事費			27,937,000	
・直接工事費			25,488,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,758,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	10,730,000	
・間接工事費			10,777,000	
・・・共通仮設費			2,449,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$25,488,000 \times ((8.640 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,202,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			247,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$25,488,000 \times (0.970)$			247,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			8,328,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$27,937,000 \times ((29.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			8,328,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$36,265,000 \times (20.640 \times 1.000 + 0.04)$			7,499,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				14,758,000	
・補修工 馬蹄形①【区間2】	1.000	式		3,127,000	
・ 高圧洗浄工	1.000	式		2,612,000	
000001 高圧洗浄工 14.7MPa	1,706.000	m ²	1,531	2,611,886	歩A・単A B単 1号
合 計				2,611,886	
・ びび割れ補修工	1.000	式		299,000	
000002 びび割れ補修工 Uカット充填工法 湧水を伴わない	39.700	m	7,520	298,544	歩A・単A B単 2号
合 計				298,544	
・ 断面修復工	1.000	式		216,000	
000003 高圧洗浄工 14.7MPa	2.000	m ²	1,531	3,062	歩A・単A B単 3号
000004 カッター工 t=10mm	16.100	m	1,323	21,300	歩A・単A B単 4号
000005 コンクリートはつり 3<t≤6cm	1.000	m ²	15,064	15,064	歩A・単A B単 5号
000006 プライマー工	1.960	m ²	6,783	13,295	歩A・単A B単 6号
000007 断面修復工 ※マーセントモルタル0<t≤100mm	2.000	m ²	81,524	163,048	歩A・単A B単 7号
合 計				215,769	
・補修工 開渠②	1.000	式		9,279,000	
・ 高圧洗浄工	1.000	式		2,767,000	
000008 高圧洗浄工 14.7MPa	1,807.000	m ²	1,531	2,766,517	歩A・単A B単 8号
合 計				2,766,517	
・ 断面修復工	1.000	式		4,004,000	
000009 高圧洗浄工 30MPa	37.100	m ²	1,531	56,800	歩A・単A B単 9号
000010 カッター工 t=10mm	170.500	m	1,323	225,572	歩A・単A B単 10号
000011 コンクリートはつり 3<t≤6cm	37.100	m ²	7,532	279,437	歩A・単A B単 11号
000012 プライマー工	37.100	m ²	6,783	251,649	歩A・単A B単 12号
000013 断面修復工 ※マーセントモルタル0<t≤100mm	35.200	m ²	81,524	2,869,645	歩A・単A B単 13号
000014 断面修復工 ※マーセントモルタル100<t≤200mm	1.200	m ²	131,971	158,365	歩A・単A B単 14号
000015 断面修復工 ※マーセントモルタル300<t≤400mm	0.700	m ²	232,866	163,006	歩A・単A B単 15号
合 計				4,004,474	
・ 目地補修工	1.000	式		2,508,000	
000016 目地補修工 目地成型ゴム挿入工法 湧水なし	30.400	m	18,778	570,851	歩A・単A B単 16号
000017 目地補修工 目地充填工法 底版に適用	17.500	m	110,670	1,936,725	歩A・単A B単 17号
合 計				2,507,576	
・補修工 馬蹄形①【区間3】	1.000	式		2,352,000	
・ 高圧洗浄工	1.000	式		1,618,000	
000018 高圧洗浄工 14.7MPa	1,057.000	m ²	1,531	1,618,267	歩A・単A B単 18号
合 計				1,618,267	

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				10,730,000	
・ 仮設工	1.000	式		10,730,000	
・ ・ 仮設排水工 馬蹄形 (1) 【区間2】	1.000	式		2,130,000	
000026 締め切り工 土のう設置撤去 (始点部)	0.06	m3	36,085	2,165	歩A・単A B単 26号
000027 締め切り工 土のう設置撤去 (作業区間)	0.020	m3	36,085	722	歩A・単A B単 27号
000028 排水ポンプ据付撤去 (始点部) φ100mm、常時排水	1.000	箇所	49,617	49,617	歩A・単A B単 28号
000029 排水ポンプ運転 (始点部) φ100mm、常時排水	1.000	箇所	979,217	979,217	歩A・単A B単 29号
000030 排水ポンプ据付撤去 (作業区間) φ50mm 作業時排水	1.000	箇所	17,119	17,119	歩A・単A B単 30号
000031 排水ポンプ運転 (作業区間) φ50mm、作業時排水、商用電源、1箇所：17	70.000	日	3,760	263,200	歩A・単A B単 31号
000032 ポンプ転用 転用回数：3	3.000	回	17,841	53,523	歩A・単A B単 32号
000033 仮排水管設置撤去 VUφ50	474	m	1,612	764,088	歩A・単A B単 33号
合 計				2,129,651	
・ ・ 仮設排水工 馬蹄形 (1) 【区間3】	1.000	式		1,075,000	
000034 締め切り工 土のう設置撤去 (終点部)	0.10	m3	36,085	3,609	歩A・単A B単 34号
000035 締め切り工 土のう設置撤去 (作業区間)	0.020	m3	36,085	722	歩A・単A B単 35号
000036 排水ポンプ据付撤去 (終点部) φ100mm、常時排水	1.000	箇所	49,617	49,617	歩A・単A B単 36号
000037 排水ポンプ運転 (終点部) φ100mm、常時排水、商用電源	140.000	日	4,806	672,840	歩A・単A B単 37号
000038 排水ポンプ据付撤去 (作業区間) φ50mm、作業時排水	1.000	箇所	17,119	17,119	歩A・単A B単 38号
000039 排水ポンプ運転 (作業区間) 作業時排水、商用電源	24.000	日	3,760	90,240	歩A・単A B単 39号
000040 土のう・ポンプ転用 施工バレル計3	3.000	回	17,841	53,523	歩A・単A B単 40号
000041 仮排水管設置撤去 VUφ50	116	m	1,612	186,992	歩A・単A B単 41号
合 計				1,074,662	
・ ・ 電気設備工 仮設ヤード①	1.000	式		4,256,000	
000042 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	195,605	195,605	歩A・単A B単 42号
000043 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 43号
000044 蛍光灯40W 共用130日	47.000	個	2,399	112,753	歩A・単A B単 44号
000045 投光器300W 共用100日	1.000	個	5,560	5,560	歩A・単A B単 45号
000046 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60mm2	20.000	m	3,080	61,600	歩A・単A B単 46号
000047 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60mm2	405.000	m	3,080	1,247,400	歩A・単A B単 47号
000048 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60mm2	465.000	m	3,206	1,490,790	歩A・単A B単 48号
000049 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,426	14,260	歩A・単A B単 49号
000050 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 50号
000051 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 51号
000052 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 52号
000053 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 53号
000054 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	355.000	m	1,426	506,230	歩A・単A B単 54号
000055 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,426	71,300	歩A・単A B単 55号
000056 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,420	71,000	歩A・単A B単 56号
000057 分電盤①設置・撤去 三相3線式 15kW	1.000	箇所	61,712	61,712	歩A・単A B単 57号
000058 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kW	5.000	箇所	34,415	172,075	歩A・単A B単 58号
000059 分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kW	5.000	箇所	34,378	171,890	歩A・単A B単 59号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				4,255,875	
・ ・ 電気設備工 仮設ヤード②	1.000	式		773,000	
000060 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	190,598	190,598	歩A・単A B単 60号
000061 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 61号
000062 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 5.5mm2	20.000	m	1,419	28,380	歩A・単A B単 62号
000063 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,406	14,060	歩A・単A B単 63号
000064 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	100.000	m	1,406	140,600	歩A・単A B単 64号
000065 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 14.0mm2	135.000	m	1,454	196,290	歩A・単A B単 65号
000066 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,406	14,060	歩A・単A B単 66号
000067 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 67号
000068 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 68号
000069 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 69号
000070 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 70号
000071 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 71号
000072 分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kW	1.000	箇所	33,855	33,855	歩A・単A B単 72号
000073 分電盤②設置・撤去 単相3線式 3kW	2.000	箇所	33,842	67,684	歩A・単A B単 73号
合 計				772,947	
・ ・ 電気設備工 仮設ヤード③	1.000	式		699,000	
000074 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	190,598	190,598	歩A・単A B単 74号
000075 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 75号
000076 蛍光灯40W 共用40日	15.000	個	2,399	35,985	歩A・単A B単 76号
000077 投光器300W 共用30日	1.000	個	2,200	2,200	歩A・単A B単 77号
000078 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,406	14,060	歩A・単A B単 78号
000079 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 79号
000080 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 80号
000081 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 81号
000082 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 82号
000083 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	100.000	m	1,406	140,600	歩A・単A B単 83号
000084 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,406	70,300	歩A・単A B単 84号
000085 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,404	70,200	歩A・単A B単 85号
000086 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kW	1.000	箇所	33,855	33,855	歩A・単A B単 86号
000087 分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kW	2.000	箇所	33,842	67,684	歩A・単A B単 87号
合 計				698,862	
・ ・ 換気設備工 馬蹄形 (1) 【区間3】	1.000	式		29,000	
000088 軸流換気ファン運転	35.000	日	321	11,235	歩A・単A B単 88号
000089 局所換気ファン運転	35.000	日	172	6,020	歩A・単A B単 89号
000090 換気管布設撤去 φ500 リング型風管	5.000	m	2,294	11,470	歩A・単A B単 90号
合 計				28,725	
・ ・ 土砂撤去工 馬蹄形 (1) 【区間2】	1.000	式		352,000	

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** ひび割れ補修工					
	Uカット充填工法 湧水を伴わない		m	7,520		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** カッター工					
	t=10mm		m	1,323		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** コンクリートはつり					
	3<t≤6cm		m ²	15,064		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** プライマー工					
			m ²	6,783		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 断面修復工					
	♯マーセライト粗砂 0<t≤100mm		m ²	81,524		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 高圧洗浄工					
	30MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** カッター工					
	t=10mm		m	1,323		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** コンクリートはつり					
	3<t≤6cm		m ²	7,532		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** プライマー工					
			m ²	6,783		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 断面修復工					
	♯マーセライト粗砂 0<t≤100mm		m ²	81,524		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 断面修復工					
	♯マーセライト粗砂 100<t≤200mm		m ²	131,971		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 断面修復工					
	♯マーセライト粗砂 300<t≤400mm		m ²	232,866		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 目地補修工					
	目地成型ゴム挿入工法 湧水なし		m	18,778		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 目地補修工					
	目地充填工法 底版に適用		m	110,670		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** ひび割れ補修工					
	Uカット充填工法 湧水を伴わない		m	7,434		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 高圧洗浄工					
	30MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** カッター工					
	t=10mm		m	1,323		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** コンクリートはつり					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3<t≤6cm *** B単— 23号 ***		m ²	7,532		歩A・単A
000023	プライマー工					
	*** B単— 24号 ***		m ²	6,783		歩A・単A
000024	断面修復工					
	ポリマーセメントモルタル 100<t≤200mm *** B単— 25号 ***		m ²	131,971		歩A・単A
000025	断面修復工					
	ポリマーセメントモルタル 300<t≤400mm *** B単— 26号 ***		m ²	232,866		歩A・単A
000026	締め切り工					
	土のう設置撤去（始点部） *** B単— 27号 ***		m ³	36,085		歩A・単A
000027	締め切り工					
	土のう設置撤去（作業区間） *** B単— 28号 ***		m ³	36,085		歩A・単A
000028	排水ポンプ据付撤去（始点部）					
	φ100mm、常時排水 *** B単— 29号 ***		箇所	49,617		歩A・単A
000029	排水ポンプ運転（始点部）					
	φ100mm、常時排水 *** B単— 30号 ***		箇所	979,217		歩A・単A
000030	排水ポンプ据付撤去（作業区間）					
	φ50mm 作業時排水 *** B単— 31号 ***		箇所	17,119		歩A・単A
000031	排水ポンプ運転（作業区間）					
	φ50mm、作業時排水、商用電源、1箇所：17 *** B単— 32号 ***		日	3,760		歩A・単A
000032	ポンプ転用					
	転用回数：3 *** B単— 33号 ***		回	17,841		歩A・単A
000033	仮排水管設置撤去					
	VUφ50 *** B単— 34号 ***		m	1,612		歩A・単A
000034	締め切り工					
	土のう設置撤去（終点部） *** B単— 35号 ***		m ³	36,085		歩A・単A
000035	締め切り工					
	土のう設置撤去（作業区間） *** B単— 36号 ***		m ³	36,085		歩A・単A
000036	排水ポンプ据付撤去（終点部）					
	φ100mm、常時排水 *** B単— 37号 ***		箇所	49,617		歩A・単A
000037	排水ポンプ運転（終点部）					
	φ100mm、常時排水、商用電源 *** B単— 38号 ***		日	4,806		歩A・単A
000038	排水ポンプ据付撤去（作業区間）					
	φ50mm、作業時排水 *** B単— 39号 ***		箇所	17,119		歩A・単A
000039	排水ポンプ運転（作業区間）					
	作業時排水、商用電源 *** B単— 40号 ***		日	3,760		歩A・単A
000040	土のう・ポンプ転用					
	施工バレル計3 *** B単— 41号 ***		回	17,841		歩A・単A
000041	仮排水管設置撤去					
	VUφ50 *** B単— 42号 ***		m	1,612		歩A・単A
000042	低圧引込設備設置・撤去					
	*** B単— 43号 ***		箇所	195,605		歩A・単A
000043	接地極設置・撤去					
	D種		極	17,220		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 蛍光灯40W					
	共用130日		個	2,399		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 投光器300W					
	共用100日		個	5,560		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 60mm2		m	3,080		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 60mm2		m	3,080		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 60mm2		m	3,206		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,426		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,426		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,426		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 分電盤①設置・撤去					
	三相3線式 15kW		箇所	61,712		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 分電盤②設置・撤去					
	単相3線式 6kW		箇所	34,415		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 分電盤③設置・撤去					
	単相3線式 3kW		箇所	34,378		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 低圧引込設備設置・撤去					
			箇所	190,598		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 接地極設置・撤去					
	D種		極	17,220		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 5.5mm2		m	1,419		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** ケーブル設置・撤去					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2PUNCT-3C 14.0mm2 *** B単ー 66号 ***		m	1,454		歩A・単A
000066	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 67号 ***		m	1,406		歩A・単A
000067	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 68号 ***		m	1,404		歩A・単A
000068	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 69号 ***		m	1,404		歩A・単A
000069	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 70号 ***		m	1,404		歩A・単A
000070	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 71号 ***		m	1,404		歩A・単A
000071	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 72号 ***		m	1,404		歩A・単A
000072	分電盤①設置・撤去					
	三相3線式 3.7kW *** B単ー 73号 ***		箇所	33,855		歩A・単A
000073	分電盤②設置・撤去					
	単相3線式 3kW *** B単ー 74号 ***		箇所	33,842		歩A・単A
000074	低圧引込設備設置・撤去					
	*** B単ー 75号 ***		箇所	190,598		歩A・単A
000075	接地極設置・撤去					
	D種 *** B単ー 76号 ***		極	17,220		歩A・単A
000076	蛍光灯40W					
	共用40日 *** B単ー 77号 ***		個	2,399		歩A・単A
000077	投光器300W					
	共用30日 *** B単ー 78号 ***		個	2,200		歩A・単A
000078	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 79号 ***		m	1,406		歩A・単A
000079	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 80号 ***		m	1,404		歩A・単A
000080	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 81号 ***		m	1,404		歩A・単A
000081	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 82号 ***		m	1,404		歩A・単A
000082	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 83号 ***		m	1,404		歩A・単A
000083	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 84号 ***		m	1,406		歩A・単A
000084	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 85号 ***		m	1,406		歩A・単A
000085	ケーブル設置・撤去					
	2PUNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 86号 ***		m	1,404		歩A・単A
000086	分電盤②設置・撤去					
	単相3線式 6kW		箇所	33,855		歩A・単A

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	高压洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工, 14.7Mpa	1,000	m ²	1,531	1,531	S単 19号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単一 2号 ***					
000002	ひび割れ補修工 Uカット充填工法 湧水を伴わない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工, 0.16kg, 1.62kg, 養生無し, 表面仕上げ無し	1,000	m	7,520	7,520	S単 16号
	合 計				7,520	
	単 価				7,520	
	*** B単一 3号 ***					
000003	高压洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工, 14.7Mpa	1,000	m ²	1,531	1,531	S単 19号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単一 4号 ***					
000004	カッター工 t=10mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1,000	m	1,323	1,323	S単 50号
	合 計				1,323	
	単 価				1,323	
	*** B単一 5号 ***					
000005	コンクリートはつり 3<t≤6cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm	2,000	m ²	7,532	15,064	S単 14号
	合 計				15,064	
	単 価				15,064	
	*** B単一 6号 ***					
000006	プライマー工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布, 4.00kg	1,000	m ²	6,783	6,783	S単 20号
	合 計				6,783	
	単 価				6,783	
	*** B単一 7号 ***					
000007	断面修復工 ボーマーカットモルタル 0<t≤100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工, 1,840.00kg	1,000	m ²	81,524	81,524	S単 21号
	合 計				81,524	
	単 価				81,524	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1,000	m ²	1,531	1,531	S単 19号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1,000	m ²	1,531	1,531	S単 19号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	カッター工 t=10mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1,000	m	1,323	1,323	S単 50号
	合 計				1,323	
	単 価				1,323	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	コンクリートはつり 3<t≤6cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm	1,000	m ²	7,532	7,532	S単 14号
	合 計				7,532	
	単 価				7,532	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	プライマー工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布, 4.00kg	1,000	m ²	6,783	6,783	S単 20号
	合 計				6,783	
	単 価				6,783	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	断面修復工 ♯ マーセメント砂 0<t≤100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工, 1,840.00kg	1,000	m ²	81,524	81,524	S単 21号
	合 計				81,524	
	単 価				81,524	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	断面修復工 ♯ マーセメント砂 100<t≤200mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工, 3,680.00kg	1,000	m ²	131,971	131,971	S単 22号
	合 計				131,971	
	単 価				131,971	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	断面修復工 ♯ マーセメント砂 300<t≤400mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S14603	断面修復工 断面修復工, 7,360.00kg	1.000	m ²	232,866	232,866	S単 23号
	合 計				232,866	
	単 価				232,866	
	*** B単— 16号 ***					
000016	目地補修工 目地成型ゴム挿入工法 湧水なし		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	18,778	18,778	S単 17号
	合 計				18,778	
	単 価				18,778	
	*** B単— 17号 ***					
000017	目地補修工 目地充填工法 底版に適用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり, 60.00, 30×20, 0.42, バックアップ材有り	17.500	m	6,324	110,670	S単 18号
	合 計				110,670	
	単 価				110,670	
	*** B単— 18号 ***					
000018	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1.000	m ²	1,531	1,531	S単 19号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単— 19号 ***					
000019	ひび割れ補修工 Uカット充填工法 湧水を伴わない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00018	ひび割れ補修工 B10×H10	1.000	m	7,434	7,434	T単 3号
	合 計				7,434	
	単 価				7,434	
	*** B単— 20号 ***					
000020	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1.000	m ²	1,531	1,531	S単 19号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単— 21号 ***					
000021	カッター工 t=10mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m	1,323	1,323	S単 50号
	合 計				1,323	
	単 価				1,323	
	*** B単— 22号 ***					
000022	コンクリートはつり 3<t≤6cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm	1.000	m ²	7,532	7,532	S単 14号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,532	
	単 価				7,532	
	*** B単一 23号 ***					
000023	プライマー工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1.000	m ²	6,783	6,783	S単 20号
	合 計				6,783	
	単 価				6,783	
	*** B単一 24号 ***					
000024	断面修復工 ポリマーセメントモルタル 100<t≤200mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,3,680.00kg	1.000	m ²	131,971	131,971	S単 22号
	合 計				131,971	
	単 価				131,971	
	*** B単一 25号 ***					
000025	断面修復工 ポリマーセメントモルタル 300<t≤400mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,7,360.00kg	1.000	m ²	232,866	232,866	S単 23号
	合 計				232,866	
	単 価				232,866	
	*** B単一 26号 ***					
000026	締め切り工 土のう設置撤去 (始点部)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	36,085	36,085	S単 26号
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単一 27号 ***					
000027	締め切り工 土のう設置撤去 (作業区間)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	36,085	36,085	S単 26号
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単一 28号 ***					
000028	排水ポンプ据付撤去 (始点部) φ100mm、常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm、なし	1.000	箇所	49,617	49,617	S単 28号
	合 計				49,617	
	単 価				49,617	
	*** B単一 29号 ***					
000029	排水ポンプ運転 (始点部) φ100mm、常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 140、常時排水,0以上～7未満、発動発電機、あり	1.000	箇所	979,217	979,217	S単 27号
	合 計				979,217	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				979,217	
	*** B単一 30号 ***					
000030	排水ポンプ据付撤去（作業区間） φ50mm 作業時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 29号
	合 計				17,119	
	単 価				17,119	
	*** B単一 31号 ***					
000031	排水ポンプ運転（作業区間） φ50mm、作業時排水、商用電源、1箇所：17		日		1,000	歩A 当たり算出
T00023	ポンプ運転 作業時排水・商用電源	1,000	日	3,760	3,760	T単 5号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単一 32号 ***					
000032	ポンプ転用 転用回数：3		回		1,000	歩A 当たり算出
T00019	排水ポンプ転用 転用回数：3	1,000	回	17,119	17,119	T単 4号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0,020	m3	36,085	722	S単 26号
	合 計				17,841	
	単 価				17,841	
	*** B単一 33号 ***					
000033	仮排水管設置撤去 VUφ50		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 片受直管サグ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	1,169	1,169	S単 15号
T00011	硬質塩化ビニル管人力撤去	1,000	m	443	443	T単 1号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単一 34号 ***					
000034	締め切り工 土のう設置撤去（終点部）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	36,085	36,085	S単 26号
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単一 35号 ***					
000035	締め切り工 土のう設置撤去（作業区間）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	36,085	36,085	S単 26号
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単一 36号 ***					
000036	排水ポンプ据付撤去（終点部） φ100mm、常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1,000	箇所	49,617	49,617	S単 28号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				49,617	
	単 価				49,617	
	*** B単一 37号 ***					
000037	排水ポンプ運転 (終点部) φ100mm、常時排水、商用電源		日		1,000	歩A 当たり算出
T00030	排水ポンプ運転 (終点部) φ100mm、常時排水、商用電源	1.000	日	4,806	4,806	T単 6号
	合 計				4,806	
	単 価				4,806	
	*** B単一 38号 ***					
000038	排水ポンプ据付撤去 (作業区間) φ50mm、作業時排水		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm、あり	1.000	箇所	17,119	17,119	S単 30号
	合 計				17,119	
	単 価				17,119	
	*** B単一 39号 ***					
000039	排水ポンプ運転 (作業区間) 作業時排水、商用電源		日		1,000	歩A 当たり算出
T00023	ポンプ運転 作業時排水・商用電源	1.000	日	3,760	3,760	T単 5号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単一 40号 ***					
000040	土のう・ポンプ転用 施工バレル計3		回		1,000	歩A 回当たり算出
T00019	排水ポンプ転用 転用回数:3	1.000	回	17,119	17,119	T単 4号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0.020	m3	36,085	722	S単 26号
	合 計				17,841	
	単 価				17,841	
	*** B単一 41号 ***					
000041	仮排水管設置撤去 VUφ50		m		1,000	歩A m当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	1,169	1,169	S単 15号
T00011	硬質塩化ビニル管人力撤去	1.000	m	443	443	T単 1号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単一 42号 ***					
000042	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,130日	1.000	箇所	195,605	195,605	S単 31号
	合 計				195,605	
	単 価				195,605	
	*** B単一 43号 ***					
000043	接地極設置・撤去 D種		極		1,000	歩A 極当たり算出

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42028	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	17,220	17,220	S単 47号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単— 44号 ***					
000044	蛍光灯40W 共用130日		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当,,	1.000	個	181	181	S単 8号
S02116	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1.000	台	2,218	2,218	S単 9号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	
	*** B単— 45号 ***					
000045	投光器300W 共用100日		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	投光器基本料金 300W,,	1.000	個	760	760	S単 10号
S02116	投光器賃料 300W,,	100.000	日	48	4,800	S単 11号
	合 計				5,560	
	単 価				5,560	
	*** B単— 46号 ***					
000046	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	3,080	3,080	S単 33号
	合 計				3,080	
	単 価				3,080	
	*** B単— 47号 ***					
000047	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	3,080	3,080	S単 33号
	合 計				3,080	
	単 価				3,080	
	*** B単— 48号 ***					
000048	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,130日	1.000	m	3,206	3,206	S単 34号
	合 計				3,206	
	単 価				3,206	
	*** B単— 49号 ***					
000049	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,130日	1.000	m	1,426	1,426	S単 35号
	合 計				1,426	
	単 価				1,426	
	*** B単— 50号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000050	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 36号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単— 51号 ***					
000051	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 36号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単— 52号 ***					
000052	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単— 53号 ***					
000053	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単— 54号 ***					
000054	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,130日	1.000	m	1,426	1,426	S単 35号
	合 計				1,426	
	単 価				1,426	
	*** B単— 55号 ***					
000055	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,130日	1.000	m	1,426	1,426	S単 35号
	合 計				1,426	
	単 価				1,426	
	*** B単— 56号 ***					
000056	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 36号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単— 57号 ***					
000057	分電盤①設置・撤去 三相3線式 15kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,130日	1.000	箇所	61,712	61,712	S単 41号
	合 計				61,712	
	単 価				61,712	
	*** B単— 58号 ***					
000058	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,130日	1.000	箇所	34,415	34,415	S単 42号
	合 計				34,415	
	単 価				34,415	
	*** B単— 59号 ***					
000059	分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,130日	1.000	箇所	34,378	34,378	S単 43号
	合 計				34,378	
	単 価				34,378	
	*** B単— 60号 ***					
000060	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日	1.000	箇所	190,598	190,598	S単 32号
	合 計				190,598	
	単 価				190,598	
	*** B単— 61号 ***					
000061	接地極設置・撤去 D種		極		1.000 極	歩A 当たり算出
S42028	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	17,220	17,220	S単 47号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単— 62号 ***					
000062	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 5.5mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,419	1,419	S単 38号
	合 計				1,419	
	単 価				1,419	
	*** B単— 63号 ***					
000063	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,406	1,406	S単 39号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単— 64号 ***					
000064	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,406	1,406	S単 39号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単一 65号 ***					
000065	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 14.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,454	1,454	S単 40号
	合 計				1,454	
	単 価				1,454	
	*** B単一 66号 ***					
000066	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,406	1,406	S単 39号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単一 67号 ***					
000067	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単一 68号 ***					
000068	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単一 69号 ***					
000069	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単一 70号 ***					
000070	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単一 71号 ***					
000071	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,404	
	*** B単－ 72号 ***					
000072	分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,40日	1.000	箇所	33,855	33,855	S単 44号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単－ 73号 ***					
000073	分電盤②設置・撤去 単相3線式 3kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,40日	1.000	箇所	33,842	33,842	S単 45号
	合 計				33,842	
	単 価				33,842	
	*** B単－ 74号 ***					
000074	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日	1.000	箇所	190,598	190,598	S単 32号
	合 計				190,598	
	単 価				190,598	
	*** B単－ 75号 ***					
000075	接地極設置・撤去 D種		極		1.000 極	歩A 当たり算出
S42028	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	17,220	17,220	S単 47号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単－ 76号 ***					
000076	蛍光灯40W 共用40日		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当,,	1.000	個	181	181	S単 8号
S02116	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1.000	台	2,218	2,218	S単 9号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	
	*** B単－ 77号 ***					
000077	投光器300W 共用30日		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	投光器基本料金 300W,,	1.000	個	760	760	S単 10号
S02116	投光器賃料 300W,,	30.000	日	48	1,440	S単 11号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単－ 78号 ***					
000078	ケーブル設置・撤去 2PNC1-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,406	1,406	S単 39号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,406	1,406	S単 39号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,406	1,406	S単 39号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1.000	m	1,404	1,404	S単 37号
	合 計				1,404	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,404	
	*** B単一 86号 ***					
000086	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SI8114	分電盤設備 単相3線式、6.設置～損料～撤去、40日	1.000	箇所	33,855	33,855	S単 46号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単一 87号 ***					
000087	分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SI8114	分電盤設備 単相3線式、3.設置～損料～撤去、40日	1.000	箇所	33,842	33,842	S単 45号
	合 計				33,842	
	単 価				33,842	
	*** B単一 88号 ***					
000088	軸流換気ファン運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、,交替制補正対象外	1.000	日	321	321	S単 24号
	合 計				321	
	単 価				321	
	*** B単一 89号 ***					
000089	局所換気ファン運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、,交替制補正対象外	1.000	日	172	172	S単 25号
	合 計				172	
	単 価				172	
	*** B単一 90号 ***					
000090	換気管布設撤去 φ500 リング型風管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00012	換気管布設・撤去 リング型風管、φ500	1.000	m	2,294	2,294	T単 2号
	合 計				2,294	
	単 価				2,294	
	*** B単一 91号 ***					
000091	土砂掘削 小規模		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-, -, 標準、-, -, -, -	1.000	m3	1,286	1,286	S単 48号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単一 92号 ***					
000092	土砂小運搬 1km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック砂 ハック容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以	1.000	m3	1,055	1,055	S単 49号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単— 93号 ***					
000093	大型土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S02116	大型土のう袋 1.0t用,,	1.000	枚	1,100	1,100	S単 13号
	合 計				1,100	
	単 価				1,100	
	*** B単— 94号 ***					
000094	土砂掘削 小規模		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -	1.000	m3	1,286	1,286	S単 48号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単— 95号 ***					
000095	土砂小運搬 1km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯｸ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,055	1,055	S単 49号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単— 96号 ***					
000096	大型土のう 1m/袋		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S02116	大型土のう袋 1.0t用,,	1.000	枚	1,100	1,100	S単 13号
	合 計				1,100	
	単 価				1,100	
	*** B単— 97号 ***					
000097	交通誘導警備員 B種		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	S単 4号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B単— 98号 ***					
000098	交通誘導警備員 B種		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	S単 4号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,000		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,900		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,300		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,500		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	プライマー (ひび割れ補修用)					
	プライマー (ひび割れ補修用)					
	1液湿気硬化型硬質エポキシ樹脂系プライマー,,		kg	4,800		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	充填材 (ひび割れ補修用)					
	充填材 (ひび割れ補修用)					
	1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂,,		kg	2,770		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	排水ポンプ賃料					
	排水ポンプ賃料		日	205		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	蛍光灯損料					
	蛍光灯損料					
	直管形 FL-40W 標準型相当,,		個	181		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	照明器具損料					
	照明器具損料					
	直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,		台	2,218		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	投光器基本料金					
	投光器基本料金					
	300W,,		個	760		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	投光器賃料					
	投光器賃料					
	300W,,		日	48		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	リング型風管					
	リング型風管					
	φ500,,		m	1,630		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	大型土のう袋					
	大型土のう袋					
	1.0t用,,		枚	1,100		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3<t≤6cm		m ²	7,532		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,50mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所		m	1,169		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S14211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.16kg,1.62kg,養生無し,表面仕上げ無し		m	7,520		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	50×50		m	18,778		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)					
	開水路目地補修工(充填工)					
	人力はつり,60.00,30×20,0.42,バックアップ材有り		m	6,324		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,531		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)					
	プライマー塗布 (断面修復工)					
	プライマー塗布,4.00kg		m ²	6,783		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,1,840.00kg		m ²	81,524		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S14603	断面修復工					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	断面修復工 断面修復工,3,680.00kg *** S単ー 23号 ***		m ²	131,971		歩A・単A
SI4603	断面修復工 断面修復工,7,360.00kg *** S単ー 24号 ***		m ²	232,866		歩A・単A
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	321		歩A・単A
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	172		歩A・単A
SI8001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単ー 26号 ***		m ³	36,085		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 140,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 27号 ***		箇所	979,217		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし *** S単ー 28号 ***		箇所	49,617		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単ー 29号 ***		箇所	17,119		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単ー 30号 ***		箇所	17,119		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,130日 *** S単ー 31号 ***		箇所	195,605		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日 *** S単ー 32号 ***		箇所	190,598		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日 *** S単ー 33号 ***		m	3,080		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,130日 *** S単ー 34号 ***		m	3,206		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,130日 *** S単ー 35号 ***		m	1,426		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日 *** S単ー 36号 ***		m	1,420		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日 *** S単ー 37号 ***		m	1,404		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,40日 *** S単ー 38号 ***		m	1,419		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日 *** S単ー 39号 ***		m	1,406		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,40日 *** S単ー 40号 ***		m	1,454		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,130日 *** S単ー 41号 ***		箇所	61,712		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,130日 *** S単ー 42号 ***		箇所	34,415		歩A・単A

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1,000 人
	単 価				28,900	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 人
	単 価				24,300	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 人
	単 価				17,500	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	プライマー（ひび割れ補修用）		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー（ひび割れ補修用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)液湿気硬化型硬質エポキシ樹脂系プライマー,,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
P96040	プライマー（ひび割れ補修用）	1,000	kg	4,800	4,800	
	1液湿気硬化型硬質エポキシ樹脂系プライマー					算出数量
	合 計				4,800	1,000 各単位

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,800	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	充填材（ひび割れ補修用）		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材（ひび割れ補修用） 1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	充填材（ひび割れ補修用） 1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂	1,000	kg		2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	排水ポンプ賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水ポンプ賃料 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	排水ポンプ賃料 φ50	1,000	日		205	
	合 計				205	算出数量 1,000 各単位
	単 価				205	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	蛍光灯損料		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当	1,000	個		181	
	合 計				181	算出数量 1,000 各単位
	単 価				181	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	照明器具損料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96022	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当	1,000	台		2,218	
	合 計				2,218	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,218	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	投光器基本料金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器基本料金 300W,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96047	投光器基本料金 300W	1.000	個	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	投光器賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器賃料 300W, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	投光器賃料 300W	1.000	日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	リング型風管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リング型風管 φ500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96012	リング型風管 φ500	1.000	m	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型土のう袋 1.0t用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P37003		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37003	大型土のう袋 1.0t用	1.000	枚	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単ー 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,300	19,440	
R02007	はつり工	1.300	人	31,000	40,300	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,740	9,558	
	合 計				69,298	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,532	
	*** S単ー 15号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管ｽｰﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%		亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾟ付		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾟ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,140	2,782	
Y00004	雑材料費	0.020		2,782	56	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,000	2,030	
R01002	特殊作業員	0.110	人	28,900	3,179	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,300	3,645	
	合 計				11,692	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,169	
	*** S単ー 16号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.16kg,1.62kg,養生無し,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:10%		亜熱帯補正:なし
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.16kg		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.62kg		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)プライマー単価(円/kg)	4,800				
	5)充填材単価(円/kg)	2,770				
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	29,000	15,950	
R01002	特殊作業員	0.880	人	28,900	25,432	
R01003	普通作業員	1.080	人	24,300	26,244	
P25205	プライマー					
	ひび割れ充填工用	0.200	kg	4,800	960	
P25204	充填材	1.900	kg	2,770	5,263	
Y00004	諸雑費	0.020		67,626	1,353	
	合 計				75,202	算出数量 10,000 m
	単 価		m		7,520	
	*** S単ー 17号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)目地規格	50×50		豪雪補正:10%		亜熱帯補正:なし
	2)成型ゴム目地単価(円/m)	6,750		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)接着剤単価(円/kg)	4,320		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)プライマー単価(円/kg)	9,450				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	29,000	84,100	
R01002	特殊作業員	8.100	人	28,900	234,090	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,300	123,930	
P37210	コンクリートカット用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		442,120	79,582	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	29,000	63,800	
R01002	特殊作業員	6.800	人	28,900	196,520	
R01003	普通作業員	5.000	人	24,300	121,500	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	6,750	702,000	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P25206	接着材					
	成型ゴム目地用	38.000	kg	4,320	164,160	
P25208	プライマー					
	成型ゴム目地用	1.300	kg	9,450	12,285	
Y00004	諸雑費(2)					
	6%	0.060		381,820	22,909	
	合 計				1,877,836	算出数量 100.000 m
	単 価		m		18,778	
	*** S単一 18号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	人力はつり,60.00,30×20,0.42,バックアップ材有り			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	人力はつり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	60.00				
	3)目地材(充填材)規格	30×20				
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	2,770				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.42				
	6)プライマー単価(円/L)	4,800				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役					
		1.200	人	29,000	34,800	
R01002	特殊作業員					
		0.000	人	28,900	0	
R01003	普通作業員					
		4.200	人	24,300	102,060	
Y00004	諸雑費(1)					
		0.000		136,860	0	
R01001	土木一般世話役					
		1.500	人	29,000	43,500	
R01002	特殊作業員					
		5.800	人	28,900	167,620	
R01003	普通作業員					
		2.200	人	24,300	53,460	
P25013	目地材(充填材)					
	30×20	72.000	L	2,770	199,440	
P25210	プライマー					
	充填目地用	0.500	L	4,800	2,400	
Y00004	諸雑費(2)					
		0.110		264,580	29,104	
	合 計				632,384	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,324	
	*** S単一 19号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	高圧洗浄工,14.7Mpa			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	高圧洗浄工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)吐出圧力	14.7Mpa				
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	29,000	20,590	
R01002	特殊作業員					
		1.420	人	28,900	41,038	
R01003	普通作業員					
		2.130	人	24,300	51,759	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]					
	14.7Mpa	0.870	供用日	6,970	6,064	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	133	3,059	
Y00004	諸雑費					
	27%	0.270		113,387	30,614	
	合 計				153,124	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,531	
	*** S単一 20号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	プライマー塗布,4.00kg					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,800円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量 (kg/10㎡)	4.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,000	32,190	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,300	26,973	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	4.160	kg	1,800	7,488	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		59,163	1,183	
	合 計				67,834	算出数量 10.000 ㎡
	単 価		㎡		6,783	
	*** S単一 21号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,840.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	247円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,840.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ボーマーメントモルタル	2,042.400	kg	247	504,473	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				815,240	算出数量 10.000 ㎡
	単 価		㎡		81,524	
	*** S単一 22号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,3,680.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	247円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	3,680.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ボーマーメントモルタル	4,084.800	kg	247	1,008,946	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				1,319,713	算出数量 10.000 ㎡
	単 価		㎡		131,971	
	*** S単一 23号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,7,360.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	247円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	7,360.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ボーマーメントモルタル	8,169.600	kg	247	2,017,891	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				2,328,658	算出数量 10.000 ㎡

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³		232,866	
	*** S単ー 24号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M18182 運転1日当たり算出 8.0 1.46 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.4/0.6kPa	1.460	供用日	220	321	
	合 計				321	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		321	
Y00001	単位					
	*** S単ー 25号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M18181 運転1日当たり算出 8.0 1.46 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa	1.460	供用日	118	172	
	合 計				172	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		172	
Y00001	単位					
	*** S単ー 26号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去				
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,300	352,350	
	合 計				360,850	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		36,085	
	*** S単ー 27号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 140,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m ³ /h) 4)動力源区分	140 常時排水 0以上～7未満 発動発電機				

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	151.200	日	533	80,590	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	3,906.000	L	133	519,498	
R01001	土木一般世話役	5.600	人	29,000	162,400	
R01003	普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	
Y00004	諸雑費	0.050		932,588	46,629	
	合 計				979,217	算出数量 1.000 箇所
	単 価				979,217	
	*** S単一 28号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,000	9,280	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,300	25,272	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	17,300	4,498	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	28,200	6,768	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	131	3,799	
	合 計				49,617	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,617	
	*** S単一 29号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,000	6,670	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,300	10,449	
	合 計				17,119	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,119	
	*** S単一 30号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,000	6,670	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,300	10,449	
	合 計				17,119	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,119	
	*** S単一 31号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 130.000日		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.083		87,846	7,291	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,100	71,374	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	24,300	53,460	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		212,680	1,063	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,100	35,687	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	24,300	26,730	
	合 計				195,605	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		195,605	
	*** S単- 32号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		87,846	2,284	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,100	71,374	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	24,300	53,460	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		212,680	1,063	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,100	35,687	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	24,300	26,730	
	合 計				190,598	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		190,598	
	*** S単- 33号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 100.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,631	663,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		663,100	42,438	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,100	174,220	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		837,320	4,187	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,100	87,110	
	合 計				307,955	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,080	
	*** S単ー 34号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 130.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,631	663,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.083		663,100	55,037	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,100	174,220	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		837,320	4,187	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,100	87,110	
	合 計				320,554	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,206	
	*** S単ー 35号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 130.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.083		34,900	2,897	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				142,630	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,426	
	*** S単ー 36号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 100.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		34,900	2,234	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				141,967	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,420	
	*** S単— 37号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,30日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:1 0%	垂熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	30.000日				
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.019		34,900	663	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				140,396	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,404	
	*** S単— 38号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相,5.5,設置～損料～撤去,40日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:1 0%	垂熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	40.000日				
W09223	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	5.5	100.000	m	742	74,200	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.026		74,200	1,929	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		166,930	835	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				141,859	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,419	
	*** S単— 39号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,40日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:1 0%	垂熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	40.000日				
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.026		34,900	907	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				140,640	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,406	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 40号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相14,設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,896	189,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		189,600	4,930	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		282,330	1,412	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				145,437	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,454	
	*** S単一 41号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 130.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	579	8,685	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.083		28,475	2,363	
R01013	電工	1.400	人	28,100	39,340	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		67,815	339	
R01013	電工	0.700	人	28,100	19,670	
	合 計				61,712	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,712	
	*** S単一 42号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 6		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 130.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	82	1,230	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.083		9,832	816	
R01013	電工	0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,031	160	
R01013	電工	0.400	人	28,100	11,240	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,415	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,415	
	*** S単一 43号 ***					
SI18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3.設置～損料～撤去,130日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 3		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 130.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個		5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m		54	810
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本		462	462
Y00002	損料 0.0639%	0.083			9,412	781
R01013	電工	0.790	人		28,100	22,199
Y00004	雑品 0.5%	0.005			31,611	158
R01013	電工	0.400	人		28,100	11,240
	合 計				34,378	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,378	
	*** S単一 44号 ***					
SI18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		2,650	2,650
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個		5,490	5,490
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m		82	1,230
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本		462	462
Y00002	損料 0.0639%	0.026			9,832	256
R01013	電工	0.790	人		28,100	22,199
Y00004	雑品 0.5%	0.005			32,031	160
R01013	電工	0.400	人		28,100	11,240
	合 計				33,855	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,855	
	*** S単一 45号 ***					
SI18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3.設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 3		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		2,650	2,650
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個		5,490	5,490
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m		54	810

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)					
	HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.026		9,412	245	
R01013	電工					
		0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		31,611	158	
R01013	電工					
		0.400	人	28,100	11,240	
	合 計				33,842	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,842	
	*** S単一 46号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6.設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	40.000日				
W09407	配線用しゃ断器					
	3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30)					
	150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線					
	IV2.0mm	15.000	m	82	1,230	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)					
	HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.026		9,832	256	
R01013	電工					
		0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		32,031	160	
R01013	電工					
		0.400	人	28,100	11,240	
	合 計				33,855	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,855	
	*** S単一 47号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分	D種接地		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工条件	土工有		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27820	連結式接地棒					
	φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工					
		0.250	人	28,100	7,025	
R01003	普通作業員					
		0.350	人	24,300	8,505	
	合 計				17,220	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,220	
	*** S単一 48号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【6号幹線用水路藤橋工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00011	硬質塩化ビニル管人力撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.035	人	29,000	1,015	S単 1号
S02115	特殊作業員	0.055	人	28,900	1,590	S単 2号
S02115	普通作業員	0.075	人	24,300	1,823	S単 3号
	合 計				4,428	算出数量 10.000 m
	単 価		m		443	
	*** T単- 2号 ***					
T00012	換気管布設・撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02116	リング型風管、φ500					
Y00002	リング型風管 φ500,, 損料	100.000	m	1,630	163,000	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.540		163,000	88,020	
S02115	普通作業員	3.000	人	28,900	86,700	S単 2号
		2.250	人	24,300	54,675	S単 3号
	合 計				229,395	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,294	
	*** T単- 3号 ***					
T00018	ひび割れ補修工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	B10×H10 土木一般世話役	0.550	人	29,000	15,950	S単 1号
S02115	特殊作業員	0.880	人	28,900	25,432	S単 2号
S02115	普通作業員	1.080	人	24,300	26,244	S単 3号
S02116	プライマー（ひび割れ補修用） 1液湿気硬化型硬質エポキシ樹脂系プライマー,,	0.160	kg	4,800	768	S単 5号
S02116	充填材（ひび割れ補修用） 1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂,,	1.620	kg	2,770	4,487	S単 6号
Y00004	雑品	0.020		72,881	1,458	
	合 計				74,339	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,434	
	*** T単- 4号 ***					
T00019	排水ポンプ転用		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	転用回数：3 土木一般世話役	0.230	人	29,000	6,670	S単 1号
S02115	普通作業員	0.430	人	24,300	10,449	S単 3号
	合 計				17,119	算出数量 1.000 回
	単 価		回		17,119	
	*** T単- 5号 ***					
T00023	ポンプ運転		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	作業時排水・商用電源 特殊作業員	0.100	人	28,900	2,890	S単 2号

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

積 算 書

(当初)

北陸農政局

信濃川左岸流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業

工事名 6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			85,320,000	
・工事原価			71,626,000	
純工事費			56,067,000	
・直接工事費			50,722,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,927,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	19,795,000	
・間接工事費			20,904,000	
・・・共通仮設費			5,345,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$50,722,000 \times ((7.770 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			3,941,000	
・・・運搬費	1.000	式	1,019,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			385,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$50,722,000 \times (0.760)$			385,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			15,559,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$56,067,000 \times ((27.750 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			15,559,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$71,626,000 \times (19.090 \times 1.000 + 0.04)$			13,702,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				30,927,000	
・補修工 関原暗渠	1.000	式		25,314,000	
・高圧洗浄工	1.000	式		6,983,000	
000001 高圧洗浄工 14.7MPa	4,561	m ²	1,531	6,982,891	歩A・単A B単 1号
合 計				6,982,891	
・断面修復工	1.000	式		3,678,000	
000002 高圧洗浄工 14.7MPa	27.200	m ²	1,531	41,643	歩A・単A B単 2号
000003 カッター工	298	m	1,323	394,254	歩A・単A B単 3号
000004 コンクリートはつり 3<t≤6cm	27.300	m ²	7,532	205,624	歩A・単A B単 4号
000005 プライマー塗布	27.300	m ²	6,783	185,176	歩A・単A B単 5号
000006 断面修復工 ※ マーセメントモルタル 0<t≤100mm	21.100	m ²	81,524	1,720,156	歩A・単A B単 6号
000007 断面修復工 ※ マーセメントモルタル 100<t≤300mm	6.200	m ²	182,419	1,130,998	歩A・単A B単 7号
合 計				3,677,851	
・接着工法B 高強度炭素繊維グリッド CR6、折曲加工無	1.000	式		525,000	
000008 グリッド設置工	7.000	m ²	6,508	45,556	歩A・単A B単 8号
000009 グリッド 高強度炭素繊維 筋ピッチ50mm（ロス率20%込）	8.400	m ²	42,300	355,320	歩A・単A B単 9号
000010 リベットアンカー（ロス率20%込） SUS、NST6-16同等品	84	本	100	8,400	歩A・単A B単 10号
000011 固定金具（ワッシャー）（ロス率20%込） φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS	84	本	10	840	歩A・単A B単 11号
000012 プライマー工 表面被覆用	7.000	m ²	1,973	13,811	歩A・単A B単 12号
000013 ポリマーセメントモルタル 吹付 t=14mm	7.000	m ²	12,401	86,807	歩A・単A B単 13号
000014 被膜養生材塗布	7.000	m ²	1,973	13,811	歩A・単A B単 14号
合 計				524,545	
・接着工法B 高強度炭素繊維グリッド CR6、折曲加工有	1.000	式		2,766,000	
000015 グリッド設置工	23.300	m ²	6,508	151,636	歩A・単A B単 15号
000016 グリッド（ロス率20%込） 高強度炭素繊維 筋ピッチ50mm	29.800	m ²	72,000	2,145,600	歩A・単A B単 16号
000017 リベットアンカー（ロス率20%込） SUS、NST6-16同等品	298	本	100	29,800	歩A・単A B単 17号
000018 固定金具（ワッシャー）（ロス率20%込） φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS	298	本	10	2,980	歩A・単A B単 18号
000019 プライマー工 表面被覆用	23.300	m ²	1,973	45,971	歩A・単A B単 19号
000020 ポリマーセメントモルタル 吹付 t=18mm	23.300	m ²	14,756	343,815	歩A・単A B単 20号
000021 被膜養生材塗布	23.300	m ²	1,973	45,971	歩A・単A B単 21号
合 計				2,765,773	
・接着工法C 高弾性炭素繊維グリッド CMR8、曲げ加工無	1.000	式		290,000	
000022 グリッド設置工	2.800	m ²	6,508	18,222	歩A・単A B単 22号
000023 グリッド（ロス率20%込） 高弾性炭素繊維 筋ピッチ50mm	3.400	m ²	64,800	220,320	歩A・単A B単 23号
000024 リベットアンカー（ロス率20%込） SUS、NST6-16同等品	34	本	100	3,400	歩A・単A B単 24号
000025 固定金具（ワッシャー）（ロス率20%込） φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS	34	本	10	340	歩A・単A B単 25号
000026 プライマー工 表面被覆用	2.800	m ²	1,973	5,524	歩A・単A B単 26号
000027 ポリマーセメントモルタル 吹付 t=15mm	2.800	m ²	12,989	36,369	歩A・単A B単 27号
000028 被膜養生材塗布	2.800	m ²	1,973	5,524	歩A・単A B単 28号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				289,699	
・ ・ 接着工法C 高弾性炭素繊維グリッド CMR8、折曲加工有	1.000	式		4,698,000	
000029 グリッド設置工	29.500	m ²	6,508	191,986	歩A・単A B単 29号
000030 グリッド (ロス率20%込) 高弾性炭素繊維t=2mm 筋ピッチ50mm	35.600	m ²	109,000	3,880,400	歩A・単A B単 30号
000031 リベットアンカー (ロス率20%込) SUS、NST6-16同等品	356	本	100	35,600	歩A・単A B単 31号
000032 固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込) φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS	356	本	10	3,560	歩A・単A B単 32号
000033 プライマー工 表面被覆用	29.500	m ²	1,973	58,204	歩A・単A B単 33号
000034 ポリマーセメントモルタル 吹付 t=20mm	29.500	m ²	15,933	470,024	歩A・単A B単 34号
000035 被膜養生材塗布	29.500	m ²	1,973	58,204	歩A・単A B単 35号
合 計				4,697,978	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式		4,683,000	
000036 無機系表面被覆工 被覆厚さ5mm	530.000	m ²	8,836	4,683,080	歩A・単A B単 36号
合 計				4,683,080	
・ ・ 表面被覆端部処理工 タイプ1	1.000	式		353,000	
000037 表面被覆端部処理工 タイプ1	44.700	m	7,907	353,443	歩A・単A B単 37号
合 計				353,443	
・ ・ 目地補修工	1.000	式		498,000	
000038 目地補修 成形ゴム挿入工法	26.500	m	18,778	497,617	歩A・単A B単 38号
合 計				497,617	
・ ・ ウィーブホール設置工	1.000	式		742,000	
000039 ウィーブホール設置工	62.000	箇所	11,960	741,520	歩A・単A B単 39号
合 計				741,520	
・ ・ ウィーブホール閉塞 植生撤去	1.000	式		98,000	
000040 ウィーブホール閉塞 植生撤去	16.000	箇所	6,105	97,680	歩A・単A B単 40号
合 計				97,680	
・ 補修工 五反田工区	1.000	式		5,613,000	
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式		2,122,000	
000041 高圧洗浄工 14.7MPa	1,386	m ²	1,531	2,121,966	歩A・単A B単 41号
合 計				2,121,966	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式		581,000	
000042 無機系表面被覆工 部分補修 被覆厚さ10mm	50.390	m ²	11,531	581,047	歩A・単A B単 42号
合 計				581,047	
・ ・ 断面修復工	1.000	式		1,466,000	
000043 高圧洗浄工 14.7MPa	13.340	m ²	1,531	20,424	歩A・単A B単 43号

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				19,795,000	
・ 仮設工	1.000	式		19,795,000	
・ ・ 施工ヤード 関原暗渠	1.000	式		280,000	
000049 施工ヤード⑤ t=22mm、1524×6096	159.000	m ²	1,761	279,999	歩A・単A B単 49号
合 計				279,999	
・ ・ 施工ヤード 五反田工区	1.000	式		1,294,000	
000050 施工ヤード⑧ t=22mm、1524×6096	73.000	m ²	1,743	127,239	歩A・単A B単 50号
000051 施工ヤード⑨ t=22mm、1524×6096	362.000	m ²	1,743	630,966	歩A・単A B単 51号
000052 仮設盛土 平均盛土厚1.8m	234.000	m ³	2,288	535,392	歩A・単A B単 52号
合 計				1,293,597	
・ ・ 仮設排水	1.000	式		1,464,000	
000053 土のう設置撤去 購入土 工事区間 1	0.400	m ³	36,085	14,434	歩A・単A B単 53号
000054 土のう設置撤去 購入土 工事区間 2	0.400	m ³	36,085	14,434	歩A・単A B単 54号
000055 土のう設置撤去 購入土 工事区間 3	0.400	m ³	36,085	14,434	歩A・単A B単 55号
000056 土のう設置撤去 購入土 工事区間 4	0.400	m ³	36,085	14,434	歩A・単A B単 56号
000057 排水ポンプ据付撤去、運転 φ50mm 工事区間 1	1.000	箇所	344,135	344,135	歩A・単A B単 57号
000058 排水ポンプ据付撤去、運転 φ50mm 工事区間 2	1.000	箇所	185,929	185,929	歩A・単A B単 58号
000059 排水ポンプ据付撤去、運転 φ50mm 工事区間 3	1.000	箇所	111,985	111,985	歩A・単A B単 59号
000060 排水ポンプ据付撤去 φ50mm 工事区間 4	1.000	箇所	317,696	317,696	歩A・単A B単 60号
000061 土のう・ポンプ転用 工事区間 1 施工バレル計 6	6.000	回	29,749	178,494	歩A・単A B単 61号
000062 土のう・ポンプ転用 工事区間 2 施工バレル計 1	1.000	回	29,749	29,749	歩A・単A B単 62号
000063 土のう・ポンプ転用 工事区間 3 施工バレル計 1	1.000	回	29,749	29,749	歩A・単A B単 63号
000064 土のう・ポンプ転用 工事区間 4 施工バレル計 7	7.000	回	29,749	208,243	歩A・単A B単 64号
合 計				1,463,716	
・ ・ 濁水処理部	1.000	式		3,188,000	
000065 排水管人力布設・撤去	1,638.000	m	1,286	2,106,468	歩A・単A B単 65号
000066 土のう設置撤去	0.400	m ³	36,085	14,434	歩A・単A B単 66号
000067 排水ポンプ	1.000	箇所	858,973	858,973	歩A・単A B単 67号
000068 ノッチタンク	1.000	台	208,550	208,550	歩A・単A B単 68号
合 計				3,188,425	
・ ・ 換気設備工	1.000	式		77,000	
000069 軸流換気ファン 140m ³ /min 工事区間 1	76.000	日	132	10,032	歩A・単A B単 69号
000070 軸流換気ファン 140m ³ /min 工事区間 2	32.000	日	132	4,224	歩A・単A B単 70号
000071 軸流換気ファン 140m ³ /min 工事区間 3	18.000	日	132	2,376	歩A・単A B単 71号
000072 軸流換気ファン 140m ³ /min 工事区間 4	66.000	日	132	8,712	歩A・単A B単 72号
000073 小型換気ファン 21m ³ /min 工事区間 1	39.000	日	70	2,730	歩A・単A B単 73号
000074 小型換気ファン 21m ³ /min 工事区間 4	45.000	日	70	3,150	歩A・単A B単 74号
000075 風管 工事区間 1	5.000	m	2,294	11,470	歩A・単A B単 75号
000076 風管 工事区間 2	5.000	m	2,294	11,470	歩A・単A B単 76号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000077 風管 工事区間 3	5.000	m	2,294	11,470	歩A・単A B単 77号
000078 風管 工事区間 4	5.000	m	2,294	11,470	歩A・単A B単 78号
合 計				77,104	
・・電力設備 施工ヤード①	1.000	式		3,462,000	
000079 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	195,342	195,342	歩A・単A B単 79号
000080 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 80号
000081 蛍光灯 40W	35.000	個	2,399	83,965	歩A・単A B単 81号
000082 投光器 300W、供用日125日	1.000	個	6,760	6,760	歩A・単A B単 82号
000083 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60.0mm2	20.000	m	3,186	63,720	歩A・単A B単 83号
000084 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,425	14,250	歩A・単A B単 84号
000085 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60.0mm2	350.000	m	3,080	1,078,000	歩A・単A B単 85号
000086 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 38.0mm2	350.000	m	2,931	1,025,850	歩A・単A B単 86号
000087 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,425	14,250	歩A・単A B単 87号
000088 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 88号
000089 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 89号
000090 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 90号
000091 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 91号
000092 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	300.000	m	1,425	427,500	歩A・単A B単 92号
000093 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,425	71,250	歩A・単A B単 93号
000094 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,425	71,250	歩A・単A B単 94号
000095 分電盤①設置・撤去 三相3線式 15kw	1.000	箇所	61,542	61,542	歩A・単A B単 95号
000096 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw	4.000	箇所	34,356	137,424	歩A・単A B単 96号
000097 分電盤③設置・撤去 三相3線式 3kw	4.000	箇所	34,322	137,288	歩A・単A B単 97号
合 計				3,462,411	
・・電力設備 施工ヤード②	1.000	式		3,462,000	
000098 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	195,342	195,342	歩A・単A B単 98号
000099 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 99号
000100 蛍光灯 40W	35.000	個	2,399	83,965	歩A・単A B単 100号
000101 投光器 300W、供用日125日	1.000	個	6,760	6,760	歩A・単A B単 101号
000102 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60.0mm2	20.000	m	3,186	63,720	歩A・単A B単 102号
000103 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,425	14,250	歩A・単A B単 103号
000104 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60.0mm2	350.000	m	3,080	1,078,000	歩A・単A B単 104号
000105 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 38.0mm2	350.000	m	2,931	1,025,850	歩A・単A B単 105号
000106 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,425	14,250	歩A・単A B単 106号
000107 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 107号
000108 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 108号
000109 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 109号
000110 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,420	14,200	歩A・単A B単 110号
000111 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	300.000	m	1,425	427,500	歩A・単A B単 111号
000112 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,425	71,250	歩A・単A B単 112号
000113 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,425	71,250	歩A・単A B単 113号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000114 分電盤①設置・撤去 三相3線式 15kw	1.000	箇所	61,542	61,542	歩A・単A B単 114号
000115 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw	4.000	箇所	34,356	137,424	歩A・単A B単 115号
000116 分電盤③設置・撤去 三相3線式 3kw	4.000	箇所	34,322	137,288	歩A・単A B単 116号
合 計				3,462,411	
・・電力設備 施工ヤード③	1.000	式		840,000	
000117 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	190,598	190,598	歩A・単A B単 117号
000118 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 118号
000119 蛍光灯 40W	11.000	個	2,399	26,389	歩A・単A B単 119号
000120 投光器 300W、供用日125日	1.000	個	6,760	6,760	歩A・単A B単 120号
000121 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 3.5mm2	20.000	m	1,411	28,220	歩A・単A B単 121号
000122 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,425	14,250	歩A・単A B単 122号
000123 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 14.0mm2	110.000	m	1,454	159,940	歩A・単A B単 123号
000124 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,406	14,060	歩A・単A B単 124号
000125 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 125号
000126 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 126号
000127 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 127号
000128 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 128号
000129 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	60.000	m	1,406	84,360	歩A・単A B単 129号
000130 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,406	70,300	歩A・単A B単 130号
000131 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,404	70,200	歩A・単A B単 131号
000132 分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kw	1.000	箇所	33,855	33,855	歩A・単A B単 132号
000133 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw	1.000	箇所	33,855	33,855	歩A・単A B単 133号
000134 分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kw	1.000	箇所	33,842	33,842	歩A・単A B単 134号
合 計				840,009	
・・電力設備 施工ヤード④	1.000	式		854,000	
000135 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	190,598	190,598	歩A・単A B単 135号
000136 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 136号
000137 蛍光灯 40W	11.000	個	2,399	26,389	歩A・単A B単 137号
000138 投光器 300W、供用日125日	1.000	個	6,760	6,760	歩A・単A B単 138号
000139 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 3.5mm2	20.000	m	1,411	28,220	歩A・単A B単 139号
000140 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,425	14,250	歩A・単A B単 140号
000141 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 14.0mm2	115.000	m	1,454	167,210	歩A・単A B単 141号
000142 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,406	14,060	歩A・単A B単 142号
000143 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 143号
000144 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 144号
000145 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 145号
000146 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 146号
000147 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	65.000	m	1,406	91,390	歩A・単A B単 147号
000148 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,406	70,300	歩A・単A B単 148号
000149 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,404	70,200	歩A・単A B単 149号
000150 分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kw	1.000	箇所	33,855	33,855	歩A・単A B単 150号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000151 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw	1.000	箇所	33,855	33,855	歩A・単A B単 151号
000152 分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kw	1.000	箇所	33,842	33,842	歩A・単A B単 152号
合 計				854,309	
・・電力設備 施工ヤード④	1.000	式		1,097,000	
000153 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	192,794	192,794	歩A・単A B単 153号
000154 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 154号
000155 蛍光灯 40W	25.000	個	2,399	59,975	歩A・単A B単 155号
000156 投光器 300W、供用日80日	1.000	個	4,600	4,600	歩A・単A B単 156号
000157 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 14.0mm2	130.000	m	1,502	195,260	歩A・単A B単 157号
000158 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,415	14,150	歩A・単A B単 158号
000159 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,411	14,110	歩A・単A B単 159号
000160 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,411	14,110	歩A・単A B単 160号
000161 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,411	14,110	歩A・単A B単 161号
000162 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,411	14,110	歩A・単A B単 162号
000163 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	150.000	m	1,415	212,250	歩A・単A B単 163号
000164 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,415	70,750	歩A・単A B単 164号
000165 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,411	70,550	歩A・単A B単 165号
000166 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw	3.000	箇所	33,855	101,565	歩A・単A B単 166号
000167 分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kw	3.000	箇所	33,842	101,526	歩A・単A B単 167号
合 計				1,097,080	
・・電力設備 施工ヤード④	1.000	式		977,000	
000168 低圧引込設備設置・撤去	1.000	箇所	190,598	190,598	歩A・単A B単 168号
000169 接地極設置・撤去 D種	1.000	極	17,220	17,220	歩A・単A B単 169号
000170 蛍光灯 40W	13.000	個	2,399	31,187	歩A・単A B単 170号
000171 投光器 300W、供用日125日	1.000	個	6,760	6,760	歩A・単A B単 171号
000172 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 3.5mm2	20.000	m	1,411	28,220	歩A・単A B単 172号
000173 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,425	14,250	歩A・単A B単 173号
000174 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 14.0mm2	130.000	m	1,454	189,020	歩A・単A B単 174号
000175 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,406	14,060	歩A・単A B単 175号
000176 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 176号
000177 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 177号
000178 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 178号
000179 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	10.000	m	1,404	14,040	歩A・単A B単 179号
000180 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	85.000	m	1,406	119,510	歩A・単A B単 180号
000181 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,406	70,300	歩A・単A B単 181号
000182 ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2	50.000	m	1,404	70,200	歩A・単A B単 182号
000183 分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kw	1.000	箇所	33,855	33,855	歩A・単A B単 183号
000184 分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw	2.000	箇所	33,855	67,710	歩A・単A B単 184号
000185 分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kw	2.000	箇所	33,842	67,684	歩A・単A B単 185号
合 計				976,734	

北陸農政局

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** カッター工					
			m	1,323		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** コンクリートはつり					
	3<t≤6cm		m ²	7,532		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** プライマー塗布					
			m ²	6,783		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 断面修復工					
	ポマーセメントモルタル 0<t≤100mm		m ²	81,524		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 断面修復工					
	ポマーセメントモルタル 100<t≤300mm		m ²	182,419		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** グリッド設置工					
			m ²	6,508		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** グリッド					
	高強度炭素繊維 筋ピッチ50mm (ロス率20%込)		m ²	42,300		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** リベットアンカー (ロス率20%込)					
	SUS、NST6-16同等品		本	100		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込)					
	φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本	10		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** プライマー工					
	表面被覆用		m ²	1,973		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** ポリマーセメントモルタル					
	吹付 t=14mm		m ²	12,401		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 被膜養生材塗布					
			m ²	1,973		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** グリッド設置工					
			m ²	6,508		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** グリッド (ロス率20%込)					
	高強度炭素繊維 筋ピッチ50mm		m ²	72,000		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** リベットアンカー (ロス率20%込)					
	SUS、NST6-16同等品		本	100		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込)					
	φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本	10		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** プライマー工					
	表面被覆用		m ²	1,973		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ポリマーセメントモルタル					
	吹付 t=18mm		m ²	14,756		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 被膜養生材塗布					
			m ²	1,973		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** グリッド設置工					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線開原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***		m ²	6,508		歩A・単A
000023	グリッド (ロス率20%込)					
	高弾性炭素繊維 筋ピッチ50mm		m ²	64,800		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 ***					
	リベットアンカー (ロス率20%込)					
	SUS、NST6-16同等品		本	100		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 ***					
	固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込)					
	φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本	10		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 ***					
	プライマー工					
	表面被覆用		m ²	1,973		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 ***					
	ポリマーセメントモルタル					
	吹付 t=15mm		m ²	12,989		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 ***					
	被膜養生材塗布					
			m ²	1,973		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 ***					
	グリッド設置工					
			m ²	6,508		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 ***					
	グリッド (ロス率20%込)					
	高弾性炭素繊維t=2mm 筋ピッチ50mm		m ²	109,000		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 ***					
	リベットアンカー (ロス率20%込)					
	SUS、NST6-16同等品		本	100		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 ***					
	固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込)					
	φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本	10		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 ***					
	プライマー工					
	表面被覆用		m ²	1,973		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 ***					
	ポリマーセメントモルタル					
	吹付 t=20mm		m ²	15,933		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 ***					
	被膜養生材塗布					
			m ²	1,973		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 ***					
	無機系表面被覆工					
	被覆厚さ5mm		m ²	8,836		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 ***					
	表面被覆端部処理工					
	タイプ1		m	7,907		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 ***					
	目地補修					
	成形ゴム挿入工法		m	18,778		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 ***					
	ウィーブホール設置工					
			箇所	11,960		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 ***					
	ウィーブホール閉塞					
	植生撤去		箇所	6,105		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 ***					
	高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 ***					
	無機系表面被覆工					
	部分補修 被覆厚さ10mm		m ²	11,531		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 ***					
	高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,531		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** カッター工					
			m	1,323		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** コンクリートはつり					
	3<t≤6cm		m ²	7,532		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** プライマー塗布					
			m ²	6,783		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 断面修復工					
	ボマーセメント砂利 0<t≤100mm		m ²	81,524		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 表面被覆端部処理工					
	タイプ3		m	7,907		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 施工ヤード⑤					
	t=22mm、1524×6096		m ²	1,761		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 施工ヤード⑧					
	t=22mm、1524×6096		m ²	1,743		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 施工ヤード⑨					
	t=22mm、1524×6096		m ²	1,743		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 仮設盛土					
	平均盛土厚1.8m		m ³	2,288		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 土のう設置撤去					
	購入土 工事区間1		m ³	36,085		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 土のう設置撤去					
	購入土 工事区間2		m ³	36,085		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 土のう設置撤去					
	購入土 工事区間3		m ³	36,085		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 土のう設置撤去					
	購入土 工事区間4		m ³	36,085		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 排水ポンプ据付撤去、運転					
	φ50mm 工事区間1		箇所	344,135		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 排水ポンプ据付撤去、運転					
	φ50mm 工事区間2		箇所	185,929		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 排水ポンプ据付撤去、運転					
	φ50mm 工事区間3		箇所	111,985		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 排水ポンプ据付撤去					
	φ50mm 工事区間4		箇所	317,696		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 土のう・ポンプ転用					
	工事区間1 施工バレル計6		回	29,749		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 土のう・ポンプ転用					
	工事区間2 施工バレル計1		回	29,749		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 土のう・ポンプ転用					
	工事区間3 施工バレル計1		回	29,749		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 土のう・ポンプ転用					
	工事区間4 施工バレル計7		回	29,749		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 排水管人力布設・撤去					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m	1,286		歩A・単A
000066	*** B単— 66号 *** 土のう設置撤去					
			m3	36,085		歩A・単A
000067	*** B単— 67号 *** 排水ポンプ					
			箇所	858,973		歩A・単A
000068	*** B単— 68号 *** ノッチタンク					
			台	208,550		歩A・単A
000069	*** B単— 69号 *** 軸流換気ファン					
	140m3/min 工事区間 1		日	132		歩A・単A
000070	*** B単— 70号 *** 軸流換気ファン					
	140m3/min 工事区間 2		日	132		歩A・単A
000071	*** B単— 71号 *** 軸流換気ファン					
	140m3/min 工事区間 3		日	132		歩A・単A
000072	*** B単— 72号 *** 軸流換気ファン					
	140m3/min 工事区間 4		日	132		歩A・単A
000073	*** B単— 73号 *** 小型換気ファン					
	21m3/min 工事区間 1		日	70		歩A・単A
000074	*** B単— 74号 *** 小型換気ファン					
	21m3/min 工事区間 4		日	70		歩A・単A
000075	*** B単— 75号 *** 風管					
	工事区間 1		m	2,294		歩A・単A
000076	*** B単— 76号 *** 風管					
	工事区間 2		m	2,294		歩A・単A
000077	*** B単— 77号 *** 風管					
	工事区間 3		m	2,294		歩A・単A
000078	*** B単— 78号 *** 風管					
	工事区間 4		m	2,294		歩A・単A
000079	*** B単— 79号 *** 低圧引込設備設置・撤去					
			箇所	195,342		歩A・単A
000080	*** B単— 80号 *** 接地極設置・撤去					
	D種		極	17,220		歩A・単A
000081	*** B単— 81号 *** 蛍光灯					
	40W		個	2,399		歩A・単A
000082	*** B単— 82号 *** 投光器					
	300W、供用日125日		個	6,760		歩A・単A
000083	*** B単— 83号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 60.0mm2		m	3,186		歩A・単A
000084	*** B単— 84号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000085	*** B単— 85号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 60.0mm2		m	3,080		歩A・単A
000086	*** B単— 86号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 38.0mm2		m	2,931		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 分電盤①設置・撤去					
	三相3線式 15kw		箇所	61,542		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 分電盤②設置・撤去					
	単相3線式 6kw		箇所	34,356		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 分電盤③設置・撤去					
	三相3線式 3kw		箇所	34,322		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 低圧引込設備設置・撤去					
			箇所	195,342		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 接地極設置・撤去					
	D種		極	17,220		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 蛍光灯					
	40W		個	2,399		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 投光器					
	300W、供用日125日		個	6,760		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 60.0mm2		m	3,186		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 60.0mm2		m	3,080		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 38.0mm2		m	2,931		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,420		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** ケーブル設置・撤去					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 109号 ***		m	1,420		歩A・単A
000109	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 110号 ***		m	1,420		歩A・単A
000110	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 111号 ***		m	1,420		歩A・単A
000111	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 112号 ***		m	1,425		歩A・単A
000112	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 113号 ***		m	1,425		歩A・単A
000113	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 114号 ***		m	1,425		歩A・単A
000114	分電盤①設置・撤去					
	三相3線式 15kw *** B単ー 115号 ***		箇所	61,542		歩A・単A
000115	分電盤②設置・撤去					
	単相3線式 6kw *** B単ー 116号 ***		箇所	34,356		歩A・単A
000116	分電盤③設置・撤去					
	三相3線式 3kw *** B単ー 117号 ***		箇所	34,322		歩A・単A
000117	低圧引込設備設置・撤去					
	*** B単ー 118号 ***		箇所	190,598		歩A・単A
000118	接地極設置・撤去					
	D種 *** B単ー 119号 ***		極	17,220		歩A・単A
000119	蛍光灯					
	40W *** B単ー 120号 ***		個	2,399		歩A・単A
000120	投光器					
	300W、供用日125日 *** B単ー 121号 ***		個	6,760		歩A・単A
000121	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 3.5mm2 *** B単ー 122号 ***		m	1,411		歩A・単A
000122	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 123号 ***		m	1,425		歩A・単A
000123	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 14.0mm2 *** B単ー 124号 ***		m	1,454		歩A・単A
000124	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 125号 ***		m	1,406		歩A・単A
000125	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 126号 ***		m	1,404		歩A・単A
000126	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 127号 ***		m	1,404		歩A・単A
000127	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 128号 ***		m	1,404		歩A・単A
000128	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 129号 ***		m	1,404		歩A・単A
000129	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 分電盤①設置・撤去					
	三相3線式 3.7kw		箇所	33,855		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 分電盤②設置・撤去					
	単相3線式 6kw		箇所	33,855		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 分電盤③設置・撤去					
	単相3線式 3kw		箇所	33,842		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 低圧引込設備設置・撤去					
			箇所	190,598		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 接地極設置・撤去					
	D種		極	17,220		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 蛍光灯					
	40W		個	2,399		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 投光器					
	300W、供用日125日		個	6,760		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 3.5mm2		m	1,411		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 14.0mm2		m	1,454		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 分電盤①設置・撤去					
	三相3線式 3.7kw		箇所	33,855		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 分電盤②設置・撤去					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単相3線式 6kw *** B単ー 152号 ***		箇所	33,855		歩A・単A
000152	分電盤③設置・撤去					
	単相3線式 3kw *** B単ー 153号 ***		箇所	33,842		歩A・単A
000153	低圧引込設備設置・撤去					
	*** B単ー 154号 ***		箇所	192,794		歩A・単A
000154	接地極設置・撤去					
	D種 *** B単ー 155号 ***		極	17,220		歩A・単A
000155	蛍光灯					
	40W *** B単ー 156号 ***		個	2,399		歩A・単A
000156	投光器					
	300W、供用日80日 *** B単ー 157号 ***		個	4,600		歩A・単A
000157	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 14.0mm2 *** B単ー 158号 ***		m	1,502		歩A・単A
000158	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 159号 ***		m	1,415		歩A・単A
000159	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 160号 ***		m	1,411		歩A・単A
000160	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 161号 ***		m	1,411		歩A・単A
000161	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 162号 ***		m	1,411		歩A・単A
000162	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 163号 ***		m	1,411		歩A・単A
000163	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 164号 ***		m	1,415		歩A・単A
000164	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 165号 ***		m	1,415		歩A・単A
000165	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2 *** B単ー 166号 ***		m	1,411		歩A・単A
000166	分電盤②設置・撤去					
	単相3線式 6kw *** B単ー 167号 ***		箇所	33,855		歩A・単A
000167	分電盤③設置・撤去					
	単相3線式 3kw *** B単ー 168号 ***		箇所	33,842		歩A・単A
000168	低圧引込設備設置・撤去					
	*** B単ー 169号 ***		箇所	190,598		歩A・単A
000169	接地極設置・撤去					
	D種 *** B単ー 170号 ***		極	17,220		歩A・単A
000170	蛍光灯					
	40W *** B単ー 171号 ***		個	2,399		歩A・単A
000171	投光器					
	300W、供用日125日 *** B単ー 172号 ***		個	6,760		歩A・単A
000172	ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 3.5mm2		m	1,411		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単－ 173号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,425		歩A・単A
000174	*** B単－ 174号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 14.0mm2		m	1,454		歩A・単A
000175	*** B単－ 175号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000176	*** B単－ 176号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000177	*** B単－ 177号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000178	*** B単－ 178号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000179	*** B単－ 179号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000180	*** B単－ 180号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000181	*** B単－ 181号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,406		歩A・単A
000182	*** B単－ 182号 *** ケーブル設置・撤去					
	2PNCT-3C 2.0mm2		m	1,404		歩A・単A
000183	*** B単－ 183号 *** 分電盤①設置・撤去					
	三相3線式 3.7kw		箇所	33,855		歩A・単A
000184	*** B単－ 184号 *** 分電盤②設置・撤去					
	单相3線式 6kw		箇所	33,855		歩A・単A
000185	*** B単－ 185号 *** 分電盤③設置・撤去					
	单相3線式 3kw		箇所	33,842		歩A・単A
000186	*** B単－ 186号 *** 交通誘導警備員					
	B種		人	17,500		歩A・単A
000187	*** B単－ 187号 *** 交通誘導警備員					
	B種		人	17,500		歩A・単A
000188	*** B単－ 188号 *** 交通誘導警備員					
	B種		人	17,500		歩A・単A
000189	*** B単－ 189号 *** 交通誘導警備員					
	B種		人	17,500		歩A・単A
000190	*** B単－ 190号 *** 交通誘導警備員					
	B種		人	17,500		歩A・単A
000191	*** B単－ 191号 *** 敷鉄板運搬					
	施工ヤード⑤		ton	9,920		歩A・単A
000192	*** B単－ 192号 *** 敷鉄板運搬					
	施工ヤード⑧		ton	9,920		歩A・単A
000193	*** B単－ 193号 *** 敷鉄板運搬					
	施工ヤード⑨		ton	9,920		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	高压洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,531	1,531	S単 28号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単一 2号 ***					
000002	高压洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,531	1,531	S単 28号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単一 3号 ***					
000003	カッター工		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,323	1,323	S単 77号
	合 計				1,323	
	単 価				1,323	
	*** B単一 4号 ***					
000004	コンクリートはつり 3<t≤6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	1.000	m ²	7,532	7,532	S単 22号
	合 計				7,532	
	単 価				7,532	
	*** B単一 5号 ***					
000005	プライマー塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1.000	m ²	6,783	6,783	S単 29号
	合 計				6,783	
	単 価				6,783	
	*** B単一 6号 ***					
000006	断面修復工 ポリアセチレンモルタル 0<t≤100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,840.00kg	1.000	m ²	81,524	81,524	S単 30号
	合 計				81,524	
	単 価				81,524	
	*** B単一 7号 ***					
000007	断面修復工 ポリアセチレンモルタル 100<t≤300mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,5,520.00kg	1.000	m ²	182,419	182,419	S単 31号
	合 計				182,419	
	単 価				182,419	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	グリッド設置工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00021	グリッド布設	1,000	m ²	6,508	6,508	T単 2号
	合 計				6,508	
	単 価				6,508	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	グリッド 高強度炭素繊維 筋ピッチ50mm (ロス率20%込)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	グリッド (曲げ加工無し) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工なし、	1,000	m ²	42,300	42,300	S単 9号
	合 計				42,300	
	単 価				42,300	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	リベットアンカー (ロス率20%込) SUS、NST6-16同等品		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	リベットアンカー	1,000	本	100	100	S単 10号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込) φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	固定金具	1,000	本	10	10	S単 11号
	合 計				10	
	単 価				10	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	プライマー工 表面被覆工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1,000	m ²	1,973	1,973	S単 32号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	ポリマーセメントモルタル 吹付 t=14mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,2,156.00kg	1,000	m ²	12,401	12,401	S単 36号
	合 計				12,401	
	単 価				12,401	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	被膜養生材塗布		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	被膜養生材塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1,000	m ²	1,973	1,973	S単 33号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	グリッド設置工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00021	グリッド布設	1.000	m ²	6,508	6,508	T単 2号
	合 計				6,508	
	単 価				6,508	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	グリッド (ロス率20%込) 高強度炭素繊維 筋ピッチ50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	グリッド (曲げ加工有り) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工有り、	1.000	m ²	72,000	72,000	S単 12号
	合 計				72,000	
	単 価				72,000	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	リベットアンカー (ロス率20%込) SUS、NST6-16同等品		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	リベットアンカー	1.000	本	100	100	S単 10号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込) φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	固定金具	1.000	本	10	10	S単 11号
	合 計				10	
	単 価				10	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	プライマー工 表面被覆用		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 32号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	ポリマーセメントモルタル 吹付 t=18mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,2,772.00kg	1.000	m ²	14,756	14,756	S単 37号
	合 計				14,756	
	単 価				14,756	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	被膜養生材塗布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	被膜養生材塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 33号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	グリッド設置工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00021	グリッド布設	1.000	m ²	6,508	6,508	T単 2号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,508	
	単 価				6,508	
	*** B単— 23号 ***					
000023	グリッド (ロス率20%込) 高弾性炭素繊維 筋ピッチ50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グリッド (曲げ加工無し) 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工なし、	1.000	m ²	64,800	64,800	S単 13号
	合 計				64,800	
	単 価				64,800	
	*** B単— 24号 ***					
000024	リベットアンカー (ロス率20%込) SUS、NST6-16同等品		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	リベットアンカー	1.000	本	100	100	S単 10号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単— 25号 ***					
000025	固定金具 (ワッシャー) (ロス率20%込) φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	固定金具	1.000	本	10	10	S単 11号
	合 計				10	
	単 価				10	
	*** B単— 26号 ***					
000026	プライマー工 表面被覆用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 32号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単— 27号 ***					
000027	ポリマーセメントモルタル 吹付 t=15mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,2,310.00kg	1.000	m ²	12,989	12,989	S単 38号
	合 計				12,989	
	単 価				12,989	
	*** B単— 28号 ***					
000028	被膜養生材塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	被膜養生材塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 33号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単— 29号 ***					
000029	グリッド設置工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00021	グリッド布設	1.000	m ²	6,508	6,508	T単 2号
	合 計				6,508	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,508	
	*** B単— 30号 ***					
000030	グリッド（ロス率20%込） 高弾性炭素繊維t=2mm 筋ピッチ50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	グリッド（曲げ加工有り） 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工有り,,	1.000	m ²	109,000	109,000	S単 14号
	合 計				109,000	
	単 価				109,000	
	*** B単— 31号 ***					
000031	リベットアンカー（ロス率20%込） SUS、NST6-16同等品		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	リベットアンカー	1.000	本	100	100	S単 10号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単— 32号 ***					
000032	固定金具（ワッシャー）（ロス率20%込） φ25mm、厚1.0mm、M5、SUS		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	固定金具	1.000	本	10	10	S単 11号
	合 計				10	
	単 価				10	
	*** B単— 33号 ***					
000033	プライマー工 表面被覆用		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 32号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単— 34号 ***					
000034	ポリマーセメントモルタル 吹付 t=20mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,3,080.00kg	1.000	m ²	15,933	15,933	S単 39号
	合 計				15,933	
	単 価				15,933	
	*** B単— 35号 ***					
000035	被膜養生材塗布		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	被膜養生材塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 33号
	合 計				1,973	
	単 価				1,973	
	*** B単— 36号 ***					
000036	無機系表面被覆工 被覆厚さ5mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14605	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,770.00kg	1.000	m ²	6,863	6,863	S単 34号
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 32号
	合 計				8,836	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,836	
	*** B単一 37号 ***					
000037	表面被覆端部処理工 タイプ1		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,70.00,30×25,1.00,バックアップ材無し	1.000	m	7,907	7,907	S単 26号
	合 計				7,907	
	単 価				7,907	
	*** B単一 38号 ***					
000038	目地補修 成形ゴム挿入工法		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成形ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	18,778	18,778	S単 25号
	合 計				18,778	
	単 価				18,778	
	*** B単一 39号 ***					
000039	ウィーブホール設置工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,設置しない,二,	1.000	箇所	5,855	5,855	S単 23号
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] コンクリート削孔 (コンクリート削孔機) φ80 L=250mm	1.000	孔	6,105	6,105	S単 20号
	合 計				11,960	
	単 価				11,960	
	*** B単一 40号 ***					
000040	ウィーブホール閉塞 植生撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] コンクリート削孔 (コンクリート削孔機) φ100 L=250mm	1.000	箇所	6,105	6,105	S単 21号
	合 計				6,105	
	単 価				6,105	
	*** B単一 41号 ***					
000041	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,531	1,531	S単 28号
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単一 42号 ***					
000042	無機系表面被覆工 部分補修 被覆厚さ10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14605	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官),1,540.00kg	1.000	m ²	9,558	9,558	S単 35号
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 32号
	合 計				11,531	
	単 価				11,531	
	*** B単一 43号 ***					
000043	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,531	1,531	S単 28号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,531	
	単 価				1,531	
	*** B単— 44号 ***					
000044	カッター工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,323	1,323	S単 77号
	合 計				1,323	
	単 価				1,323	
	*** B単— 45号 ***					
000045	コンクリートはつり 3<t≤6cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	1.000	m ²	7,532	7,532	S単 22号
	合 計				7,532	
	単 価				7,532	
	*** B単— 46号 ***					
000046	プライマー塗布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI4602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,4.00kg	1.000	m ²	6,783	6,783	S単 29号
	合 計				6,783	
	単 価				6,783	
	*** B単— 47号 ***					
000047	断面修復工 ボーマーカット処理 0<t≤100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI4603	断面修復工 断面修復工,1,840.00kg	1.000	m ²	81,524	81,524	S単 30号
	合 計				81,524	
	単 価				81,524	
	*** B単— 48号 ***					
000048	表面被覆端部処理工 タイプ3		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SI4502	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,70.00,10×20,1.00,バックアップ材無し	1.000	m	7,907	7,907	S単 27号
	合 計				7,907	
	単 価				7,907	
	*** B単— 49号 ***					
000049	施工ヤード⑤ t=22mm、1524×6096		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,141,1,なし	1.000	m ²	1,761	1,761	S単 52号
	合 計				1,761	
	単 価				1,761	
	*** B単— 50号 ***					
000050	施工ヤード⑥ t=22mm、1524×6096		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,なし	1.000	m ²	1,743	1,743	S単 53号
	合 計				1,743	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,743	
	*** B単— 51号 ***					
000051	施工ヤード⑨		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	t=22mm、1524×6096					
S18054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	1,743	1,743	S単 53号
	設置～賃料～撤去,139,1,なし					
	合 計				1,743	
	単 価				1,743	
	*** B単— 52号 ***					
000052	仮設盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	平均盛土厚1.8m					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	1.000	m ³	2,288	2,288	S単 1号
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)					
	合 計				2,288	
	単 価				2,288	
	*** B単— 53号 ***					
000053	土のう設置撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	購入土 工事区間 1					
S18001	土のう工	1.000	m ³	36,085	36,085	S単 45号
	仕揃え～設置～撤去					
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単— 54号 ***					
000054	土のう設置撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	購入土 工事区間 2					
S18001	土のう工	1.000	m ³	36,085	36,085	S単 45号
	仕揃え～設置～撤去					
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単— 55号 ***					
000055	土のう設置撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	購入土 工事区間 3					
S18001	土のう工	1.000	m ³	36,085	36,085	S単 45号
	仕揃え～設置～撤去					
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単— 56号 ***					
000056	土のう設置撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	購入土 工事区間 4					
S18001	土のう工	1.000	m ³	36,085	36,085	S単 45号
	仕揃え～設置～撤去					
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単— 57号 ***					
000057	排水ポンプ据付撤去、運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ50mm 工事区間 1					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	1.000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
	口径 50mm,なし					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	1.000	箇所	327,016	327,016	S単 46号
	62,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし					
	合 計				344,135	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				344,135	
	*** B単— 58号 ***					
000058	排水ポンプ据付撤去、運転 φ50mm 工事区間 2		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 32,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	168,810	168,810	S単 47号
	合 計				185,929	
	単 価				185,929	
	*** B単— 59号 ***					
000059	排水ポンプ据付撤去、運転 φ50mm 工事区間 3		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	94,866	94,866	S単 48号
	合 計				111,985	
	単 価				111,985	
	*** B単— 60号 ***					
000060	排水ポンプ据付撤去 φ50mm 工事区間 4		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 57,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	300,577	300,577	S単 49号
	合 計				317,696	
	単 価				317,696	
	*** B単— 61号 ***					
000061	土のう・ポンプ転用 工事区間 1 施工バレル計 6		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0.350	m3	36,085	12,630	S単 45号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
	合 計				29,749	
	単 価				29,749	
	*** B単— 62号 ***					
000062	土のう・ポンプ転用 工事区間 2 施工バレル計 1		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0.350	m3	36,085	12,630	S単 45号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
	合 計				29,749	
	単 価				29,749	
	*** B単— 63号 ***					
000063	土のう・ポンプ転用 工事区間 3 施工バレル計 1		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0.350	m3	36,085	12,630	S単 45号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
	合 計				29,749	
	単 価				29,749	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 64号 ***					
000064	土のう・ポンプ転用 工事区間4 施工バレル計7		回		1,000	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	0.350	m3	36,085	12,630	S単 45号
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
	合 計				29,749	
	単 価				29,749	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	排水管人力布設・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所	1.000	m	1,286	1,286	S単 24号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	土のう設置撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	36,085	36,085	S単 45号
	合 計				36,085	
	単 価				36,085	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	排水ポンプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,119	17,119	S単 51号
SI8006	排水ポンプ運転（小口径） 115,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	841,854	841,854	S単 50号
	合 計				858,973	
	単 価				858,973	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	ノッチタンク		台		1,000	歩A 当たり算出
T00017	濁水処理施設設置撤去 10m3	1.000	基	56,750	56,750	T単 1号
SI6003	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	115.000	供用日	1,320	151,800	S単 41号
	合 計				208,550	
	単 価				208,550	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	軸流換気ファン 140m3/min 工事区間1		日		1,000	歩A 当たり算出
SI6003	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,交替制補正対象外	1.000	供用日	132	132	S単 42号
	合 計				132	
	単 価				132	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	軸流換気ファン 140m3/min 工事区間2		日		1,000	歩A 当たり算出
SI6003	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,交替制補正対象外	1.000	供用日	132	132	S単 42号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				132	
	単 価				132	
	*** B単一 71号 ***					
000071	軸流換気ファン 140m3/min 工事区間 3		日		1,000	歩A 当たり算出
S16003	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 交替制補正対象外	1,000	供用日	132	132	S単 42号
	合 計				132	
	単 価				132	
	*** B単一 72号 ***					
000072	軸流換気ファン 140m3/min 工事区間 4		日		1,000	歩A 当たり算出
S16003	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 交替制補正対象外	1,000	供用日	132	132	S単 42号
	合 計				132	
	単 価				132	
	*** B単一 73号 ***					
000073	小型換気ファン 21m3/min 工事区間 1		日		1,000	歩A 当たり算出
S16003	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 交替制補正対象外	1,000	供用日	70	70	S単 43号
	合 計				70	
	単 価				70	
	*** B単一 74号 ***					
000074	小型換気ファン 21m3/min 工事区間 4		日		1,000	歩A 当たり算出
S16003	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 交替制補正対象外	1,000	供用日	70	70	S単 43号
	合 計				70	
	単 価				70	
	*** B単一 75号 ***					
000075	風管 工事区間 1		m		1,000	歩A 当たり算出
T00022	換気管布設・撤去 リング型風管、φ500	1,000	m	2,294	2,294	T単 3号
	合 計				2,294	
	単 価				2,294	
	*** B単一 76号 ***					
000076	風管 工事区間 2		m		1,000	歩A 当たり算出
T00022	換気管布設・撤去 リング型風管、φ500	1,000	m	2,294	2,294	T単 3号
	合 計				2,294	
	単 価				2,294	
	*** B単一 77号 ***					
000077	風管 工事区間 3		m		1,000	歩A 当たり算出
T00022	換気管布設・撤去 リング型風管、φ500	1,000	m	2,294	2,294	T単 3号
	合 計				2,294	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,294	
	*** B単一 78号 ***					
000078	風管		m		1,000 m	歩A
T00022	工事区間4 換気管布設・撤去 リング型風管、φ500	1.000	m	2,294	2,294	当たり算出 T単 3号
	合 計				2,294	
	単 価				2,294	
	*** B単一 79号 ***					
000079	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A
SI8103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,125日	1.000	箇所	195,342	195,342	当たり算出 S単 54号
	合 計				195,342	
	単 価				195,342	
	*** B単一 80号 ***					
000080	接地極設置・撤去 D種		極		1.000 極	歩A
S42028	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	17,220	17,220	当たり算出 S単 76号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単一 81号 ***					
000081	蛍光灯 40W		個		1.000 個	歩A
S02116	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当,,	1.000	個	181	181	当たり算出 S単 16号
S02116	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1.000	台	2,218	2,218	S単 17号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	
	*** B単一 82号 ***					
000082	投光器 300W、供用日125日		個		1.000 個	歩A
S02116	投光器基本料金 300W,,	1.000	個	760	760	当たり算出 S単 18号
S02116	投光器賃料 300W,,	125.000	日	48	6,000	S単 19号
	合 計				6,760	
	単 価				6,760	
	*** B単一 83号 ***					
000083	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 60.0mm2		m		1.000 m	歩A
SI8112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	3,186	3,186	当たり算出 S単 57号
	合 計				3,186	
	単 価				3,186	
	*** B単一 84号 ***					
000084	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	当たり算出 S単 58号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単一 85号 ***					
000085	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	3,080	3,080	S単 59号
	合 計				3,080	
	単 価				3,080	
	*** B単一 86号 ***					
000086	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 38.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	2,931	2,931	S単 60号
	合 計				2,931	
	単 価				2,931	
	*** B単一 87号 ***					
000087	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単一 88号 ***					
000088	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単一 89号 ***					
000089	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単一 90号 ***					
000090	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単一 91号 ***					
000091	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,420	
	*** B単— 92号 ***					
000092	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単— 93号 ***					
000093	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単— 94号 ***					
000094	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単— 95号 ***					
000095	分電盤①設置・撤去 三相3線式 15kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日	1.000	箇所	61,542	61,542	S単 69号
	合 計				61,542	
	単 価				61,542	
	*** B単— 96号 ***					
000096	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,120日	1.000	箇所	34,356	34,356	S単 70号
	合 計				34,356	
	単 価				34,356	
	*** B単— 97号 ***					
000097	分電盤③設置・撤去 三相3線式 3kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,120日	1.000	箇所	34,322	34,322	S単 71号
	合 計				34,322	
	単 価				34,322	
	*** B単— 98号 ***					
000098	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,125日	1.000	箇所	195,342	195,342	S単 54号
	合 計				195,342	
	単 価				195,342	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 99号 ***					
000099	接地極設置・撤去 D種		極		1,000	歩A 当たり算出
S42028	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	17,220	17,220	S単 76号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単一 100号 ***					
000100	蛍光灯 40W		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当,,	1.000	個	181	181	S単 16号
S02116	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1.000	台	2,218	2,218	S単 17号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	
	*** B単一 101号 ***					
000101	投光器 300W、供用日125日		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	投光器基本料金 300W,,	1.000	個	760	760	S単 18号
S02116	投光器賃料 300W,,	125.000	日	48	6,000	S単 19号
	合 計				6,760	
	単 価				6,760	
	*** B単一 102号 ***					
000102	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60.0mm2		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	3,186	3,186	S単 57号
	合 計				3,186	
	単 価				3,186	
	*** B単一 103号 ***					
000103	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単一 104号 ***					
000104	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 60.0mm2		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	3,080	3,080	S単 59号
	合 計				3,080	
	単 価				3,080	
	*** B単一 105号 ***					
000105	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 38.0mm2		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	2,931	2,931	S単 60号
	合 計				2,931	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,931	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	ケーブル設置・撤去 2PNCCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	ケーブル設置・撤去 2PNCCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	ケーブル設置・撤去 2PNCCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	ケーブル設置・撤去 2PNCCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	ケーブル設置・撤去 2PNCCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	1.000	m	1,420	1,420	S単 61号
	合 計				1,420	
	単 価				1,420	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	ケーブル設置・撤去 2PNCCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	ケーブル設置・撤去 2PNCCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 113号 ***					
000113	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1,000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単一 114号 ***					
000114	分電盤①設置・撤去 三相3線式 15kw		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日	1,000	箇所	61,542	61,542	S単 69号
	合 計				61,542	
	単 価				61,542	
	*** B単一 115号 ***					
000115	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,120日	1,000	箇所	34,356	34,356	S単 70号
	合 計				34,356	
	単 価				34,356	
	*** B単一 116号 ***					
000116	分電盤③設置・撤去 三相3線式 3kw		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,120日	1,000	箇所	34,322	34,322	S単 71号
	合 計				34,322	
	単 価				34,322	
	*** B単一 117号 ***					
000117	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	190,598	190,598	S単 55号
	合 計				190,598	
	単 価				190,598	
	*** B単一 118号 ***					
000118	接地極設置・撤去 D種		極		1,000	歩A 当たり算出
S42028	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1,000	極	17,220	17,220	S単 76号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単一 119号 ***					
000119	蛍光灯 40W		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当,,	1,000	個	181	181	S単 16号
S02116	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1,000	台	2,218	2,218	S単 17号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 120号 ***					
000120	投光器		個		1,000	歩A 当たり算出
	300W、供用日125日					
S02116	投光器基本料金	1,000	個	760	760	S単 18号
	300W、					
S02116	投光器賃料	125,000	日	48	6,000	S単 19号
	300W、					
	合 計				6,760	
	単 価				6,760	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	ケーブル設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	2PNCCT-3C 3.5mm2					
S18112	低圧移動電線	1,000	m	1,411	1,411	S単 62号
	三相,3.5,設置～損料～撤去,40日					
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	ケーブル設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	2PNCCT-3C 2.0mm2					
S18112	低圧移動電線	1,000	m	1,425	1,425	S単 58号
	三相,2.0,設置～損料～撤去,125日					
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	ケーブル設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	2PNCCT-3C 14.0mm2					
S18112	低圧移動電線	1,000	m	1,454	1,454	S単 63号
	三相,14,設置～損料～撤去,40日					
	合 計				1,454	
	単 価				1,454	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	ケーブル設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	2PNCCT-3C 2.0mm2					
S18112	低圧移動電線	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	三相,2.0,設置～損料～撤去,40日					
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	ケーブル設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	2PNCCT-3C 2.0mm2					
S18112	低圧移動電線	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	三相,2.0,設置～損料～撤去,30日					
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	ケーブル設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	2PNCCT-3C 2.0mm2					
S18112	低圧移動電線	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	三相,2.0,設置～損料～撤去,30日					
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 127号 ***					
000127	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,855	33,855	S単 72号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,855	33,855	S単 73号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 134号 ***					
000134	分電盤③設置・撤去					歩A
	単相3線式 3kw		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備					
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,40日	1.000	箇所	33,842	33,842	S単 74号
	合 計				33,842	
	単 価				33,842	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	低圧引込設備設置・撤去					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18103	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,40日	1.000	箇所	190,598	190,598	S単 55号
	合 計				190,598	
	単 価				190,598	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	接地極設置・撤去					歩A
	D種		極		1.000 極	当たり算出
S42028	接地設置工					
	D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	17,220	17,220	S単 76号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	蛍光灯					歩A
	40W		個		1.000 個	当たり算出
S02116	蛍光灯損料					
	直管形 FL-40W 標準型相当,,	1.000	個	181	181	S単 16号
S02116	照明器具損料					
	直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1.000	台	2,218	2,218	S単 17号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	投光器					歩A
	300W、供用日125日		個		1.000 個	当たり算出
S02116	投光器基本料金					
	300W,,	1.000	個	760	760	S単 18号
S02116	投光器賃料					
	300W,,	125.000	日	48	6,000	S単 19号
	合 計				6,760	
	単 価				6,760	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 3.5mm2		m		1.000 m	当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,3.5,設置～損料～撤去,40日	1.000	m	1,411	1,411	S単 62号
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 2.0mm2		m		1.000 m	当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1.000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 141号 ***					
000141	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 14.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,454	1,454	S単 63号
	合 計				1,454	
	単 価				1,454	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 148号 ***					
000148	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,855	33,855	S単 72号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,855	33,855	S単 73号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,842	33,842	S単 74号
	合 計				33,842	
	単 価				33,842	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,80日	1,000	箇所	192,794	192,794	S単 56号
	合 計				192,794	
	単 価				192,794	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	接地極設置・撤去 D種		極		1,000 極	歩A 当たり算出
S42028	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1,000	極	17,220	17,220	S単 76号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単ー 155号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000155	蛍光灯					歩A
	40W		個		1,000	個 当たり算出
S02116	蛍光灯損料					
	直管形 FL-40W 標準型相当,,	1,000	個	181	181	S単 16号
S02116	照明器具損料					
	直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1,000	台	2,218	2,218	S単 17号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	投光器					歩A
	300W、供用日80日		個		1,000	個 当たり算出
S02116	投光器基本料金					
	300W,,	1,000	個	760	760	S単 18号
S02116	投光器賃料					
	300W,,	80,000	日	48	3,840	S単 19号
	合 計				4,600	
	単 価				4,600	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 14.0mm2		m		1,000	m 当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,14,設置～損料～撤去,80日	1,000	m	1,502	1,502	S単 66号
	合 計				1,502	
	単 価				1,502	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000	m 当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,80日	1,000	m	1,415	1,415	S単 67号
	合 計				1,415	
	単 価				1,415	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000	m 当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,60日	1,000	m	1,411	1,411	S単 68号
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000	m 当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,60日	1,000	m	1,411	1,411	S単 68号
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000	m 当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,60日	1,000	m	1,411	1,411	S単 68号
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 162号 ***					
000162	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,60日	1,000	m	1,411	1,411	S単 68号
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,80日	1,000	m	1,415	1,415	S単 67号
	合 計				1,415	
	単 価				1,415	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,80日	1,000	m	1,415	1,415	S単 67号
	合 計				1,415	
	単 価				1,415	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	ケーブル設置・撤去 2PNC-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,60日	1,000	m	1,411	1,411	S単 68号
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,855	33,855	S単 73号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,842	33,842	S単 74号
	合 計				33,842	
	単 価				33,842	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	低圧引込設備設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	190,598	190,598	S単 55号
	合 計				190,598	
	単 価				190,598	
	*** B単ー 169号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000169	接地極設置・撤去					歩A
	D種		極		1,000	当たり算出
S42028	接地設置工					
	D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1,000	極	17,220	17,220	S単 76号
	合 計				17,220	
	単 価				17,220	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	蛍光灯					歩A
	40W		個		1,000	当たり算出
S02116	蛍光灯損料					
	直管形 FL-40W 標準型相当,,	1,000	個	181	181	S単 16号
S02116	照明器具損料					
	直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,	1,000	台	2,218	2,218	S単 17号
	合 計				2,399	
	単 価				2,399	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	投光器					歩A
	300W、供用日125日		個		1,000	当たり算出
S02116	投光器基本料金					
	300W,,	1,000	個	760	760	S単 18号
S02116	投光器賃料					
	300W,,	125,000	日	48	6,000	S単 19号
	合 計				6,760	
	単 価				6,760	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 3.5mm2		m		1,000	当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,3.5,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,411	1,411	S単 62号
	合 計				1,411	
	単 価				1,411	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000	当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,125日	1,000	m	1,425	1,425	S単 58号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 14.0mm2		m		1,000	当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,14,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,454	1,454	S単 63号
	合 計				1,454	
	単 価				1,454	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	ケーブル設置・撤去					歩A
	2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000	当たり算出
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 176号 ***					
000176	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日	1,000	m	1,406	1,406	S単 64号
	合 計				1,406	
	単 価				1,406	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	ケーブル設置・撤去 2PNCT-3C 2.0mm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日	1,000	m	1,404	1,404	S単 65号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単ー 183号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000183	分電盤①設置・撤去 三相3線式 3.7kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,855	33,855	S単 72号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	分電盤②設置・撤去 単相3線式 6kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,855	33,855	S単 73号
	合 計				33,855	
	単 価				33,855	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	分電盤③設置・撤去 単相3線式 3kw		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,40日	1,000	箇所	33,842	33,842	S単 74号
	合 計				33,842	
	単 価				33,842	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	交通誘導警備員 B種		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,500	17,500	S単 6号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	交通誘導警備員 B種		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,500	17,500	S単 6号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	交通誘導警備員 B種		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,500	17,500	S単 6号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	交通誘導警備員 B種		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,500	17,500	S単 6号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	交通誘導警備員 B種		人		1,000 人	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コシ(Ⅰ)	m3		2,288		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,000		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,900		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,300		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,700		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,500		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S02116	振動ドリル					
	振動ドリル 100V、0.66kW、		台・日	650		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ドリル刃					
	ドリル刃 コンクリート用、φ6.4mm、		本	1,450		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02116	グリッド(曲げ加工無し)					
	グリッド(曲げ加工無し) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工なし、	m ²		42,300		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02116	リベットアンカー					
	リベットアンカー		本	100		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S02116	固定金具					
	固定金具		本	10		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S02116	グリッド(曲げ加工有り)					
	グリッド(曲げ加工有り) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工有り、	m ²		72,000		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S02116	グリッド(曲げ加工無し)					
	グリッド(曲げ加工無し) 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工なし、	m ²		64,800		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S02116	グリッド(曲げ加工有り)					
	グリッド(曲げ加工有り) 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工有り、	m ²		109,000		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S02116	リング型風管					
	リング型風管 φ500、	m		1,630		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S02116	蛍光灯損料					
	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当、	個		181		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S02116	照明器具損料					
	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当、	台		2,218		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S02116	投光器基本料金					
	投光器基本料金 300W、	個		760		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S02116	投光器賃料					
	投光器賃料 300W、	日		48		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕					
	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 コンクリート削孔(コンクリート削孔機)φ80 L=250mm	孔		6,105		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***					
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕					
	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 コンクリート削孔(コンクリート削孔機)φ100 L=250mm	箇所		6,105		歩A・単A
	*** S単- 22号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線開原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²	7,532		歩A・単A
S06005	*** S単ー 23号 *** ドレーン工(カバー板取付) ドレーン工(カバー板取付) 箱板,壁部,50mm,設置しない,二		箇所	5,855		歩A・単A
S07021	*** S単ー 24号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所		m	1,286		歩A・単A
S14501	*** S単ー 25号 *** 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50		m	18,778		歩A・単A
S14502	*** S単ー 26号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,70.00,30×25,1.00,バックアップ材無し		m	7,907		歩A・単A
S14502	*** S単ー 27号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,70.00,10×20,1.00,バックアップ材無し		m	7,907		歩A・単A
S14601	*** S単ー 28号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,531		歩A・単A
S14602	*** S単ー 29号 *** プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,4.00kg		m ²	6,783		歩A・単A
S14603	*** S単ー 30号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,840.00kg		m ²	81,524		歩A・単A
S14603	*** S単ー 31号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,5,520.00kg		m ²	182,419		歩A・単A
S14604	*** S単ー 32号 *** プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg		m ²	1,973		歩A・単A
S14604	*** S単ー 33号 *** 被膜養生材塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg		m ²	1,973		歩A・単A
S14605	*** S単ー 34号 *** 表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),770.00kg		m ²	6,863		歩A・単A
S14605	*** S単ー 35号 *** 表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,540.00kg		m ²	9,558		歩A・単A
S14606	*** S単ー 36号 *** 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),2,156.00kg		m ²	12,401		歩A・単A
S14606	*** S単ー 37号 *** 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),2,772.00kg		m ²	14,756		歩A・単A
S14606	*** S単ー 38号 *** 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),2,310.00kg		m ²	12,989		歩A・単A
S14606	*** S単ー 39号 *** 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),3,080.00kg		m ²	15,933		歩A・単A
S16002	*** S単ー 40号 *** 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	1,395		歩A・単A
S16003	*** S単ー 41号 *** 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外		供用日	1,320		歩A・単A
S16003	*** S単ー 42号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,交替制補正対象外		供用日	132		歩A・単A
S16003	*** S単ー 43号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,交替制補正対象外		供用日	70		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	*** S単— 44号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力20t吊,なし		日	60,500		歩A・単A
S18001	*** S単— 45号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	36,085		歩A・単A
S18006	*** S単— 46号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 62,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	327,016		歩A・単A
S18006	*** S単— 47号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 32,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	168,810		歩A・単A
S18006	*** S単— 48号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	94,866		歩A・単A
S18006	*** S単— 49号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 57,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	300,577		歩A・単A
S18006	*** S単— 50号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 115,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	841,854		歩A・単A
S18007	*** S単— 51号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,119		歩A・単A
S18054	*** S単— 52号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,141,1,なし		m ²	1,761		歩A・単A
S18054	*** S単— 53号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,なし		m ²	1,743		歩A・単A
S18103	*** S単— 54号 *** 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,125日		箇所	195,342		歩A・単A
S18103	*** S単— 55号 *** 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日		箇所	190,598		歩A・単A
S18103	*** S単— 56号 *** 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,80日		箇所	192,794		歩A・単A
S18112	*** S単— 57号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,125日		m	3,186		歩A・単A
S18112	*** S単— 58号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日		m	1,425		歩A・単A
S18112	*** S単— 59号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日		m	3,080		歩A・単A
S18112	*** S単— 60号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,100日		m	2,931		歩A・単A
S18112	*** S単— 61号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日		m	1,420		歩A・単A
S18112	*** S単— 62号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,40日		m	1,411		歩A・単A
S18112	*** S単— 63号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,40日		m	1,454		歩A・単A
S18112	*** S単— 64号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日		m	1,406		歩A・単A
S18112	*** S単— 65号 *** 低圧移動電線					

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,900	5,780	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,300	16,524	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,780	578	
	合 計				22,882	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,288	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1,000 人
	単 価				28,900	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 人
	単 価				24,300	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	1.000	人	28,700	28,700	
	合 計				28,700	算出数量 1.000 人
	単 価				28,700	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 人
	単 価				17,500	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	振動ドリル		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ドリル 100V、0.66kW,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	振動ドリル 100V、0.66kW	1.000	台・日	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	ドリル刃		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドリル刃 コンクリート用、φ6.4mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	ドリル刃 コンクリート用、φ6.4mm	1.000	本	1,450	1,450	
	合 計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,450	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	グリッド (曲げ加工無し)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グリッド (曲げ加工無し) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工なし,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	グリッド (曲げ加工無し) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工なし	1.000	m ²	42,300	42,300	
	合 計				42,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,300	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	リベットアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リベットアンカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	リベットアンカー	1.000	本	100	100	
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	固定金具		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定金具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96010	固定金具	1.000	本	10	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	グリッド (曲げ加工有り)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グリッド (曲げ加工有り) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工有り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	グリッド (曲げ加工有り) 高強度炭素繊維、CR6 曲げ加工有り	1.000	m ²	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,000	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	グリッド (曲げ加工無し)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グリッド (曲げ加工無し) 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工なし,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96028	グリッド (曲げ加工無し) 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工なし	1.000	m ²	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,800	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	グリッド (曲げ加工有り)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グリッド (曲げ加工有り) 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工有り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96029	グリッド (曲げ加工有り) 高弾性炭素繊維、CMR8 曲げ加工有り	1.000	m ²	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	リング型風管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リング型風管 φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	リング型風管 φ500	1,000	m	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	蛍光灯損料		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	蛍光灯損料 直管形 FL-40W 標準型相当	1,000	個	181	181	
	合 計				181	算出数量 1,000 各単位
	単 価				181	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	照明器具損料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	照明器具損料 直付け天井灯 LSS9-2-15相当	1,000	台	2,218	2,218	
	合 計				2,218	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,218	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	投光器基本料金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器基本料金 300W,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	投光器基本料金 300W	1,000	個	760	760	
	合 計				760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				760	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	投光器賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器賃料 300W,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	投光器賃料 300W	1,000	日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線開原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 20号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] コンクリート削孔 (コンクリート削孔機) φ80 L=250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		6,105	
	*** S単一 21号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] コンクリート削孔 (コンクリート削孔機) φ100 L=250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		箇所		6,105	
	*** S単一 22号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人		24,300	19,440
R02007	はつり工	1.300	人		31,000	40,300
Y00004	諸雑費 16%	0.160			59,740	9,558
	合 計				69,298	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,532	
	*** S単一 23号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,設置しない,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	箱抜		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分 (mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)フィルター	設置しない				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホール単価 (円/個)	3,900				
P10110	ワイブホール 50	10.000	個		3,900	39,000
R01001	土木一般世話役	0.070	人		29,000	2,030
R01003	普通作業員	0.680	人		24,300	16,524
Y00004	雑材料費	0.060			16,524	991
R01003	普通作業員	0.000	人		24,300	0
	合 計				58,545	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		5,855	
	*** S単一 24号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接合箇所	2箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.022		2,313	51	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,000	2,610	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,900	3,757	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,300	4,131	
	合 計				12,862	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,286	
	*** S単— 25号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格 2)成型ゴム目地単価(円/m)	50×50 6,750		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg) 4)プライマー単価(円/kg)	4,320 9,450		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.900	人	29,000	84,100	
R01002	特殊作業員	8.100	人	28,900	234,090	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,300	123,930	
P37210	コンクリートカッター用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		442,120	79,582	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	29,000	63,800	
R01002	特殊作業員	6.800	人	28,900	196,520	
R01003	普通作業員	5.000	人	24,300	121,500	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	6,750	702,000	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	4,320	164,160	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	9,450	12,285	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		381,820	22,909	
	合 計				1,877,836	算出数量 100.000 m
	単 価		m		18,778	
	*** S単— 26号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,70.00,30×25,1.00,バックアップ材無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	機械はつり 70.00		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)	30×25 2,770		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	1.00 4,800				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材無し				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,000	46,400	
R01002	特殊作業員	3.800	人	28,900	109,820	
R01003	普通作業員	3.400	人	24,300	82,620	
Y00004	諸雑費(1)	0.160		238,840	38,214	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,000	43,500	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	5.800	人	28,900	167,620	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,300	53,460	
P25013	目地材(充填材) 30×25	84.000	L	2,770	232,680	
P25210	プライマー 充填目地用	1.200	L	4,800	5,760	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		264,580	10,583	
	合 計				790,657	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,907	
	*** S単一 27号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,70.00,10×20,1.00,バックアップ材無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械はつり		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	70.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格	10×20		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	2,770				
	5)プライマー設計量(L/100m)	1.00				
	6)プライマー単価(円/L)	4,800				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材無し				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,000	46,400	
R01002	特殊作業員	3.800	人	28,900	109,820	
R01003	普通作業員	3.400	人	24,300	82,620	
Y00004	諸雑費(1)	0.160		238,840	38,214	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,000	43,500	
R01002	特殊作業員	5.800	人	28,900	167,620	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,300	53,460	
P25013	目地材(充填材) 10×20	84.000	L	2,770	232,680	
P25210	プライマー 充填目地用	1.200	L	4,800	5,760	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		264,580	10,583	
	合 計				790,657	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,907	
	*** S単一 28号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)吐出圧力	14.7Mpa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	29,000	20,590	
R01002	特殊作業員	1.420	人	28,900	41,038	
R01003	普通作業員	2.130	人	24,300	51,759	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,970	6,064	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	133	3,059	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		113,387	30,614	
	合 計				153,124	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,531	
	*** S単一 29号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,4.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量 (kg/10m ²)	プライマー塗布 1,800円 4.00kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,000	32,190	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,300	26,973	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	4.160	kg	1,800	7,488	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		59,163	1,183	
	合 計				67,834	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,783	
	*** S単一 30号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,840.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 247円 1,840.00kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル	2,042.400	kg	247	504,473	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				815,240	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		81,524	
	*** S単一 31号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,5,520.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 247円 5,520.00kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル	6,127.200	kg	247	1,513,418	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				1,824,185	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		182,419	
	*** S単一 32号 ***					
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量 (kg/100m ²)	プライマー塗布 1,800円 40.00kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	29,000	36,830	
R01002	特殊作業員	1.270	人	28,900	36,703	
R01003	普通作業員	1.270	人	24,300	30,861	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	46.400	kg	1,800	83,520	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		104,394	9,395	
	合 計				197,309	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,973	
	*** S単一 33号 ***					
SI4604	被膜養生材塗布（表面被覆工） プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 1,800円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量 (kg/100m ²)	40.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	29,000	36,830	
R01002	特殊作業員	1.270	人	28,900	36,703	
R01003	普通作業員	1.270	人	24,300	30,861	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	46.400	kg	1,800	83,520	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		104,394	9,395	
	合 計				197,309	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,973	
	*** S単一 34号 ***					
SI4605	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,770.00kg		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工（左官） 324円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	770.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.540	人	29,000	44,660	
R01002	特殊作業員	1.540	人	28,900	44,506	
R01003	普通作業員	4.620	人	24,300	112,266	
R02005	左官	6.150	人	31,200	191,880	
P32205	水路補修材 ボーマセメントモルタル	831.600	kg	324	269,438	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		393,312	23,599	
	合 計				686,349	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		6,863	
	*** S単一 35号 ***					
SI4605	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,540.00kg		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工（左官） 324円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	1,540.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.540	人	29,000	44,660	
R01002	特殊作業員	1.540	人	28,900	44,506	
R01003	普通作業員	4.620	人	24,300	112,266	
R02005	左官	6.150	人	31,200	191,880	
P32205	水路補修材 ボーマセメントモルタル	1,663.200	kg	324	538,877	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		393,312	23,599	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				955,788	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		9,558	
	*** S単— 36号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,2,156.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆（吹付） 324円		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100m ² ）	2,156.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.870	人	29,000	25,230	
R01002	特殊作業員					
		4.350	人	28,900	125,715	
R01003	普通作業員					
		3.480	人	24,300	84,564	
R02005	左官					
		4.350	人	31,200	135,720	
P32205	水路補修材 ボーマーシフトモルタル		kg			
		2,544.080		324	824,282	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		371,229	44,547	
	合 計				1,240,058	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		12,401	
	*** S単— 37号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,2,772.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆（吹付） 324円		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100m ² ）	2,772.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.870	人	29,000	25,230	
R01002	特殊作業員					
		4.350	人	28,900	125,715	
R01003	普通作業員					
		3.480	人	24,300	84,564	
R02005	左官					
		4.350	人	31,200	135,720	
P32205	水路補修材 ボーマーシフトモルタル		kg			
		3,270.960		324	1,059,791	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		371,229	44,547	
	合 計				1,475,567	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		14,756	
	*** S単— 38号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,2,310.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆（吹付） 324円		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100m ² ）	2,310.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.870	人	29,000	25,230	
R01002	特殊作業員					
		4.350	人	28,900	125,715	
R01003	普通作業員					
		3.480	人	24,300	84,564	
R02005	左官					
		4.350	人	31,200	135,720	
P32205	水路補修材 ボーマーシフトモルタル		kg			
		2,725.800		324	883,159	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		371,229	44,547	
	合 計				1,298,935	算出数量 100.000 m ²

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		12,989	
	*** S単－ 39号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,3,080.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆（吹付） 324円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)被覆材設計量（kg/100m ² ）	3,080.00kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		人	29,000	25,230	
R01002	特殊作業員	0.870	人	28,900	125,715	
R01003	普通作業員	4.350	人	24,300	84,564	
R02005	左官	4.350	人	31,200	135,720	
P32205	水路補修材 ポリアセチレンモルタル	3,634.400	kg	324	1,177,546	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		371,229	44,547	
	合 計				1,593,322	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		15,933	
	*** S単－ 40号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量2kVA、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ガソリン、交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21352				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1.330	供用日	289	384	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	7.600	L	133	1,011	
	合 計				1,395	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,395	
Y00001	単位					
	*** S単－ 41号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽] 容量10m3、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M27943		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M27943	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽] 容量10m3	1.000	供用日	1,320	1,320	
	合 計				1,320	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		1,320	
	*** S単－ 42号 ***					
S16003	軸流ファン[軸流式・定風量型]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M18182 交替制補正対象外		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa	1.000	供用日	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		132	
	*** S単一 43号 ***					
S16003	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M18181 交替制補正対象外		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.000	供用日	70	70	
	合 計				70	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		70	
	*** S単一 44号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力20t吊, なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力20t吊 0.0 0.00 なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F01085	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力20t吊	1.000	日	60,500	60,500	
	合 計				60,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		60,500	
	*** S単一 45号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕捨て～設置～撤去 1)施工区分		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
		仕捨て～設置～撤去		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,300	352,350	
	合 計				360,850	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		36,085	
	*** S単一 46号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 62, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	62 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	96.100	日	820	78,802	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	577.000	L	133	76,741	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	2.480	人	29,000	71,920	
R01003	普通作業員	3.100	人	24,300	75,330	
Y00004	諸雑費	0.080		302,793	24,223	
	合 計				327,016	算出数量 1.000 箇所
	単 価				327,016	
	*** S単一 47号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 32,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	32		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	49.600	日	820	40,672	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	298.000	L	133	39,634	
R01001	土木一般世話役	1.280	人	29,000	37,120	
R01003	普通作業員	1.600	人	24,300	38,880	
Y00004	諸雑費	0.080		156,306	12,504	
	合 計				168,810	算出数量 1.000 箇所
	単 価				168,810	
	*** S単一 48号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	18		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	27.900	日	820	22,878	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	167.000	L	133	22,211	
R01001	土木一般世話役	0.720	人	29,000	20,880	
R01003	普通作業員	0.900	人	24,300	21,870	
Y00004	諸雑費	0.080		87,839	7,027	
	合 計				94,866	算出数量 1.000 箇所
	単 価				94,866	
	*** S単一 49号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 57,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	57		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	88.350	日	820	72,447	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	530.000	L	133	70,490	
R01001	土木一般世話役	2.280	人	29,000	66,120	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.850	人	24,300	69,255	
Y00004	諸雑費	0.080		278,312	22,265	
	合 計				300,577	算出数量 1.000 箇所
	単 価				300,577	
	*** S単一 50号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 115,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	115		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	124.200	日	820	101,844	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	3,209.000	L	133	426,797	
R01001	土木一般世話役	4.600	人	29,000	133,400	
R01003	普通作業員	5.750	人	24,300	139,725	
Y00004	諸雑費	0.050		801,766	40,088	
	合 計				841,854	算出数量 1.000 箇所
	単 価				841,854	
	*** S単一 51号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,000	6,670	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,300	10,449	
	合 計				17,119	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,119	
	*** S単一 52号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,141,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	141		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,304	1,304,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,900	83,810	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,300	70,470	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	17,300	57,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				1,760,518	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,761	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 53号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 139 1 なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,286	1,286,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,900	83,810	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,300	70,470	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	17,300	57,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				1,742,518	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,743	
	*** S単一 54号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,125日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 125.000日		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.080		87,846	7,028	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,100	71,374	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	24,300	53,460	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		212,680	1,063	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,100	35,687	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	24,300	26,730	
	合 計				195,342	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		195,342	
	*** S単一 55号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09468	ステーブロック (ロッド付) N o 2 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P-2 2 5 A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチ B (屋外用 0-2 0 0) 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		87,846	2,284	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,100	71,374	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	24,300	53,460	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		212,680	1,063	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,100	35,687	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	24,300	26,730	
	合 計				190,598	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		190,598	
	*** S 単一 56号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,80日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 80.000日		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7 m×D 1 4 cm×W 1. 5 kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック (ロッド付) N o 2 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P-2 2 5 A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチ B (屋外用 0-2 0 0) 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.051		87,846	4,480	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,100	71,374	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	24,300	53,460	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		212,680	1,063	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,100	35,687	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	24,300	26,730	
	合 計				192,794	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		192,794	
	*** S 単一 57号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,125日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格 (mm2)	三相 60		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 125.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,631	663,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.080		663,100	53,048	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,100	174,220	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		837,320	4,187	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,100	87,110	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				318,565	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,186	
	*** S単— 58号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,125日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 125,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m		349	34,900
Y00002	損料 0.0639%	0.080			34,900	2,792
R01013	電工 (設置)	3.300	人		28,100	92,730
Y00004	雑品 0.5%	0.005			127,630	638
R01013	電工 (撤去)	1.650	人		28,100	46,365
	合 計				142,525	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,425	
	*** S単— 59号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 100,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09228	600Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m		6,631	663,100
Y00002	損料 0.0639%	0.064			663,100	42,438
R01013	電工 (設置)	6.200	人		28,100	174,220
Y00004	雑品 0.5%	0.005			837,320	4,187
R01013	電工 (撤去)	3.100	人		28,100	87,110
	合 計				307,955	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,080	
	*** S単— 60号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 100,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m		4,471	447,100
Y00002	損料 0.0639%	0.064			447,100	28,614
R01013	電工 (設置)	6.200	人		28,100	174,220
Y00004	雑品 0.5%	0.005			621,320	3,107
R01013	電工 (撤去)	3.100	人		28,100	87,110
	合 計				293,051	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,931	
	*** S単— 61号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 100.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		34,900	2,234	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				141,967	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,420	
	*** S単— 62号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	509	50,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		50,900	1,323	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		143,630	718	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				141,136	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,411	
	*** S単— 63号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,896	189,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		189,600	4,930	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		282,330	1,412	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				145,437	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,454	
	*** S単— 64号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 40.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		34,900	907	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				140,640	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,406	
	*** S単一 65号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 30.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.019		34,900	663	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				140,396	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,404	
	*** S単一 66号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,80日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 80.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,896	189,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.051		189,600	9,670	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		282,330	1,412	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				150,177	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,502	
	*** S単一 67号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,80日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 80.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.051		34,900	1,780	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,630	638	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				141,513	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,415	
	*** S単一 68号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 2.0 設置～損料～撤去 60.000日		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		34,900	1,326	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,100	92,730	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,630	638	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,100	46,365	
	合 計				141,059	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,411	
	*** S単一 69号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 15 設置～損料～撤去 120.000日		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	579	8,685	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		28,475	2,193	
R01013	電工	1.400	人	28,100	39,340	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		67,815	339	
R01013	電工	0.700	人	28,100	19,670	
	合 計				61,542	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,542	
	*** S単一 70号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	単相3線式 6 設置～損料～撤去 120.000日		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	82	1,230	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		9,832	757	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,031	160	
R01013	電工	0.400	人	28,100	11,240	
	合 計				34,356	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,356	
	*** S単一 71号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	120.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	54	810	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		9,412	725	
R01013	電工	0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,611	158	
R01013	電工	0.400	人	28,100	11,240	
	合 計				34,322	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,322	
	*** S単一 72号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	40.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	82	1,230	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		9,832	256	
R01013	電工	0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,031	160	
R01013	電工	0.400	人	28,100	11,240	
	合 計				33,855	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,855	
	*** S単一 73号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	40.000日				

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	6号幹線用水路藤橋工区他工事【8号幹線関原・五反田工区】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	82	1,230	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		9,832	256	
R01013	電工	0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,031	160	
R01013	電工	0.400	人	28,100	11,240	
	合 計				33,855	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,855	
	*** S単一 74号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3.設置～損料～撤去,40日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	40.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	54	810	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.026		9,412	245	
R01013	電工	0.790	人	28,100	22,199	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,611	158	
R01013	電工	0.400	人	28,100	11,240	
	合 計				33,842	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		33,842	
	*** S単一 75号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	往復計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単一 76号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局