



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

信濃川左岸流域農業水利事業

3号幹線用水路浦南部工区他工事

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川左岸流域農業水利事業所

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			88,350,000	
・工事原価			74,766,000	
純工事費			56,769,000	
・直接工事費			50,408,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	47,851,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,557,000	
・間接工事費			24,358,000	
・共通仮設費			6,361,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			5,381,000	
・運搬費	1.000	式	726,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			254,000	
・現場環境改善費（率計上）			254,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			17,997,000	
・現場管理費（率計上）			17,997,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	70,973,000×(19.110*1.000+0.04)		13,591,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

3号幹線用水路浦南部工区他工事 浦南部工区

積 算 書

(当初)

北陸農政局

信濃川左岸流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

工事別工事名:浦南部工区

[illegible]

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名 3号幹線水路浦南部工区他工事 浦南部工区				
工事別工事名:浦南部工区				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			45,560,000	
・工事原価			37,786,000	
純工事費			29,082,000	
・直接工事費			26,485,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	26,431,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	54,000	
・間接工事費			11,301,000	
・共通仮設費			2,597,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$26,485,000 \times ((8.590 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,275,000	
・運搬費	1.000	式	68,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			254,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$26,485,000 \times (0.960)$			254,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			8,704,000	
・現場管理費(率計上)				
$29,082,000 \times ((29.690 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.240 \times 0.000 - 0.000)$			8,704,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$37,786,000 \times (20.540 \times 1.000 + 0.04)$			7,776,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:浦南部工区

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業						
工事名 3号幹線用水路浦南部工区他工事 浦南部工区						
工事別工事名:浦南部工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
B14601	高压洗浄工 30Mpa		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,540	1,540	S単 4号
	合 計				1,540	
	単 価				1,540	
	*** B単一 2号 ***					
B14604	表面被覆工 (吹付) 無機系被覆材		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,973	1,973	S単 7号
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付),2,169.60kg	1.000	m ²	12,453	12,453	S単 8号
	合 計				14,426	
	単 価				14,426	
	*** B単一 3号 ***					
B14211	充填 充填工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工 (研磨工) 研磨作業	1.000	m	1,580	1,580	S単 2号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.90kg,0.21kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	8,014	8,014	S単 3号
	合 計				9,594	
	単 価				9,594	
	*** B単一 4号 ***					
B14602	断面修復工 無機系被覆材		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,3.86kg	1.000	m ²	6,756	6,756	S単 5号
S14603	断面修復工 断面修復工,0.56kg	1.000	m ²	31,092	31,092	S単 6号
	合 計				37,848	
	単 価				37,848	
	*** B単一 5号 ***					
000005	防錆処理工 (材料)		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋防錆剤	1.000	kg	4,370	4,370	S単 1号
	合 計				4,370	
	単 価				4,370	
	*** B単一 6号 ***					
000006	敷鉄板設置～賃料～撤去 施工ヤード		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり	1.000	m ²	1,361	1,361	S単 9号
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
	*** B単一 7号 ***					
000007	仮設材輸送		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,920	9,920	S単 10号
	合 計				9,920	

[illegible]

工事別工事名:浦南部工区

北陸農政局

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事 浦南部工区					
工事別工事名:浦南部工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	鉄筋防錆剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋防錆剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	鉄筋防錆剤	1.000	kg	4,370	4,370	
	合 計				4,370	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,370	
	*** S単一 2号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	研磨作業	研磨作業		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.650	人	24,300	15,795	
	合 計				15,795	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,580	
	*** S単一 3号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	充填工,0.90kg,0.21kg,養生有り,表面仕上げ無し			豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	充填工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.90kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)充填材設計量(kg/10m)	0.21kg				
	4)プライマー単価(円/kg)	4,800				
	5)充填材単価(円/kg)	2,300				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	29,000	15,950	
R01002	特殊作業員	0.880	人	28,900	25,432	
R01003	普通作業員	1.080	人	24,300	26,244	
P25205	プライマー	1.100	kg	4,800	5,280	
P25204	充填材	0.200	kg	2,300	460	
Y00004	諸雑費	0.020		67,626	1,353	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,000	1,450	
R01002	特殊作業員	0.070	人	28,900	2,023	
R01003	普通作業員	0.080	人	24,300	1,944	
	合 計				80,136	算出数量 10,000 m
	単 価		m		8,014	
	*** S単一 4号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	高圧洗浄工,30lpa			豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)吐出圧力	30lpa		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	29,000	20,590	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線水路浦南部工区他工事 浦南部工区					
工事別工事名:浦南部工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.420	人	28,900	41,038	
R01003	普通作業員	2.130	人	24,300	51,759	
M28413	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	7,710	6,708	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	25.000	L	133	3,325	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		113,387	30,614	
	合 計				154,034	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,540	
	*** S単- 5号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,3.86kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量 (kg/10m ²)	プライマー塗布 1,800円 3.86kg		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,000	32,190	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,300	26,973	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	4.010	kg	1,800	7,218	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		59,163	1,183	
	合 計				67,564	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,756	
	*** S単- 6号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,0.56kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 247円 0.56kg		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ポリアセチレンモルタル	0.620	kg	247	153	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				310,920	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		31,092	
	*** S単- 7号 ***					
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量 (kg/100m ²)	プライマー塗布 1,800円 40.00kg		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	29,000	36,830	
R01002	特殊作業員	1.270	人	28,900	36,703	
R01003	普通作業員	1.270	人	24,300	30,861	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	46.400	kg	1,800	83,520	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		104,394	9,395	
	合 計				197,309	算出数量 100.000 m ²

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線水路浦南部工区他工事 浦南部工区					
工事別工事名:浦南部工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,973	
	*** S単- 8号 ***					
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付) ,2,169.60kg		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆 (吹付) 324円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	2,169.60kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	29,000	25,230	
R01002	特殊作業員	4.350	人	28,900	125,715	
R01003	普通作業員	3.480	人	24,300	84,564	
R02005	左官	4.350	人	31,200	135,720	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン樹脂	2,560.130	kg	324	829,482	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		371,229	44,547	
	合 計				1,245,258	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		12,453	
	*** S単- 9号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 100 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	925	925,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,900	83,810	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,300	70,470	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 バックホー給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				1,361,327	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,361	
	*** S単- 10号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,920	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

3号幹線用水路浦南部工区他工事 朝日工区

積 算 書

(当初)

北陸農政局

信濃川左岸流域農業水利事業所

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業

工事名 3号幹線用水路浦南部工区他工事 朝日工区

工事別工事名:朝日工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			2,050,000	
・工事原価			1,638,000	
純工事費			1,169,000	
・直接工事費			985,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	985,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			653,000	
・共通仮設費			184,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$985,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			184,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			0	
・現場環境改善費(率計上)				
$985,000 \times (0.000)$			0	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			469,000	
・現場管理費(率計上)				
$1,169,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			469,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$1,638,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			412,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

3号幹線用水路浦南部工区他工事 三仏生工区

積 算 書

(当初)

北陸農政局

信濃川左岸流域農業水利事業所

[illegible]

北陸農政局

工事別工事名:三仏生工区

北陸農政局

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業

工事名 3号幹線水路浦南部工区他工事 三仏生工区

工事別工事名:三仏生工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			33,850,000	
・工事原価			27,913,000	
純工事費			21,074,000	
・直接工事費			18,640,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	18,640,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			9,273,000	
・共通仮設費			2,434,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$18,640,000 \times ((13.060 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,434,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			0	
・現場環境改善費(率計上)				
$18,640,000 \times (0.000)$			0	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,839,000	
・現場管理費(率計上)				
$21,074,000 \times ((32.450 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			6,839,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$27,913,000 \times (21.230 \times 1.000 + 0.04)$			5,937,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,メッキ着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.2m ネット式片開 メッキ着色塗装製		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P22318	ネットフェンス扉					
	ネット式片開	10,000	組	39,500	395,000	
R01001	土木一般世話役	0,930	人	29,000	26,970	
R01003	普通作業員	1,560	人	24,300	37,908	
	合 計				459,878	算出数量 10,000 組
	単 価		組		45,988	
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 人
	単 価				24,300	
	*** S単ー 4号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間の制約 5)夜間作業	コンクリート建込 1.5m ビーム式 受けない 無し		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	2,000	m	695	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,390	

工事別工事名:三仏生工区

北陸農政局

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

信濃川左岸流域農業水利事業

3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区

積 算 書

(当初)

北陸農政局

信濃川左岸流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業

工事名 3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区

工事別工事名:片貝工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			9,230,000	
・工事原価			7,429,000	
純工事費			5,444,000	
・直接工事費			4,298,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	1,795,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,503,000	
・間接工事費			3,131,000	
・共通仮設費			1,146,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$4,298,000 \times ((11.360 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			488,000	
・運搬費	1.000	式	658,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			0	
・現場環境改善費(率計上)				
$4,298,000 \times (0.000)$			0	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,985,000	
・現場管理費(率計上)				
$5,444,000 \times ((35.270 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 1.200 \times 0.000 - 0.000)$			1,985,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$7,429,000 \times (24.230 \times 1.000 + 0.04)$			1,803,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:片貝工区

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業						
工事名 3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区						
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B14601	*** B単ー 1号 *** 高圧洗浄工					
	30.0Mpa		m ²	1,540		歩A・単A
B14211	*** B単ー 2号 *** 充填					
	充填工		m	9,498		歩A・単A
B14602	*** B単ー 3号 *** 断面修復工					
	無機系被覆材		m ²	37,314		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 目地補修工タイプ①					
	一周7.332m		箇所	231,265		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 目地補修工タイプ②					
	一周12.332m		箇所	301,910		歩A・単A
B18203	*** B単ー 6号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	991		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 排水ポンプ (仮設)					
			式	335,617		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 配電低圧ケーブル工					
	三相,3C14		m	7,545		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 配電低圧ケーブル工					
	単相,2C100		m	9,327		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 配電低圧ケーブル工					
	単相,2C5.5		m	7,467		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 分電ボックス					
			箇所	228,724		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** ノーヒューズ遮断器					
			個	45,235		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 蛍光灯設置工					
	20W		基	5,730		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 照明器具					
	直付け天井灯		基	2,455		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 電灯照明・施設照明設備設置工					
	投光器,300W,1灯型		基	73,190		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 投光器賃料					
	300W		供用日	48		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 投光器基本料					
	300W		基	700		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** ビニール風管					
	厚0.4mm 口径300		m	1,010		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 遠心ファン[ターボ遠心式]					
	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)		日	476		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量75kva		日	5,075		歩A・単A
B19002	*** B単ー 21号 *** 仮設材輸送					
			ton	10,260		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区

工事別工事名:片貝工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
B14601	高压洗浄工 30.0Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1,000	m ²	1,540	1,540	S単 16号
	合 計				1,540	
	単 価				1,540	
	*** B単一 2号 ***					
B14211	充填 充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	1,000	m	1,580	1,580	S単 14号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.74kg,0.21kg,養生有り,表面仕上げ無し	1,000	m	7,918	7,918	S単 15号
	合 計				9,498	
	単 価				9,498	
	*** B単一 3号 ***					
B14602	断面修復工 無機系被覆材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.00kg	1,000	m ²	6,222	6,222	S単 17号
S14603	断面修復工 断面修復工,0.56kg	1,000	m ²	31,092	31,092	S単 18号
	合 計				37,314	
	単 価				37,314	
	*** B単一 4号 ***					
000004	目地補修工タイプ① 一周7.332m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00001	全天候クサビ挿入型目地 B=100mm、一周7.332m	1,000	箇所	225,021	225,021	T単 1号
T00002	目地材湧水処理 B=100mm	1,000	箇所	6,244	6,244	T単 2号
	合 計				231,265	
	単 価				231,265	
	*** B単一 5号 ***					
000005	目地補修工タイプ② 一周12.332m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00003	全天候クサビ挿入型目地 B=100mm、一周12.331m	1,000	箇所	295,666	295,666	T単 3号
T00002	目地材湧水処理 B=100mm	1,000	箇所	6,244	6,244	T単 2号
	合 計				301,910	
	単 価				301,910	
	*** B単一 6号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	1,000	m ²	991	991	S単 22号
	合 計				991	
	単 価				991	
	*** B単一 7号 ***					
000007	排水ポンプ(仮設)		式		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 60,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	287,586	287,586	S単 20号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線水路浦南部工区他工事 片貝工区					
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所	48,031	48,031	S単 21号
	合 計				335,617	
	単 価				335,617	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	配電低圧ケーブル工 三相,3C14		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C14,設置～損料～撤去,150日	1.000	m	7,545	7,545	S単 23号
	合 計				7,545	
	単 価				7,545	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	配電低圧ケーブル工 単相,2C100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 単相,2C100,設置～損料～撤去,150日	1.000	m	9,327	9,327	S単 24号
	合 計				9,327	
	単 価				9,327	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	配電低圧ケーブル工 単相,2C5.5		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 単相,2C5.5,設置～損料～撤去,150日	1.000	m	7,467	7,467	S単 25号
	合 計				7,467	
	単 価				7,467	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	分電ボックス		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	坑口分電ボックス 1 720×520×180 三相3線式,15,設置～損料～撤去,150日	1.000	箇所	62,083	62,083	S単 26号
S18114	坑内分電ボックス 720×520×180 単相2線式,40,設置～損料～撤去,150日	1.000	箇所	130,070	130,070	S単 27号
S18114	坑口分電ボックス 2 720×520×180 単相2線式,6,設置～損料～撤去,150日	1.000	箇所	36,571	36,571	S単 28号
	合 計				228,724	
	単 価				228,724	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	ノーヒューズ遮断器		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ノーヒューズ遮断器 3P-100A,,	1.000	個	16,900	16,900	S単 7号
S02116	ノーヒューズ遮断器 2P-100A,,	1.000	個	16,900	16,900	S単 8号
S02116	ノーヒューズ遮断器 2P-60A,,	1.000	個	6,520	6,520	S単 9号
S02116	ノーヒューズ遮断器 2P-30A,,	1.000	個	4,915	4,915	S単 10号
	合 計				45,235	
	単 価				45,235	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	蛍光灯設置工 20W		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S42021	電灯照明・施設照明設備設置工 蛍光灯,逆富士,20W,1灯型	1.000	基	5,730	5,730	S単 30号
	合 計				5,730	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
工事名	3号幹線水路浦南部工区他工事 片貝工区

工事別工事名:片貝工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,730	
	*** B単一 14号 ***					
000014	照明器具		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	直付け天井灯					
	照明器具	1.000	台	2,455	2,455	S単 11号
	直付け天井灯,,					
	合 計				2,455	
	単 価				2,455	
	*** B単一 15号 ***					
000015	電灯照明・施設照明設備設置工		基		1,000	歩A 当たり算出
	投光器,300W,1灯型					
S42021	電灯照明・施設照明設備設置工	1.000	基	73,190	73,190	S単 31号
	投光器,,300W,1灯型					
	合 計				73,190	
	単 価				73,190	
	*** B単一 16号 ***					
000016	投光器賃料		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	300W					
S02114	投光器	1.000	供用日	48	48	S単 3号
	300Wレフ球T型三脚を含む					
	合 計				48	
	単 価				48	
	*** B単一 17号 ***					
000017	投光器基本料		基		1,000	歩A 当たり算出
	300W					
S02116	投光器基本料	1.000	台	700	700	S単 12号
	合 計				700	
	単 価				700	
	*** B単一 18号 ***					
000018	ビニール風管		m		1,000	歩A 当たり算出
	厚0.4mm 口径300					
S02117	ビニール風管	1.000	m	1,010	1,010	S単 13号
	厚0.4mm 口径300					
	合 計				1,010	
	単 価				1,010	
	*** B単一 19号 ***					
000019	遠心ファン[ターボ遠心式]		日		1,000	歩A 当たり算出
	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)					
S02111	遠心ファン[ターボ遠心式]	1.000	日	476	476	S単 1号
	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)					
	合 計				476	
	単 価				476	
	*** B単一 20号 ***					
000020	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	定格容量75kva					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.000	日	5,075	5,075	S単 2号
	定格容量75kva					
	合 計				5,075	
	単 価				5,075	

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区					
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02111	遠心ファン[タキ 遠心式]					
	遠心ファン[タキ 遠心式] 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)		日	476		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量75kva		日	5,075		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S02114	投光器 投光器 300Wレフ球T型三脚を含む		供用日	48		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,000		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	28,900		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	24,300		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズ遮断器 3P-100A,,		個	16,900		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズ遮断器 2P-100A,,		個	16,900		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズ遮断器 2P-60A,,		個	6,520		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズ遮断器 2P-30A,,		個	4,915		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S02116	照明器具 照明器具 直付け天井灯,,		台	2,455		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S02116	投光器基本料 投光器基本料		台	700		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S02117	ビニール風管 ビニール風管 厚0.4mm 口径300		m	1,010		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業		m	1,580		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S14211	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.74kg,0.21kg,養生有り,表面仕上げ無し		m	7,918		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa		m ²	1,540		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.00kg		m ²	6,222		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,0.56kg		m ²	31,092		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり		日	1,885		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 60,作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり		箇所	287,586		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	48,031		歩A・単A
	*** S単- 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区					
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02111	遠心ファン[ターボ 遠心式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心ファン[ターボ 遠心式] 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M18221		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	476円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M18221	遠心ファン[ターボ 遠心式] 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	1,000	日	476	476	
	合 計				476	算出数量 1,000 各単位
	単 価				476	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量75kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02059		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量75kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,075円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量75kva	1,000	日	5,075	5,075	
	合 計				5,075	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,075	
	*** S単一 3号 ***					
S02114	投光器		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 300Wレフ球T型三脚を含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	300Wレフ球T型三脚を含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	48円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96001	投光器 300Wレフ球T型三脚を含む	1,000	供用日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1,000 人

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	3号幹線水路浦南部工区他工事 片貝工区				

工事別工事名:片貝工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				28,900	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人		24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 人
	単 価				24,300	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーヒューズ遮断器 3P-100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	ノーヒューズ遮断器 3P-100A	1.000	個		16,900	
	合 計				16,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,900	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーヒューズ遮断器 2P-100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	ノーヒューズ遮断器 2P-100A	1.000	個		16,900	
	合 計				16,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,900	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーヒューズ遮断器 2P-60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	ノーヒューズ遮断器 2P-60A	1.000	個		6,520	
	合 計				6,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,520	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	ノーヒューズ遮断器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーヒューズ遮断器 2P-30A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区					
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96005	ノーヒューズ遮断器 2P-30A	1.000	個	4,915	4,915	
	合 計				4,915	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,915	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	照明器具		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 直付け天井灯,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	照明器具 直付け天井灯	1.000	台	2,455	2,455	
	合 計				2,455	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,455	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	投光器基本料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	投光器基本料	1.000	台	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単一 13号 ***					
S02117	ビニール風管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニール風管 厚0.4mm 口径300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P49101		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	厚0.4mm 口径300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,010円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P49101	ビニール風管 厚0.4mm 口径300	1.000	m	1,010	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010	
	*** S単一 14号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	研磨作業		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.650	人	24,300	15,795	
	合 計				15,795	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,580	
	*** S単一 15号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.74kg,0.21kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 信濃川左岸流域農業水利事業						
工事名 3号幹線水路浦南部工区他工事 片貝工区						
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.74kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	0.21kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)プライマー単価(円/kg)	4,800				
	5)充填材単価(円/kg)	2,300				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役					
		0.550	人	29,000	15,950	
R01002	特殊作業員					
		0.880	人	28,900	25,432	
R01003	普通作業員					
		1.080	人	24,300	26,244	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.900	kg	4,800	4,320	
P25204	充填材					
		0.200	kg	2,300	460	
Y00004	諸雑費					
		0.020		67,626	1,353	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	29,000	1,450	
R01002	特殊作業員					
		0.070	人	28,900	2,023	
R01003	普通作業員					
		0.080	人	24,300	1,944	
	合 計				79,176	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,918	
	*** S単一 16号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)吐出圧力	30Mpa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	29,000	20,590	
R01002	特殊作業員					
		1.420	人	28,900	41,038	
R01003	普通作業員					
		2.130	人	24,300	51,759	
M28413	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	7,710	6,708	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	25.000	L	133	3,325	
Y00004	諸雑費 2%	0.270		113,387	30,614	
	合 計				154,034	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,540	
	*** S単一 17号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,800円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/10m ²)	1.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.110	人	29,000	32,190	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	24,300	26,973	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.040	kg	1,800	1,872	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		59,163	1,183	
	合 計				62,218	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,222	
	*** S単一 18号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区				

工事別工事名:片貝工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	断面修復工,0.56kg			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)修復材単価(円/kg)	247円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	0.56kg				
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,000	96,570	
R02005	左官	6.670	人	31,200	208,104	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン樹脂	0.620	kg	247	153	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		304,674	6,093	
	合 計				310,920	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		31,092	
	*** S単一 19号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	2kVA		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	1.440	日	533	768	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	8.400	L	133	1,117	
	合 計				1,885	算出数量 1,000 日
	単 価		日		1,885	
	*** S単一 20号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	60,作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)運転日数	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上〜7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	93.000	日	533	49,569	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	558.000	L	133	74,214	
R01001	土木一般世話役	2.400	人	29,000	69,600	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	
Y00004	諸雑費	0.080		266,283	21,303	
	合 計				287,586	算出数量 1,000 箇所
	単 価				287,586	
	*** S単一 21号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径 100mm,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,000	9,280	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,300	25,272	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線水路浦南部工区他工事 片貝工区					
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	11,200	2,912	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.240	人	28,200	6,768	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	131	3,799	
	合 計				48,031	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		48,031	
	*** S単一 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	555	555,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	28,900	83,810	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	24,300	70,470	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				991,327	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		991	
	*** S単一 23号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相,3C14,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電圧区分	三相		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	3C14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	150.000日				
W09035	600Vポリエチレンケーブル					
	3C14	100.000	m	1,115	111,500	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ					
	500×120×75	200.000	組	1,680	336,000	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.096		447,500	42,960	
R01013	電工 (設置)					
		3.800	人	28,100	106,780	
R01003	普通作業員 (設置)					
		15.000	人	24,300	364,500	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		918,780	4,594	
R01013	電工 (撤去)					
		1.900	人	28,100	53,390	
R01003	普通作業員 (撤去)					
		7.500	人	24,300	182,250	
	合 計				754,474	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,545	
	*** S単一 24号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 単相,2C100,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電圧区分	単相		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2C100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	150.000日				
W09009	600Vポリエチレンケーブル					
	2C100	100.000	m	5,135	513,500	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業					
工事名	3号幹線用水路浦南部工区他工事 片貝工区					
工事別工事名:片貝工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09475	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×150×90	200.000	組	2,420	484,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		997,500	95,760	
R01013	電工 (設置)	6.700	人	28,100	188,270	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	24,300	364,500	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		1,550,270	7,751	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	28,100	94,135	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	24,300	182,250	
	合 計				932,666	算出数量 100.000 m
	単 価		m		9,327	
	*** S単ー 25号 ***					
SI8110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 単相,2C5.5,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電圧区分	単相		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2C5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	150.000日				
W09003	600Vポリエチレンケーブル 2C5.5	100.000	m	348	34,800	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,680	336,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		370,800	35,597	
R01013	電工 (設置)	3.800	人	28,100	106,780	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	24,300	364,500	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		842,080	4,210	
R01013	電工 (撤去)	1.900	人	28,100	53,390	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	24,300	182,250	
	合 計				746,727	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,467	
	*** S単ー 26号 ***					
SI8114	坑口分電ボックス1 720×520×180		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	150.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	579	8,685	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		28,475	2,734	
R01013	電工	1.400	人	28,100	39,340	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		67,815	339	
R01013	電工	0.700	人	28,100	19,670	
	合 計				62,083	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,083	
	*** S単ー 27号 ***					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業				
工事名	3号幹線水路浦南部工区他工事 片貝工区				

工事別工事名:片貝工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	坑内分電ボックス 720×520×180		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相2線式,40,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相2線式 40		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 150,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09406	配線用しゃ断器 2P 400	1,000	個	47,300	47,300	
W09459	スイッチB (屋外用0ー500)	1,000	個	40,500	40,500	
W09294	600Vビニル絶縁電線 IV200mm2	10,000	m	5,001	50,010	
W09569	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE82	1,000	本	5,520	5,520	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		143,330	13,760	
R01013	電工	2,730	人	28,100	76,713	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		220,043	1,100	
R01013	電工	1,370	人	28,100	38,497	
	合 計				130,070	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		130,070	
	*** S単一 28号 ***					
S18114	坑口分電ボックス2 720×520×180		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相2線式,6,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相2線式 6		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 150,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09403	配線用しゃ断器 2P 60	1,000	個	3,640	3,640	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60)	1,000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	10,000	m	210	2,100	
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE22	1,000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		13,169	1,264	
R01013	電工	0,830	人	28,100	23,323	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		36,492	182	
R01013	電工	0,420	人	28,100	11,802	
	合 計				36,571	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		36,571	
	*** S単一 29号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,260	

[illegible]

[illegible]

[illegible]