



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

新川流域二期農業水利事業

新川河口自然排水樋門周辺整備工事

積 算 書

(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事

工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			109,990,000	
・工事原価			92,768,000	
純工事費			71,190,000	
・直接工事費			56,526,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	55,612,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	914,000	
・間接工事費			36,242,000	
・共通仮設費			14,664,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	537,000	
・運搬費～営繕費等				
$57,063,000 \times ((10.480 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,980,000	
・運搬費	1.000	式	7,343,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	394,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			410,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$56,207,000 \times (0.730)$			410,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,578,000	
・現場管理費(率計上)				
$71,190,000 \times ((29.690 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.620 + 0.000 - 0.000)$			21,578,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$92,768,000 \times (18.510 \times 1.000 + 0.04)$			17,208,000	
・一括計上価格	1.000	式	16,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			319,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事

[illegible]

工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事

[illegible]

工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事

[illegible]

[illegible]

事業名 新川流域二期農業水利事業					
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事					
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				55,612,000	
・ 仮栈橋撤去工				22,569,000	
・ ・ 下流側仮栈橋	1.000	式		9,670,000	
000001 土工 掘削～運搬～整地 左岸側坂路、鍍漕排水機場,L=20.2km	160.000	m3	3,704	592,640	歩A・単A B単 1号
000002 高欄撤去工 短管パイプ型	143.000	m	684	97,812	歩A・単A B単 2号
000003 仮栈橋上部工撤去工 覆工受桁、連結版	46.330	ton	28,363	1,314,058	歩A・単A B単 3号
000004 仮栈橋下部工撤去工 枕桁、柱等	72.880	ton	93,934	6,845,910	歩A・単A B単 4号
000005 搬出小割用切断 H鋼、ガス切断	39.000	m	3,558	138,762	歩A・単A B単 5号
000006 発生材運搬 現場→発生材置場,L=1.0km程度	119.210	ton	5,710	680,689	歩A・単A B単 6号
合 計				9,669,871	
・ ・ 上流側仮栈橋	1.000	式		12,899,000	
000007 土工 掘削～運搬～整地 左右岸側坂路、鍍漕排水機場,L=20.2km	110.000	m3	3,704	407,440	歩A・単A B単 7号
000008 高欄撤去工 短管パイプ型	154.000	m	684	105,336	歩A・単A B単 8号
000009 覆工板撤去工 左岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m2	378.000	m ²	1,934	731,052	歩A・単A B単 9号
000010 覆工板撤去工 右岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m2	53.000	m ²	680	36,040	歩A・単A B単 10号
000011 仮栈橋上部工撤去工 左岸側作業 覆工受桁、連結版	36.300	ton	28,363	1,029,577	歩A・単A B単 11号
000012 仮栈橋上部工撤去工 右岸側作業 覆工受桁、連結版	3.300	ton	12,150	40,095	歩A・単A B単 12号
000013 仮栈橋下部工撤去工 左岸側作業 枕桁、柱等	85.980	ton	86,073	7,400,557	歩A・単A B単 13号
000014 仮栈橋下部工撤去工 右岸側作業 枕桁、柱等	5.500	ton	318,338	1,750,859	歩A・単A B単 14号
000015 搬出小割用切断 H鋼、ガス切断	35.000	m	3,558	124,530	歩A・単A B単 15号
000016 発生材運搬 現場→発生材置場,L=1.0km程度	223.010	ton	5,710	1,273,387	歩A・単A B単 16号
合 計				12,898,873	
・ 中州部整備工	1.000	式		33,043,000	
・ ・ 中州部土工	1.000	式		6,181,000	
000017 坂路・床付け 掘削～運搬～整地 鍍漕排水機場,L=20.2km	1,100.000	m3	3,704	4,074,400	歩A・単A B単 17号
000018 大型土のう撤去 ガードパイプ設置位置、仮栈橋坂路部	16.000	袋	1,065	17,040	歩A・単A B単 18号
000019 基面整正 舗装箇所	4,300.000	m ²	486	2,089,800	歩A・単A B単 19号
合 計				6,181,240	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		1,336,000	
000020 コンクリート構造物取壊～運搬～処分 無筋コンクリート殻,2.35t/m3、L=11.0km	81.300	m3	15,000	1,219,500	歩A・単A B単 20号
000021 石類撤去～運搬～処分 無筋コンクリート殻 (レガ®),t=35cm,1.9t/m3、L=11.0km	32.100	m ³	3,620	116,202	歩A・単A B単 21号
合 計				1,335,702	
・ ・ 舗装工	1.000	式		17,357,000	
000022 アスファルト舗装工 下層路盤RC-40、t=100mm、表層AS、t=50mm	3,468.000	m ²	3,026	10,494,168	歩A・単A B単 22号
000023 コンクリート舗装工 下層路盤RC-40、t=100mm、表層Co、t=150mm、金網CD6	840.000	m ²	8,170	6,862,800	歩A・単A B単 23号
合 計				17,356,968	
・ ・ 排水工	1.000	式		8,169,000	
000024 道路用鉄筋コンクリートU型側溝 PU2-300A,L=2000mm	451.000	m	11,452	5,164,852	歩A・単A B単 24号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 土工 掘削～運搬～整地					
	左岸側坂路、鍍漕排水機場,L=20.2km		m3	3,704		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 高欄撤去工					
	短管パイプ型		m	684		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 仮栈橋上部工撤去工					
	覆工受桁、連結版		ton	28,363		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 仮栈橋下部工撤去工					
	枕桁、柱等		ton	93,934		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 搬出小割用切断					
	H鋼、ガス切断		m	3,558		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 発生材運搬					
	現場→発生材置場,L=1.0km程度		ton	5,710		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 土工 掘削～運搬～整地					
	左右岸側坂路、鍍漕排水機場,L=20.2km		m3	3,704		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 高欄撤去工					
	短管パイプ型		m	684		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 覆工板撤去工					
	左岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m2		m ²	1,934		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 覆工板撤去工					
	右岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m2		m ²	680		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 仮栈橋上部工撤去工					
	左岸側作業 覆工受桁、連結版		ton	28,363		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 仮栈橋上部工撤去工					
	右岸側作業 覆工受桁、連結版		ton	12,150		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 仮栈橋下部工撤去工					
	左岸側作業 枕桁、柱等		ton	86,073		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 仮栈橋下部工撤去工					
	右岸側作業 枕桁、柱等		ton	318,338		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 搬出小割用切断					
	H鋼、ガス切断		m	3,558		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 発生材運搬					
	現場→発生材置場,L=1.0km程度		ton	5,710		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 坂路・床付け 掘削～運搬～整地					
	鍍漕排水機場,L=20.2km		m3	3,704		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 大型土のう撤去					
	ガードパイプ設置位置、仮栈橋坂路部		袋	1,065		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 基面整正					
	舗装箇所		m ²	486		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** コンクリート構造物取壊～運搬～処分					
	無筋コンクリート殻,2.35t/m3、L=11.0km		m3	15,000		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 石類撤去～運搬～処分					
	無筋コンクリート殻 (いんか) ,t=35cm,1.9t/m3、L=11.0km		m ²	3,620		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** アスファルト舗装工					

[illegible]

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	土工 掘削～運搬～整地 左岸側坂路、鍍漕排水機場、L=20.2km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	掘削 土砂、ホヱンカト、無し、無し、5,000m3未満、-,-,-,-	1,000	m3	389.9	390	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハヅカサ ハヅカサ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、22.5km以下	1,000	m3	3,163	3,163	S単 41号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-,-,-、なし	1,000	m3	150.9	151	S単 43号
	合 計				3,704	
	単 価				3,704	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	高欄撤去工 短管パイプ型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8076	高欄撤去 単管ハヅカサ型、撤去、200.0m、0目、1回、N1<90.0円、...、なし	1,000	m	684	684	S単 34号
	合 計				684	
	単 価				684	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	仮栈橋上部工撤去工 覆工受桁、連結版		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(田形鋼主桁)、クローレン、最大吊上能力200t吊、	1,000	ton	28,363	28,363	S単 30号
	合 計				28,363	
	単 価				28,363	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	仮栈橋下部工撤去工 枕桁、柱等		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00003	下流仮栈橋下部工撤去工 左岸側作業 枕桁、柱等	1,000	ton	93,934	93,934	T単 3号
	合 計				93,934	
	単 価				93,934	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	搬出小割用切断 H鋼、ガス切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1,000	m	3,558	3,558	S単 2号
	合 計				3,558	
	単 価				3,558	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	発生材運搬 現場→発生材置場、L=1.0km程度		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	発生材運搬費 12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0、0.0、0.0	1,000	ton	5,710	5,710	S単 37号
	合 計				5,710	
	単 価				5,710	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	土工 掘削～運搬～整地 左右岸側坂路、鍍漕排水機場、L=20.2km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	掘削 土砂、ホヱンカト、無し、無し、5,000m3未満、-,-,-,-	1,000	m3	389.9	390	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハヅカサ ハヅカサ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、22.5km以下	1,000	m3	3,163	3,163	S単 41号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-,-,-、なし	1,000	m3	150.9	151	S単 43号

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,704	
	単 価				3,704	
	*** B単一 8号 ***					
000008	高欄撤去工 短管パイプ型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18076	高欄撤去 単管パイプ型,撤去,200.0m,0日,1回,N1<90.0円,...なし	1.000	m	684	684	S単 34号
	合 計				684	
	単 価				684	
	*** B単一 9号 ***					
000009	覆工板撤去工 左岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m2		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,クレーン,最大吊上能力200t吊,	1.000	m ²	1,934	1,934	S単 32号
	合 計				1,934	
	単 価				1,934	
	*** B単一 10号 ***					
000010	覆工板撤去工 右岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m2		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,クレーン,最大吊上能力25t吊,なし	1.000	m ²	680	680	S単 33号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単一 11号 ***					
000011	仮栈橋上部工撤去工 左岸側作業 覆工受桁、連結版		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),クレーン,最大吊上能力200t吊,	1.000	ton	28,363	28,363	S単 30号
	合 計				28,363	
	単 価				28,363	
	*** B単一 12号 ***					
000012	仮栈橋上部工撤去工 右岸側作業 覆工受桁、連結版		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),クレーン,最大吊上能力25t吊,なし	1.000	ton	12,150	12,150	S単 31号
	合 計				12,150	
	単 価				12,150	
	*** B単一 13号 ***					
000013	仮栈橋下部工撤去工 左岸側作業 枕桁、柱等		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00004	上流仮栈橋下部工撤去工 左岸側作業 枕桁、柱等	1.000	ton	86,073	86,073	T単 4号
	合 計				86,073	
	単 価				86,073	
	*** B単一 14号 ***					
000014	仮栈橋下部工撤去工 右岸側作業 枕桁、柱等		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00005	上流仮栈橋下部工撤去工 右岸側作業 枕桁、柱等	1.000	ton	318,338	318,338	T単 5号
	合 計				318,338	

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				318,338	
	*** B単一 15号 ***					
000015	搬出小割用切断					歩A
	H鋼、ガス切断		m		1,000 m	当たり算出
S02104	ガス切断					
	13~17mm	1.000	m	3,558	3,558	S単 2号
	合 計				3,558	
	単 価				3,558	
	*** B単一 16号 ***					
000016	発生材運搬					歩A
	現場→発生材置場,L=1.0km程度		ton		1,000 ton	当たり算出
SI9003	発生材運搬費					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,710	5,710	S単 37号
	合 計				5,710	
	単 価				5,710	
	*** B単一 17号 ***					
000017	坂路・床付け 掘削～運搬～整地					歩A
	鍍漕排水機場,L=20.2km		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	389.9	390	S単 40号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ ー バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,163	3,163	S単 41号
SA0161	整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	150.9	151	S単 44号
	合 計				3,704	
	単 価				3,704	
	*** B単一 18号 ***					
000018	大型土のう撤去					歩A
	ガードパイプ設置位置、仮棧橋坂路部		袋		1,000 袋	当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	撤去,バックホ ー ,0m3,,,なし	1.000	袋	1,065	1,065	S単 27号
	合 計				1,065	
	単 価				1,065	
	*** B単一 19号 ***					
000019	基面整正					歩A
	舗装箇所		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	486	486	S単 42号
	合 計				486	
	単 価				486	
	*** B単一 20号 ***					
000020	コンクリート構造物取壊～運搬～処分					歩A
	無筋コンクリート殻,2.35t/m3、L=11.0km		m3		1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,698	8,698	S単 20号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,777	2,777	S単 45号
S02123	産業廃棄物処理費					
	コンクリート廃材(無筋)	2.350	ton	1,500	3,525	S単 19号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	
	*** B単一 21号 ***					

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	石類撤去～運搬～処分 無筋コンクリート殻（レンガ）,t=35cm,L=11.0km		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
S02052	階段部分取壊し 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ³	1,650	1,650	S単 1号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	0.350	m ³	2,777	972	S単 45号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート廃材（無筋）	0.665	ton	1,500	998	S単 19号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単一 22号 ***					
000022	アスファルト舗装工 下層路盤RC-40,t=100mm、表層AS,t=50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²	588.4	588	S単 52号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	2,438	2,438	S単 54号
	合 計				3,026	
	単 価				3,026	
	*** B単一 23号 ***					
000023	コンクリート舗装工 下層路盤RC-40,t=100mm、表層Co,t=150mm,金網CD6		m ²		840,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	下層路盤工 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシャー RC-40	840.000	m ²	588.4	494,256	S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,コンクリート各種	126.000	m ³	37,140	4,679,640	S単 47号
SA0312	型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	51.800	m ²	9,637	499,197	S単 49号
SA0331	目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	44.000	m ²	3,985	175,340	S単 51号
T00006	溶接金網設置工 CD6	840.000	m ²	1,169	981,960	T単 6号
P28201	路盤紙（クラフト紙）	840.000	m ²	39	32,760	
	合 計				6,863,153	
	単 価				8,170	
	*** B単一 24号 ***					
000024	道路用鉄筋コンクリートU型側溝据付 PU2-300A,L=2000mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝据付 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	1.000	m	4,302	4,302	S単 21号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,,	0.500	個	14,300	7,150	S単 14号
	合 計				11,452	
	単 価				11,452	
	*** B単一 25号 ***					
000025	鉄筋コンクリートU型蓋版据付 300×500,3種		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	U型蓋版据付 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,再利用撤去を行わない	1.000	枚	976	976	S単 22号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,	1.000	枚	1,720	1,720	S単 15号
	合 計				2,696	
	単 価				2,696	
	*** B単一 26号 ***					

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000026	集水樹工 (現場打ち) 700×700×700、砕石基礎RC-40、t=100mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.440	m ³	1,378	1,984	S単 46号
SA0311	コンクリート打設 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	0.510	m ³	36,430	18,579	S単 48号
SA0312	型枠 一般型枠、小型構造物	5.360	m ²	8,725	46,766	S単 50号
	合 計				67,329	
	単 価				67,329	
	*** B単一 27号 ***					
000027	集水樹蓋据付工 700×700用、鋼製グレーチング、落し込み鎖付き		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行わない	1.000	枚	976	976	S単 23号
S02116	鋼製グレーチング 700×700用 落し込み鎖付き、	1.000	枚	47,500	47,500	S単 16号
	合 計				48,476	
	単 価				48,476	
	*** B単一 28号 ***					
000028	地盤改良工 (下流側) 左岸側クレーン設置位置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8055	地盤改良 103kg、なし、1.00m	1.000	m ²	3,130	3,130	S単 29号
	合 計				3,130	
	単 価				3,130	
	*** B単一 29号 ***					
000029	地盤改良工 (上流側) 左岸側クレーン設置位置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8055	地盤改良 103kg、なし、1.00m	1.000	m ²	3,130	3,130	S単 29号
	合 計				3,130	
	単 価				3,130	
	*** B単一 30号 ***					
000030	敷鉄板 200tクロウラクレーン設置位置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、70、2、なし	1.000	m ²	758	758	S単 28号
	合 計				758	
	単 価				758	
	*** B単一 31号 ***					
000031	騒音調査 騒音計測器測定		日		1.000 日	歩A 当たり算出
T00001	騒音調査 騒音計測器測定	1.000	日	3,699	3,699	T単 1号
	合 計				3,699	
	単 価				3,699	
	*** B単一 32号 ***					
000032	振動調査 振動計測器測定		日		1.000 日	歩A 当たり算出
T00002	振動調査 振動計測器測定	1.000	日	4,189	4,189	T単 2号

[illegible]

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02052	*** S単ー 1号 ***					
	階段部分取壊し 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ³	1,650		歩A・単A
S02104	*** S単ー 2号 ***					
	ガス切断 ガス切断 13~17mm		m	3,558		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	橋りょう世話役 橋りょう世話役		人	44,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人	37,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	潜水世話役 潜水世話役		人	52,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	潜水土 潜水土		人	52,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	潜水送気員 潜水送気員		人	34,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	潜水連絡員 潜水連絡員		人	33,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	溶接工 溶接工		人	31,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員 普通作業員		人	24,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	普通作業員 普通作業員		人	24,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	200tクローラクレーン(運転手付き) 200tクローラクレーン(運転手付き) 油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014) ,,		日	192,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	軽油 軽油 ハトル給油,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,,		個	14,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,		枚	1,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 700×700用 落とし込み鎖付き,,		枚	47,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内,,		箇所	197,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		回	7,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 19号 ***					
	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート廃材(無筋)		ton	1,500		歩A・単A
S02721	*** S単ー 20号 ***					
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,698		歩A・単A
S05801	*** S単ー 21号 ***					
	U型側溝据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	4,302		歩A・単A

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	*** S単ー 22号 *** U型蓋版据付					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	976		歩A・単A
S05801	*** S単ー 23号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	976		歩A・単A
S16003	*** S単ー 24号 *** 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日	540		歩A・単A
S16003	*** S単ー 25号 *** 騒音・振動計測機器[振動レベル計]					
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日	1,030		歩A・単A
S16004	*** S単ー 26号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,000		歩A・単A
S18002	*** S単ー 27号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし		袋	1,065		歩A・単A
S18054	*** S単ー 28号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,2,なし		m ²	758		歩A・単A
S18055	*** S単ー 29号 *** 地盤改良					
	地盤改良工(仮設道路基礎) 103kg,なし,1.00m		m ³	3,130		歩A・単A
S18074	*** S単ー 30号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力200t吊,		ton	28,363		歩A・単A
S18074	*** S単ー 31号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし		ton	12,150		歩A・単A
S18075	*** S単ー 32号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力200t吊,		m ²	1,934		歩A・単A
S18075	*** S単ー 33号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし		m ²	680		歩A・単A
S18076	*** S単ー 34号 *** 高欄撤去					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,撤去,200.0m,0日,1回,N1<90,0円,,,なし		m	684		歩A・単A
S19001	*** S単ー 35号 *** 分解・組立・運搬費					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力150 t 吊超300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	5,507,149		歩A・単A
S19001	*** S単ー 36号 *** 分解・組立・運搬費					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力150 t 吊超300 t 吊以下,,現場内の移動,組立～分解,なし		台	1,533,468		歩A・単A
S19003	*** S単ー 37号 *** 発生材運搬費					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,710		歩A・単A
S19003	*** S単ー 38号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,760		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 39号 *** 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m ³	389.9		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 40号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m ³	389.9		歩A・単A

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	*** S単一 41号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,163		歩A・単A
SA0151	*** S単一 42号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	486		歩A・単A
SA0161	*** S単一 43号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	150.9		歩A・単A
SA0161	*** S単一 44号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	150.9		歩A・単A
SA0221	*** S単一 45号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	2,777		歩A・単A
SA0301	*** S単一 46号 ***					
	基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,378		歩A・単A
SA0311	*** S単一 47号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種		m3	37,140		歩A・単A
SA0311	*** S単一 48号 ***					
	コンクリート打設					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高強度)Ⅱ /C65%		m3	36,430		歩A・単A
SA0312	*** S単一 49号 ***					
	型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,637		歩A・単A
SA0312	*** S単一 50号 ***					
	型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,725		歩A・単A
SA0331	*** S単一 51号 ***					
	目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,985		歩A・単A
SA0832	*** S単一 52号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	588.4		歩A・単A
SA0832	*** S単一 53号 ***					
	下層路盤工					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	588.4		歩A・単A
SA0843	*** S単一 54号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),グラムコト 各種,なし		m ²	2,438		歩A・単A
T00001	*** T単一 1号 ***					
	騒音調査					
	騒音計測器測定		日	3,699		歩A・単A
T00002	*** T単一 2号 ***					
	振動調査					
	振動計測器測定		日	4,189		歩A・単A
T00003	*** T単一 3号 ***					
	下流仮栈橋下部工撤去工					
	左岸側作業 枕桁,柱等		ton	93,934		歩A・単A
T00004	*** T単一 4号 ***					
	上流仮栈橋下部工撤去工					
	左岸側作業 枕桁,柱等		ton	86,073		歩A・単A
T00005	*** T単一 5号 ***					
	上流仮栈橋下部工撤去工					
	右岸側作業 枕桁,柱等		ton	318,338		歩A・単A
T00006	*** T単一 6号 ***					
	溶接金網設置工					
	CD6		m ²	1,169		歩A・単A

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02052	階段部分取壊し		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	空積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	28,900	6,069	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	0.220	日	17,300	3,806	
R01021	運転手 (特殊)					
	取壊～集積用	0.160	人	28,200	4,512	
P34029	軽油					
	バックホ給油	14.000	L	151	2,114	
	合 計				16,501	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,650	
	*** S単一 2号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000	歩A 当たり算出
	ガス切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	13～17mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス					
	ボンベ	25.950	m ³	547	14,195	
P34024	アセチレンガス					
	ボンベ	11.820	kg	2,200	26,004	
Y00004	雑品					
	5%	0.050		40,199	2,010	
R01011	溶接工	5.670	人	31,000	175,770	
R01003	普通作業員					
		5.670	人	24,300	137,781	
	合 計				355,760	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,558	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01051		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	44,400	44,400	
	合 計				44,400	算出数量 1.000 人
	単 価				44,400	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01052		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1.000 人
	単 価				37,200	

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S02115	潜水世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01081 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01081	潜水世話役	1,000	人	52,500	52,500	
	合 計				52,500	算出数量 1,000 人
	単 価				52,500	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	潜水土		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01082	潜水土	1,000	人	52,500	52,500	
	合 計				52,500	算出数量 1,000 人
	単 価				52,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01084	潜水送気員	1,000	人	34,400	34,400	
	合 計				34,400	算出数量 1,000 人
	単 価				34,400	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01083	潜水連絡員	1,000	人	33,400	33,400	
	合 計				33,400	算出数量 1,000 人
	単 価				33,400	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1,000 人

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				31,000	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 人
	単 価				24,300	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 人
	単 価				24,300	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	200tクローラークレーン(運転手付き)		目		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	200tクローラークレーン(運転手付き) 油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	200tクローラークレーン(運転手付き) 油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)	1.000	目	192,500	192,500	
	合 計				192,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				192,500	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1,000 各単位
	単 価				151	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12085		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業					
工事名	新川河口自然排水樋門周辺整備工事					
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種	1.000	個	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,300	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P12098		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	1.000	枚	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,720	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 700×700用 落し込み鎖付き,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	鋼製グレーチング 700×700用 落し込み鎖付き	1.000	枚	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47,500	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	197,000	197,000	
	合 計				197,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	回	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート廃材 (無筋)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業					
工事名	新川河口自然排水樋門周辺整備工事					
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート廃材 (無筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	産業廃棄物処理費 コンクリート廃材 (無筋)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 20号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	3)施工区分 I	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分 II	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,698	8,698	
	合 計				8,698	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,698	
	*** S単一 21号 ***					
S05801	U型側溝据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 I	U型側溝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分 II	昼間施工		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	3)規格 I	L=2000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)規格 II	1000kg/個以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,302	4,302	
	合 計				4,302	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,302	
	*** S単一 22号 ***					
S05801	U型蓋版据付 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 I	蓋版		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分 II	昼間施工		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	3)規格 I	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)規格 II	40kgを超え170kg/枚以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	975.90	976	
	合 計				976	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		976	
	*** S単一 23号 ***					

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、-、 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	975.90	976	
	合 計				976	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		976	
	*** S単一 24号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M23121				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz	1,000	供用日	540	540	
	合 計				540	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		540	
	*** S単一 25号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M23130				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz	1,000	供用日	1,030	1,030	
	合 計				1,030	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,030	
	*** S単一 26号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		66,000	
	*** S単一 27号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、バックホウ、0m3、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バックホウ				

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,000	29,000	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,900	28,900	
Y00004	諸雑費	0.004		57,900	232	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	17,300	20,933	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	151	15,251	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				122,516	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,065	
	*** S単一 28号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板	500.000	m ² 供用日	648	324,000	
G03042	敷鉄板	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,900	83,810	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,300	70,470	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	17,300	57,263	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				757,918	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		758	
	*** S単一 29号 ***					
SI8055	地盤改良		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 103kg,なし,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t)	20,500円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	103.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)改良深 (m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,000	10,440	
R01003	普通作業員	0.630	人	24,300	15,309	
P32010	セメント安定処理材					
	セメント系	9.300	ton	20,500	190,650	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.420	日	17,300	24,566	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	83.000	L	151	12,533	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				281,698	算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²		3,130	
	*** S単一 30号 ***					
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁) ,ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力200t吊.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業					
工事名	新川河口自然排水樋門周辺整備工事					
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格	撤去 (H形鋼主桁) クローラークレーン 最大吊上能力200t吊		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01051	橋りょう世話役					
		0.360	人	44,400	15,984	
R01052	橋りょう特殊工					
		1.400	人	37,200	52,080	
R01011	溶接工					
		0.060	人	31,000	1,860	
R01003	普通作業員					
		0.410	人	24,300	9,963	
Y00004	雑品					
		0.050		79,887	3,994	
M04715	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力200t吊	0.750	供用日	229,000	171,750	
P34029	軽油 ハートル給油	79.000	L	151	11,929	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.570	人	28,200	16,074	
	合 計				283,634	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		28,363	
	*** S単一 31号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去 (H形鋼主桁) ,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,なし		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	撤去 (H形鋼主桁) ラフレンクレーン 最大吊上能力25t吊 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01051	橋りょう世話役					
		0.360	人	44,400	15,984	
R01052	橋りょう特殊工					
		1.400	人	37,200	52,080	
R01011	溶接工					
		0.060	人	31,000	1,860	
R01003	普通作業員					
		0.410	人	24,300	9,963	
Y00004	雑品					
		0.050		79,887	3,994	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.570	日	66,000	37,620	
	合 計				121,501	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		12,150	
	*** S単一 32号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,クローラークレーン,最大吊上能力200t吊,		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格	撤去 クローラークレーン 最大吊上能力200t吊		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	29,000	9,570	
R01012	とび工					
		0.740	人	28,700	21,238	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	24,300	7,047	
Y00004	雑品					
		0.030		37,855	1,136	
M04715	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力200t吊	0.580	供用日	229,000	132,820	
P34029	軽油 ハートル給油	61.000	L	151	9,211	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.440	人	28,200	12,408	
	合 計				193,430	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,934	
	*** S単一 33号 ***					

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	撤去,ラフレソクレン,最大吊上能力25t吊,なし			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工内容	撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)使用機械	ラフレソクレン				
	3)規格	最大吊上能力25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,000	9,570	
R01012	とび工	0.740	人	28,700	21,238	
R01003	普通作業員	0.290	人	24,300	7,047	
Y00004	雑品	0.030		37,855	1,136	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.440	日	66,000	29,040	
	最大吊上能力25t吊					算出数量 100.000 m ²
	合 計				68,031	
	単 価		m ²		680	
	*** S単一 34号 ***					
S18076	高欄撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,撤去,200.0m,0日,1回,N1<90,0円,,,なし			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分	撤去				
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量	200.0m				
	4)供用日数(N1)	0日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,000	17,400	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,300	51,030	
	合 計				68,430	算出数量 100.000 m
	単 価		m		684	
	*** S単一 35号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力150 t 吊超300 t 吊以下,運搬～組立～分解～			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	運搬,基地と現場の移動,,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械区分	ｸﾚｰﾝ				
	2)規格区分	最大吊上能力150 t 吊超300 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	20.500	人	28,900	592,450	
F01091	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	5.700	日	130,000	741,000	
Y00004	最大吊上能力60t吊	3.130		1,333,450	4,173,699	
	運搬費等					算出数量 1.000 台
	合 計				5,507,149	
	単 価		台		5,507,149	
	*** S単一 36号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力150 t 吊超300 t 吊以下,,現場内の移動,組立～分解,なし			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格区分	最大吊上能力150 t 吊超300 t 吊以下				
	3)移動区分	現場内の移動				
	5)計上範囲 (現場内の移動)	組立～分解				

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	20.500	人	28,900	592,450	
F01091	ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	5.700	日	130,000	741,000	
Y00004	諸雑費	0.150		1,333,450	200,018	
	合 計				1,533,468	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,533,468	
	*** S単一 37号 ***					
S19003	発生材運搬費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単一 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,760	
	*** S単一 39号 ***					
SA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	5,000m3未満 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		389.9	
	*** S単ー 40号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		389.9	
	*** S単ー 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.5km以下			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツ 容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		3,163	
	*** S単ー 42号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		486	
	*** S単ー 43号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		150.9	
	*** S単ー 44号 ***					
SA0161	整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		150.9	
	*** S単一 45号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,777	
	*** S単一 46号 ***					
SA0301	基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,378	
	*** S単一 47号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし コンクリート各種				
J02201	舗装用生コンクリート 曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm		m3			材変
	単 価		m3		37,140	
	*** S単一 48号 ***					
SA0311	コンクリート打設		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高がB) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,430	
	*** S単一 49号 ***					
SA0312	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,637	
	*** S単一 50号 ***					
SA0312	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,小型構造物			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,725	
	*** S単一 51号 ***					
SA0331	目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,985	
	*** S単一 52号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		588.4	
	*** S単一 53号 ***					

[illegible]

[illegible]

事業名 新川流域二期農業水利事業						
工事名 新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
工事別工事名:新川河口自然排水樋門周辺整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	騒音調査		日		1,000	歩A 当たり算出
	騒音計測器測定					
S02115	普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	S単 11号
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制補正対象外	1.000	供用日	540	540	S単 24号
	合 計				3,699	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,699	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	振動調査		日		1,000	歩A 当たり算出
	振動計測器測定					
S02115	普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	S単 11号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制補正対象外	1.000	供用日	1,030	1,030	S単 25号
	合 計				4,189	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,189	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	下流仮栈橋下部工撤去工		ton		10,000	歩A 当たり算出
	左岸側作業 枕桁,柱等					
S02115	橋りょう世話役	1.460	人	44,400	64,824	S単 3号
S02115	橋りょう特殊工	4.380	人	37,200	162,936	S単 4号
S02115	潜水世話役	1.460	人	52,500	76,650	S単 5号
S02115	潜水土	1.460	人	52,500	76,650	S単 6号
S02115	潜水送気員	1.460	人	34,400	50,224	S単 7号
S02115	潜水連絡員	1.460	人	33,400	48,764	S単 8号
S02115	溶接工	1.460	人	31,000	45,260	S単 9号
S02116	200tクローラークレーン(運転手付き) 油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014) , ,	1.460	日	192,500	281,050	S単 12号
S02116	軽油 バトロール給油, ,	372.300	L	151	56,217	S単 13号
Y00004	雑品	0.089		862,575	76,769	
	合 計				939,344	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		93,934	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	上流仮栈橋下部工撤去工		ton		10,000	歩A 当たり算出
	左岸側作業 枕桁,柱等					
S02115	橋りょう世話役	1.343	人	44,400	59,629	S単 3号
S02115	橋りょう特殊工	4.029	人	37,200	149,879	S単 4号
S02115	潜水世話役	1.343	人	52,500	70,508	S単 5号
S02115	潜水土	1.343	人	52,500	70,508	S単 6号
S02115	潜水送気員	1.343	人	34,400	46,199	S単 7号
S02115	潜水連絡員	1.343	人	33,400	44,856	S単 8号
S02115	溶接工	1.343	人	31,000	41,633	S単 9号
S02116	200tクローラークレーン(運転手付き) 油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014) , ,	1.343	日	192,500	258,528	S単 12号

