



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

新川流域二期農業水利事業

新木山排水路その22工事

積 算 書

(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局

北陸農政局

事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 新木山排水路その22工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			183,330,000	
・工事原価			156,194,000	
純工事費			124,951,000	
・直接工事費			109,036,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	77,035,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	32,001,000	
・間接工事費			47,158,000	
・共通仮設費			15,915,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	126,000	
・運搬費～営繕費等				
$110,139,000 \times ((8.030 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			8,844,000	
・運搬費	1.000	式	6,279,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	29,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			637,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$109,832,000 \times (0.580)$			637,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			31,243,000	
・現場管理費(率計上)				
$125,928,000 \times ((24.130 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.680 + 0.000 - 0.000)$			31,243,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$156,194,000 \times (17.330 \times 1.000 + 0.04)$			27,130,000	
・一括計上価格	1.000	式	15,000	
支給品費			977,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			977,000	
支給品費(直工)			977,000	
処分費等(直接工事費の内数)			181,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

北陸農政局

事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 新木山排水路その22工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			77,035,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	77,035,000	
・土工 新開橋	1.000	式	1,955,000	
・ ・掘削工	1.000	式	275,000	
・ ・盛土工	1.000	式	1,254,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	417,000	
・ ・作業残土処理工	1.000	式	9,000	
・土工 下田橋跡	1.000	式	256,000	
・ ・掘削工	1.000	式	38,000	
・ ・盛土工	1.000	式	114,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	19,000	
・ ・作業残土処理工	1.000	式	85,000	
・地盤改良工	1.000	式	1,056,000	
・ ・安定処理工	1.000	式	1,056,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,310,000	
・ ・構造物取壊し工 既設護岸	1.000	式	560,000	
・ ・構造物取壊し工 既設橋梁	1.000	式	750,000	
・矢板護岸工	1.000	式	34,947,000	
・ ・笠コンクリート工	1.000	式	1,791,000	
・ ・矢板工	1.000	式	33,156,000	
・法覆護岸工	1.000	式	1,609,000	
・ ・ブロックマット工	1.000	式	1,609,000	
・根固め工 新開橋	1.000	式	583,000	
・ ・捨石工	1.000	式	583,000	
・根固め工 下田橋跡	1.000	式	1,836,000	
・ ・袋詰め根固め	1.000	式	1,836,000	
・道路復旧工 新開橋	1.000	式	1,034,000	
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式	900,000	
・ ・コンクリート舗装工	1.000	式	134,000	
・道路復旧工 下田橋跡	1.000	式	373,000	
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式	92,000	
・ ・安全施設工	1.000	式	281,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 新川流域二期農業水利事業
 工事名 新木山排水路その22工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				77,035,000	
・土工 新開橋	1.000	式		1,955,000	
・ ・掘削工	1.000	式		275,000	
BA0101 掘削 機械土工	67	m ³	389	26,063	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 機械土工	860	m ³	289	248,540	歩A・単A B単 2号
合 計				274,603	
・ ・盛土工	1.000	式		1,254,000	
000003 埋戻 2.5m≦B<4.0m	310	m ³	1,224	379,440	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 2.5m≦B<4.0m (超ロング)	520	m ³	1,639	852,280	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 B<1.0m	3	m ³	3,490	10,470	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 B<1.0m (超ロング)	3	m ³	3,905	11,715	歩A・単A B単 6号
合 計				1,253,905	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		417,000	
BA0109 法面整形 切土	340	m ²	971	330,140	歩A・単A B単 7号
BA0109 法面整形 盛土	16	m ²	788	12,608	歩A・単A B単 8号
000009 基面整正	150	m ²	496	74,400	歩A・単A B単 9号
合 計				417,148	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		9,000	
000010 土砂等運搬 搬入先：鍔渚排水機場	7	m ³	1,262	8,834	歩A・単A B単 10号
合 計				8,834	
・土工 下田橋跡 ・ ・掘削工	1.000	式		256,000	
BA0101 掘削 機械土工	97	m ³	389	37,733	歩A・単A B単 11号
合 計				37,733	
・ ・盛土工	1.000	式		114,000	
000012 埋戻 1.0≦B<2.5m	37	m ³	3,076	113,812	歩A・単A B単 12号
合 計				113,812	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		19,000	
BA0109 法面整形 盛土	24	m ²	788	18,912	歩A・単A B単 13号
合 計				18,912	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		85,000	
000014 土砂等運搬 搬出先：鍔渚排水機場	60	m ³	1,262	75,720	歩A・単A B単 14号
000015 整地 鍔渚排水機場	60	m ³	151	9,060	歩A・単A B単 15号
合 計				84,780	
・地盤改良工	1.000	式		1,056,000	

事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 新木山排水路その22工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 安定処理工	1.000	式		1,056,000	
000016 地盤改良工 (ボックスカルバート底部) 添加量: 312kg/m ²	72	m ³	6,949	500,328	歩A・単A B単 16号
000017 地盤改良工 (ブロックマット底部) 添加量: 209kg/m ²	71	m ³	3,001	213,071	歩A・単A B単 17号
000018 地盤改良工 (左岸堤防補修部) 添加量: 103kg/m ²	21	m ³	2,980	62,580	歩A・単A B単 18号
000019 遮水シート敷設工 (左岸堤防補修部) t=3.5mm	69	m ²	4,054	279,726	歩A・単A B単 19号
合 計				1,055,705	
・ 構造物撤去工	1.000	式		1,310,000	
・ ・ 構造物取壊し工 既設護岸	1.000	式		560,000	
000020 軽量鋼矢板切断 t=5mm	49	m	2,131	104,419	歩A・単A B単 20号
000021 軽量鋼矢板鋼材運搬 t=5mm	1.99	ton	5,880	11,701	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリート矢板切断 t=10cm	49	m	1,339	65,611	歩A・単A B単 22号
000023 コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋	15	m ³	23,571	353,565	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート取壊し運搬処理 無筋	1.8	m ³	13,590	24,462	歩A・単A B単 24号
合 計				559,758	
・ ・ 構造物取壊し工 既設橋梁	1.000	式		750,000	
000025 コアボーリング φ100	0.8	m	33,259	26,607	歩A・単A B単 25号
000026 床版切断 t=20cm	22	m	6,120	134,640	歩A・単A B単 26号
000027 床版積込・取下	44	m ²	4,271	187,924	歩A・単A B単 27号
000028 コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋	16	m ³	23,571	377,136	歩A・単A B単 28号
000029 鋼材運搬 搬出先: 新川右岸排水機場	4.03	ton	5,880	23,696	歩A・単A B単 29号
合 計				750,003	
・ 矢板護岸工	1.000	式		34,947,000	
・ ・ 笠コンクリート工	1.000	式		1,791,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25-60 BB	25	m ³	26,650	666,250	歩A・単A B単 30号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート	84	m ²	9,830	825,720	歩A・単A B単 31号
B03205 鉄筋工 D13,SD295	0.823	ton	363,830	299,432	歩A・単A B単 32号
合 計				1,791,402	
・ ・ 矢板工	1.000	式		33,156,000	
000033 鋼矢板 (左岸側) IV型, H=11.5m	82	枚	205,777	16,873,714	歩A・単A B単 33号
000034 鋼矢板 (右岸側) IV型, H=11.5m	82	枚	194,548	15,952,936	歩A・単A B単 34号
000035 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 鋼矢板IV型, 圧入	2	回	110,631	221,262	歩A・単A B単 35号
000036 鋼矢板上部切断 t=15.5mm	21	m	3,620	76,020	歩A・単A B単 36号
000037 鋼材運搬 搬出先: 新川右岸排水機場	5.42	ton	5,880	31,870	歩A・単A B単 37号
合 計				33,155,802	
・ 法覆護岸工	1.000	式		1,609,000	
・ ・ ブロックマット工	1.000	式		1,609,000	
000038 ブロックマット設置 t=100mm	260	m ²	654	170,040	歩A・単A B単 38号
000039 ブロックマット (購入) t=100mm	140	m ²	7,480	1,047,200	歩A・単A B単 39号

事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 新木山排水路その22工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000040 ブロックマット (支給) t=100mm	120	m ²	0	0	歩A・単A B単 40号
000041 アンカーピン設置 (購入) D19,SD345	0.844	ton	316,132	266,815	歩A・単A B単 41号
000042 アンカーピン設置 (支給) D19,SD345	0.661	ton	188,695	124,727	歩A・単A B単 42号
合 計				1,608,782	
・根固め工 新開橋	1.000	式		583,000	
・ ・ 捨石工	1.000	式		583,000	
BA0607 捨石投入	82	m ³	7,115	583,430	歩A・単A B単 43号
合 計				583,430	
・根固め工 下田橋跡	1.000	式		1,836,000	
・ ・ 袋詰め根固め	1.000	式		1,836,000	
000044 袋詰め玉石工 1t用	99	袋	17,727	1,754,973	歩A・単A B単 44号
000045 吸出し防止材 t=10cm	77	m ²	1,048	80,696	歩A・単A B単 45号
合 計				1,835,669	
・道路復旧工 新開橋	1.000	式		1,034,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		900,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュランRC-40	183	m ²	807	147,681	歩A・単A B単 46号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40	183	m ²	1,255	229,665	歩A・単A B単 47号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコンFH20	183	m ²	2,043	373,869	歩A・単A B単 48号
000049 舗装切断 As舗装, t=5cm	35	m	743	26,005	歩A・単A B単 49号
000050 舗装破碎 As舗装, t=5cm	183	m ²	232	42,456	歩A・単A B単 50号
000051 アスファルト殻運搬処理	9.1	m ³	8,862	80,644	歩A・単A B単 51号
合 計				900,320	
・ ・ コンクリート舗装工	1.000	式		134,000	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40	16	m ²	1,255	20,080	歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート舗装 18-5-40-65 N	16	m ²	3,795	60,720	歩A・単A B単 53号
000054 鉄網工 D6,SD295,150×150	16	m ²	1,096	17,536	歩A・単A B単 54号
000055 鉄筋工 D13,SD295	0.040	ton	363,830	14,553	歩A・単A B単 55号
000056 舗装切断 Co舗装, t=15cm	3.8	m	1,339	5,088	歩A・単A B単 56号
000057 舗装破碎 Co舗装, t=15cm	16	m ²	232	3,712	歩A・単A B単 57号
000058 コンクリート殻運搬処理 無筋	2.5	m ³	4,804	12,010	歩A・単A B単 58号
合 計				133,699	
・道路復旧工 下田橋跡	1.000	式		373,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		92,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュランRC-40	16	m ²	807	12,912	歩A・単A B単 59号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40	16	m ²	1,255	20,080	歩A・単A B単 60号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコンFH20	16	m ²	2,043	32,688	歩A・単A B単 61号
000062 舗装切断 t=5cm	21	m	743	15,603	歩A・単A B単 62号
000063 舗装破碎 t=5cm	16	m ²	232	3,712	歩A・単A B単 63号

事業名 新川流域二期農業水利事業
 工事名 新木山排水路その22工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000064 アスファルト搬運搬処理	0.8	m3	8,862	7,090	歩A・単A B単 64号
合 計				92,085	
・安全施工					
000065 ガードレール Gr-C-4E	1.000	式		281,000	
	18	m	15,584	280,512	歩A・単A B単 65号
合 計				280,512	
・橋梁工					
	1.000	式		28,851,000	
・ボックスカルバート工					
	1.000	式		27,291,000	
000066 ボックスカルバート 8500×3500×1000, 上下ハンチ	6	m	4,438,980	26,633,880	歩A・単A B単 66号
000067 敷モルタル 1:3	56	m ²	3,689	206,584	歩A・単A B単 67号
000068 均しコンクリート 18-8-40-65 BB	16	m3	25,540	408,640	歩A・単A B単 68号
000069 型枠 均しコンクリート	8.5	m ²	4,974	42,279	歩A・単A B単 69号
合 計				27,291,383	
・ドレーン工					
	1.000	式		83,000	
000070 サイドドレーン 300×300	12.0	m	3,108	37,296	歩A・単A B単 70号
000071 ウィーブホール VPφ50	12	箇所	3,584	43,008	歩A・単A B単 71号
000072 水抜き管 VUφ50	2.4	m	1,170	2,808	歩A・単A B単 72号
合 計				83,112	
・地覆コンクリート工					
	1.000	式		595,000	
000073 コンクリート 21-12-25-60 BB	3.5	m3	28,810	100,835	歩A・単A B単 73号
000074 鉄筋工 D13,SD345	0.205	ton	368,980	75,641	歩A・単A B単 74号
000075 あと施工アンカー D13	160	本	1,879	300,640	歩A・単A B単 75号
000076 型枠 鉄筋コンクリート	12	m ²	9,830	117,960	歩A・単A B単 76号
合 計				595,076	
・防護柵工					
	1.000	式		631,000	
000077 ガードレール Gr-C-2B	38	m	16,590	630,420	歩A・単A B単 77号
000078 転落防止用チェーン	3.2	m	328	1,050	歩A・単A B単 78号
合 計				631,470	
・橋梁部舗装工					
	1.000	式		251,000	
000079 表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコンFH20	45	m ²	2,912	131,040	歩A・単A B単 79号
000080 橋面防水工	45	m ²	2,657	119,565	歩A・単A B単 80号
合 計				250,605	
・擁壁工					
	1.000	式		2,492,000	
・L型擁壁設置工					
	1.000	式		2,492,000	
000081 L型擁壁 H1700×B1400×L2000	8	m	65,930	527,440	歩A・単A B単 81号
000082 L型擁壁 H1700×B1400×L2000 片側連結金具付き	16	m	67,950	1,087,200	歩A・単A B単 82号
000083 あと施工アンカー	204	本	1,879	383,316	歩A・単A B単 83号

北陸農政局

事業名 新川流域二期農業水利事業
 工事名 新木山排水路その22工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				32,001,000	
・ 仮設工 新開橋	1.000	式		30,953,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		6,380,000	
000092 施工ヤード 土砂 (土取場), 設置	820	m ³	1,677	1,375,140	歩A・単A B単 92号
000093 施工ヤード 土砂 (土取場), 撤去	1,600	m ³	1,549	2,478,400	歩A・単A B単 93号
000094 土木シート PPシート, 980N/5cm, 設置	79	m ²	206	16,274	歩A・単A B単 94号
000095 土木シート PPシート, 980N/5cm, 撤去	540	m ²	79	42,660	歩A・単A B単 95号
000096 土木シート PPシート, 980N/5cm, 処分	0.2	m ³	30,828	6,166	歩A・単A B単 96号
000097 敷鉄板 (施工ヤード) t=22mm, 設置・撤去, 供用日数133日	554	m ²	1,696	939,584	歩A・単A B単 97号
000098 敷鉄板 (交差点) t=22mm, 設置・撤去, 供用日数133日	25	m ²	1,696	42,400	歩A・単A B単 98号
000099 敷鉄板 (右岸) t=22mm, 設置・撤去, 供用日数133日	279	m ²	1,696	473,184	歩A・単A B単 99号
000100 敷鉄板 (左岸) t=22mm, 設置・撤去, 供用日数133日	481	m ²	1,696	815,776	歩A・単A B単 100号
000101 H形鋼付仮設ガードレール 設置・撤去, 供用日数133日	11	m	10,224	112,464	歩A・単A B単 101号
000102 既設ガードレール 撤去・復旧	14	m	5,562	77,868	歩A・単A B単 102号
合 計				6,379,916	
・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式		10,740,000	
000103 仮設鋼矢板 III型 H=10.0m, 圧入・引抜, 供用日数70日	90	枚	58,365	5,252,850	歩A・単A B単 103号
000104 仮設鋼矢板 (水路側) III型 H=13.0m, 圧入・引抜, 供用日数70日	60	枚	61,864	3,711,840	歩A・単A B単 104号
000105 鋼矢板止水材加工	60	枚	10,022	601,320	歩A・単A B単 105号
000106 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入・引抜	1	回	175,853	175,853	歩A・単A B単 106号
000107 大型土のう工 耐候性大型土のう, 製作・設置・撤去	72	袋	11,288	812,736	歩A・単A B単 107号
000108 中詰土工 設置・撤去	54	m ³	3,438	185,652	歩A・単A B単 108号
合 計				10,740,251	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		9,327,000	
000109 仮設鋼矢板 III型 H=11.5m, 圧入・引抜, 供用日数99日	125	枚	45,115	5,639,375	歩A・単A B単 109号
000110 仮設鋼矢板 (ボックスカルバート据付部) III型 H=11.5m, 圧入・引抜, 供用日数39日	15	枚	41,389	620,835	歩A・単A B単 110号
000111 鋼矢板止水材加工	140	枚	10,022	1,403,080	歩A・単A B単 111号
000112 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入	1	回	110,631	110,631	歩A・単A B単 112号
000113 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜	2	回	65,222	130,444	歩A・単A B単 113号
000114 大型土のう工 (仮締切端部) 耐候性大型土のう, 製作・設置 (左岸側)	52	袋	8,976	466,752	歩A・単A B単 114号
000115 大型土のう工 (仮締切端部) 耐候性大型土のう, 移設 (右岸側)	52	袋	2,420	125,840	歩A・単A B単 115号
000116 大型土のう工 (仮締切端部) 耐候性大型土のう, 移設 (左岸側)	52	袋	2,420	125,840	歩A・単A B単 116号
000117 大型土のう工 (仮締切端部) 耐候性大型土のう, 撤去	52	袋	2,312	120,224	歩A・単A B単 117号
000118 大型土のう工 (ボックスカルバート内) 耐候性大型土のう, 製作・設置・撤去	36	袋	11,288	406,368	歩A・単A B単 118号
000119 大型土のう工 (既設) 耐候性大型土のう, 撤去	16	袋	2,312	36,992	歩A・単A B単 119号
000120 中詰土工 設置 (左岸側)	30	m ³	1,889	56,670	歩A・単A B単 120号
000121 中詰土工 移設 (右岸側)	30	m ³	627	18,810	歩A・単A B単 121号
000122 中詰土工 移設 (左岸側)	30	m ³	627	18,810	歩A・単A B単 122号
000123 中詰土工 撤去	30	m ³	1,549	46,470	歩A・単A B単 123号
合 計				9,327,141	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 掘削					
	機械土工		m3	389		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 2号 *** 床掘り					
	機械土工		m3	289		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	2.5m≦B<4.0m		m3	1,224		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	2.5m≦B<4.0m (超ロング)		m3	1,639		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	3,490		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	B<1.0m (超ロング)		m3	3,905		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 7号 *** 法面整形					
	切土		m ²	971		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 8号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	788		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 基面整正					
			m ²	496		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 土砂等運搬					
	搬入先：鋳漕排水機場		m3	1,262		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 11号 *** 掘削					
	機械土工		m3	389		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻					
	1.0≦B<2.5m		m3	3,076		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 13号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	788		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 土砂等運搬					
	搬出先：鋳漕排水機場		m3	1,262		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 整地					
	鋳漕排水機場		m3	151		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 地盤改良工 (ボックスカルバート底部)					
	添加量：312kg/m ²		m3	6,949		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 地盤改良工 (ブロックマット底部)					
	添加量：209kg/m ²		m3	3,001		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 地盤改良工 (左岸堤防補修部)					
	添加量：103kg/m ²		m3	2,980		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 遮水シート敷設工 (左岸堤防補修部)					
	t=3.5mm		m ²	4,054		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 軽量鋼矢板切断					
	t=5mm		m	2,131		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 軽量鋼矢板鋼材運搬					
	t=5mm		ton	5,880		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** コンクリート矢板切断					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	t=10cm *** B単— 23号 ***		m	1,339		歩A・単A
000023	コンクリート取壊し運搬処理					
	鉄筋 *** B単— 24号 ***	m3		23,571		歩A・単A
000024	コンクリート取壊し運搬処理					
	無筋 *** B単— 25号 ***	m3		13,590		歩A・単A
000025	コアボーリング					
	φ100 *** B単— 26号 ***	m		33,259		歩A・単A
000026	床版切断					
	t=20cm *** B単— 27号 ***	m		6,120		歩A・単A
000027	床版積込・取下					
	*** B単— 28号 ***	m ²		4,271		歩A・単A
000028	コンクリート取壊し運搬処理					
	鉄筋 *** B単— 29号 ***	m3		23,571		歩A・単A
000029	鋼材運搬					
	搬出先：新川右岸排水機場 *** B単— 30号 ***	ton		5,880		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	21-12-25-60 BB *** B単— 31号 ***	m3		26,650		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単— 32号 ***	m ²		9,830		歩A・単A
B03205	鉄筋工					
	D13,SD295 *** B単— 33号 ***	ton		363,830		歩A・単A
000033	鋼矢板（左岸側）					
	IV型,H=11.5m *** B単— 34号 ***	枚		205,777		歩A・単A
000034	鋼矢板（右岸側）					
	IV型,H=11.5m *** B単— 35号 ***	枚		194,548		歩A・単A
000035	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	鋼矢板IV型,圧入 *** B単— 36号 ***	回		110,631		歩A・単A
000036	鋼矢板上部切断					
	t=15.5mm *** B単— 37号 ***	m		3,620		歩A・単A
000037	鋼材運搬					
	搬出先：新川右岸排水機場 *** B単— 38号 ***	ton		5,880		歩A・単A
000038	ブロックマット設置					
	t=100mm *** B単— 39号 ***	m ²		654		歩A・単A
000039	ブロックマット（購入）					
	t=100mm *** B単— 40号 ***	m ²		7,480		歩A・単A
000040	ブロックマット（支給）					
	t=100mm *** B単— 41号 ***	m ²		0		歩A・単A
000041	アンカーピン設置（購入）					
	D19,SD345 *** B単— 42号 ***	ton		316,132		歩A・単A
000042	アンカーピン設置（支給）					
	D19,SD345 *** B単— 43号 ***	ton		188,695		歩A・単A
BA0607	捨石投入					
		m3		7,115		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 袋詰め玉石工					
	1t用		袋	17,727		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 吸出し防止材					
	t=10cm		m ²	1,048		歩A・単A
BA0803	*** B単— 46号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
	再生クラッシュランRC-40		m ²	807		歩A・単A
BA0805	*** B単— 47号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40		m ²	1,255		歩A・単A
BA0809	*** B単— 48号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	密粒度アスコンFH20		m ²	2,043		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 舗装切断					
	As舗装,t=5cm		m	743		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 舗装破砕					
	As舗装,t=5cm		m ²	232		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** アスファルト殻運搬処理					
			m ³	8,862		歩A・単A
BA0805	*** B単— 52号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40		m ²	1,255		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** コンクリート舗装					
	18-5-40-65 N		m ²	3,795		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 鉄網工					
	D6,SD295,150×150		m ²	1,096		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 鉄筋工					
	D13,SD295		ton	363,830		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 舗装切断					
	Co舗装,t=15cm		m	1,339		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 舗装破砕					
	Co舗装,t=15cm		m ²	232		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** コンクリート殻運搬処理					
	無筋		m ³	4,804		歩A・単A
BA0803	*** B単— 59号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
	再生クラッシュランRC-40		m ²	807		歩A・単A
BA0805	*** B単— 60号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40		m ²	1,255		歩A・単A
BA0809	*** B単— 61号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	密粒度アスコンFH20		m ²	2,043		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 舗装切断					
	t=5cm		m	743		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 舗装破砕					
	t=5cm		m ²	232		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** アスファルト殻運搬処理					
			m ³	8,862		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** ガードレール					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Gr-C-4E		m	15,584		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** ボックスカルバート					
	8500×3500×1000,上下ハンチ		m	4,438,980		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 敷モルタル					
	1:3		m ²	3,689		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 均しコンクリート					
	18-8-40-65 BB		m ³	25,540		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	4,974		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** サイドドレーン					
	300×300		m	3,108		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** ウィーブホール					
	VPφ50		箇所	3,584		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 水抜き管					
	VUφ50		m	1,170		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** コンクリート					
	21-12-25-60 BB		m ³	28,810		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 鉄筋工					
	D13,SD345		ton	368,980		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** あと施工アンカー					
	D13		本	1,879		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	9,830		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B		m	16,590		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 転落防止用チェーン					
			m	328		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 表層(車道・路肩部)					
	密粒度アスコンFH20		m ²	2,912		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 橋面防水工					
			m ²	2,657		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** L型擁壁					
	H1700×B1400×L2000		m	65,930		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** L型擁壁					
	H1700×B1400×L2000 片側連結金具付き		m	67,950		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** あと施工アンカー					
			本	1,879		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 鉄筋工					
	D13,SD345		ton	368,980		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** コンクリート					
	21-12-25-60 BB		m ³	28,810		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	9,830		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** コンクリート					
	18-8-40-65 BB		m3	28,270		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	9,830		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 基礎碎石					
	RC-40,t=150mm		m ²	1,597		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 階段ブロック					
	t=150mm		m ²	14,942		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 借地復旧					
	t=10cm		m3	4,377		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 施工ヤード					
	土砂(土取場),設置		m3	1,677		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 施工ヤード					
	土砂(土取場),撤去		m3	1,549		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 土木シート					
	PPシート,980N/5cm,設置		m ²	206		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 土木シート					
	PPシート,980N/5cm,撤去		m ²	79		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 土木シート					
	PPシート,980N/5cm,処分		m3	30,828		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 敷鉄板(施工ヤード)					
	t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²	1,696		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 敷鉄板(交差点)					
	t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²	1,696		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 敷鉄板(右岸)					
	t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²	1,696		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 敷鉄板(左岸)					
	t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²	1,696		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** H形鋼付仮設ガードレール					
	設置・撤去,供用日数133日		m	10,224		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 既設ガードレール					
	撤去・復旧		m	5,562		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 H=10.0m,圧入・引抜,供用日数70日		枚	58,365		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 仮設鋼矢板(水路側)					
	III型 H=13.0m,圧入・引抜,供用日数70日		枚	61,864		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 鋼矢板止水材加工					
			枚	10,022		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入・引抜		回	175,853		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 大型土のう工					
	耐候性大型土のう,製作・設置・撤去		袋	11,288		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 中詰土工					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設置・撤去 *** B単ー 109号 ***		㎡	3,438		歩A・単A
000109	仮設鋼矢板					
	III型 H=11.5m, 圧入・引抜, 供用日数99日 *** B単ー 110号 ***		枚	45,115		歩A・単A
000110	仮設鋼矢板 (ボックスカルバート据付部)					
	III型 H=11.5m, 圧入・引抜, 供用日数39日 *** B単ー 111号 ***		枚	41,389		歩A・単A
000111	鋼矢板止水材加工					
			枚	10,022		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入 *** B単ー 113号 ***		回	110,631		歩A・単A
000113	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜 *** B単ー 114号 ***		回	65,222		歩A・単A
000114	大型土のう工 (仮締切端部)					
	耐候性大型土のう, 製作・設置 (左岸側) *** B単ー 115号 ***		袋	8,976		歩A・単A
000115	大型土のう工 (仮締切端部)					
	耐候性大型土のう, 移設 (右岸側) *** B単ー 116号 ***		袋	2,420		歩A・単A
000116	大型土のう工 (仮締切端部)					
	耐候性大型土のう, 移設 (左岸側) *** B単ー 117号 ***		袋	2,420		歩A・単A
000117	大型土のう工 (仮締切端部)					
	耐候性大型土のう, 撤去 *** B単ー 118号 ***		袋	2,312		歩A・単A
000118	大型土のう工 (ボックスカルバート内)					
	耐候性大型土のう, 製作・設置・撤去 *** B単ー 119号 ***		袋	11,288		歩A・単A
000119	大型土のう工 (既設)					
	耐候性大型土のう, 撤去 *** B単ー 120号 ***		袋	2,312		歩A・単A
000120	中詰土工					
	設置 (左岸側) *** B単ー 121号 ***		㎡	1,889		歩A・単A
000121	中詰土工					
	移設 (右岸側) *** B単ー 122号 ***		㎡	627		歩A・単A
000122	中詰土工					
	移設 (左岸側) *** B単ー 123号 ***		㎡	627		歩A・単A
000123	中詰土工					
	撤去 *** B単ー 124号 ***		㎡	1,549		歩A・単A
000124	排水ポンプ (仮締切左岸側)					
	設置・撤去, 供用日数37日 *** B単ー 125号 ***		箇所	467,611		歩A・単A
000125	排水ポンプ (仮締切右岸側)					
	設置・撤去, 供用日数33日 *** B単ー 126号 ***		箇所	424,646		歩A・単A
000126	排水ポンプ (仮締切左岸側)					
	設置・撤去, 供用日数29日 *** B単ー 127号 ***		箇所	381,680		歩A・単A
000127	排水ポンプ (仮廻し水路工)					
	設置・撤去, 供用日数70日 *** B単ー 128号 ***		箇所	822,356		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B *** B単ー 129号 ***		人	17,850		歩A・単A
000129	施工ヤード					
	土砂 (土取場), 設置・撤去		㎡	3,893		歩A・単A

[illegible]

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削 機械土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブﾝカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	389.4	389	S単 136号
	合 計				389	
	単 価				389	
	*** B単一 2号 ***					
BA0103	床掘り 機械土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	289	289	S単 142号
	合 計				289	
	単 価				289	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 (バックホウ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	253.1	281	S単 137号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	942.6	943	S単 146号
	合 計				1,224	
	単 価				1,224	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻 2.5m≦B<4.0m (超ロング)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	土砂投入 (超ロングアームバックホウ) バックホ	1,110	m3	627	696	S単 1号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	942.6	943	S単 146号
	合 計				1,639	
	単 価				1,639	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 (バックホウ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	253.1	281	S単 137号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1,000	m3	3,209	3,209	S単 4号
	合 計				3,490	
	単 価				3,490	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻 B<1.0m (超ロング)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	土砂投入 (超ロングアームバックホウ) バックホ	1,110	m3	627	696	S単 1号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1,000	m3	3,209	3,209	S単 4号
	合 計				3,905	
	単 価				3,905	
	*** B単一 7号 ***					
BA0109	法面整形 切土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1,000	m ²	971.1	971	S単 149号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				971	
	単 価				971	
	*** B単一 8号 ***					
BA0109	法面整形 盛土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	788	788	S単 150号
	合 計				788	
	単 価				788	
	*** B単一 9号 ***					
000009	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	495.8	496	S単 148号
	合 計				496	
	単 価				496	
	*** B単一 10号 ***					
000010	土砂等運搬 搬入先：鎗潟排水機場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	253.1	253	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ秒 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m ³	1,009	1,009	S単 143号
	合 計				1,262	
	単 価				1,262	
	*** B単一 11号 ***					
BA0101	掘削 機械土工		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,バケツ秒,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-,	1,000	m ³	389.4	389	S単 136号
	合 計				389	
	単 価				389	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻 1.0≦B<2.5m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	253.1	281	S単 139号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	2,107	2,107	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,なし	1,000	m ³	688	688	S単 6号
	合 計				3,076	
	単 価				3,076	
	*** B単一 13号 ***					
BA0109	法面整形 盛土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	788	788	S単 150号
	合 計				788	
	単 価				788	
	*** B単一 14号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	土砂等運搬 搬出先：鎧潟排水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺏ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,009	1,009	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.1	253	S単 138号
	合 計				1,262	
	単 価				1,262	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	整地 鎧潟排水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	150.7	151	S単 151号
	合 計				151	
	単 価				151	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	地盤改良工 (ボックスカルバート底部) 添加量:312kg/m ²		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 312kg,なし,1.00m	1,000	m ²	6,949	6,949	S単 116号
	合 計				6,949	
	単 価				6,949	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	地盤改良工 (ブロックマット底部) 添加量:209kg/m ²		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 209kg,なし,0.50m	1,000	m ²	3,001	3,001	S単 117号
	合 計				3,001	
	単 価				3,001	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	地盤改良工 (左岸堤防補修部) 添加量:103kg/m ²		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 103kg,なし,1.00m	1,000	m ²	2,980	2,980	S単 118号
	合 計				2,980	
	単 価				2,980	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	遮水シート敷設工 (左岸堤防補修部) t=3.5mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	1,000	m ²	4,054	4,054	S単 162号
	合 計				4,054	
	単 価				4,054	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	軽量鋼矢板切断 t=5mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1,000	m	2,131	2,131	S単 8号
	合 計				2,131	
	単 価				2,131	
	*** B単ー 21号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	軽量鋼矢板鋼材運搬 t=5mm		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	現場発生材運搬 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	5,880	5,880	S単 127号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単— 22号 ***					
000022	コンクリート矢板切断 t=10cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	コンクリートカッター コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1,000	m	1,339	1,339	S単 159号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単— 23号 ***					
000023	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,650	17,650	S単 67号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,171	2,171	S単 154号
S02123	コンクリート殻処理費 鉄筋	2,500	ton	1,500	3,750	S単 63号
	合 計				23,571	
	単 価				23,571	
	*** B単— 24号 ***					
000024	コンクリート取壊し運搬処理 無筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,786	8,786	S単 68号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,749	1,749	S単 155号
S02123	コンクリート殻処理費 無筋	2,350	ton	1,300	3,055	S単 64号
	合 計				13,590	
	単 価				13,590	
	*** B単— 25号 ***					
000025	コアボーリング φ100		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	コアボーリング φ100	1,000	m	33,259	33,259	T単 1号
	合 計				33,259	
	単 価				33,259	
	*** B単— 26号 ***					
000026	床版切断 t=20cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00002	床版カット工法 t=20cm以下	1,000	m	6,120	6,120	T単 2号
	合 計				6,120	
	単 価				6,120	
	*** B単— 27号 ***					
000027	床版積込・取下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00015	床版積込・取下	1,000	m ²	4,271	4,271	T単 15号
	合 計				4,271	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,271	
	*** B単— 28号 ***					
000028	コンクリート取壊し運搬処理					歩A
	鉄筋		m3		1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,650	17,650	S単 67号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,171	2,171	S単 154号
S02123	コンクリート殻処理費					
	鉄筋	2,500	ton	1,500	3,750	S単 63号
	合 計				23,571	
	単 価				23,571	
	*** B単— 29号 ***					
000029	鋼材運搬					歩A
	搬出先:新川右岸排水機場		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	現場発生材運搬 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	5,880	5,880	S単 127号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単— 30号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A
	21-12-25-60 BB					当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	26,650	26,650	S単 165号
	合 計				26,650	
	単 価				26,650	
	*** B単— 31号 ***					
BA0303	型枠					歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,830	9,830	S単 169号
	合 計				9,830	
	単 価				9,830	
	*** B単— 32号 ***					
B03205	鉄筋工		ton		1,000 ton	歩A
	D13,SD295					当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1,000	ton	363,830	363,830	S単 71号
	合 計				363,830	
	単 価				363,830	
	*** B単— 33号 ***					
000033	鋼矢板(左岸側)		枚		1,000 枚	歩A
	IV型,H=11.5m					当たり算出
T00006	油圧圧入工					
	鋼矢板IV型,L=11.5m	1,000	枚	205,777	205,777	T単 6号
	合 計				205,777	
	単 価				205,777	
	*** B単— 34号 ***					
000034	鋼矢板(右岸側)		枚		1,000 枚	歩A
	IV型,H=11.5m					当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.5,なし	1.000	枚	194,548	194,548	S単 121号
	合 計				194,548	
	単 価				194,548	
	*** B単一 35号 ***					
000035	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	鋼矢板IV型,圧入					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入	1.000	回	110,631	110,631	S単 124号
	合 計				110,631	
	単 価				110,631	
	*** B単一 36号 ***					
000036	鋼矢板上部切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	t=15.5mm					
S02104	ガス切断					
	13~17mm	1.000	m	3,620	3,620	S単 9号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単一 37号 ***					
000037	鋼材運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	搬出先:新川右岸排水機場					
S19003	現場発生材運搬					
	12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	S単 127号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単一 38号 ***					
000038	ブロックマット設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=100mm					
S06009	ブロックマット敷設					
	7.0m,なし	1.000	m ²	654	654	S単 77号
	合 計				654	
	単 価				654	
	*** B単一 39号 ***					
000039	ブロックマット(購入)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=100mm					
S02116	ブロックマット					
	t=100mm,,	1.000	m ²	7,480	7,480	S単 32号
	合 計				7,480	
	単 価				7,480	
	*** B単一 40号 ***					
000040	ブロックマット(支給)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=100mm					
S02116	ブロックマット					
	t=100mm,,	1.000	m ²	0	0	S単 33号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 41号 ***					
000041	アンカーピン設置(購入)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	D19,SD345					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	316,132	316,132	S単 72号

事業名 新川流域二期農業水利事業
 工事名 新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				316,132	
	単 価				316,132	
	*** B単— 42号 ***					
000042	アンカーピン設置 (支給) D19,SD345		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D19,その他の規格,なし	1.000	ton	188,695	188,695	S単 73号
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	1.030	ton	0	0	S単 34号
	合 計				188,695	
	単 価				188,695	
	*** B単— 43号 ***					
BA0607	捨石投入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石投入 半径7m<r≤12mかつ設置高-7m≤h,	1.000	m3	1,815	1,815	S単 171号
S02116	栗石 ,径15cm程度,	1.000	m3	5,300	5,300	S単 35号
	合 計				7,115	
	単 価				7,115	
	*** B単— 44号 ***					
000044	袋詰め玉石工 1t用		袋		1,000	歩A 当たり算出
T00003	袋詰め玉石工 1t用	1.000	袋	15,581	15,581	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	0.620	m3	301.7	187	S単 140号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	0.620	m3	3,160	1,959	S単 144号
	合 計				17,727	
	単 価				17,727	
	*** B単— 45号 ***					
000045	吸出し防止材 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,048	1,048	S単 163号
	合 計				1,048	
	単 価				1,048	
	*** B単— 46号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュランRC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	m ²	807.2	807	S単 173号
	合 計				807	
	単 価				807	
	*** B単— 47号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,255	1,255	S単 174号
	合 計				1,255	
	単 価				1,255	

事業名 新川流域二期農業水利事業
 工事名 新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 48号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコンFH20		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし	1,000	m ²	2,043	2,043	S単 175号
	合 計				2,043	
	単 価				2,043	
	*** B単— 49号 ***					
000049	舗装切断 As舗装,t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	742.6	743	S単 160号
	合 計				743	
	単 価				743	
	*** B単— 50号 ***					
000050	舗装破碎 As舗装,t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	231.6	232	S単 157号
	合 計				232	
	単 価				232	
	*** B単— 51号 ***					
000051	アスファルト殻運搬処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m ³	4,162	4,162	S単 156号
S02123	廃アスファルト処理費	2,350	ton	2,000	4,700	S単 65号
	合 計				8,862	
	単 価				8,862	
	*** B単— 52号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	1,255	1,255	S単 174号
	合 計				1,255	
	単 価				1,255	
	*** B単— 53号 ***					
000053	コンクリート舗装 18-5-40-65 N		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(普 通),15cm	1,000	m ²	3,795	3,795	S単 79号
	合 計				3,795	
	単 価				3,795	
	*** B単— 54号 ***					
000054	鉄網工 D6,SD295,150×150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00004	鉄網設置工	1,000	m ²	1,096	1,096	T単 4号
	合 計				1,096	
	単 価				1,096	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 55号 ***					
000055	鉄筋工 D13,SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1,000	ton	363,830	363,830	S単 71号
	合 計				363,830	
	単 価				363,830	
	*** B単— 56号 ***					
000056	舗装切断 Co舗装,t=15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1,000	m	1,339	1,339	S単 161号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単— 57号 ***					
000057	舗装破碎 Co舗装,t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	231.6	232	S単 158号
	合 計				232	
	単 価				232	
	*** B単— 58号 ***					
000058	コンクリート殻運搬処理 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m ³	1,749	1,749	S単 155号
S02123	コンクリート殻処理費 無筋	2,350	ton	1,300	3,055	S単 64号
	合 計				4,804	
	単 価				4,804	
	*** B単— 59号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュランRC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	807.2	807	S単 173号
	合 計				807	
	単 価				807	
	*** B単— 60号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	1,255	1,255	S単 174号
	合 計				1,255	
	単 価				1,255	
	*** B単— 61号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコンFH20		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),グライムコート 各種,なし	1,000	m ²	2,043	2,043	S単 175号
	合 計				2,043	
	単 価				2,043	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 62号 ***					
000062	舗装切断 t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	742.6	743	S単 160号
	合 計				743	
	単 価				743	
	*** B単— 63号 ***					
000063	舗装破碎 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	231.6	232	S単 157号
	合 計				232	
	単 価				232	
	*** B単— 64号 ***					
000064	アスファルト殻運搬処理		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m ³	4,162	4,162	S単 156号
S02123	廃アスファルト処理費	2,350	ton	2,000	4,700	S単 65号
	合 計				8,862	
	単 価				8,862	
	*** B単— 65号 ***					
000065	ガードレール Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	1,000	m	15,584	15,584	S単 80号
	合 計				15,584	
	単 価				15,584	
	*** B単— 66号 ***					
000066	ボックスカルバート 8500×3500×1000,上下ハンチ		m		6,000 m	歩A 当たり算出
T00005	ボックスカルバート据付工 8500×3500×1000	6,000	組	346,980	2,081,880	T単 5号
S02116	ボックスカルバート 8500×3500×1000 上下ハンチ,,	6,000	組	4,092,000	24,552,000	S単 48号
	合 計				26,633,880	
	単 価				4,438,980	
	*** B単— 67号 ***					
000067	敷モルタル 1:3		m ²		56,000 m ²	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,床,30mm	56,000	m ²	2,296	128,576	S単 70号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1,700	m ³	45,876	77,989	S単 69号
	合 計				206,565	
	単 価				3,689	
	*** B単— 68号 ***					
000068	均しコンクリート 18-8-40-65 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	25,540	25,540	S単 166号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				25,540	
	単 価				25,540	
	*** B単一 69号 ***					
000069	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,974	4,974	S単 170号
	合 計				4,974	
	単 価				4,974	
	*** B単一 70号 ***					
000070	サイドドレーン 300×300		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 40mm以下,しない	1.000	m	1,955	1,955	S単 76号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.100	m ²	1,048	1,153	S単 163号
	合 計				3,108	
	単 価				3,108	
	*** B単一 71号 ***					
000071	ウィーブホール VPφ50		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,設置しない,-,	1.000	箇所	3,584	3,584	S単 75号
	合 計				3,584	
	単 価				3,584	
	*** B単一 72号 ***					
000072	水抜き管 VUφ50		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,170	1,170	S単 78号
	合 計				1,170	
	単 価				1,170	
	*** B単一 73号 ***					
000073	コンクリート 21-12-25-60 BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炬B) W/C60%	1.000	m ³	28,810	28,810	S単 167号
	合 計				28,810	
	単 価				28,810	
	*** B単一 74号 ***					
000074	鉄筋工 D13,SD345		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	368,980	368,980	S単 74号
	合 計				368,980	
	単 価				368,980	
	*** B単一 75号 ***					
000075	あと施工アンカー D13		本		1,000	歩A 本当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし	1.000	本	1,879	1,879	S単 172号
	合 計				1,879	
	単 価				1,879	
	*** B単一 76号 ***					
000076	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,830	9,830	S単 169号
	合 計				9,830	
	単 価				9,830	
	*** B単一 77号 ***					
000077	ガードレール Gr-C-2B		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	16,590	16,590	S単 81号
	合 計				16,590	
	単 価				16,590	
	*** B単一 78号 ***					
000078	転落防止用チェーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	チェーン	1.000	m	328	328	S単 49号
	合 計				328	
	単 価				328	
	*** B単一 79号 ***					
000079	表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコンFII20		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,38mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),無し,なし	2.000	m ²	1,456	2,912	S単 176号
	合 計				2,912	
	単 価				2,912	
	*** B単一 80号 ***					
000080	橋面防水工		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
S43023	【橋面防水工】 新設,塗膜系防水 (アスファルト系),200m ² 未満,一,夜間作業無し	1.000	m ²	2,657	2,657	S単 135号
	合 計				2,657	
	単 価				2,657	
	*** B単一 81号 ***					
000081	L型擁壁 H1700×B1400×L2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	1.000	m	65,930	65,930	S単 152号
	合 計				65,930	
	単 価				65,930	
	*** B単一 82号 ***					
000082	L型擁壁 H1700×B1400×L2000 片側連結金具付き		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	1.000	m	67,950	67,950	S単 153号

事業名 新川流域二期農業水利事業
 工事名 新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				67,950	
	単 価				67,950	
	*** B単一 83号 ***					
000083	あと施工アンカー		本		1,000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし	1,000	本	1,879	1,879	S単 172号
	合 計				1,879	
	単 価				1,879	
	*** B単一 84号 ***					
000084	鉄筋工 D13,SD345		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1,000	ton	368,980	368,980	S単 74号
	合 計				368,980	
	単 価				368,980	
	*** B単一 85号 ***					
000085	コンクリート 21-12-25-60 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 架B) W/C60%	1,000	m3	28,810	28,810	S単 167号
	合 計				28,810	
	単 価				28,810	
	*** B単一 86号 ***					
000086	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,830	9,830	S単 169号
	合 計				9,830	
	単 価				9,830	
	*** B単一 87号 ***					
000087	コンクリート 18-8-40-65 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高架B) W/C65%	1,000	m3	28,270	28,270	S単 168号
	合 計				28,270	
	単 価				28,270	
	*** B単一 88号 ***					
000088	型枠 無筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,830	9,830	S単 169号
	合 計				9,830	
	単 価				9,830	
	*** B単一 89号 ***					
000089	基礎碎石 RC-40,t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,597	1,597	S単 164号
	合 計				1,597	
	単 価				1,597	
	*** B単一 90号 ***					
000090	階段ブロック t=150mm		m ²		11.000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地材を使用しない場合,厚さ15cm,なし	11.000	m ²	3,997	43,967	S単 7号
S02116	階段ブロック L=1.0m B=0.4m,,	28.000	個	4,300	120,400	S単 50号
	合 計				164,367	
	単 価				14,942	
	*** B単一 91号 ***					
000091	借地復旧 t=10cm		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	購入土投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	253.1	253	S単 141号
S02116	山砂(佐藤興業) 積込費を含む,,	1.000	m ³	2,040	2,040	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m ³	2,084	2,084	S単 145号
	合 計				4,377	
	単 価				4,377	
	*** B単一 92号 ***					
000092	施工ヤード 土砂(土取場),設置		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.1	281	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m ³	1,009	1,120	S単 143号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	275.6	276	S単 147号
	合 計				1,677	
	単 価				1,677	
	*** B単一 93号 ***					
000093	施工ヤード 土砂(土取場),撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³	389.4	389	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	1,009	1,009	S単 143号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m ³	150.7	151	S単 151号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
	*** B単一 94号 ***					
000094	土木シート PPシート,980N/5cm,設置		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	206	206	S単 119号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単一 95号 ***					
000095	土木シート PPシート,980N/5cm,撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	79	79	S単 120号
	合 計				79	
	単 価				79	
	*** B単— 96号 ***					
000096	土木シート PPシート,980N/5cm,処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,17.0km以下,バケツ容量 0.80m ³ m ³ ,有り,良好	1.000	m ³	4,578	4,578	S単 3号
S02123	プラスチック廃材処理費	0.350	ton	75,000	26,250	S単 66号
	合 計				30,828	
	単 価				30,828	
	*** B単— 97号 ***					
000097	敷鉄板 (施工ヤード) t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,なし	1.000	m ²	1,696	1,696	S単 114号
	合 計				1,696	
	単 価				1,696	
	*** B単— 98号 ***					
000098	敷鉄板 (交差点) t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,なし	1.000	m ²	1,696	1,696	S単 114号
	合 計				1,696	
	単 価				1,696	
	*** B単— 99号 ***					
000099	敷鉄板 (右岸) t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,なし	1.000	m ²	1,696	1,696	S単 114号
	合 計				1,696	
	単 価				1,696	
	*** B単— 100号 ***					
000100	敷鉄板 (左岸) t=22mm,設置・撤去,供用日数133日		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,なし	1.000	m ²	1,696	1,696	S単 114号
	合 計				1,696	
	単 価				1,696	
	*** B単— 101号 ***					
000101	H形鋼付仮設ガードレール 設置・撤去,供用日数133日		m		11.000 m	歩A 当たり算出
T00013	H形鋼付仮設ガードレール設置	11.000	m	2,257	24,827	T単 13号
S02114	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=3m 参考重量375kg/基	266.000	供用日	140	37,240	S単 16号
S02116	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=3m,,	2.000	基	3,200	6,400	S単 52号
S02114	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=5m 参考重量611kg/基	133.000	供用日	190	25,270	S単 17号
S02116	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=5m,,	1.000	基	3,500	3,500	S単 53号
T00014	H形鋼付仮設ガードレール撤去	11.000	m	1,384	15,224	T単 14号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				112,461	
	単 価				10,224	
	*** B単一 102号 ***					
000102	既設ガードレール 撤去・復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,430	1,430	S単 83号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	4,132	4,132	S単 82号
	合 計				5,562	
	単 価				5,562	
	*** B単一 103号 ***					
000103	仮設鋼矢板 III型 H=10.0m,圧入・引抜,供用日数70日		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00007	油圧圧入工 鋼矢板III型,L=10.0m	1,000	枚	30,737	30,737	T単 7号
T00008	油圧引抜工 鋼矢板III型,L=10.0m	1,000	枚	15,964	15,964	T単 8号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,70日,1回	0.600	ton	19,440	11,664	S単 99号
	合 計				58,365	
	単 価				58,365	
	*** B単一 104号 ***					
000104	仮設鋼矢板(水路側) III型 H=13.0m,圧入・引抜,供用日数70日		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00009	油圧圧入工 鋼矢板III型,L=13.0m	1,000	枚	30,737	30,737	T単 9号
T00010	油圧引抜工 鋼矢板III型,L=13.0m	1,000	枚	15,964	15,964	T単 10号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,70日,1回	0.780	ton	19,440	15,163	S単 99号
	合 計				61,864	
	単 価				61,864	
	*** B単一 105号 ***					
000105	鋼矢板止水材加工		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00011	鋼矢板止水材加工	1,000	枚	6,139	6,139	T単 11号
T00012	鋼矢板梱包 止水材加工後	1,000	枚	2,253	2,253	T単 12号
S02116	鋼矢板清掃	1,000	枚	1,630	1,630	S単 59号
	合 計				10,022	
	単 価				10,022	
	*** B単一 106号 ***					
000106	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入・引抜		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入	1,000	回	110,631	110,631	S単 124号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),引抜き	1,000	回	65,222	65,222	S単 125号
	合 計				175,853	
	単 価				175,853	
	*** B単一 107号 ***					
000107	大型土のう工 耐蝕性大型土のう,製作・設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.800	m3	1,009	807	S単 143号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,967	7,967	S単 102号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,182	1,182	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.800	m3	1,009	807	S単 143号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.800	m3	150.7	121	S単 151号
	合 計				11,288	
	単 価				11,288	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	中詰土工 設置・撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.1	253	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,009	1,009	S単 143号
S01010	機械土工(超ﾛｯｸﾞﾌｧｰﾑﾊﾞｯｸﾙ掘削) ﾊﾞｯｸﾙ	1.000	m3	627	627	S単 2号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｸﾞﾙ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	389.4	389	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,009	1,009	S単 143号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	150.7	151	S単 151号
	合 計				3,438	
	単 価				3,438	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	仮設鋼矢板 III型 H=11.5m,圧入・引抜,供用日数99日		枚		1.000	歩A 当たり算出
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,11.5,あり	1.000	枚	19,508	19,508	S単 122号
SI8185	油圧引抜工(鋼矢板) III型,12m以下	1.000	枚	10,392	10,392	S単 123号
SI7001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,99日,1回	0.690	ton	22,050	15,215	S単 100号
	合 計				45,115	
	単 価				45,115	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	仮設鋼矢板(ボックスカルバート据付部) III型 H=11.5m,圧入・引抜,供用日数39日		枚		1.000	歩A 当たり算出
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,11.5,あり	1.000	枚	19,508	19,508	S単 122号
SI8185	油圧引抜工(鋼矢板) III型,12m以下	1.000	枚	10,392	10,392	S単 123号
SI7001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,39日,1回	0.690	ton	16,650	11,489	S単 101号
	合 計				41,389	
	単 価				41,389	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	鋼矢板止水材加工		枚		1.000	歩A 当たり算出
T00011	鋼矢板止水材加工	1.000	枚	6,139	6,139	T単 11号
T00012	鋼矢板欄包 止水材加工後	1.000	枚	2,253	2,253	T単 12号
S02116	鋼矢板清掃	1.000	枚	1,630	1,630	S単 59号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,022	
	単 価				10,022	
	*** B単一 112号 ***					
000112	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入	1.000	回	110,631	110,631	S単 124号
	合 計				110,631	
	単 価				110,631	
	*** B単一 113号 ***					
000113	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	65,222	65,222	S単 125号
	合 計				65,222	
	単 価				65,222	
	*** B単一 114号 ***					
000114	大型土のう工（仮締切端部） 耐候性大型土のう,製作・設置（左岸側）		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.800	m3	1,009	807	S単 143号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	7,967	7,967	S単 102号
	合 計				8,976	
	単 価				8,976	
	*** B単一 115号 ***					
000115	大型土のう工（仮締切端部） 耐候性大型土のう,移設（右岸側）		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ラフレソクレン,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,420	2,420	S単 104号
	合 計				2,420	
	単 価				2,420	
	*** B単一 116号 ***					
000116	大型土のう工（仮締切端部） 耐候性大型土のう,移設（左岸側）		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ラフレソクレン,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,420	2,420	S単 104号
	合 計				2,420	
	単 価				2,420	
	*** B単一 117号 ***					
000117	大型土のう工（仮締切端部） 耐候性大型土のう,撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソクレン,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,182	1,182	S単 103号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.800	m3	1,009	807	S単 143号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.800	m3	150.7	121	S単 151号
	合 計				2,312	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,312	
	*** B単— 118号 ***					
000118	大型土のう工 (ボックスカルパート内) 耐候性大型土のう,製作・設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.800	m3	1,009	807	S単 143号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,967	7,967	S単 102号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,182	1,182	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.800	m3	1,009	807	S単 143号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.800	m3	150.7	121	S単 151号
	合 計				11,288	
	単 価				11,288	
	*** B単— 119号 ***					
000119	大型土のう工 (既設) 耐候性大型土のう,撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,182	1,182	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.800	m3	1,009	807	S単 143号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.800	m3	150.7	121	S単 151号
	合 計				2,312	
	単 価				2,312	
	*** B単— 120号 ***					
000120	中詰土工 設置 (左岸側)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.1	253	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,009	1,009	S単 143号
S01010	機械土工(超ロングﾌｰﾑﾊﾞｯｸﾙ掘削) ﾊﾞｯｸﾙ	1.000	m3	627	627	S単 2号
	合 計				1,889	
	単 価				1,889	
	*** B単— 121号 ***					
000121	中詰土工 移設 (右岸側)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングﾌｰﾑﾊﾞｯｸﾙ掘削) ﾊﾞｯｸﾙ	1.000	m3	627	627	S単 2号
	合 計				627	
	単 価				627	
	*** B単— 122号 ***					
000122	中詰土工 移設 (左岸側)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングﾌｰﾑﾊﾞｯｸﾙ掘削) ﾊﾞｯｸﾙ	1.000	m3	627	627	S単 2号
	合 計				627	
	単 価				627	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 123号 ***					
000123	中詰土工					歩A
	撤去		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オープンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,	1,000	m3	389.4	389	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バツカ紗 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,009	1,009	S単 143号
SA0161	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	150.7	151	S単 151号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	排水ポンプ (仮締切左岸側)					歩A
	設置・撤去,供用日数37日		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,659	8,659	S単 107号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,382	10,382	S単 108号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	37,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	397,711	397,711	S単 109号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 100mm,なし	1,000	箇所	50,859	50,859	S単 113号
	合 計				467,611	
	単 価				467,611	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	排水ポンプ (仮締切右岸側)					歩A
	設置・撤去,供用日数33日		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,659	8,659	S単 107号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,382	10,382	S単 108号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	33,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	354,746	354,746	S単 110号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 100mm,なし	1,000	箇所	50,859	50,859	S単 113号
	合 計				424,646	
	単 価				424,646	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	排水ポンプ (仮締切左岸側)					歩A
	設置・撤去,供用日数29日		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,659	8,659	S単 107号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,382	10,382	S単 108号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	29,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	311,780	311,780	S単 111号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 100mm,なし	1,000	箇所	50,859	50,859	S単 113号
	合 計				381,680	
	単 価				381,680	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	排水ポンプ (仮廻し水路工)					歩A
	設置・撤去,供用日数70日		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,659	8,659	S単 107号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,382	10,382	S単 108号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	70,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	752,456	752,456	S単 112号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 100mm,なし	1,000	箇所	50,859	50,859	S単 113号
	合 計				822,356	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				822,356	
	*** B単ー 128号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,850	17,850	S単 29号
	合 計				17,850	
	単 価				17,850	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	施工ヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
	土砂(土取場),設置・撤去					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	253.1	281	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m3	1,009	1,120	S単 143号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	942.6	943	S単 146号
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	389.4	389	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,009	1,009	S単 143号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	150.7	151	S単 151号
	合 計				3,893	
	単 価				3,893	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	大型土のう工					歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう,製作・設置・撤去		袋		1,000	
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	0,800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0,800	m3	1,009	807	S単 143号
SI8002	大型土のう工					
	製作・設置,バケツ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,816	7,816	S単 105号
SI8002	大型土のう工					
	撤去,バケツ,,0m3,,,なし	1,000	袋	1,075	1,075	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	0,800	m3	253.1	202	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0,800	m3	1,009	807	S単 143号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	0,800	m3	150.7	121	S単 151号
	合 計				11,030	
	単 価				11,030	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	t=22mm,設置・撤去,供用日数23日					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,23,1,なし	1,000	m ²	679	679	S単 115号
	合 計				679	
	単 価				679	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	騒音調査		回		1,000	歩A 当たり算出
SI6003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	1,000	供用日	540	540	S単 90号
SI6003	騒音・振動計測機器[レベルコダ]					
	測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz,交替制補正対象外	1,000	供用日	1,110	1,110	S単 91号
S02115	普通作業員	0,130	人	24,786	3,222	S単 20号
	合 計				4,872	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,872	
	*** B単— 133号 ***					
000133	振動調査		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制補正対象外	1,000	供用日	1,030	1,030	S単 92号
S16003	騒音・振動計測機器[レベルコーダ] 測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz, 交替制補正対象外	1,000	供用日	1,110	1,110	S単 91号
S02115	普通作業員	0.130	人	24,786	3,222	S単 20号
	合 計				5,362	
	単 価				5,362	
	*** B単— 134号 ***					
000134	濁水処理施設		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	1,000	供用日	751	751	S単 93号
	合 計				751	
	単 価				751	
	*** B単— 135号 ***					
000135	特殊建設機械輸送費 超ロングアームバックホウ		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 50kmまで	1,000	台	87,000	87,000	S単 126号
	合 計				87,000	
	単 価				87,000	
	*** B単— 136号 ***					
000136	仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型, L=10.5, 11.5m		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	6,210	6,210	S単 128号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.2, 0.0	1,000	ton	7,152	7,152	S単 129号
	合 計				13,362	
	単 価				13,362	
	*** B単— 137号 ***					
000137	仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型, L=13.0m		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	6,690	6,690	S単 130号
S19003	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.2, 0.0	1,000	ton	7,728	7,728	S単 131号
	合 計				14,418	
	単 価				14,418	
	*** B単— 138号 ***					
000138	仮設材輸送 H形鋼付ガードレール		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	6,210	6,210	S単 128号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.2, 0.0	1,000	ton	7,152	7,152	S単 129号
	合 計				13,362	

[illegible]

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01010	*** S単ー 1号 *** 土砂投入 (超ロングアームバックホウ)					
	機械土工 (超ロングアームバック掘削) バックホ		m3	627		歩A・単A
S01010	*** S単ー 2号 *** 機械土工 (超ロングアームバック掘削)					
	機械土工 (超ロングアームバック掘削) バックホ		m3	627		歩A・単A
S01032	*** S単ー 3号 *** ダンプトラック運搬 (特殊)					
	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂, 4.0, 17.0km以下, バケット容量 0.80m3m3, 有り, 良好		m3	4,578		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工 (盛土・埋戻)					
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ (I)		m3	3,209		歩A・単A
S01041	*** S単ー 5号 *** 人力土工 (盛土・埋戻)					
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	2,107		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 *** 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤, 0.8~1.1ton, なし		m3	688		歩A・単A
S02024	*** S単ー 7号 *** 張グロック工 (空張)					
	張グロック工 (空張) 目地セメントを使用しない場合, 厚さ15cm, なし		m ²	3,997		歩A・単A
S02104	*** S単ー 8号 *** ガス切断					
	ガス切断 3~7mm		m	2,131		歩A・単A
S02104	*** S単ー 9号 *** ガス切断					
	ガス切断 13~17mm		m	3,620		歩A・単A
S02112	*** S単ー 10号 *** ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)]					
	ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)] 最大吊上能力25t吊		日	66,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 11号 *** 発電機					
	発電機 200V		日	3,200		歩A・単A
S02112	*** S単ー 12号 *** 緊張ジャッキポンプ					
	緊張ジャッキポンプ		日	15,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 13号 *** グラウドポンプ					
	グラウドポンプ		日	6,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 14号 *** グラウドミキサ					
	グラウドミキサ		日	5,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 15号 *** ハンドミキサ					
	ハンドミキサ		日	2,500		歩A・単A
S02114	*** S単ー 16号 *** H形鋼付仮設ガードレール [賃料]					
	H形鋼付仮設ガードレール [賃料] H=300 L=3m 参考重量375kg/基		供用日	140		歩A・単A
S02114	*** S単ー 17号 *** H形鋼付仮設ガードレール [賃料]					
	H形鋼付仮設ガードレール [賃料] H=300 L=5m 参考重量611kg/基		供用日	190		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,478		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 *** 特殊作業員					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人	29,478		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単ー 24号 *** とび工 とび工		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単ー 25号 *** 運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	28,764		歩A・単A
S02115	*** S単ー 26号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単ー 27号 *** 左官 左官		人	31,824		歩A・単A
S02115	*** S単ー 28号 *** 軽作業員 軽作業員		人	22,236		歩A・単A
S02115	*** S単ー 29号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,850		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** コンクリートカッタ用ブレード コンクリートカッタ用ブレード 径750mm,,		枚	130,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 鋼矢板 鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,		ton	200,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** ブロックマット ブロックマット t=100mm,,		m ²	7,480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** ブロックマット ブロックマット t=100mm,,		m ²	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D19,,		ton	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 栗石 栗石 ,径15cm程度,,		m ³	5,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 袋詰玉石用袋材 袋詰玉石用袋材 1t用,,		袋	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 異形鉄筋金網 異形鉄筋金網 SD295 D6 150*150,,		m ²	600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 鉄板 鉄板 200×200,,		箇所	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** ライナープレート ライナープレート 100×100,,		箇所	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** PC鋼棒 PC鋼棒 φ19,,		m	1,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 定着具 定着具		組	1,980		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** グラウト材 グラウト材 PC鋼棒部,,		m ³	291,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 貯水タンク 貯水タンク		日	1,000		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** スプライススリーブ用クラウド材					
	スプライススリーブ用クラウド材		kg	266		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 樹脂ゴム栓					
	樹脂ゴム栓		本	330		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** グラウト材					
	グラウト材 底板部,,		m3	43,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		m3	352,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** ボックスカルバート					
	ボックスカルバート 8500×3500×1000 上下ハンチ,,		組	4,092,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** チェーン					
	チェーン		m	328		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 階段ブロック					
	階段ブロック L=1.0m B=0.4m,,		個	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 山砂 (佐藤興業)					
	山砂 (佐藤興業) 積込費を含む,,		m3	2,040		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** H形鋼付仮設ガードレール整備料					
	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=3m,,		基	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** H形鋼付仮設ガードレール整備料					
	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=5m,,		基	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 鋼矢板用膨潤止水材					
	鋼矢板用膨潤止水材		枚	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 鋼矢板用膨潤止水材用シンナー					
	鋼矢板用膨潤止水材用シンナー		枚	34		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 運賃					
	運賃 止水材及びシンナー,,		枚	92		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 鋼矢板梱包材					
	鋼矢板梱包材		枚	340		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 鋼矢板清掃					
	鋼矢板清掃		枚	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 土の含水比試験					
	土の含水比試験		試料	1,620		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 一軸圧縮試験					
	一軸圧縮試験		試料	12,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 含有量+溶出,,		検体	7,450		歩A・単A
S02123	*** S単ー 63号 *** コンクリート殻処理費					
	コンクリート殻処理費 鉄筋		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 64号 *** コンクリート殻処理費					
	コンクリート殻処理費 無筋		ton	1,300		歩A・単A
S02123	*** S単ー 65号 *** 廃アスファルト処理費					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃アスファルト処理費		ton	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 66号 *** プラスチック廃材処理費					
	プラスチック廃材処理費		ton	75,000		歩A・単A
S02721	*** S単－ 67号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,650		歩A・単A
S02721	*** S単－ 68号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,786		歩A・単A
S03018	*** S単－ 69号 *** モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	45,876		歩A・単A
S03019	*** S単－ 70号 *** モルタル工					
	モルタル工 モルタル,床,30mm		m ²	2,296		歩A・単A
S03030	*** S単－ 71号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	363,830		歩A・単A
S03030	*** S単－ 72号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし		ton	316,132		歩A・単A
S03030	*** S単－ 73号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D19,その他の規格,なし		ton	188,695		歩A・単A
S03030	*** S単－ 74号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし		ton	368,980		歩A・単A
S06005	*** S単－ 75号 *** ドレーン工(ワイプ・ホル取付)					
	ドレーン工(ワイプ・ホル取付) 箱板,壁部,50mm,設置しない,一,		箇所	3,584		歩A・単A
S06006	*** S単－ 76号 *** ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 40mm以下,しない		m	1,955		歩A・単A
S06009	*** S単－ 77号 *** ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 7.0m,なし		m ²	654		歩A・単A
S07021	*** S単－ 78号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,170		歩A・単A
S08031	*** S単－ 79号 *** コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通),15cm		m ²	3,795		歩A・単A
S08711	*** S単－ 80号 *** 【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		m	15,584		歩A・単A
S08711	*** S単－ 81号 *** 【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		m	16,590		歩A・単A
S08711	*** S単－ 82号 *** 【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する		m	4,132		歩A・単A
S08712	*** S単－ 83号 *** 【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,430		歩A・単A
S16001	*** S単－ 84号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積載 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油		日	47,550		歩A・単A
S16001	*** S単－ 85号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力80t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	116,000		歩A・単A
S16001	*** S単－ 86号 *** バックホ[クレーン型・排対型(1次)]※					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]※ 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	70,450		歩A・単A
SI6001	*** S単－ 87号 *** ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力80t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	106,000		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 88号 *** 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾈｯﾄ・排対型(2014)] 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾈｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	201,200		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 89号 *** 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾈｯﾄ・排対型(2014)] 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾈｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	197,150		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 90号 *** 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日	540		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 91号 *** 騒音・振動計測機器[レベルコダ]					
SI6003	騒音・振動計測機器[レベルコダ] 騒音・振動計測機器[レベルコダ] 測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz,交替制補正対象外		供用日	1,110		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 92号 *** 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日	1,030		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 93号 *** 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外		供用日	751		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 94号 *** ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし		日	115,000		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 95号 *** ﾄﾗｯｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力100t吊,なし		日	247,000		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 96号 *** ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし		日	59,500		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 97号 *** ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,000		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 98号 *** 空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),10.5～11.0m3/min,なし		日	20,403		歩A・単A
SI7001	*** S単－ 99号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,70日,1回		ton	19,440		歩A・単A
SI7001	*** S単－ 100号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,99日,1回		ton	22,050		歩A・単A
SI7001	*** S単－ 101号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,39日,1回		ton	16,650		歩A・単A
SI8002	*** S単－ 102号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,967		歩A・単A
SI8002	*** S単－ 103号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,,0m3,,,なし		袋	1,182		歩A・単A
SI8002	*** S単－ 104号 *** 大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,,0m3,,,なし		袋	2,420		歩A・単A
SI8002	*** S単－ 105号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,816		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	*** S単ー 106号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バツ秒,0m3,,,なし		袋	1,075		歩A・単A
S18005	*** S単ー 107号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,659		歩A・単A
S18005	*** S単ー 108号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,382		歩A・単A
S18006	*** S単ー 109号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 37,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	397,711		歩A・単A
S18006	*** S単ー 110号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 33,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	354,746		歩A・単A
S18006	*** S単ー 111号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 29,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	311,780		歩A・単A
S18006	*** S単ー 112号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 70,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	752,456		歩A・単A
S18007	*** S単ー 113号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし		箇所	50,859		歩A・単A
S18054	*** S単ー 114号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,なし		m ²	1,696		歩A・単A
S18054	*** S単ー 115号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,なし		m ²	679		歩A・単A
S18055	*** S単ー 116号 *** 地盤改良工 (仮設道路基礎)					
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 312kg,なし,1.00m		m ²	6,949		歩A・単A
S18055	*** S単ー 117号 *** 地盤改良工 (仮設道路基礎)					
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 209kg,なし,0.50m		m ²	3,001		歩A・単A
S18055	*** S単ー 118号 *** 地盤改良工 (仮設道路基礎)					
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 103kg,なし,1.00m		m ²	2,980		歩A・単A
S18062	*** S単ー 119号 *** 土工用マット (シート類)敷設・撤去					
	土工用マット (シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	206		歩A・単A
S18062	*** S単ー 120号 *** 土工用マット (シート類)敷設・撤去					
	土工用マット (シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	79		歩A・単A
S18181	*** S単ー 121号 *** 油圧圧入工 (鋼矢板)					
	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,11.5,なし		枚	194,548		歩A・単A
S18181	*** S単ー 122号 *** 油圧圧入工 (鋼矢板)					
	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,11.5,あり		枚	19,508		歩A・単A
S18185	*** S単ー 123号 *** 油圧引抜き工 (鋼矢板)					
	油圧引抜き工 (鋼矢板) Ⅲ型,12m以下		枚	10,392		歩A・単A
S18186	*** S単ー 124号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入		回	110,631		歩A・単A
S18186	*** S単ー 125号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き		回	65,222		歩A・単A
S19002	*** S単ー 126号 *** 輸送費 (特殊機械)					
	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで		台	87,000		歩A・単A
S19003	*** S単ー 127号 *** 現場発生材運搬					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,210		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0		ton	7,152		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,690		歩A・単A
	.0					
	*** S単ー 131号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0		ton	7,728		歩A・単A
	.0					
	*** S単ー 132号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,460		歩A・単A
	,0.0					
	*** S単ー 133号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	6,402		歩A・単A
	,0.0					
	*** S単ー 134号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,920		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S43023	【橋面防水工】 【橋面防水工】 新設,塗膜系防水(アスファルト系),200m2未満,一,夜間作業無し		m ²	2,657		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	389.4		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
SA0102	土砂投入(バックホウ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.1		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.1		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
SA0102	土砂投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.1		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	301.7		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
SA0102	購入土投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.1		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	289		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	1,009		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3	3,160		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	2,084		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	942.6		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	*** S単ー 147号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	275.6		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 148号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	495.8		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 149号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	971.1		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 150号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	788		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 151号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	150.7		歩A・単A
SA0214	*** S単ー 152号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m	65,930		歩A・単A
SA0214	*** S単ー 153号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m	67,950		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 154号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,171		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 155号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,749		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 156号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,162		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 157号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	231.6		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 158号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	231.6		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 159号 *** コンクリートカッター SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,339		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 160号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	742.6		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 161号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,339		歩A・単A
SA0268	*** S単ー 162号 *** SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種		m ²	4,054		歩A・単A
SA0281	*** S単ー 163号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,048		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 164号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,597		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 165号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,650		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 166号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	25,540		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 167号 *** SP コンクリート					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炬B) W/C60%		m ³	28,810		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 168号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炬B) W/C65%		m ³	28,270		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 169号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 170号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,974		歩A・単A
SA0611	*** S単ー 171号 *** SP 捨石投入 SP 捨石投入 半径7m<r≤12mかつ設置高-7m≤h,		m ³	1,815		歩A・単A
SA0822	*** S単ー 172号 *** SP コンクリートアンカーボルト設置 SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし		本	1,879		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 173号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシュ RC-40		m ²	807.2		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 174号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	1,255		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 175号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし		m ²	2,043		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 176号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,38mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),無し,なし		m ²	1,456		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** コアボーリング φ100		m	33,259		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 床版カット工法 t=20cm以下		m	6,120		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** 袋詰玉石工 1t用		袋	15,581		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** 鉄網設置工 鉄網設置工		m ²	1,096		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** ボックスカルバート据付工 8500×3500×1000		組	346,980		歩A・単A
T00006	*** T単ー 6号 *** 油圧圧入工 鋼矢板IV型,L=11.5m		枚	205,777		歩A・単A
T00007	*** T単ー 7号 *** 油圧圧入工 鋼矢板III型,L=10.0m		枚	30,737		歩A・単A
T00008	*** T単ー 8号 *** 油圧引抜工 鋼矢板III型,L=10.0m		枚	15,964		歩A・単A
T00009	*** T単ー 9号 *** 油圧圧入工 鋼矢板III型,L=13.0m		枚	30,737		歩A・単A
T00010	*** T単ー 10号 *** 油圧引抜工 鋼矢板III型,L=13.0m		枚	15,964		歩A・単A
T00011	*** T単ー 11号 *** 鋼矢板止水材加工					

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	土砂投入(超ロングアームバックホウ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油					
	バックホ給油	85.000	L	150	12,750	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				72,770	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		627	
	*** S単一 2号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油					
	バックホ給油	85.000	L	150	12,750	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				72,770	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		627	
	*** S単一 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	土砂,4.0,17.0km以下,バックホ容量 0.80m3m3,有り,良好			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0				
	3)運搬距離	17.0km以下				
	4)積込機械区分	バックホ容量 0.80m3m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	通称4t積級	1.250	供用日	10,500	13,125	
W14062	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)					
	通称 4.0 t 積級	1.250	供用日	268	335	
P34029	軽油					
	バックホ給油	35.000	L	150	5,250	
R01022	運転手(一般)					
		1.070	人	25,300	27,071	
	合 計				45,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,578	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,478	10,023	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	24,786	21,068	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		10,023	1,002	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,093	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,209	
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	24,786	21,068	
	合 計				21,068	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,107	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッドが1台1式]	1.440	日	2,820	4,061	
P34029	軽油 ハッド1給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	
	合 計				34,394	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		688	
	*** S単一 7号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地以外を使用しない場合,厚さ15cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	目地以外を使用しない場合		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	厚さ15cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P15005	張ブロック 厚15cm(500×500以下)	10.000	m ²	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	29,580	4,437	
R01007	ブロック工	0.300	人	31,824	9,547	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,786	10,658	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(〜2011)]	0.410	日	10,900	4,469	
	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t					
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	28,200	8,460	
P34029	軽油 バックホ1給油	16.000	L	150	2,400	
	合 計				39,971	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		3,997	
	*** S単一 8号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000	歩A 当たり算出
	ガス切断 3~7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)板厚区分(mm)	3~7mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34023	酸素ガス ポンベ	14.580	m3	547	7,975	
P34024	アセチレンガス ポンベ	5.130	kg	2,200	11,286	
Y00004	雑品 5%	0.050		19,261	963	
R01011	溶接工	3.420	人	31,620	108,140	
R01003	普通作業員	3.420	人	24,786	84,768	
	合 計				213,132	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,131	
	*** S単一 9号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	547	14,195	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,200	26,004	
Y00004	雑品 5%	0.050		40,199	2,010	
R01011	溶接工	5.670	人	31,620	179,285	
R01003	普通作業員	5.670	人	24,786	140,537	
	合 計				362,031	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,620	
	*** S単一 10号 ***					
S02112	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 最大吊上能力25t吊 66,000円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発電機 200V			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 200V 3,200円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	発電機 200V	1.000	日	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	緊張ジャッキポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	緊張ジャッキポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96002	緊張ジャッキポンプ	1.000	日	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	グラウドポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウドポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96003	グラウドポンプ	1.000	日	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02112	グラウドミキサ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウドミキサ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96004		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96004	グラウドミキサ	1.000	日	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02112	ハンドミキサ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンドミキサ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96005		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96005	ハンドミキサ	1.000	日	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単ー 16号 ***					
S02114	H形鋼付仮設ガードレール[賃料]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=3m 参考重量375kg/基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 H=300 L=3m 参考重量375kg/基		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	140円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96001	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=3m 参考重量375kg/基	1.000	供用日	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140	
	*** S単ー 17号 ***					
S02114	H形鋼付仮設ガードレール[賃料]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=5m 参考重量611kg/基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	H=300 L=5m 参考重量611kg/基		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	190円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96002	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=5m 参考重量611kg/基	1.000	供用日	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
	合 計				29,580	算出数量 1.000 人
	単 価				29,580	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	
	合 計				29,478	算出数量 1.000 人
	単 価				29,478	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
	合 計				29,580	算出数量 1.000 人
	単 価				29,580	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 22号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,478	29,478	
	合 計				29,478	算出数量 1,000 人
	単 価				29,478	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1,000 人
	単 価				29,274	
	*** S単一 25号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1,000 人
	単 価				28,764	
	*** S単一 26号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,580	29,580	
	合 計				29,580	算出数量 1,000 人

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				29,580	
	*** S単- 27号 ***					
S02115	左官		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				31,824	算出数量 1,000 人
	単 価				31,824	
	*** S単- 28号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1.000	人	22,236	22,236	
	合 計				22,236	算出数量 1,000 人
	単 価				22,236	
	*** S単- 29号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,850	17,850	
	合 計				17,850	算出数量 1,000 人
	単 価				17,850	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	コンクリートカッター用ブレード		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッター用ブレード 径750mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P37205		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37205	コンクリートカッター用ブレード 径750mm	1.000	枚	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18006		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P18006	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	ブロックマット ブロックマット t=100mm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96101	ブロックマット t=100mm	1.000	m ²	7,480	7,480	
	合 計				7,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,480	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ブロックマット ブロックマット t=100mm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96101	ブロックマット t=100mm	1.000	m ²	7,480	7,480	
支給品	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D19,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)地域資材単価コード (P)	P18232		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton	117,000	117,000	
支給品	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	栗石 栗石 ,径15cm程度,		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)地域資材単価コード (P)			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)	J03506		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03506	栗石 径15cm程度	1.000	m ³	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	袋詰玉石用袋材 袋詰玉石用袋材 1t用,,		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96131		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96131	袋詰玉石用袋材 1t用	1.000	袋	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	異形鉄筋金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鉄筋金網 SD295 D6 150*150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96151		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96151	異形鉄筋金網 SD295 D6 150*150	1.000	m ²	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	鉄板		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄板 200×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96402		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96402	鉄板 200×200	1.000	箇所	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	ライナープレート		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 100×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96403		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96403	ライナープレート 100×100	1.000	箇所	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	PC鋼棒		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96404		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96404	PC鋼棒 φ19	1.000	m	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単一 41号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	定着具		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	定着具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96406		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96406	定着具	1,000	組	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	グラウト材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96405		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96405	グラウト材	1,000	m3	291,000	291,000	
	PC鋼棒部					
	合 計				291,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				291,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	貯水タンク		目		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	貯水タンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96407		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96407	貯水タンク	1,000	目	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	スプライススリーブ用グラウト材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スプライススリーブ用グラウト材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96408		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96408	スプライススリーブ用グラウト材	1,000	kg	266	266	
	合 計				266	算出数量 1,000 各単位
	単 価				266	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	樹脂ゴム栓		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂ゴム栓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96409		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96409	樹脂ゴム栓	1,000	本	330	330	
	合 計				330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				330	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	グラウト材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト材 底板部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96413		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96413	グラウト材 底板部	1,000	m3		43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96410		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96410	無収縮モルタル	1,000	m3		352,000	
	合 計				352,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				352,000	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	ボックスカルバート		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 8500×3500×1000 上下ハンチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96401	ボックスカルバート 8500×3500×1000 上下ハンチ	1,000	組		4,092,000	
	合 計				4,092,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,092,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	チェーン		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96412		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96412	チェーン	1,000	m		328	
	合 計				328	算出数量 1,000 各単位
	単 価				328	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	階段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック L=1.0m B=0.4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96551		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96551	階段ブロック L=1.0m B=0.4m	1,000	個		4,300	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単— 51号 ***					
S02116	山砂 (佐藤興業)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 (佐藤興業) 積込費を含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96552		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96552	山砂 (佐藤興業) 積込費を含む	1.000	m3		2,040	2,040
	合 計				2,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,040	
	*** S単— 52号 ***					
S02116	H形鋼付仮設ガードレール整備料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=3m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96601		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96601	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=3m	1.000	基		3,200	3,200
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単— 53号 ***					
S02116	H形鋼付仮設ガードレール整備料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96602		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=5m	1.000	基		3,500	3,500
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単— 54号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	1.000	L		150	150
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単— 55号 ***					
S02116	鋼矢板用膨潤止水材		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用膨潤止水材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96652		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96652	鋼矢板用膨潤止水材	1.000	枚	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	鋼矢板用膨潤止水材用シンナー		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用膨潤止水材用シンナー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96653		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96653	鋼矢板用膨潤止水材用シンナー	1.000	枚	34	34	
	合 計				34	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	運賃		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃 止水材及びシンナー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96654		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96654	運賃 止水材及びシンナー	1.000	枚	92	92	
	合 計				92	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	鋼矢板梱包材		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板梱包材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96655		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96655	鋼矢板梱包材	1.000	枚	340	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	鋼矢板清掃		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板清掃			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96656		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96656	鋼矢板清掃	1.000	枚	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土の含水比試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96702		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96702	土の含水比試験					
		1.000	試料	1,620	1,620	
	合 計				1,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,620	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一軸圧縮試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96703		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96703	一軸圧縮試験					
		1.000	試料	12,900	12,900	
	合 計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,900	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 含有量+溶出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96704		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96704	六価クロム溶出試験 含有量+溶出					
		1.000	検体	7,450	7,450	
	合 計				7,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,450	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	コンクリート殻処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処理費 鉄筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 鉄筋 1,500円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	コンクリート殻処理費 鉄筋					
		1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	コンクリート殻処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処理費 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 無筋 1,300円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	コンクリート殻処理費 無筋					
		1.000	ton	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 65号 ***					
S02123	廃アスファルト処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃アスファルト処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	廃アスファルト処理費	1,000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	プラスチック廃材処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック廃材処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	75,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	プラスチック廃材処理費	1,000	ton	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単一 67号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	17,650	17,650	
	合 計				17,650	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,650	
	*** S単一 68号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,786	8,786	
	合 計				8,786	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,786	
	*** S単一 69号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P32012	普通ボルトランドセメント					
	25kg詰袋	0.540	ton	28,000	15,120	
J03006	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3	5,000	4,550	
R01003	普通作業員					
		0.970	人	24,786	24,042	
Y00004	諸雑費 9%					
		0.090		24,042	2,164	
	合 計				45,876	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		45,876	
	*** S単一 70号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	モルタル工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	モルタル,床,30mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:2%	
	1)モルタル区分	モルタル		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	床		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)塗厚	30mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02005	左官					
		0.500	人	31,824	15,912	
R01003	普通作業員					
		0.130	人	24,786	3,222	
Y00004	諸雑費					
		0.200		19,134	3,827	
	合 計				22,961	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,296	
	*** S単一 71号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:2%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
PI8246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	29,580	5,916	
R01010	鉄筋工					
		2.300	人	31,518	72,491	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費					
		0.120		83,364	10,004	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	29,580	14,790	
R01010	鉄筋工					
		3.500	人	31,518	110,313	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	24,786	7,436	
Y00004	諸雑費					
		0.080		132,539	10,603	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				363,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		363,830	
	*** S単一 72号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:2%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D19		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	117,000	120,510	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,580	2,958	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,518	53,581	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費	0.120		61,496	7,380	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,580	11,832	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費	0.080		108,191	8,655	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				316,132	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		316,132	
	*** S単一 73号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D19,その他の規格,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	橋梁用床版		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D19		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	その他の規格				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18240	異形棒鋼	1.030	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,580	2,958	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,518	53,581	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費	0.120		61,496	7,380	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,580	11,832	
R01010	鉄筋工	2.600	人	31,518	81,947	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費	0.140		98,736	13,823	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.070	日	66,000	4,620	
	合 計				188,695	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		188,695	
	*** S単一 74号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	119,000	122,570	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,580	5,916	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,518	72,491	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費	0.120		83,364	10,004	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,580	14,790	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,518	110,313	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,786	7,436	
Y00004	諸雑費	0.080		132,539	10,603	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				368,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		368,980	
	*** S単一 75号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,設置しない,ー,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	箱抜		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)フィルター	設置しない				
	5)フィルター用申請材	ー				
	6)ウィーブホール単価(円/個)	1,590				
P10110	ウィーブホール	10.000	個	1,590	15,900	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,580	2,071	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,786	16,854	
Y00004	雑材料費	0.060		16,854	1,011	
R01003	普通作業員	0.000	人	24,786	0	
	合 計				35,836	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		3,584	
	*** S単一 76号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 40mm以下,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)材料区分(フィルター材)	洗砂利 40mm以下		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03002	洗砂利	1.125	m ³	5,200	5,850	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,580	1,775	
R01003	普通作業員	0.440	人	24,786	10,906	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,681	1,014	
	合 計				19,545	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,955	
	*** S単一 77号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)ブロックマット長(m)	7.0m		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,786	74,358	
F01086	ラフレ-ン-ル-ン[油圧伸縮ジ-ア型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		133,416	6,671	
	合 計				206,087	算出数量 315.000 m ²
	単 価		m ²		654	
	*** S単— 78号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,580	2,071	
R01002	特殊作業員	0.110	人	29,478	3,243	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,786	3,718	
	合 計				11,695	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,170	
	*** S単— 79号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通),15cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)舗設厚(cm)	15cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J02007	生コンクリート(普通) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	15.900	m ³	17,500	278,250	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,580	14,790	
R01002	特殊作業員	1.100	人	29,478	32,426	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,786	52,051	
Y00004	雑品 2%	0.020		99,267	1,985	
	合 計				379,502	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,795	
	*** S単— 80号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	—				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.600	m	9,740	15,584	
	合 計				15,584	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,584	
	*** S単一 81号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分	コンクリート建込		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工規模	21m未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.500	m	11,060	16,590	
	合 計				16,590	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,590	
	*** S単一 82号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分	土中建込		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工規模	21m未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.600	m	9,740	15,584	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	11,452	11,452	
	合 計				4,132	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,132	
	*** S単一 83号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土中建込用		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
	2) 規格	B・C-4E		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 時間的制約	受けない		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,430	1,430	
	合 計				1,430	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,430	
	*** S単一 84号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] , 通称4〜4.5t積載 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料等+ 燃料+運転労務, 軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード「単位が時間のみ」	M03104		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
	2) 機械コード (同上)	M03104		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積載 吊能力2.9t	1.000	日	14,700	14,700	
P34029	軽油	31.000	L	150	4,650	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				47,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		47,550	
Y00001	単位					
	*** S単— 85号 ***					
SI6001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力80t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04638		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M04638		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	2.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04638	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力80t吊	1.000	日	116,000	116,000	
	合 計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		116,000	
Y00001	単位					
	*** S単— 86号 ***					
SI6001	ハックル[クレーン型・排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハックル[クレーン型・排対型(1次)]※ 、標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)、運転1日当たり算出、機械 損料等+燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02035		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M02035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.41				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	117.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02035	ハックル[クレーン型・排対型(1次)]※ 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	24,700	24,700	
P34029	軽油	117.000	L	150	17,550	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				70,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		70,450	
Y00001	単位					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 87号 ***					
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力80t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04638		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M04638		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	1.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04638	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 最大吊上能力80t吊	1,000	日	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		106,000	
Y00001	単位					
	*** S単一 88号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、 軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M05435		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	2.9		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1,670	供用日	115,000	192,050	
P34029	軽油 バトール給油	61,000	L	150	9,150	
	合 計				201,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		201,200	
Y00001	単位					
	*** S単一 89号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、 軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M05435		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	1.6		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1,670	供用日	115,000	192,050	
P34029	軽油 バトール給油	34,000	L	150	5,100	
	合 計				197,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		197,150	
Y00001	単位					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 90号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M23121		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz	1,000	供用日	540	540	
	合 計				540	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		540	
	*** S単ー 91号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[レベルメータ]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[レベルメータ] 測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M23126		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M23126	騒音・振動計測機器[レベルメータ] 測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz	1,000	供用日	1,110	1,110	
	合 計				1,110	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,110	
	*** S単ー 92号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M23130		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz	1,000	供用日	1,030	1,030	
	合 計				1,030	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,030	
	*** S単ー 93号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27942		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27942	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1,000	供用日	751	751	
	合 計				751	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		751	
	*** S単ー 94号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50t吊		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし				

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01088	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		115,000	
	*** S単一 95号 ***					
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力100t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)規格	最大吊上能力100t吊		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01031	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 最大吊上能力100t吊	1.000	日	247,000	247,000	
	合 計				247,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		247,000	
	*** S単一 96号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)規格	最大吊上能力16t吊		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	59,500	59,500	
	合 計				59,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,500	
	*** S単一 97号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,000	
	*** S単一 98号 ***					
SI6004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),10.5～11.0m3/min,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)規格	10.5～11.0m3/min		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03026	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.670	日	5,750	9,603	
P34029	軽油 ハートン給油	72.000	L	150	10,800	
	合 計				20,403	算出数量 1.000 日

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		20,403	
	*** S単一 99号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	70日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,300	6,300	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				19,440	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		19,440	
	*** S単一 100号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,99日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	99日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,910	8,910	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				22,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,050	
	*** S単一 101号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,39日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	39日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,510	3,510	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				16,650	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,650	
	*** S単一 102号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,7tレンコン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	) ,なし,なし			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	7tレンコン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.020		83,844	1,677	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	11,900	16,184	
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,200	28,200	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				390,385	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		7,967	
	*** S単ー 103号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレックレーン,0m3,,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ラフレックレーン 0.000 0.000m3 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	
Y00004	諸雑費	0.004		59,058	236	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				125,294	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,182	
	*** S単ー 104号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ラフレックレーン,0m3,,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	移設(撤去・再設置) ラフレックレーン 0.000 0.000m3 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.002		83,844	168	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				150,012	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		2,420	
	*** S単ー 105号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価 0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,580	29,580	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,478	29,478	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費					
		0.010		83,844	838	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼﾞ・～超低・排(～2014)]					
	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,900	15,232	
P34029	軽油					
	バックホ給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				265,744	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,816	
	*** S単一 106号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工					
	撤去,バックホ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,580	29,580	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,478	29,478	
Y00004	諸雑費					
		0.004		59,058	236	
F08063	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾞ・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	17,300	20,933	
P34029	軽油					
	バックホ給油	101.000	L	150	15,150	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				123,577	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,075	
	*** S単一 107号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,580	1,183	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	24,786	2,479	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,662	476	
M02041	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	バックホ容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.100	人	28,200	2,820	
P34029	軽油					
	バックホ給油	3.400	L	150	510	
	合 計				8,659	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,659	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 108号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,580	1,183	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	29,478	1,474	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	24,786	4,709	
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,366	221	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手(特殊)					
		0.060	人	28,200	1,692	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	150	330	
	合 計				10,382	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,382	
	*** S単一 109号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 37,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数	37		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	39.960	日	1,500	59,940	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,528.000	L	150	229,200	
R01001	土木一般世話役					
		1.480	人	29,580	43,778	
R01003	普通作業員					
		1.850	人	24,786	45,854	
Y00004	諸雑費					
		0.050		378,772	18,939	
	合 計				397,711	算出数量 1.000 箇所
	単 価				397,711	
	*** S単一 110号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 33,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数	33		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	35.640	日	1,500	53,460	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,363.000	L	150	204,450	
R01001	土木一般世話役					
		1.320	人	29,580	39,046	
R01003	普通作業員					
		1.650	人	24,786	40,897	
Y00004	諸雑費					
		0.050		337,853	16,893	
	合 計				354,746	算出数量 1.000 箇所
	単 価				354,746	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 111号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 29.常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数	29		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	31.320	日	1,500	46,980	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,198.000	L	150	179,700	
R01001	土木一般世話役	1.160	人	29,580	34,313	
R01003	普通作業員	1.450	人	24,786	35,940	
Y00004	諸雑費	0.050		296,933	14,847	
	合 計				311,780	算出数量 1,000 箇所
	単 価				311,780	
	*** S単一 112号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 70.常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数	70		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	75.600	日	1,500	113,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2,891.000	L	150	433,650	
R01001	土木一般世話役	2.800	人	29,580	82,824	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,786	86,751	
Y00004	諸雑費	0.050		716,625	35,831	
	合 計				752,456	算出数量 1,000 箇所
	単 価				752,456	
	*** S単一 113号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,580	9,466	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,786	25,777	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	17,300	4,498	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	28,200	6,768	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	150	4,350	
	合 計				50,859	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		50,859	
	*** S単一 114号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	133		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,230	1,230,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,478	85,486	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,786	71,879	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	17,300	57,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				1,696,158	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,696	
	*** S単一 115号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	23		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	213	213,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,478	85,486	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,786	71,879	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	17,300	57,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	28,200	81,780	
	合 計				679,158	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		679	
	*** S単一 116号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 312kg,なし,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	19,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	312,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,580	10,649	
R01003	普通作業員	0.630	人	24,786	15,615	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	28.100	ton	19,000	533,900	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.420	日	17,300	24,566	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	83.000	L	150	12,450	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				625,380	算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²		6,949	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 117号 ***					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 地盤改良工（仮設道路基礎） 209kg. なし, 0.50m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1) 固化材1t当たり単価（円/t） 2) 1m ³ 当たり固化材散布量（kg/m ³ ） 3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械） 4) 改良深（m）	19,000円 209,000kg なし 0.50m		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役		人	29,580	10,649	
R01003	普通作業員	0.360	人	24,786	15,615	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.400	ton	19,000	178,600	
F08063	バックホウ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.420	日	17,300	24,566	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	150	12,450	
R01021	運転手（特殊）		人	28,200	28,200	
	合 計				270,080	算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²	3,001		
	*** S単一 118号 ***					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 地盤改良工（仮設道路基礎） 103kg. なし, 1.00m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1) 固化材1t当たり単価（円/t） 2) 1m ³ 当たり固化材散布量（kg/m ³ ） 3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械） 4) 改良深（m）	19,000円 103,000kg なし 1.00m		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,580	10,649	
R01003	普通作業員	0.630	人	24,786	15,615	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.300	ton	19,000	176,700	
F08063	バックホウ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.420	日	17,300	24,566	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	150	12,450	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,200	28,200	
	合 計				268,180	算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²	2,980		
	*** S単一 119号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,786	3,966	
	合 計				20,606	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	206		
	*** S単一 120号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 160		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.320	人	24,786	7,932	
	合 計				7,932	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		79	
	*** S単一 121号 ***					
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	IV型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	12m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	11.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18006	鋼矢板 IV型	8.752	ton	200,000	1,750,400	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	29,580	14,198	
R01002	特殊作業員	0.480	人	29,478	14,149	
R01012	とび工	0.950	人	29,274	27,810	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.710	供用日	115,000	81,650	
P34029	軽油 バトロ-給油	61.000	L	150	9,150	
M04610	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.710	供用日	36,700	26,057	
P34029	軽油 バトロ-給油	44.000	L	150	6,600	
R01021	運転手(特殊)	0.480	人	28,200	13,536	
Y00004	諸雑費	0.010		193,150	1,932	
	合 計				1,945,482	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		194,548	
	*** S単一 122号 ***					
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,11.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	III型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	12m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	11.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 III型	6.900	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	29,580	14,198	
R01002	特殊作業員	0.480	人	29,478	14,149	
R01012	とび工	0.950	人	29,274	27,810	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.710	供用日	115,000	81,650	
P34029	軽油 バトロ-給油	61.000	L	150	9,150	
M04610	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.710	供用日	36,700	26,057	
P34029	軽油 バトロ-給油	44.000	L	150	6,600	
R01021	運転手(特殊)	0.480	人	28,200	13,536	
Y00004	諸雑費	0.010		193,150	1,932	
	合 計				195,082	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		19,508	
	*** S単一 123号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 12m以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,580	7,691	
R01002	特殊作業員	0.260	人	29,478	7,664	
R01012	とび工	0.510	人	29,274	14,930	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.380	供用日	115,000	43,700	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	150	4,950	
M04610	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾅﾞ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.380	供用日	36,700	13,946	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	24.000	L	150	3,600	
R01021	運転手（特殊）	0.260	人	28,200	7,332	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		103,813	104	
	合 計				103,917	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		10,392	
	*** S単— 124号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,580	8,578	
R01002	特殊作業員	0.290	人	29,478	8,549	
R01012	とび工	0.580	人	29,274	16,979	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	115,000	42,550	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	32.000	L	150	4,800	
M04610	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾅﾞ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.450	供用日	36,700	16,515	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	28.000	L	150	4,200	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	28,200	8,460	
	合 計				110,631	算出数量 1,000 回
	単 価		回		110,631	
	*** S単— 125号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,580	5,620	
R01002	特殊作業員	0.190	人	29,478	5,601	
R01012	とび工	0.390	人	29,274	11,417	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	115,000	21,850	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
M04610	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾅﾞ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.280	供用日	36,700	10,276	

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトド-#給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.190	人	28,200	5,358	
	合 計				65,222	算出数量 1.000 回
	単 価		回		65,222	
	*** S単ー 126号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46363	運賃料金					
	20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台	87,000	87,000	
	合 計				87,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		87,000	
	*** S単ー 127号 ***					
S19003	現場発生材運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金		ton			
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単ー 128号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金		ton			
	30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,210	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,210	
	*** S単ー 129号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2,0.0			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分(敷鉄板以外) 7) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.2				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,152	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,152	
	*** S単— 130号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・ 取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m超～15m以内 30kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分(敷鉄板以外) 7) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46623	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	5,190	5,190	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,690	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,690	
	*** S単— 131号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・ 取卸, 0.2, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m超～15m以内 30kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分(敷鉄板以外) 7) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.2				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46623	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	5,190	5,190	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		5,190	1,038	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,728	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,728	
	*** S単— 132号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸 のみ), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S単一 133号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	30kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,402	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,402	
	*** S単一 134号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	30kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単一 135号 ***					
S43023	【橋面防水工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,塗膜系防水(アスファルト系),200m ² 未満,一,夜間作業無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	新設				
	2)仕様区分	塗膜系防水(アスファルト系)				
	3)施工規模	200m ² 未満				
	4)時間制約	一				
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25003	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	1.150	m ²	2,310	2,657	
	合 計				2,657	算出数量 1.000 m ²

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,657	
	*** S単ー 136号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		389.4	
	*** S単ー 137号 ***					
SA0102	土砂投入 (バックホウ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.1	
	*** S単ー 138号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.1	
	*** S単ー 139号 ***					
SA0102	土砂投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.1	
	*** S単ー 140号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		301.7	
	*** S単一 141号 ***					
SA0102	購入土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.1	
	*** S単一 142号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		289	
	*** S単一 143号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,009	
	*** S単一 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		3,160	
	*** S単一 145号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,084	
	*** S単一 146号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		942.6	
	*** S単一 147号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		275.6	
	*** S単一 148号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		495.8	
	*** S単一 149号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,㍿質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		971.1	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 150号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		788	
	*** S単ー 151号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - なし				
	単 価		m ³		150.7	
	*** S単ー 152号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
P96501	L型擁壁 H1700 B1400 L2000		個			材変
	単 価		m		65,930	
	*** S単ー 153号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
P96502	L型擁壁 H1700 B1400 L2000,片側連結金具付き		個			材変
	単 価		m		67,950	
	*** S単ー 154号 ***					
SA0221	SP 搬運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,171	
	*** S単一 155号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,749	
	*** S単一 156号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,162	
	*** S単一 157号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カ ⁺ -)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		231.6	
	*** S単一 158号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カ ⁺ -)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		231.6	
	*** S単— 159号 ***					
SA0223	コンクリートカッター		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		1,339	
	*** S単— 160号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		742.6	
	*** S単— 161号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		1,339	
	*** S単— 162号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	遮水シート張,遮水シート各種			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	遮水シート張				
	2)遮水シート規格	遮水シート各種				
P96031	ベントナイトシート t=3.5mm		m ²			材変
	単 価		m ²		4,054	
	*** S単— 163号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	全面			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,048	
	*** S単一 164号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,597	
	*** S単一 165号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		26,650	
	*** S単一 166号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		25,540	
	*** S単一 167号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,810	
	*** S単ー 168号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,270	
	*** S単ー 169号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,830	
	*** S単ー 170号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,974	
	*** S単ー 171号 ***					
SA0611	SP 捨石投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石投入 半径7m<r≤12mかつ設置高-7m≤h、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)最大作業半径及び設置高さ	半径7m<r≤12mかつ設置高-7m≤h				
	単 価		m3		1,815	
	*** S単ー 172号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)足場の有無 2)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		本		1,879	
	*** S単一 173号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ³		807.2	
	*** S単一 174号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,255	
	*** S単一 175号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコ(20)				
J01013	アスファルト混合物 (積雪地域) 密粒度アスコ(20FH)		ton			材変
	単 価		m ²		2,043	
	*** S単一 176号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,38mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96001	発電機 200V		日	3,200		
F96002	緊張ジャッキポンプ		日	15,000		
F96003	グラウドポンプ		日	6,000		
F96004	グラウドミキサ		日	5,000		
F96005	ハンドミキサ		日	2,500		
G96001	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=3m 参考重量375kg/基		供用日	140		
G96002	H形鋼付仮設ガードレール[賃料] H=300 L=5m 参考重量611kg/基		供用日	190		
J01013	アスファルト混合物 (積雪地域) 密粒度アスコン(20FH)		ton	490,200		
J01013	アスファルト混合物 (積雪地域) 密粒度アスコン(20FH)		ton	645,000		
J02007	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³	17,500		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋		ton	28,000		
P96001	コンクリート殻処理費 鉄筋		ton	1,500		
P96002	コンクリート殻処理費 無筋		ton	1,300		
P96003	廃アスファルト処理費		ton	2,000		
P96004	プラスチック廃材処理費		ton	75,000		
P96031	ベントナイトシート t=3.5mm		m ²	3,400		
P96051	コアビッド 4インチ		個	26,200		
P96052	コアチューブ 4インチ		個	5,840		
P96053	コアアダプター 4インチ		個	7,650		
P96101	ブロックマット t=100mm		m ²	7,480		
P96131	袋詰玉石用袋材 1t用		袋	9,400		
P96151	異形鉄筋金網 SD295 D6 150*150		m ²	600		
P96401	ボックスカルバート 8500×3500×1000 上下ハンチ		組	4,092,000		
P96402	鉄板 200×200		箇所	2,500		
P96403	ライナープレート 100×100		箇所	1,300		
P96404	PC鋼棒 φ19		m	1,100		
P96405	グラウト材 PC鋼棒部		m ³	291,000		
P96406	定着具		組	1,980		
P96407	貯水タンク		日	1,000		
P96408	スプライススリーブ用グラウト材		kg	266		
P96409	樹脂ゴム栓		本	330		
P96410	無収縮モルタル		m ³	352,000		
P96412	チェーン		m	328		
P96413	グラウト材 底板部		m ³	43,000		
P96501	L型擁壁 H1700 B1400 L2000		個	103,000		
P96502	L型擁壁 H1700 B1400 L2000,片側連結金具付き		個	107,000		
P96551	階段ブロック L=1.0m B=0.4m		個	4,300		
P96552	山砂 (佐藤興業) 積込費を含む		m ³	2,040		
P96601	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=3m		基	3,200		
P96602	H形鋼付仮設ガードレール整備料 H=300 L=5m		基	3,500		
P96652	鋼矢板用膨潤止水材		枚	2,500		
P96653	鋼矢板用膨潤止水材用シンナー		枚	34		
P96654	運賃 止水材及びシンナー		枚	92		

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	コアボーリング		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ100					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,580	44,370	S単 18号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,478	88,434	S単 19号
S02115	普通作業員	1.500	人	24,786	37,179	S単 20号
Y00004	雑品	0.300		169,983	50,995	
P96051	コアビット 4インチ	2.600	個	26,200	68,120	
P96052	コアチューブ 4インチ	6.400	個	5,840	37,376	
P96053	コアアダプター 4インチ	0.800	個	7,650	6,120	
	合 計				332,594	算出数量 10.000 m
	単 価		m		33,259	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	床版カット工法		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	t=20cm以下					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,580	2,366	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.250	人	29,478	7,370	S単 22号
S02115	普通作業員	0.250	人	24,786	6,197	S単 23号
Y00004	雑品	0.300		15,933	4,780	
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転 労務、軽油	0.250	日	47,550	11,888	S単 84号
S02116	コンクリートカット用ブレード 径750mm、	0.220	枚	130,000	28,600	S単 30号
	合 計				61,201	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,120	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	袋詰玉石工		袋		10,000 袋	歩A 当たり算出
	1t用					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	29,580	7,395	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.250	人	29,478	7,370	S単 22号
S02115	普通作業員	0.500	人	24,786	12,393	S単 23号
Y00004	雑品	0.020		27,158	543	
S16001	バックホ[クレーン型・排対型(1次)]※ 、標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)、運転1日当たり算出、機械損料等+燃 料+運転労務、軽油	0.250	日	70,450	17,613	S単 86号
S02112	フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.250	日	66,000	16,500	S単 10号
S02116	袋詰玉石用袋材 1t用、	10.000	袋	9,400	94,000	S単 36号
	合 計				155,814	算出数量 10.000 袋
	単 価		袋		15,581	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	鉄網設置工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	2.000	人	24,786	49,572	S単 23号
S02116	異形鉄筋金網 SD295 D6 150*150,,	100.000	m ²	600	60,000	S単 37号
	合 計				109,572	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	1,096		
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	ボックスカルバート据付工		組		6.000 組	歩A 当たり算出
	8500×3500×1000					
C00001	ボックスカルバート据付	6.000	組	87,812	526,872	C単 1号
C00002	PC鋼棒工	20.000	本	14,902	298,040	C単 2号
C00003	上下連結工 D22	72.000	本	2,147	154,584	C単 3号
C00004	上下連結工 D19	72.000	本	2,091	150,552	C単 4号
C00005	底板グラウト	1.690	m ³	73,665	124,494	C単 5号
C00006	緊張切欠部モルタル工	24.000	箇所	11,410	273,840	C単 6号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力100t吊,なし	2.000	日	247,000	494,000	S単 95号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	1.000	日	59,500	59,500	S単 96号
	合 計				2,081,882	算出数量 6.000 組
	単 価		組	346,980		
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	油圧圧入工		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	鋼矢板IV型,L=11.5m					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	29,580	14,198	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.480	人	29,478	14,149	S単 22号
S02115	とび工	0.950	人	29,274	27,810	S単 24号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制 補正対象外	0.710	日	201,200	142,852	S単 88号
S16001	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力80t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	0.710	日	116,000	82,360	S単 85号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	61.000	L	150	9,150	
S02115	運転手(特殊)	0.480	人	28,764	13,807	S単 25号
Y00004	雑品	0.010		304,326	3,043	
S02116	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,	8.752	ton	200,000	1,750,400	S単 31号
	合 計				2,057,769	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚	205,777		
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	油圧圧入工		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	鋼矢板III型,L=10.0m					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	29,580	14,198	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.480	人	29,478	14,149	S単 22号
S02115	とび工	0.950	人	29,274	27,810	S単 24号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制 補正対象外	0.710	日	201,200	142,852	S単 88号

事業名	新川流域二期農業水利事業				
工事名	新木山排水路その22工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16001	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力80t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.710	日	116,000	82,360	S単 85号
S02116	軽油 バトリル給油、	61.000	L	150	9,150	S単 54号
S02115	運転手 (特殊)	0.480	人	28,764	13,807	S単 25号
Y00004	雑品	0.010		304,326	3,043	
	合 計				307,369	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		30,737	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	油圧引抜工		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	鋼矢板III型,L=10.0m					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,580	7,691	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.260	人	29,478	7,664	S単 22号
S02115	とび工	0.510	人	29,274	14,930	S単 24号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.380	日	197,150	74,917	S単 89号
S16001	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力80t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.380	日	106,000	40,280	S単 87号
S02116	軽油 バトリル給油、	34.000	L	150	5,100	S単 54号
S02115	運転手 (特殊)	0.260	人	28,764	7,479	S単 25号
Y00004	雑品	0.010		158,061	1,581	
	合 計				159,642	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		15,964	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	油圧圧入工		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	鋼矢板III型,L=13.0m					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	29,580	14,198	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.480	人	29,478	14,149	S単 22号
S02115	とび工	0.950	人	29,274	27,810	S単 24号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.710	日	201,200	142,852	S単 88号
S16001	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力80t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.710	日	116,000	82,360	S単 85号
S02116	軽油 バトリル給油、	61.000	L	150	9,150	S単 54号
S02115	運転手 (特殊)	0.480	人	28,764	13,807	S単 25号
Y00004	雑品	0.010		304,326	3,043	
	合 計				307,369	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		30,737	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	油圧引抜工		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	鋼矢板III型,L=13.0m					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,580	7,691	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.260	人	29,478	7,664	S単 22号
S02115	とび工	0.510	人	29,274	14,930	S単 24号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.380	日	197,150	74,917	S単 89号
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力80t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.380	日	106,000	40,280	S単 87号
S02116	軽油 バトール給油、	34.000	L	150	5,100	S単 54号
S02115	運転手(特殊)	0.260	人	28,764	7,479	S単 25号
Y00004	雑品	0.010		158,061	1,581	
	合 計				159,642	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		15,964	
	*** T単一 11号 ***					
T00011	鋼矢板止水材加工		枚		212.000 枚	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.400	人	29,580	70,992	S単 21号
S02115	とび工	4.800	人	29,274	140,515	S単 24号
S02115	普通作業員	4.800	人	24,786	118,973	S単 23号
S02115	軽作業員	2.400	人	22,236	53,366	S単 28号
Y00004	雑品	0.400		383,846	153,538	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	2.400	日	66,000	158,400	S単 97号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、10.5～11.0m3/min、なし	2.400	日	20,403	48,967	S単 98号
S02116	鋼矢板用膨潤止水材	212.000	枚	2,500	530,000	S単 55号
S02116	鋼矢板用膨潤止水材用シンナー	212.000	枚	34	7,208	S単 56号
S02116	運賃 止水材及びシンナー、	212.000	枚	92	19,504	S単 57号
	合 計				1,301,463	算出数量 212.000 枚
	単 価		枚		6,139	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	鋼矢板梱包		枚		212.000 枚	歩A 当たり算出
	止水材加工後					
S02115	とび工	4.800	人	29,274	140,515	S単 24号
S02115	軽作業員	4.800	人	22,236	106,733	S単 28号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	2.400	日	66,000	158,400	S単 97号
S02116	鋼矢板梱包材	212.000	枚	340	72,080	S単 58号
	合 計				477,728	算出数量 212.000 枚
	単 価		枚		2,253	
	*** T単一 13号 ***					
T00013	H形鋼付仮設ガードレール設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,580	38,454	S単 21号
S02115	普通作業員	5.000	人	24,786	123,930	S単 23号
Y00004	雑品	0.390		162,384	63,330	
	合 計				225,714	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,257	

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	ボックスカルバート据付		組		3.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	S単 26号
S02115	とび工	4.000	人	29,274	117,096	S単 24号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,786	49,572	S単 23号
Y00004	雑品	0.110		196,248	21,587	
S02116	鉄板 200×200,,	12.000	箇所	2,500	30,000	S単 38号
S02116	ライナープレート 100×100,,	12.000	箇所	1,300	15,600	S単 39号
	合 計				263,435	算出数量 3.000 組
	単 価		組		87,812	
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	PC鋼棒工		本		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.400	人	29,580	11,832	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.400	人	29,478	41,269	S単 22号
S02115	普通作業員	0.800	人	24,786	19,829	S単 23号
Y00004	雑品	0.130		72,930	9,481	
S02116	PC鋼棒 φ19,,	8.500	m	1,100	9,350	S単 40号
S02116	定着具	20.000	組	1,980	39,600	S単 41号
S02116	グラウト材 PC鋼棒部,,	0.009	m3	291,000	2,619	S単 42号
S02112	発電機 200V	0.200	日	3,200	640	S単 11号
S02112	緊張ジャッキポンプ	0.800	日	15,000	12,000	S単 12号
S02112	グラウドポンプ	0.200	日	6,000	1,200	S単 13号
S02112	グラウドミキサ	0.200	日	5,000	1,000	S単 14号
S02116	貯水タンク	0.200	日	1,000	200	S単 43号
	合 計				149,020	算出数量 10.000 本
	単 価		本		14,902	
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	上下連結工		本		200.000	歩A 当たり算出
S02115	D22 土木一般世話役	2.000	人	29,580	59,160	S単 21号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,478	117,912	S単 22号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,786	99,144	S単 23号
Y00004	雑品	0.035		276,216	9,668	
S02116	スプライススリーブ用グラウド材	177.000	kg	266	47,082	S単 44号
S02116	樹脂ゴム栓	200.000	本	330	66,000	S単 45号
S02112	発電機 200V	2.000	日	3,200	6,400	S単 11号
S02112	グラウドポンプ	2.000	日	6,000	12,000	S単 13号
S02112	グラウドミキサ	2.000	日	5,000	10,000	S単 14号
S02116	貯水タンク	2.000	日	1,000	2,000	S単 43号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その22工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				429,366	算出数量 200.000 本
	単 価		本		2,147	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	上下連結工		本		200.000	歩A 当たり算出
	D19					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,580	59,160	S単 21号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,478	117,912	S単 22号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,786	99,144	S単 23号
Y00004	雑品	0.035		276,216	9,668	
S02116	スプライススリーブ用グラウト材	135.000	kg	266	35,910	S単 44号
S02116	樹脂ゴム栓	200.000	本	330	66,000	S単 45号
S02112	発電機 200V	2.000	日	3,200	6,400	S単 11号
S02112	グラウドポンプ	2.000	日	6,000	12,000	S単 13号
S02112	グラウドミキサ	2.000	日	5,000	10,000	S単 14号
S02116	貯水タンク	2.000	日	1,000	2,000	S単 43号
	合 計				418,194	算出数量 200.000 本
	単 価		本		2,091	
	*** C単一 5号 ***					
C00005	底板グラウト		m3		7.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	S単 21号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,478	88,434	S単 22号
Y00004	雑品	0.180		118,014	21,243	
S02116	グラウト材 底板部,,	8.400	m3	43,000	361,200	S単 46号
S02112	発電機 200V	1.000	日	3,200	3,200	S単 11号
S02112	グラウドポンプ	1.000	日	6,000	6,000	S単 13号
S02112	グラウドミキサ	1.000	日	5,000	5,000	S単 14号
S02116	貯水タンク	1.000	日	1,000	1,000	S単 43号
	合 計				515,657	算出数量 7.000 m3
	単 価		m3		73,665	
	*** C単一 6号 ***					
C00006	緊張切欠部モルタル工		箇所		20.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	S単 21号
S02115	左官	2.000	人	31,824	63,648	S単 27号
Y00004	雑品	0.035		93,228	3,263	
S02116	無収縮モルタル	0.358	m3	352,000	126,016	S単 47号
S02112	発電機 200V	1.000	日	3,200	3,200	S単 11号
S02112	ハンドミキサ	1.000	日	2,500	2,500	S単 15号
	合 計				228,207	算出数量 20.000 箇所

北陸農政局