



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

新川流域二期農業水利事業  
東部幹線排水路その11工事

# 積 算 書

(当初)

北陸農政局  
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

事業名 新川流域二期農業水利事業  
 工事名 東部幹線排水路その11工事

| 項 目 名                                                                                                       | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                        |       |     | 175,050,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                       |       |     | 149,019,000 |     |
|                                                                                                             |       |     |             |     |
| 純工事費                                                                                                        |       |     | 119,301,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                      |       |     | 99,198,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                              | 1.000 | 式   | 80,798,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 18,400,000  |     |
| ・間接工事費                                                                                                      |       |     | 49,821,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                      |       |     | 20,103,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                  | 1.000 | 式   | 20,000      |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                   |       |     |             |     |
| $99,218,000 \times ((8.150 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$                           |       |     | 8,086,000   |     |
| ・運搬費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 11,398,000  |     |
| ・準備費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・安全費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・技術管理費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 5,000       |     |
| ・営繕費等                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                    |       |     | 594,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                               |       |     |             |     |
| $99,127,000 \times (0.600)$                                                                                 |       |     | 594,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                      |       |     | 29,718,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                                 |       |     |             |     |
| $119,301,000 \times ((24.230 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.680 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 29,718,000  |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長に伴う現場維持等の費用                                                                                            | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工)                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(事業損失防止)                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工・事業損失防止除く)                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                     |       |     |             |     |
| $149,019,000 \times (17.430 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 26,033,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
|                                                                                                             |       |     |             |     |
| 支給品費                                                                                                        |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                             |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                    |       |     | 0           |     |
|                                                                                                             |       |     |             |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                              |       |     | 71,000      |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                 |       |     | 0           |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                  |       |     | 0           |     |

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| 名 称 (規 格)                          | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|------------------------------------|-------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                     |       |                |         | 80,798,000 |                 |
| ・土工                                |       |                |         |            |                 |
| ・ ・ 掘削工                            | 1.000 | 式              |         | 2,341,000  |                 |
|                                    | 1.000 | 式              |         | 318,000    |                 |
| 000001 掘削<br>粘性土                   | 160   | m <sup>3</sup> | 389     | 62,240     | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 人力掘削<br>粘性土                 | 14    | m <sup>3</sup> | 6,445   | 90,230     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 水中掘削<br>粘性土                 | 210   | m <sup>3</sup> | 402     | 84,420     | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 床掘り<br>粘性土                  | 100   | m <sup>3</sup> | 289     | 28,900     | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 人力床掘り<br>粘性土                | 5     | m <sup>3</sup> | 10,420  | 52,100     | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 合 計                                |       |                |         | 317,890    |                 |
| ・ ・ 盛土工                            | 1.000 | 式              |         | 156,000    |                 |
| 000006 盛土<br>粘性土                   | 24    | m <sup>3</sup> | 2,860   | 68,640     | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 埋戻<br>粘性土                   | 25    | m <sup>3</sup> | 3,490   | 87,250     | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 合 計                                |       |                |         | 155,890    |                 |
| ・ ・ 整形仕上げ工                         | 1.000 | 式              |         | 334,000    |                 |
| BA0109 法面整形<br>盛土法面                | 20    | m <sup>2</sup> | 788     | 15,760     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| BA0109 法面整形<br>切土法面                | 300   | m <sup>2</sup> | 971     | 291,300    | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 人力法面整形<br>切土法面              | 16    | m <sup>2</sup> | 1,670   | 26,720     | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 合 計                                |       |                |         | 333,780    |                 |
| ・ ・ 作業残土処理工                        | 1.000 | 式              |         | 1,533,000  |                 |
| BA0105 土砂等運搬<br>搬出先：鰐渕排水機場         | 430   | m <sup>3</sup> | 3,413   | 1,467,590  | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| BA0110 整地<br>鰐渕排水機場                | 430   | m <sup>3</sup> | 151     | 64,930     | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 合 計                                |       |                |         | 1,532,520  |                 |
| ・ 構造物撤去工                           | 1.000 | 式              |         | 3,634,000  |                 |
| ・ ・ 構造物取壊し工                        | 1.000 | 式              |         | 3,634,000  |                 |
| B02162 コンクリート構造物取壊し<br>有筋コンクリート    | 19    | m <sup>3</sup> | 20,120  | 382,280    | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 殻運搬・処理<br>有筋コンクリート          | 19    | m <sup>3</sup> | 6,223   | 118,237    | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 既設鋼矢板切断<br>軽量鋼矢板Ⅱ           | 143   | m              | 4,902   | 700,986    | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 既設鋼矢板押込み<br>軽量鋼矢板Ⅱ型 L=1.25m | 572   | 枚              | 4,253   | 2,432,716  | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 合 計                                |       |                |         | 3,634,219  |                 |
| ・ 矢板護岸工                            | 1.000 | 式              |         | 72,564,000 |                 |
| ・ ・ 矢板工                            | 1.000 | 式              |         | 66,174,000 |                 |
| 000017 鋼矢板<br>右岸,IVw型,L=12.0m      | 95    | 枚              | 291,742 | 27,715,490 | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 鋼矢板<br>左岸,IVw型,L=11.5m      | 136   | 枚              | 281,142 | 38,235,312 | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>鋼矢板IVw型   | 2     | 回              | 111,751 | 223,502    | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 合 計                                |       |                |         | 66,174,304 |                 |
| ・ ・ 笠コンクリート工                       | 1.000 | 式              |         | 6,390,000  |                 |
| 000020 笠コンクリート<br>二次製品,鋼矢板IVw型用    | 138   | m              | 46,307  | 6,390,366  | 歩A・単A<br>B単 20号 |

[illegible]

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000001 | *** B単－ 1号 ***<br>掘削              |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土                               |     | m3             | 389     |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単－ 2号 ***<br>人力掘削            |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土                               |     | m3             | 6,445   |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単－ 3号 ***<br>水中掘削            |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土                               |     | m3             | 402     |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単－ 4号 ***<br>床掘り             |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土                               |     | m3             | 289     |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単－ 5号 ***<br>人力床掘り           |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土                               |     | m3             | 10,420  |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単－ 6号 ***<br>盛土              |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土                               |     | m3             | 2,860   |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単－ 7号 ***<br>埋戻              |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土                               |     | m3             | 3,490   |     | 歩A・単A |
| BA0109 | *** B単－ 8号 ***<br>法面整形            |     |                |         |     |       |
|        | 盛土法面                              |     | m <sup>2</sup> | 788     |     | 歩A・単A |
| BA0109 | *** B単－ 9号 ***<br>法面整形            |     |                |         |     |       |
|        | 切土法面                              |     | m <sup>2</sup> | 971     |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単－ 10号 ***<br>人力法面整形         |     |                |         |     |       |
|        | 切土法面                              |     | m <sup>2</sup> | 1,670   |     | 歩A・単A |
| BA0105 | *** B単－ 11号 ***<br>土砂等運搬          |     |                |         |     |       |
|        | 搬出先：鍔渚排水機場                        |     | m3             | 3,413   |     | 歩A・単A |
| BA0110 | *** B単－ 12号 ***<br>整地             |     |                |         |     |       |
|        | 鍔渚排水機場                            |     | m3             | 151     |     | 歩A・単A |
| B02162 | *** B単－ 13号 ***<br>コンクリート構造物取壊し   |     |                |         |     |       |
|        | 有筋コンクリート                          |     | m3             | 20,120  |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単－ 14号 ***<br>殻運搬・処理         |     |                |         |     |       |
|        | 有筋コンクリート                          |     | m3             | 6,223   |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単－ 15号 ***<br>既設鋼矢板切断        |     |                |         |     |       |
|        | 軽量鋼矢板Ⅱ                            |     | m              | 4,902   |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単－ 16号 ***<br>既設鋼矢板押込み       |     |                |         |     |       |
|        | 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=1.25m                   |     | 枚              | 4,253   |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単－ 17号 ***<br>鋼矢板            |     |                |         |     |       |
|        | 右岸,Ⅳw型,L=12.0m                    |     | 枚              | 291,742 |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単－ 18号 ***<br>鋼矢板            |     |                |         |     |       |
|        | 左岸,Ⅳw型,L=11.5m                    |     | 枚              | 281,142 |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単－ 19号 ***<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体 |     |                |         |     |       |
|        | 鋼矢板Ⅳw型                            |     | 回              | 111,751 |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単－ 20号 ***<br>笠コンクリート        |     |                |         |     |       |
|        | 二次製品,鋼矢板Ⅳw型用                      |     | m              | 46,307  |     | 歩A・単A |
| BA0219 | *** B単－ 21号 ***<br>平ブロック張         |     |                |         |     |       |
|        | 大型コンクリートブロック張 t=12cm 1000×1000    |     | m <sup>2</sup> | 12,450  |     | 歩A・単A |
| BA0219 | *** B単－ 22号 ***<br>平ブロック張         |     |                |         |     |       |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 大型コンクリートブロック張 t=12cm 500×1000<br>*** B単— 23号 ***   |     | m <sup>2</sup> | 12,450  |     | 歩A・単A |
| 000023 | 張コンクリート                                            |     |                |         |     |       |
|        | 18-8-25,t=15cm<br>*** B単— 24号 ***                  |     | m <sup>3</sup> | 25,260  |     | 歩A・単A |
| 000024 | 溶接金網                                               |     |                |         |     |       |
|        | 6.0×150×150<br>*** B単— 25号 ***                     |     | m <sup>2</sup> | 1,001   |     | 歩A・単A |
| 000025 | 基礎碎石                                               |     |                |         |     |       |
|        | RC-40,t=10cm<br>*** B単— 26号 ***                    |     | m <sup>2</sup> | 1,393   |     | 歩A・単A |
| 000026 | 目地板                                                |     |                |         |     |       |
|        | ゴム発砲系体,t=10mm<br>*** B単— 27号 ***                   |     | m <sup>2</sup> | 4,182   |     | 歩A・単A |
| 000027 | 基礎碎石                                               |     |                |         |     |       |
|        | RC-40,t=10cm<br>*** B単— 28号 ***                    |     | m <sup>2</sup> | 1,889   |     | 歩A・単A |
| 000028 | 鉄筋コンクリート管                                          |     |                |         |     |       |
|        | φ500<br>*** B単— 29号 ***                            |     | m              | 18,940  |     | 歩A・単A |
| 000029 | コンクリート                                             |     |                |         |     |       |
|        | 21-12-25BB<br>*** B単— 30号 ***                      |     | m <sup>3</sup> | 35,280  |     | 歩A・単A |
| 000030 | 型枠                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 小型構造物<br>*** B単— 31号 ***                           |     | m <sup>2</sup> | 8,900   |     | 歩A・単A |
| 000031 | 鉄筋工                                                |     |                |         |     |       |
|        | SD295,D13<br>*** B単— 32号 ***                       |     | ton            | 363,830 |     | 歩A・単A |
| 000032 | 鋼矢板切断                                              |     |                |         |     |       |
|        | IVw型,t=18mm<br>*** B単— 33号 ***                     |     | m              | 4,351   |     | 歩A・単A |
| 000033 | 表土掘削                                               |     |                |         |     |       |
|        | t=15cm<br>*** B単— 34号 ***                          |     | m <sup>2</sup> | 71      |     | 歩A・単A |
| 000034 | 表土整形                                               |     |                |         |     |       |
|        | 盛土法面<br>*** B単— 35号 ***                            |     | m <sup>2</sup> | 491     |     | 歩A・単A |
| 000035 | 仮設道路                                               |     |                |         |     |       |
|        | B=6.0m<br>*** B単— 36号 ***                          |     | m              | 3,531   |     | 歩A・単A |
| 000036 | 敷鉄板                                                |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm,設置・撤去,供用日数84日<br>*** B単— 37号 ***            |     | m <sup>2</sup> | 1,243   |     | 歩A・単A |
| 000037 | 敷鉄板                                                |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm,設置・撤去,供用日数39日<br>*** B単— 38号 ***            |     | m <sup>2</sup> | 827     |     | 歩A・単A |
| 000038 | 床掘り                                                |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土<br>*** B単— 39号 ***                             |     | m <sup>3</sup> | 328     |     | 歩A・単A |
| 000039 | 埋戻                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土<br>*** B単— 40号 ***                             |     | m <sup>3</sup> | 3,188   |     | 歩A・単A |
| 000040 | 覆工板                                                |     |                |         |     |       |
|        | 1000×2000,受桁H300,設置・撤去,供用日数124日<br>*** B単— 41号 *** |     | m <sup>2</sup> | 19,156  |     | 歩A・単A |
| 000041 | 敷鉄板                                                |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm,設置・撤去,供用日数124日<br>*** B単— 42号 ***           |     | m <sup>2</sup> | 1,613   |     | 歩A・単A |
| 000042 | 盛土                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(土取場),存置<br>*** B単— 43号 ***                      |     | m <sup>3</sup> | 4,064   |     | 歩A・単A |
| 000043 | 土木シート                                              |     |                |         |     |       |
|        | PPシート,980N/5cm,存置                                  |     | m <sup>2</sup> | 206     |     | 歩A・単A |

[illegible]

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量     | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------|---------|----|--------|---------|-------------|
|        | *** B単一 1号 ***                             |         |    |        |         |             |
| 000001 | 掘削<br>粘性土                                  |         | m3 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカク,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- | 1,000   | m3 | 389.4  | 389     | S単 52号      |
|        | 合 計                                        |         |    |        | 389     |             |
|        | 単 価                                        |         |    |        | 389     |             |
|        |                                            |         |    |        |         |             |
|        | *** B単一 2号 ***                             |         |    |        |         |             |
| 000002 | 人力掘削<br>粘性土                                |         | m3 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-           | 1,000   | m3 | 6,445  | 6,445   | S単 53号      |
|        | 合 計                                        |         |    |        | 6,445   |             |
|        | 単 価                                        |         |    |        | 6,445   |             |
|        |                                            |         |    |        |         |             |
|        | *** B単一 3号 ***                             |         |    |        |         |             |
| 000003 | 水中掘削<br>粘性土                                |         | m3 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-             | 1,000   | m3 | 401.6  | 402     | S単 54号      |
|        | 合 計                                        |         |    |        | 402     |             |
|        | 単 価                                        |         |    |        | 402     |             |
|        |                                            |         |    |        |         |             |
|        | *** B単一 4号 ***                             |         |    |        |         |             |
| 000004 | 床掘り<br>粘性土                                 |         | m3 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                   | 1,000   | m3 | 289    | 289     | S単 56号      |
|        | 合 計                                        |         |    |        | 289     |             |
|        | 単 価                                        |         |    |        | 289     |             |
|        |                                            |         |    |        |         |             |
|        | *** B単一 5号 ***                             |         |    |        |         |             |
| 000005 | 人力床掘り<br>粘性土                               |         | m3 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-                  | 1,000   | m3 | 10,420 | 10,420  | S単 57号      |
|        | 合 計                                        |         |    |        | 10,420  |             |
|        | 単 価                                        |         |    |        | 10,420  |             |
|        |                                            |         |    |        |         |             |
|        | *** B単一 6号 ***                             |         |    |        |         |             |
| 000006 | 盛土<br>粘性土                                  |         | m3 |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満              | 111,000 | m3 | 253.1  | 28,094  | S単 55号      |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない    | 100,000 | m3 | 2,107  | 210,700 | S単 1号       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路体・築堤,3~4ton,なし      | 100,000 | m3 | 472    | 47,200  | S単 4号       |
|        | 合 計                                        |         |    |        | 285,994 |             |
|        | 単 価                                        |         |    |        | 2,860   |             |
|        |                                            |         |    |        |         |             |
|        | *** B単一 7号 ***                             |         |    |        |         |             |
| 000007 | 埋戻<br>粘性土                                  |         | m3 |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満              | 111,000 | m3 | 253.1  | 28,094  | S単 55号      |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)       | 100,000 | m3 | 3,209  | 320,900 | S単 2号       |
|        | 合 計                                        |         |    |        | 348,994 |             |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額                    | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|------------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                                               |         |                |        | 3,490                  |             |
|        |                                                                                                   |         |                |        |                        |             |
|        | *** B単一 8号 ***                                                                                    |         |                |        |                        |             |
| BA0109 | 法面整形<br>盛土法面                                                                                      |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                            | 1.000   | m <sup>2</sup> | 788    | 788                    | S単 62号      |
|        | 合 計                                                                                               |         |                |        | 788                    |             |
|        | 単 価                                                                                               |         |                |        | 788                    |             |
|        |                                                                                                   |         |                |        |                        |             |
|        | *** B単一 9号 ***                                                                                    |         |                |        |                        |             |
| BA0109 | 法面整形<br>切土法面                                                                                      |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                             | 1.000   | m <sup>2</sup> | 971.1  | 971                    | S単 63号      |
|        | 合 計                                                                                               |         |                |        | 971                    |             |
|        | 単 価                                                                                               |         |                |        | 971                    |             |
|        |                                                                                                   |         |                |        |                        |             |
|        | *** B単一 10号 ***                                                                                   |         |                |        |                        |             |
| 000010 | 人力法面整形<br>切土法面                                                                                    |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部,-,有り,は質土、砂及び砂質土、粘性土、                                                               | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,670  | 1,670                  | S単 64号      |
|        | 合 計                                                                                               |         |                |        | 1,670                  |             |
|        | 単 価                                                                                               |         |                |        | 1,670                  |             |
|        |                                                                                                   |         |                |        |                        |             |
|        | *** B単一 11号 ***                                                                                   |         |                |        |                        |             |
| BA0105 | 土砂等運搬<br>搬出先：鍔渚排水機場                                                                               |         | m <sup>3</sup> |        | 100.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ッ ク 砂 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m <sup>3</sup> , 土 砂 (岩 塊・玉 石 混 り 土 含 む), 無 し, 22.5km 以 下 | 100.000 | m <sup>3</sup> | 3,160  | 316,000                | S単 59号      |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                        | 100.000 | m <sup>3</sup> | 253.1  | 25,310                 | S単 55号      |
|        | 合 計                                                                                               |         |                |        | 341,310                |             |
|        | 単 価                                                                                               |         |                |        | 3,413                  |             |
|        |                                                                                                   |         |                |        |                        |             |
|        | *** B単一 12号 ***                                                                                   |         |                |        |                        |             |
| BA0110 | 整地<br>鍔渚排水機場                                                                                      |         | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                        | 1.000   | m <sup>3</sup> | 150.7  | 151                    | S単 66号      |
|        | 合 計                                                                                               |         |                |        | 151                    |             |
|        | 単 価                                                                                               |         |                |        | 151                    |             |
|        |                                                                                                   |         |                |        |                        |             |
|        | *** B単一 13号 ***                                                                                   |         |                |        |                        |             |
| B02162 | コンクリート構造物取壊し<br>有筋コンクリート                                                                          |         | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                                                                      | 1.000   | m <sup>3</sup> | 20,120 | 20,120                 | S単 26号      |
|        | 合 計                                                                                               |         |                |        | 20,120                 |             |
|        | 単 価                                                                                               |         |                |        | 20,120                 |             |
|        |                                                                                                   |         |                |        |                        |             |
|        | *** B単一 14号 ***                                                                                   |         |                |        |                        |             |
| 000014 | 搬運搬・処理<br>有筋コンクリート                                                                                |         | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 搬運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,                                                     | 1.000   | m <sup>3</sup> | 2,473  | 2,473                  | S単 67号      |
| S02123 | コンクリート処分費<br>有筋                                                                                   | 2.500   | ton            | 1,500  | 3,750                  | S単 25号      |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 6,223   |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 6,223   |             |
|        | *** B単一 15号 ***                                                |       |                |         |         |             |
| 000015 | 既設鋼矢板切断<br>軽量鋼矢板Ⅱ                                              |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02104 | ガス切断<br>3～7mm                                                  | 1,000 | m              | 2,131   | 2,131   | S単 6号       |
| T00005 | 既設鋼矢板吊上げ工                                                      | 1,000 | m              | 2,771   | 2,771   | T単 5号       |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 4,902   |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 4,902   |             |
|        | *** B単一 16号 ***                                                |       |                |         |         |             |
| 000016 | 既設鋼矢板押込み<br>軽量鋼矢板Ⅱ型 L=1.25m                                    |       | 枚              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001 | 既設鋼矢板水中押込み工                                                    | 1,000 | 枚              | 4,253   | 4,253   | T単 1号       |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 4,253   |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 4,253   |             |
|        | *** B単一 17号 ***                                                |       |                |         |         |             |
| 000017 | 鋼矢板<br>右岸,Ⅳw型,L=12.0m                                          |       | 枚              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003 | 油圧圧入工<br>広幅鋼矢板,Ⅳw型,12.0m                                       | 1,000 | 枚              | 291,742 | 291,742 | T単 3号       |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 291,742 |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 291,742 |             |
|        | *** B単一 18号 ***                                                |       |                |         |         |             |
| 000018 | 鋼矢板<br>左岸,Ⅳw型,L=11.5m                                          |       | 枚              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004 | 油圧圧入工<br>広幅鋼矢板,Ⅳw型,11.5m                                       | 1,000 | 枚              | 281,142 | 281,142 | T単 4号       |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 281,142 |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 281,142 |             |
|        | *** B単一 19号 ***                                                |       |                |         |         |             |
| 000019 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>鋼矢板Ⅳw型                                       |       | 回              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>広幅鋼矢板(Ⅱw型・Ⅲw型・Ⅳw型),圧入                        | 1,000 | 回              | 111,751 | 111,751 | S単 46号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 111,751 |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 111,751 |             |
|        | *** B単一 20号 ***                                                |       |                |         |         |             |
| 000020 | 笠コンクリート<br>二次製品,鋼矢板Ⅳw型用                                        |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00006 | 笠コンクリート設置工<br>鋼矢板Ⅳw型用                                          | 1,000 | m              | 46,307  | 46,307  | T単 6号       |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 46,307  |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 46,307  |             |
|        | *** B単一 21号 ***                                                |       |                |         |         |             |
| BA0219 | 平ブロック張<br>大型コンクリートブロック張 t=12cm 1000×1000                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0263 | SP 平ブロック張<br>150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m3以下,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0 | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,450  | 12,450  | S単 68号      |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                          | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | 個以下,なし,再生砕石 RC-40,                                                                                 |       |                |        |                      |             |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 12,450               |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 12,450               |             |
|        | *** B単— 22号 ***                                                                                    |       |                |        |                      |             |
| BA0219 | 平ブロック張<br>大型コンクリートブロック張 t=12cm 500×1000                                                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0263 | SP 平ブロック張<br>150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m3以下,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0<br>個以下,なし,再生砕石 RC-40,               | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,450 | 12,450               | S単 69号      |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 12,450               |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 12,450               |             |
|        | *** B単— 23号 ***                                                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000023 | 張コンクリート<br>18-8-25,t=15cm                                                                          |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 1,000 | m <sup>3</sup> | 25,260 | 25,260               | S単 71号      |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 25,260               |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 25,260               |             |
|        | *** B単— 24号 ***                                                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000024 | 溶接金網<br>6.0×150×150                                                                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002 | 溶接金網設置工                                                                                            | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,001  | 1,001                | T単 2号       |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 1,001                |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 1,001                |             |
|        | *** B単— 25号 ***                                                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000025 | 基礎砕石<br>RC-40,t=10cm                                                                               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                         | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,393  | 1,393                | S単 70号      |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 1,393                |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 1,393                |             |
|        | *** B単— 26号 ***                                                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000026 | 目地板<br>ゴム発砲系体,t=10mm                                                                               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発砲体) t=10mm                                                            | 1,000 | m <sup>2</sup> | 4,182  | 4,182                | S単 74号      |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 4,182                |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 4,182                |             |
|        | *** B単— 27号 ***                                                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000027 | 基礎砕石<br>RC-40,t=10cm                                                                               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                         | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,393  | 1,393                | S単 70号      |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                                                    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 495.8  | 496                  | S単 61号      |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 1,889                |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 1,889                |             |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | *** B単一 28号 ***                                                                    |       |                |         |                      |             |
| 000028 | 鉄筋コンクリート管<br>φ500                                                                  |       | m              |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種                        | 1.000 | m              | 18,940  | 18,940               | S単 75号      |
|        | 合 計                                                                                |       |                |         | 18,940               |             |
|        | 単 価                                                                                |       |                |         | 18,940               |             |
|        |                                                                                    |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単一 29号 ***                                                                    |       |                |         |                      |             |
| 000029 | コンクリート<br>21-12-25BB                                                               |       | m3             |         | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             | 35,280  | 35,280               | S単 72号      |
|        | 合 計                                                                                |       |                |         | 35,280               |             |
|        | 単 価                                                                                |       |                |         | 35,280               |             |
|        |                                                                                    |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単一 30号 ***                                                                    |       |                |         |                      |             |
| 000030 | 型枠<br>小型構造物                                                                        |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,900   | 8,900                | S単 73号      |
|        | 合 計                                                                                |       |                |         | 8,900                |             |
|        | 単 価                                                                                |       |                |         | 8,900                |             |
|        |                                                                                    |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単一 31号 ***                                                                    |       |                |         |                      |             |
| 000031 | 鉄筋工<br>SD295,D13                                                                   |       | ton            |         | 1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                            | 1.000 | ton            | 363,830 | 363,830              | S単 27号      |
|        | 合 計                                                                                |       |                |         | 363,830              |             |
|        | 単 価                                                                                |       |                |         | 363,830              |             |
|        |                                                                                    |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単一 32号 ***                                                                    |       |                |         |                      |             |
| 000032 | 鋼矢板切断<br>IVw型,t=18mm                                                               |       | m              |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02104 | ガス切断<br>18~22mm                                                                    | 1.000 | m              | 4,351   | 4,351                | S単 7号       |
|        | 合 計                                                                                |       |                |         | 4,351                |             |
|        | 単 価                                                                                |       |                |         | 4,351                |             |
|        |                                                                                    |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単一 33号 ***                                                                    |       |                |         |                      |             |
| 000033 | 表土掘削<br>t=15cm                                                                     |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし                                                           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 71      | 71                   | S単 30号      |
|        | 合 計                                                                                |       |                |         | 71                   |             |
|        | 単 価                                                                                |       |                |         | 71                   |             |
|        |                                                                                    |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単一 34号 ***                                                                    |       |                |         |                      |             |
| 000034 | 表土整形<br>盛土法面                                                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 491     | 491                  | S単 65号      |
|        | 合 計                                                                                |       |                |         | 491                  |             |
|        | 単 価                                                                                |       |                |         | 491                  |             |
|        |                                                                                    |       |                |         |                      |             |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | *** B単— 35号 ***                                              |         |                |        |                      |             |
| 000035 | 仮設道路<br>B=6.0m                                               |         | m              |        | 238,000 m            | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 93.000  | m3             | 253.1  | 23,538               | S単 55号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 | 93.000  | m3             | 3,160  | 293,880              | S単 59号      |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                    | 84.000  | m3             | 275.6  | 23,150               | S単 60号      |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,ﾄﾏﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし                     | 237.000 | m <sup>2</sup> | 491    | 116,367              | S単 65号      |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,ﾎﾟｰﾌﾟﾝｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-                 | 108.000 | m3             | 389.4  | 42,055               | S単 52号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 | 108.000 | m3             | 3,160  | 341,280              | S単 59号      |
|        | 合 計                                                          |         |                |        | 840,270              |             |
|        | 単 価                                                          |         |                |        | 3,531                |             |
|        |                                                              |         |                |        |                      |             |
|        | *** B単— 36号 ***                                              |         |                |        |                      |             |
| 000036 | 敷鉄板<br>t=22mm,設置・撤去,供用日数84日                                  |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,84,1,なし                                | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,243  | 1,243                | S単 40号      |
|        | 合 計                                                          |         |                |        | 1,243                |             |
|        | 単 価                                                          |         |                |        | 1,243                |             |
|        |                                                              |         |                |        |                      |             |
|        | *** B単— 37号 ***                                              |         |                |        |                      |             |
| 000037 | 敷鉄板<br>t=22mm,設置・撤去,供用日数39日                                  |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,39,1,なし                                | 1.000   | m <sup>2</sup> | 827    | 827                  | S単 41号      |
|        | 合 計                                                          |         |                |        | 827                  |             |
|        | 単 価                                                          |         |                |        | 827                  |             |
|        |                                                              |         |                |        |                      |             |
|        | *** B単— 38号 ***                                              |         |                |        |                      |             |
| 000038 | 床掘り<br>粘性土                                                   |         | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                          | 1.000   | m3             | 328    | 328                  | S単 58号      |
|        | 合 計                                                          |         |                |        | 328                  |             |
|        | 単 価                                                          |         |                |        | 328                  |             |
|        |                                                              |         |                |        |                      |             |
|        | *** B単— 39号 ***                                              |         |                |        |                      |             |
| 000039 | 埋戻<br>粘性土                                                    |         | m3             |        | 100,000 m3           | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 111.000 | m3             | 253.1  | 28,094               | S単 55号      |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                      | 100.000 | m3             | 2,107  | 210,700              | S単 3号       |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,なし                      | 100.000 | m3             | 800    | 80,000               | S単 5号       |
|        | 合 計                                                          |         |                |        | 318,794              |             |
|        | 単 価                                                          |         |                |        | 3,188                |             |
|        |                                                              |         |                |        |                      |             |
|        | *** B単— 40号 ***                                              |         |                |        |                      |             |
| 000040 | 覆工板<br>1000×2000,受桁H300,設置・撤去,供用日数124日                       |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18025 | 覆工板設置・撤去<br>700m以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,124日,1回,なし          | 1.000   | m <sup>2</sup> | 19,156 | 19,156               | S単 39号      |
|        | 合 計                                                          |         |                |        | 19,156               |             |
|        | 単 価                                                          |         |                |        | 19,156               |             |
|        |                                                              |         |                |        |                      |             |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量     | 単位             | 単 価   | 金 額                    | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|------------------------|-------------|
|        | *** B単一 41号 ***                                                        |         |                |       |                        |             |
| 000041 | 敷鉄板<br>t=22mm,設置・撤去,供用日数124日                                           |         | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,124,1,なし                                         | 1,000   | m <sup>2</sup> | 1,613 | 1,613                  | S単 42号      |
|        | 合 計                                                                    |         |                |       | 1,613                  |             |
|        | 単 価                                                                    |         |                |       | 1,613                  |             |
|        | *** B単一 42号 ***                                                        |         |                |       |                        |             |
| 000042 | 盛土<br>土砂(土取場),存置                                                       |         | m <sup>3</sup> |       | 100,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                             | 111,000 | m <sup>3</sup> | 253.1 | 28,094                 | S単 55号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バケツ約 バケツ容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 | 111,000 | m <sup>3</sup> | 3,160 | 350,760                | S単 59号      |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし                 | 100,000 | m <sup>3</sup> | 275.6 | 27,560                 | S単 60号      |
|        | 合 計                                                                    |         |                |       | 406,414                |             |
|        | 単 価                                                                    |         |                |       | 4,064                  |             |
|        | *** B単一 43号 ***                                                        |         |                |       |                        |             |
| 000043 | 土木シート<br>PPシート,980N/5cm,存置                                             |         | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                | 1,000   | m <sup>2</sup> | 206   | 206                    | S単 45号      |
|        | 合 計                                                                    |         |                |       | 206                    |             |
|        | 単 価                                                                    |         |                |       | 206                    |             |
|        | *** B単一 44号 ***                                                        |         |                |       |                        |             |
| 000044 | 敷鉄板<br>t=22mm,設置・撤去,供用日数98日                                            |         | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,98,1,なし                                          | 1,000   | m <sup>2</sup> | 1,373 | 1,373                  | S単 43号      |
|        | 合 計                                                                    |         |                |       | 1,373                  |             |
|        | 単 価                                                                    |         |                |       | 1,373                  |             |
|        | *** B単一 45号 ***                                                        |         |                |       |                        |             |
| 000045 | 進入路<br>B=4.0m,存置                                                       |         | m              |       | 62,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                             | 666,000 | m <sup>3</sup> | 253.1 | 168,565                | S単 55号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バケツ約 バケツ容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 | 666,000 | m <sup>3</sup> | 3,160 | 2,104,560              | S単 59号      |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし                 | 600,000 | m <sup>3</sup> | 275.6 | 165,360                | S単 60号      |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                 | 250,000 | m <sup>2</sup> | 491   | 122,750                | S単 65号      |
|        | 合 計                                                                    |         |                |       | 2,561,235              |             |
|        | 単 価                                                                    |         |                |       | 41,310                 |             |
|        | *** B単一 46号 ***                                                        |         |                |       |                        |             |
| 000046 | 土木シート<br>PPシート,980N/5cm,存置                                             |         | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                | 1,000   | m <sup>2</sup> | 206   | 206                    | S単 45号      |
|        | 合 計                                                                    |         |                |       | 206                    |             |
|        | 単 価                                                                    |         |                |       | 206                    |             |
|        | *** B単一 47号 ***                                                        |         |                |       |                        |             |
| 000047 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP,φ100                                                  |         | m              |       | 27,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量    | 単位             | 単 価       | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------------------|-------------|
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,6箇所                    | 27.000 | m              | 3,218     | 86,886               | S単 28号      |
| S02116 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ100,,                                   | 6.000  | 個              | 283       | 1,698                | S単 22号      |
|        | 合 計                                                              |        |                |           | 88,584               |             |
|        | 単 価                                                              |        |                |           | 3,281                |             |
|        | *** B単— 48号 ***                                                  |        |                |           |                      |             |
| 000048 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU,φ400                                            |        | m              |           | 8.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし                 | 8.000  | m              | 15,093    | 120,744              | S単 29号      |
| S02116 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ400,,                                   | 1.000  | 個              | 21,000    | 21,000               | S単 23号      |
|        | 合 計                                                              |        |                |           | 141,744              |             |
|        | 単 価                                                              |        |                |           | 17,718               |             |
|        | *** B単— 49号 ***                                                  |        |                |           |                      |             |
| 000049 | 敷鉄板<br>t=22mm,設置・撤去,供用日数127日                                     |        | m <sup>2</sup> |           | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,127,1,あり                                   | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,621     | 1,621                | S単 44号      |
|        | 合 計                                                              |        |                |           | 1,621                |             |
|        | 単 価                                                              |        |                |           | 1,621                |             |
|        | *** B単— 50号 ***                                                  |        |                |           |                      |             |
| 000050 | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員B                                              |        | 人              |           | 1.000 人              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115 | 交通誘導警備員 B                                                        | 1.000  | 人              | 17,850    | 17,850               | S単 14号      |
|        | 合 計                                                              |        |                |           | 17,850               |             |
|        | 単 価                                                              |        |                |           | 17,850               |             |
|        | *** B単— 51号 ***                                                  |        |                |           |                      |             |
| 000051 | 騒音調査                                                             |        | 回              |           | 1.000 回              | 歩A<br>当たり算出 |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外       | 1.000  | 供用日            | 540       | 540                  | S単 36号      |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[レベルコーダ]<br>測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz,交替制補正対象外 | 1.000  | 供用日            | 1,110     | 1,110                | S単 37号      |
| S02115 | 普通作業員                                                            | 0.130  | 人              | 24,786    | 3,222                | S単 15号      |
|        | 合 計                                                              |        |                |           | 4,872                |             |
|        | 単 価                                                              |        |                |           | 4,872                |             |
|        | *** B単— 52号 ***                                                  |        |                |           |                      |             |
| 000052 | 振動調査                                                             |        | 回              |           | 1.000 回              | 歩A<br>当たり算出 |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外            | 1.000  | 供用日            | 1,030     | 1,030                | S単 38号      |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[レベルコーダ]<br>測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz,交替制補正対象外 | 1.000  | 供用日            | 1,110     | 1,110                | S単 37号      |
| S02115 | 普通作業員                                                            | 0.130  | 人              | 24,786    | 3,222                | S単 15号      |
|        | 合 計                                                              |        |                |           | 5,362                |             |
|        | 単 価                                                              |        |                |           | 5,362                |             |
|        | *** B単— 53号 ***                                                  |        |                |           |                      |             |
| 000053 | 重建設機械分解・組立・輸送<br>90tクレーン                                         |        | 式              |           | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>クレーン,最大吊上能力80t 吊超150t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と    | 1.000  | 台              | 3,054,819 | 3,054,819            | S単 47号      |

[illegible]

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | *** S単ー 1号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                         |     | m3             | 2,107   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 2号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)                            |     | m3             | 3,209   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 3号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |                |         |     |       |
|        | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                         |     | m3             | 2,107   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 4号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                |     |                |         |     |       |
|        | 路体・築堤,3~4ton,なし                                   |     | m3             | 472     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 5号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                |     |                |         |     |       |
|        | 路床,0.8~1.1ton,なし                                  |     | m3             | 800     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 6号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S02104 | ガス切断                                              |     |                |         |     |       |
|        | ガス切断<br>3~7mm                                     |     | m              | 2,131   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 7号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S02104 | ガス切断                                              |     |                |         |     |       |
|        | ガス切断<br>18~22mm                                   |     | m              | 4,351   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 8号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S02112 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                 |     |                |         |     |       |
|        | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                 |     |                |         |     |       |
|        | 最大吊上能力25t吊                                        |     | 日              | 66,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 9号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| S02115 | とび工                                               |     |                |         |     |       |
|        | とび工                                               |     | 人              | 29,274  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 10号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02115 | 運転手(特殊)                                           |     |                |         |     |       |
|        | 運転手(特殊)                                           |     | 人              | 28,764  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 11号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02115 | 土木一般世話役                                           |     |                |         |     |       |
|        | 土木一般世話役                                           |     | 人              | 29,580  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 12号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                             |     |                |         |     |       |
|        | 普通作業員                                             |     | 人              | 24,786  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 13号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02115 | 特殊作業員                                             |     |                |         |     |       |
|        | 特殊作業員                                             |     | 人              | 29,478  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 14号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                          |     |                |         |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                                          |     | 人              | 17,850  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 15号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                             |     |                |         |     |       |
|        | 普通作業員                                             |     | 人              | 24,786  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 16号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02116 | 軽油                                                |     |                |         |     |       |
|        | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,                                  |     | L              | 150     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 17号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02116 | 広幅鋼矢板                                             |     |                |         |     |       |
|        | U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,              |     | ton            | 200,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 18号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02116 | 笠コンクリート                                           |     |                |         |     |       |
|        | 鋼矢板IVW型用,,                                        |     | 個              | 57,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 19号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02116 | 底板プレート                                            |     |                |         |     |       |
|        | 捨て型枠,,                                            |     | m              | 9,730   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 20号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02116 | 生コンクリート(高炉B)                                      |     |                |         |     |       |
|        | 生コンクリート(高炉B)<br>,21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下), |     | m3             | 18,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 21号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02116 | 溶接金網                                              |     |                |         |     |       |
|        | 溶接金網<br>6×150×150,,                               |     | m <sup>2</sup> | 505     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 22号 ***                                   |     |                |         |     |       |
| S02116 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手                                   |     |                |         |     |       |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                                        | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ100,.,<br>*** S単ー 23号 ***                                                                                               |     | 個              | 283     |     | 歩A・単A |
| S02116 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ400,.,<br>*** S単ー 24号 ***                                                                            |     | 個              | 21,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | ポータブルコーン貫入試験<br>ポータブルコーン貫入試験<br>単管式,.,<br>*** S単ー 25号 ***                                                                                        |     | m              | 3,430   |     | 歩A・単A |
| S02123 | コンクリート処分費<br>コンクリート処分費<br>有筋<br>*** S単ー 26号 ***                                                                                                  |     | ton            | 1,500   |     | 歩A・単A |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する<br>*** S単ー 27号 ***                                                                                      |     | m3             | 20,120  |     | 歩A・単A |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし<br>*** S単ー 28号 ***                                                                        |     | ton            | 363,830 |     | 歩A・単A |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,6箇所<br>*** S単ー 29号 ***                                                               |     | m              | 3,218   |     | 歩A・単A |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし<br>*** S単ー 30号 ***                                                            |     | m              | 15,093  |     | 歩A・単A |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし<br>*** S単ー 31号 ***                                                                                     |     | m <sup>2</sup> | 71      |     | 歩A・単A |
| S16001 | バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)]※<br>バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)]※<br>,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機<br>械損料等のみ,<br>*** S単ー 32号 *** |     | 日              | 16,400  |     | 歩A・単A |
| S16001 | バックホ[クレーン型・排対型(1次)]※<br>バックホ[クレーン型・排対型(1次)]※<br>,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等の<br>み,<br>*** S単ー 33号 ***                           |     | 日              | 15,100  |     | 歩A・単A |
| S16001 | バックホ[クレーン型・排対型(1次)]※<br>バックホ[クレーン型・排対型(1次)]※<br>,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等の<br>み,<br>*** S単ー 34号 ***                           |     | 日              | 130,000 |     | 歩A・単A |
| S16002 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(3次)]<br>油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(3次)]<br>,広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN,運転1日当たり算出,機械損料+<br>燃料,軽油,交替制補正対象外<br>*** S単ー 35号 ***         |     | 日              | 206,020 |     | 歩A・単A |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外<br>*** S単ー 37号 ***                                             |     | 供用日            | 540     |     | 歩A・単A |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[レベルコーダ]<br>騒音・振動計測機器[レベルコーダ]<br>測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz~100kHz,交替制補正対象外<br>*** S単ー 38号 ***                                         |     | 供用日            | 1,110   |     | 歩A・単A |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外<br>*** S単ー 39号 ***                                                    |     | 供用日            | 1,030   |     | 歩A・単A |
| S18025 | 覆工板設置・撤去<br>覆工板設置・撤去<br>700m以下,設置~賃料~撤去,鋼製(補強型),H300,I24日,1回,なし<br>*** S単ー 40号 ***                                                               |     | m <sup>2</sup> | 19,156  |     | 歩A・単A |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置~賃料~撤去,84,I,なし<br>*** S単ー 41号 ***                                                                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,243   |     | 歩A・単A |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置~賃料~撤去,39,I,なし                                                                                                       |     | m <sup>2</sup> | 827     |     | 歩A・単A |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| SI8054 | *** S単— 42号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                  |     |                |           |     |       |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,124,1,なし                                                |     | m <sup>2</sup> | 1,613     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 43号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                  |     |                |           |     |       |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,98,1,なし                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,373     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 44号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                  |     |                |           |     |       |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,127,1,あり                                   |     | m <sup>2</sup> | 1,621     |     | 歩A・単A |
| SI8062 | *** S単— 45号 ***<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去                                          |     |                |           |     |       |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                       |     | m <sup>2</sup> | 206       |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 46号 ***<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                             |     |                |           |     |       |
| SI8186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>広幅鋼矢板(Ⅱw型・Ⅲw型・Ⅳw型),圧入                                       |     | 回              | 111,751   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 47号 ***<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)                                           |     |                |           |     |       |
|        | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>クレーン,最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と<br>現場の移動,,なし  |     | 台              | 3,054,819 |     | 歩A・単A |
| SI9003 | *** S単— 48号 ***<br>輸送費(仮設材)                                                   |     |                |           |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0<br>,0.0             |     | ton            | 4,960     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 49号 ***<br>輸送費(仮設材)                                                   |     |                |           |     |       |
| SI9003 | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2<br>,0.0 |     | ton            | 5,802     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 50号 ***<br>輸送費(仮設材)                                                   |     |                |           |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0                      |     | ton            | 5,710     |     | 歩A・単A |
| SI9003 | *** S単— 51号 ***<br>輸送費(仮設材)                                                   |     |                |           |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0          |     | ton            | 6,552     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 52号 ***<br>SP 掘削                                                      |     |                |           |     |       |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-                                   |     | m3             | 389.4     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 53号 ***<br>SP 掘削                                                      |     |                |           |     |       |
|        | SP 掘削<br>土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-                                                |     | m3             | 6,445     |     | 歩A・単A |
| SA0101 | *** S単— 54号 ***<br>SP 掘削                                                      |     |                |           |     |       |
|        | SP 掘削<br>土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-                                                  |     | m3             | 401.6     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 55号 ***<br>SP 積込(ルーズ)                                                 |     |                |           |     |       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                 |     | m3             | 253.1     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 56号 ***<br>SP 床掘り                                                     |     |                |           |     |       |
|        | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                                      |     | m3             | 289       |     | 歩A・単A |
| SA0103 | *** S単— 57号 ***<br>SP 床掘り                                                     |     |                |           |     |       |
|        | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,                                                      |     | m3             | 10,420    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 58号 ***<br>SP 床掘り                                                     |     |                |           |     |       |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                                 |     | m3             | 328       |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 59号 ***<br>SP 土砂等運搬                                                   |     |                |           |     |       |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下                       |     | m3             | 3,160     |     | 歩A・単A |
| SA0141 | *** S単— 60号 ***<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                             |     |                |           |     |       |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                                     |     | m3             | 275.6     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単— 61号 ***<br>SP 基面整正                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                               |     | m <sup>2</sup> | 495.8     |     | 歩A・単A |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| SA0152 | *** S単ー 62号 ***<br>SP 法面整形                                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                                             |     | m <sup>2</sup> | 788     |     | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単ー 63号 ***<br>SP 法面整形                                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                                              |     | m <sup>2</sup> | 971.1   |     | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単ー 64号 ***<br>SP 法面整形                                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 切土部,-,有り,は質土、砂及び砂質土、粘性土、                                                                                |     | m <sup>2</sup> | 1,670   |     | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単ー 65号 ***<br>SP 法面整形                                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                                             |     | m <sup>2</sup> | 491     |     | 歩A・単A |
| SA0161 | *** S単ー 66号 ***<br>SP 整地                                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                                       |     | m <sup>3</sup> | 150.7   |     | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単ー 67号 ***<br>SP 搬運搬                                                                               |     |                |         |     |       |
|        | コナート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,                                                                       |     | m <sup>3</sup> | 2,473   |     | 歩A・単A |
| SA0263 | *** S単ー 68号 ***<br>SP 平ブロック張                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m <sup>3</sup> 以下,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下,なし,再生砕石 RC-40,                        |     | m <sup>2</sup> | 12,450  |     | 歩A・単A |
| SA0263 | *** S単ー 69号 ***<br>SP 平ブロック張                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m <sup>3</sup> 以下,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下,なし,再生砕石 RC-40,                        |     | m <sup>2</sup> | 12,450  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | *** S単ー 70号 ***<br>SP 基礎砕石                                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                         |     | m <sup>2</sup> | 1,393   |     | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単ー 71号 ***<br>SP コンクリート                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 無筋・鉄筋構造物,コナート・ソグ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |     | m <sup>3</sup> | 25,260  |     | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単ー 72号 ***<br>SP コンクリート                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 小型構造物,バウナ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%                                      |     | m <sup>3</sup> | 35,280  |     | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単ー 73号 ***<br>SP 型枠                                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 一般型枠,小型構造物                                                                                              |     | m <sup>2</sup> | 8,900   |     | 歩A・単A |
| SA0331 | *** S単ー 74号 ***<br>SP 目地板                                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                                              |     | m <sup>2</sup> | 4,182   |     | 歩A・単A |
| SA0706 | *** S単ー 75号 ***<br>SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種                                                                     |     | m              | 18,940  |     | 歩A・単A |
| T00001 | *** T単ー 1号 ***<br>既設鋼矢板水中押込み工                                                                           |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                                         |     | 枚              | 4,253   |     | 歩A・単A |
| T00002 | *** T単ー 2号 ***<br>溶接金網設置工                                                                               |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                                         |     | m <sup>2</sup> | 1,001   |     | 歩A・単A |
| T00003 | *** T単ー 3号 ***<br>油圧圧入工                                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 広幅鋼矢板,IVw型,12.0m                                                                                        |     | 枚              | 291,742 |     | 歩A・単A |
| T00004 | *** T単ー 4号 ***<br>油圧圧入工                                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 広幅鋼矢板,IVw型,11.5m                                                                                        |     | 枚              | 281,142 |     | 歩A・単A |
| T00005 | *** T単ー 5号 ***<br>既設鋼矢板吊上げ工                                                                             |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                                         |     | m              | 2,771   |     | 歩A・単A |

北陸農政局

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                           | 数 量       | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単一 1号 ***                                |           |    |                          |                       |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |           | m3 |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない      |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 1)土質区分                                        | 粘性土・礫質土   |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)作業区分                                        | 盛土        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分                                        | まき出し      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)締固め区分                                       | 締固めを計上しない |    |                          |                       |                   |
| R01003 | 普通作業員                                         | 0.850     | 人  | 24,786                   | 21,068                |                   |
|        | 合 計                                           |           |    |                          | 21,068                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                           |           | m3 |                          | 2,107                 |                   |
|        |                                               |           |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 2号 ***                                |           |    |                          |                       |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |           | m3 |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)         |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 1)土質区分                                        | 粘性土・礫質土   |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)作業区分                                        | 埋戻        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分                                        | まき出し      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)締固め区分                                       | タンパ(I)    |    |                          |                       |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                         | 0.340     | 人  | 29,478                   | 10,023                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                         | 0.850     | 人  | 24,786                   | 21,068                |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                    | 0.100     |    | 10,023                   | 1,002                 |                   |
|        | 合 計                                           |           |    |                          | 32,093                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                           |           | m3 |                          | 3,209                 |                   |
|        |                                               |           |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 3号 ***                                |           |    |                          |                       |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |           | m3 |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない      |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 1)土質区分                                        | 粘性土・礫質土   |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)作業区分                                        | 埋戻        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分                                        | まき出し      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)締固め区分                                       | 締固めを計上しない |    |                          |                       |                   |
| R01003 | 普通作業員                                         | 0.850     | 人  | 24,786                   | 21,068                |                   |
|        | 合 計                                           |           |    |                          | 21,068                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                           |           | m3 |                          | 2,107                 |                   |
|        |                                               |           |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 4号 ***                                |           |    |                          |                       |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                            |           | m3 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路体・築堤,3~4ton,なし         |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 1)工種区分                                        | 路体・築堤     |    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)規格区分(ton)                                   | 3~4ton    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)長期割引単価区分                                    | なし        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)]<br>運転質量3.0〜4.0t | 1.600     | 日  | 6,150                    | 9,840                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリ給油                                   | 17.000    | L  | 150                      | 2,550                 |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                       | 1.000     | 人  | 28,200                   | 28,200                |                   |
|        | 合 計                                           |           |    |                          | 40,590                | 算出数量<br>86.000 m3 |
|        | 単 価                                           |           | m3 |                          | 472                   |                   |
|        |                                               |           |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 5号 ***                                |           |    |                          |                       |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                            |           | m3 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8〜1.1ton,なし        |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                             | 数 量                             | 単位 | 単 価                        | 金 額                      | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|        | 1)工種区分                                          | 路床                              |    | 豪雪補正: 1 0 %                | 亜熱帯補正: なし                |                   |
|        | 2)規格区分(ton)                                     | 0.8～1.1ton                      |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0                |                   |
|        | 3)長期割引単価区分                                      | なし                              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
| F04081 | 振動ロー[ハトガイト式]                                    |                                 |    |                            |                          |                   |
|        | 運転質量0.8～1.1t                                    | 1.440                           | 日  | 2,820                      | 4,061                    |                   |
| P34029 | 軽油                                              |                                 |    |                            |                          |                   |
|        | ハトガイト給油                                         | 5.700                           | L  | 150                        | 855                      |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                           |                                 |    |                            |                          |                   |
|        |                                                 | 1.000                           | 人  | 29,478                     | 29,478                   |                   |
|        | 合 計                                             |                                 |    |                            | 34,394                   | 算出数量<br>43.000 m3 |
|        | 単 価                                             |                                 | m3 |                            | 800                      |                   |
|        | *** S単一 6号 ***                                  |                                 |    |                            |                          |                   |
| S02104 | ガス切断                                            |                                 | m  |                            | 100.000 m                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガス切断<br>3～7mm                                   |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 2 % |                   |
|        | 1)板厚区分(mm)                                      | 3～7mm                           |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0   |                   |
|        |                                                 |                                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
| P34023 | 酸素ガス<br>ポンペ                                     | 14.580                          | m3 | 547                        | 7,975                    |                   |
| P34024 | アセチレンガス<br>ポンペ                                  | 5.130                           | kg | 2,200                      | 11,286                   |                   |
| Y00004 | 雑品<br>5%                                        | 0.050                           |    | 19,261                     | 963                      |                   |
| R01011 | 溶接工                                             | 3.420                           | 人  | 31,620                     | 108,140                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                           | 3.420                           | 人  | 24,786                     | 84,768                   |                   |
|        | 合 計                                             |                                 |    |                            | 213,132                  | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                             |                                 | m  |                            | 2,131                    |                   |
|        | *** S単一 7号 ***                                  |                                 |    |                            |                          |                   |
| S02104 | ガス切断                                            |                                 | m  |                            | 100.000 m                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガス切断<br>18～22mm                                 |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 2 % |                   |
|        | 1)板厚区分(mm)                                      | 18～22mm                         |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0   |                   |
|        |                                                 |                                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
| P34023 | 酸素ガス<br>ポンペ                                     | 31.640                          | m3 | 547                        | 17,307                   |                   |
| P34024 | アセチレンガス<br>ポンペ                                  | 14.710                          | kg | 2,200                      | 32,362                   |                   |
| Y00004 | 雑品<br>5%                                        | 0.050                           |    | 49,669                     | 2,483                    |                   |
| R01011 | 溶接工                                             | 6.790                           | 人  | 31,620                     | 214,700                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                           | 6.790                           | 人  | 24,786                     | 168,297                  |                   |
|        | 合 計                                             |                                 |    |                            | 435,149                  | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                             |                                 | m  |                            | 4,351                    |                   |
|        | *** S単一 8号 ***                                  |                                 |    |                            |                          |                   |
| S02112 | ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]               |                                 | 日  |                            | 1.000 各単位                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 2 % |                   |
|        | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力              | F01086<br>最大吊上能力25t吊<br>66,000円 |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0  | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0   |                   |
|        |                                                 |                                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                 |                   |
| F01086 | ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 1.000                           | 日  | 66,000                     | 66,000                   |                   |
|        | 合 計                                             |                                 |    |                            | 66,000                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                             |                                 |    |                            | 66,000                   |                   |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単- 9号 ***        |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | とび工                   |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | とび工                   |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01012<br>基(C) |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R01012 | とび工                   | 1,000          | 人  | 29,274                   | 29,274                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 29,274                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 29,274                |                 |
|        | *** S単- 10号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | 運転手 (特殊)              |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手 (特殊)              |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(C) |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)              | 1,000          | 人  | 28,764                   | 28,764                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 28,764                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 28,764                |                 |
|        | *** S単- 11号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | 土木一般世話役               |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 土木一般世話役               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(C) |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R01001 | 土木一般世話役               | 1,000          | 人  | 29,580                   | 29,580                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 29,580                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 29,580                |                 |
|        | *** S単- 12号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | 普通作業員                 |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(C) |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R01003 | 普通作業員                 | 1,000          | 人  | 24,786                   | 24,786                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 24,786                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 24,786                |                 |
|        | *** S単- 13号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | 特殊作業員                 |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(C) |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R01002 | 特殊作業員                 | 1,000          | 人  | 29,478                   | 29,478                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 29,478                | 算出数量<br>1,000 人 |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位  | 単 価                                | 金 額                             | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                    | 29,478                          |                   |
|        | *** S単- 14号 ***                                                   |                       |     |                                    |                                 |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                          |                       | 人   |                                    | 1,000 人                         | 歩A 当たり算出          |
|        | 交通誘導警備員B                                                          |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01032<br>基(C)        |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B                                                          | 1.000                 | 人   | 17,850                             | 17,850                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                    | 17,850                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                    | 17,850                          |                   |
|        | *** S単- 15号 ***                                                   |                       |     |                                    |                                 |                   |
| S02115 | 普通作業員                                                             |                       | 人   |                                    | 1,000 人                         | 歩A 当たり算出          |
|        | 普通作業員                                                             |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01003<br>基(D3)       |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                             | 1.000                 | 人   | 24,786                             | 24,786                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                    | 24,786                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                    | 24,786                          |                   |
|        | *** S単- 16号 ***                                                   |                       |     |                                    |                                 |                   |
| S02116 | 軽油                                                                |                       | L   |                                    | 1,000 各単位                       | 歩A 当たり算出          |
|        | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,                                                  |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P34029 |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                    | 1.000                 | L   | 150                                | 150                             |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                    | 150                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                    | 150                             |                   |
|        | *** S単- 17号 ***                                                   |                       |     |                                    |                                 |                   |
| S02116 | 広幅鋼矢板                                                             |                       | ton |                                    | 1,000 各単位                       | 歩A 当たり算出          |
|        | 広幅鋼矢板<br>U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,                     |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P18015 |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P18015 | 広幅鋼矢板<br>U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)                       | 1.000                 | ton | 200,000                            | 200,000                         |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                    | 200,000                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                    | 200,000                         |                   |
|        | *** S単- 18号 ***                                                   |                       |     |                                    |                                 |                   |
| S02116 | 笠コンクリート                                                           |                       | 個   |                                    | 1,000 各単位                       | 歩A 当たり算出          |
|        | 笠コンクリート<br>鋼矢板IVW型用,,                                             |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96201 |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|     |               |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |  |  |  |  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位             | 単 価                               | 金 額                             | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| P96201 | 笠コンクリート<br>鋼矢板IVw型用                                               | 1.000                 | 個              | 57,500                            | 57,500                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                   | 57,500                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                   | 57,500                          |                   |
|        | *** S単一 19号 ***                                                   |                       |                |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 底板プレート                                                            |                       | m              |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 底板プレート<br>捨て型枠,,                                                  |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96202 |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96202 | 底板プレート<br>捨て型枠                                                    | 1.000                 | m              | 9,730                             | 9,730                           |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                   | 9,730                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                   | 9,730                           |                   |
|        | *** S単一 20号 ***                                                   |                       |                |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 生コンクリート(高炉B)                                                      |                       | m3             |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 生コンクリート(高炉B)<br>.21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,                |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地区資材 (Jコード)<br>J02065 |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| J02065 | 生コンクリート(高炉B)<br>21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                   | 1.000                 | m3             | 18,000                            | 18,000                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                   | 18,000                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                   | 18,000                          |                   |
|        | *** S単一 21号 ***                                                   |                       |                |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 溶接金網                                                              |                       | m <sup>2</sup> |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 溶接金網<br>6×150×150,,                                               |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96301 |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96301 | 溶接金網<br>6×150×150                                                 | 1.000                 | m <sup>2</sup> | 505                               | 505                             |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                   | 505                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                   | 505                             |                   |
|        | *** S単一 22号 ***                                                   |                       |                |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手                                                   |                       | 個              |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ100,,                                    |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96402 |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96402 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ100                                      | 1.000                 | 個              | 283                               | 283                             |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                   | 283                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                   | 283                             |                   |
|        | *** S単一 23号 ***                                                   |                       |                |                                   |                                 |                   |
| S02116 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手                                                   |                       | 個              |                                   | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ400,,                                    |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%           |                   |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                                  | 単位  | 単 価                                                              | 金 額                                            | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96403                |     | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                |                   |
| P96403 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手<br>ソケット,φ400                                      | 1.000                                | 個   | 21,000                                                           | 21,000                                         |                   |
|        | 合 計                                                               |                                      |     |                                                                  | 21,000                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                                      |     |                                                                  | 21,000                                         |                   |
|        | *** S単一 24号 ***                                                   |                                      |     |                                                                  |                                                |                   |
| S02116 | ポータブルコーン貫入試験<br>ポータブルコーン貫入試験<br>単管式,,                             |                                      | m   |                                                                  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96501                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 2 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96501 | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式                                               | 1.000                                | m   | 3,430                                                            | 3,430                                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                                      |     |                                                                  | 3,430                                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                                      |     |                                                                  | 3,430                                          |                   |
|        | *** S単一 25号 ***                                                   |                                      |     |                                                                  |                                                |                   |
| S02123 | コンクリート処分費<br>コンクリート処分費<br>有筋                                      |                                      | ton |                                                                  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                                  | P96001<br>有筋<br>1,500円               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 2 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96001 | コンクリート処分費<br>有筋                                                   | 1.000                                | ton | 1,500                                                            | 1,500                                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                                      |     |                                                                  | 1,500                                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                                      |     |                                                                  | 1,500                                          |                   |
|        | *** S単一 26号 ***                                                   |                                      |     |                                                                  |                                                |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                          |                                      | m3  |                                                                  | 1.000 m3                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)作業区分<br>2)時間的制約<br>3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策            | 有筋<br>なし<br>機械<br>昼間施工<br>する         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 2 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機 労 昼間                                   | 1.000                                | m3  | 20,120                                                           | 20,120                                         |                   |
|        | 合 計                                                               |                                      |     |                                                                  | 20,120                                         | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単 価                                                               |                                      | m3  |                                                                  | 20,120                                         |                   |
|        | *** S単一 27号 ***                                                   |                                      |     |                                                                  |                                                |                   |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし            |                                      | ton |                                                                  | 1.000 ton                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)作業区分<br>2)組立区分<br>3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)     | 加工・組立<br>一般構造物<br>D13<br>SD295<br>なし |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正: 2 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                 | 1.030                                | ton | 114,000                                                          | 117,420                                        |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                           | 0.200                                | 人   | 29,580                                                           | 5,916                                          |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                               | 2.300                                | 人   | 31,518                                                           | 72,491                                         |                   |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                     | 数 量      | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| R01003 | 普通作業員                                                   | 0.200    | 人   | 24,786                   | 4,957                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                     | 0.120    |     | 83,364                   | 10,004                |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊          | 0.040    | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                 | 0.500    | 人   | 29,580                   | 14,790                |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                     | 3.500    | 人   | 31,518                   | 110,313               |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                   | 0.300    | 人   | 24,786                   | 7,436                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                     | 0.080    |     | 132,539                  | 10,603                |                   |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊          | 0.110    | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|        | 合 計                                                     |          |     |                          | 363,830               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                     |          | ton |                          | 363,830               |                   |
|        | *** S単一 28号 ***                                         |          |     |                          |                       |                   |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                          |          | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,6箇所           |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 1)管種区分                                                  | VP       |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)管径区分(mm)                                              | 100mm    |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)形状区分                                                  | 直管(両差し口) |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)管長区分                                                  | 4.0m管    |     |                          |                       |                   |
|        | 5)接合箇所                                                  | 6箇所      |     |                          |                       |                   |
| P05028 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径100 長4.0m                          | 2.440    | 本   | 6,210                    | 15,152                |                   |
| Y00004 | 雑材料費                                                    | 0.026    |     | 15,152                   | 394                   |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                 | 0.140    | 人   | 29,580                   | 4,141                 |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                   | 0.180    | 人   | 29,478                   | 5,306                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                   | 0.290    | 人   | 24,786                   | 7,188                 |                   |
|        | 合 計                                                     |          |     |                          | 32,181                | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 単 価                                                     |          | m   |                          | 3,218                 |                   |
|        | *** S単一 29号 ***                                         |          |     |                          |                       |                   |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                          |          | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし        |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 1)管種区分                                                  | VU       |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)管径区分(mm)                                              | 400mm    |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)形状区分                                                  | 直管(両差し口) |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)管長区分                                                  | 4.0m管    |     |                          |                       |                   |
|        | 5)接合箇所                                                  | 1箇所      |     |                          |                       |                   |
|        | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                        | なし       |     |                          |                       |                   |
| P05045 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径400 長4.0m                          | 2.440    | 本   | 51,300                   | 125,172               |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                     | 0.021    |     | 125,172                  | 2,629                 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                 | 0.120    | 人   | 29,580                   | 3,550                 |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                   | 0.230    | 人   | 29,478                   | 6,780                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                   | 0.310    | 人   | 24,786                   | 7,684                 |                   |
| F08061 | バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>バケット容量0.45m3 吊能力2.9t | 0.150    | 日   | 10,900                   | 1,635                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                            | 4.400    | L   | 150                      | 660                   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                 | 0.100    | 人   | 28,200                   | 2,820                 |                   |
|        | 合 計                                                     |          |     |                          | 150,930               | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 単 価                                                     |          | m   |                          | 15,093                |                   |
|        | *** S単一 30号 ***                                         |          |     |                          |                       |                   |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                                                                                  | 数 量                  | 単位             | 単 価                                                           | 金 額                                                      | 備 考                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                                                                                        |                      | m <sup>2</sup> |                                                               | 1,000 日                                                  | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし                                                                                             |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%                                    |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                           | 表土掘削<br>なし           |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                          |                                |
| F08015 | バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)]<br>バック容量0.8m <sup>3</sup>                                                                  | 1.390                | 日              | 15,700                                                        | 21,823                                                   |                                |
| P34029 | 軽油<br>バック給油                                                                                                          | 88.000               | L              | 150                                                           | 13,200                                                   |                                |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                                                                              | 1.000                | 人              | 28,200                                                        | 28,200                                                   |                                |
|        | 合 計                                                                                                                  |                      |                |                                                               | 63,223                                                   | 算出数量<br>887.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                                                  |                      | m <sup>2</sup> |                                                               | 71                                                       |                                |
|        | *** S単一 31号 ***                                                                                                      |                      |                |                                                               |                                                          |                                |
| S16001 | バックホ[クレー型・クレー機能付き・排対型(1次)]※                                                                                          |                      | 日              |                                                               | 1,000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | バックホ[クレー型・クレー機能付き・排対型(1次)]※<br>標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t,運転1日当<br>たり算出,機械損料等のみ,   |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》<br>2)機械コード(同上)                                                                                      | M02093<br>M02093     |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                       | 運転1日当たり算出<br>5.8時間   |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分                                                                                      | 1.50<br>機械損料等のみ      |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                                                                          | 岩石補正なし<br>0.0        |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                                                                    | 消耗部品の計上しない<br>消耗部品なし |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                                                                           | —<br>—               |                |                                                               |                                                          |                                |
| M02093 | バックホ[クレー型・クレー機能付き・排対型(1次)]※<br>標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                          | 1.000                | 日              | 16,400                                                        | 16,400                                                   |                                |
|        | 合 計                                                                                                                  |                      |                |                                                               | 16,400                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位              |
|        | 単 価                                                                                                                  |                      | 各単位            |                                                               | 16,400                                                   |                                |
| Y00001 | 単位                                                                                                                   |                      |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | *** S単一 32号 ***                                                                                                      |                      |                |                                                               |                                                          |                                |
| S16001 | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※                                                                                                  |                      | 日              |                                                               | 1,000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※<br>標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),運転1日当たり算出,機<br>械損料等のみ,                   |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》<br>2)機械コード(同上)                                                                                      | M02032<br>M02032     |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                       | 運転1日当たり算出<br>5.8時間   |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分                                                                                      | 1.50<br>機械損料等のみ      |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                                                                          | 岩石補正なし<br>0.0        |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                                                                    | 消耗部品の計上しない<br>消耗部品なし |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                                                                           | —<br>—               |                |                                                               |                                                          |                                |
| M02032 | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※<br>標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                          | 1.000                | 日              | 15,100                                                        | 15,100                                                   |                                |
|        | 合 計                                                                                                                  |                      |                |                                                               | 15,100                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位              |
|        | 単 価                                                                                                                  |                      | 各単位            |                                                               | 15,100                                                   |                                |
| Y00001 | 単位                                                                                                                   |                      |                |                                                               |                                                          |                                |
|        | *** S単一 33号 ***                                                                                                      |                      |                |                                                               |                                                          |                                |
| S16001 | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※                                                                                                  |                      | 日              |                                                               | 1,000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | バックホ[クレー型・排対型(1次)]※<br>標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )<br>最大起振力88.3kN(振り子式)(振動周波数27-36Hz),運転1日当 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%                                    |                                |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                  | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | り算出,機械損料等のみ,                                                                                                                |                      |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0   | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》<br>2)機械コード(同上)                                                                                             | M05132<br>M05132     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                              | 運転1日当たり算出<br>5.9時間   |     |                          |                       |                   |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分                                                                                             | 1.50<br>機械損料等のみ      |     |                          |                       |                   |
|        | 7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                                                                                 | 岩石補正なし<br>0.0        |     |                          |                       |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                                                                           | 消耗部品の計上しない<br>消耗部品なし |     |                          |                       |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                                                                                  | —<br>—               |     |                          |                       |                   |
| M05132 | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧ｼｵﾊﾞｰﾙ装着・可変高周波・超低騒]<br>最大起振力88.3kN(振り子式)(振動周波数27-36Hz)                                                        | 1.000                | 日   | 18,200                   | 18,200                |                   |
|        | 合 計                                                                                                                         |                      |     |                          | 18,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                      | 各単位 |                          | 18,200                |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                          |                      |     |                          |                       |                   |
|        |                                                                                                                             |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 34号 ***                                                                                                             |                      |     |                          |                       |                   |
| S16001 | ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰｽﾞｼﾌﾞ型・排対型(3次)]<br>ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰｽﾞｼﾌﾞ型・排対型(3次)]<br>、最大吊上能力90t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,                        |                      | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》<br>2)機械コード(同上)                                                                                             | M04705<br>M04705     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                              | 運転1日当たり算出<br>3.4時間   |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0   | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分                                                                                             | 1.42<br>機械損料等のみ      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                                                                                 | 岩石補正なし<br>0.0        |     |                          |                       |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                                                                           | 消耗部品の計上しない<br>消耗部品なし |     |                          |                       |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                                                                                  | —<br>—               |     |                          |                       |                   |
| M04705 | ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰｽﾞｼﾌﾞ型・排対型(3次)]<br>最大吊上能力90t吊                                                                               | 1.000                | 日   | 130,000                  | 130,000               |                   |
|        | 合 計                                                                                                                         |                      |     |                          | 130,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                      | 各単位 |                          | 130,000               |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                          |                      |     |                          |                       |                   |
|        |                                                                                                                             |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 35号 ***                                                                                                             |                      |     |                          |                       |                   |
| S16002 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(3次)]<br>油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(3次)]<br>、広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN,運転1日当たり算出,<br>機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 |                      | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分                                                                                               | M05447<br>運転1日当たり算出  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                                     | 3.4<br>1.67          |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0   | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分                                                                                                          | 機械損料+燃料<br>軽油        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)                                                                                                 | 機械経費算定基準値による<br>0.0  |     |                          |                       |                   |
|        | 9)交替制作業補正区分                                                                                                                 | 交替制補正対象外             |     |                          |                       |                   |
| M05447 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(3次)]<br>広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN                                                                   | 1.670                | 供用日 | 116,000                  | 193,720               |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                              | 82.000               | L   | 150                      | 12,300                |                   |
|        | 合 計                                                                                                                         |                      |     |                          | 206,020               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                      | 各単位 |                          | 206,020               |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                          |                      |     |                          |                       |                   |
|        |                                                                                                                             |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 36号 ***                                                                                                             |                      |     |                          |                       |                   |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]                                                                                                         |                      | 供用日 |                          | 1.000 供用日             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量      | 単位                 | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|        | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制補正対象外       |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%  |                                |
|        | 1)機械コード《単位が供用日のみ》<br>2)交替制作業補正区分                                  | M23121   |                    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|        |                                                                   |          |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| M23121 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz                 | 1.000    | 供用日                | 540                      | 540                    |                                |
|        | 合 計                                                               |          |                    |                          | 540                    | 算出数量<br>1.000 供用日              |
|        | 単 価                                                               |          | 供用日                |                          | 540                    |                                |
|        | *** S単一 37号 ***                                                   |          |                    |                          |                        |                                |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[レベルメータ]                                                 |          | 供用日                |                          | 1.000 供用日              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 騒音・振動計測機器[レベルメータ]<br>測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz, 交替制補正対象外 |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%  |                                |
|        | 1)機械コード《単位が供用日のみ》<br>2)交替制作業補正区分                                  | M23126   |                    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|        |                                                                   |          |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| M23126 | 騒音・振動計測機器[レベルメータ]<br>測定レベル1ch 10,25,50dB測定周波数1Hz～100kHz           | 1.000    | 供用日                | 1,110                    | 1,110                  |                                |
|        | 合 計                                                               |          |                    |                          | 1,110                  | 算出数量<br>1.000 供用日              |
|        | 単 価                                                               |          | 供用日                |                          | 1,110                  |                                |
|        | *** S単一 38号 ***                                                   |          |                    |                          |                        |                                |
| S16003 | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]                                                 |          | 供用日                |                          | 1.000 供用日              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制補正対象外            |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%  |                                |
|        | 1)機械コード《単位が供用日のみ》<br>2)交替制作業補正区分                                  | M23130   |                    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|        |                                                                   |          |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| M23130 | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz                      | 1.000    | 供用日                | 1,030                    | 1,030                  |                                |
|        | 合 計                                                               |          |                    |                          | 1,030                  | 算出数量<br>1.000 供用日              |
|        | 単 価                                                               |          | 供用日                |                          | 1,030                  |                                |
|        | *** S単一 39号 ***                                                   |          |                    |                          |                        |                                |
| S18025 | 覆工板設置・撤去                                                          |          | m <sup>2</sup>     |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 覆工板設置・撤去<br>700mm以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,124日,1回,なし              |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%  |                                |
|        | 1)設置面積区分                                                          | 700mm以下  |                    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|        | 2)施工区分                                                            | 設置～賃料～撤去 |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
|        | 3)覆工板の規格                                                          | 鋼製(補強型)  |                    |                          |                        |                                |
|        | 4)覆工板受桁の規格                                                        | H300     |                    |                          |                        |                                |
|        | 5)供用日数                                                            | 124日     |                    |                          |                        |                                |
|        | 6)現場使用期間中の使用回数                                                    | 1回       |                    |                          |                        |                                |
|        | 7)長期割引単価区分                                                        | なし       |                    |                          |                        |                                |
| G03011 | 覆工板<br>鋼製(補強型) [賃料]                                               | 100.000  | m <sup>2</sup> 供用月 | 5,150                    | 515,000                |                                |
| G15064 | 覆工板<br>鋼製(補強型) [整備費]                                              | 100.000  | m <sup>2</sup>     | 1,244                    | 124,400                |                                |
| G02022 | H形鋼(山留材)<br>300型 [賃料]                                             | 13.400   | t 供用日              | 14,880                   | 199,392                |                                |
| G15032 | H形鋼(山留材)<br>300型 [整備費]                                            | 13.400   | ton                | 5,123                    | 68,648                 |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                           | 4.700    | 人                  | 29,580                   | 139,026                |                                |
| R01012 | とび工                                                               | 7.300    | 人                  | 29,274                   | 213,700                |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                             | 8.300    | 人                  | 24,786                   | 205,724                |                                |
| R01011 | 溶接工                                                               | 3.400    | 人                  | 31,620                   | 107,508                |                                |
| Y00004 | 諸雑費                                                               | 0.048    |                    | 665,958                  | 31,966                 |                                |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊                   | 4.700    | 日                  | 66,000                   | 310,200                |                                |
|        | 合 計                                                               |          |                    |                          | 1,915,564              | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量       | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|        | 単 価                                                      |           | m <sup>2</sup>     |                          | 19,156                   |                                  |
|        | *** S単一 40号 ***                                          |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,84,1,なし                            |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                                   | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)供用日数                                                   | 84        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        | 3)使用回数                                                   | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                         | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                 | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 777                      | 777,000                  |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                    | 2.900     | 人                  | 29,478                   | 85,486                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 2.900     | 人                  | 24,786                   | 71,879                   |                                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 17,300                   | 57,263                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 345.000   | L                  | 150                      | 51,750                   |                                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                 | 2.900     | 人                  | 28,200                   | 81,780                   |                                  |
|        | 合 計                                                      |           |                    |                          | 1,243,158                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                      |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,243                    |                                  |
|        | *** S単一 41号 ***                                          |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,39,1,なし                            |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                                   | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)供用日数                                                   | 39        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        | 3)使用回数                                                   | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                         | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                 | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 361                      | 361,000                  |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                    | 2.900     | 人                  | 29,478                   | 85,486                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 2.900     | 人                  | 24,786                   | 71,879                   |                                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 17,300                   | 57,263                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 345.000   | L                  | 150                      | 51,750                   |                                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                 | 2.900     | 人                  | 28,200                   | 81,780                   |                                  |
|        | 合 計                                                      |           |                    |                          | 827,158                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                      |           | m <sup>2</sup>     |                          | 827                      |                                  |
|        | *** S単一 42号 ***                                          |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,124,1,なし                           |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                                   | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)供用日数                                                   | 124       |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        | 3)使用回数                                                   | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                         | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                 | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,147                    | 1,147,000                |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                    | 2.900     | 人                  | 29,478                   | 85,486                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 2.900     | 人                  | 24,786                   | 71,879                   |                                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 17,300                   | 57,263                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 345.000   | L                  | 150                      | 51,750                   |                                  |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量       | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| R01021 | 運転手（特殊）                                              | 2.900     | 人                  | 28,200                   | 81,780                   |                                  |
|        | 合 計                                                  |           |                    |                          | 1,613,158                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                  |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,613                    |                                  |
|        | *** S単一 43号 ***                                      |           |                    |                          |                          |                                  |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工                                            |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,98,1,なし                        |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                               | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)供用日数                                               | 98        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        | 3)使用回数                                               | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                             | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 907                      | 907,000                  |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                            | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                | 2.900     | 人                  | 29,478                   | 85,486                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                | 2.900     | 人                  | 24,786                   | 71,879                   |                                  |
| F08063 | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 17,300                   | 57,263                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油                                          | 345.000   | L                  | 150                      | 51,750                   |                                  |
| R01021 | 運転手（特殊）                                              | 2.900     | 人                  | 28,200                   | 81,780                   |                                  |
|        | 合 計                                                  |           |                    |                          | 1,373,158                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                  |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,373                    |                                  |
|        | *** S単一 44号 ***                                      |           |                    |                          |                          |                                  |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工                                            |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,127,1,あり                       |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                               | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)供用日数                                               | 127       |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        | 3)使用回数                                               | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | あり        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                             | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,175                    | 1,175,000                |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                            | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                | 2.900     | 人                  | 29,478                   | 85,486                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                | 2.900     | 人                  | 24,786                   | 71,879                   |                                  |
| F08063 | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 11,200                   | 37,072                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油                                          | 345.000   | L                  | 150                      | 51,750                   |                                  |
| R01021 | 運転手（特殊）                                              | 2.900     | 人                  | 28,200                   | 81,780                   |                                  |
|        | 合 計                                                  |           |                    |                          | 1,620,967                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                  |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,621                    |                                  |
|        | *** S単一 45号 ***                                      |           |                    |                          |                          |                                  |
| SI8062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                    |           | m <sup>2</sup>     |                          | 100.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                              |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%    |                                  |
|        | 1)施工区分                                               | 敷設        |                    | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                       | 160       |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|        |                                                      |           |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
| P26102 | 土木安定用材（マット・シート類）                                     | 104.000   | m <sup>2</sup>     | 160                      | 16,640                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                | 0.160     | 人                  | 24,786                   | 3,966                    |                                  |
|        | 合 計                                                  |           |                    |                          | 20,606                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|        | 単 価                                                  |           | m <sup>2</sup>     |                          | 206                      |                                  |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                                                               | 数 量                                                                | 単位  | 単 価                                    | 金 額                                | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|        |                                                                                                   |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        | *** S単一 46号 ***                                                                                   |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                                                                    |                                                                    | 回   |                                        | 1,000 回                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>広幅鋼矢板（IIw型・IIIw型・IVw型）, 圧入                                                      |                                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0             | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 2 %           |                   |
|        | 1) 鋼矢板区分<br>2) 作業区分                                                                               | 広幅鋼矢板（IIw型・IIIw型・IVw型）<br>圧入                                       |     | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                           |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        |                                                                                                   | 0.290                                                              | 人   | 29,580                                 | 8,578                              |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                             |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        |                                                                                                   | 0.290                                                              | 人   | 29,478                                 | 8,549                              |                   |
| R01012 | とび工                                                                                               |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        |                                                                                                   | 0.580                                                              | 人   | 29,274                                 | 16,979                             |                   |
| M05447 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(3次)]<br>広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN                                         |                                                                    | 供用日 | 116,000                                | 42,920                             |                   |
| P34029 | 軽油<br>ガトル給油                                                                                       | 37.000                                                             | L   | 150                                    | 5,550                              |                   |
| M04610 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャ型・排対型(3次)]<br>最大吊上能力25t吊                                                           |                                                                    | 供用日 | 36,700                                 | 16,515                             |                   |
| P34029 | 軽油<br>ガトル給油                                                                                       | 28.000                                                             | L   | 150                                    | 4,200                              |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                                           |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        |                                                                                                   | 0.300                                                              | 人   | 28,200                                 | 8,460                              |                   |
|        | 合 計                                                                                               |                                                                    |     |                                        | 111,751                            | 算出数量<br>1.000 回   |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                    | 回   |                                        | 111,751                            |                   |
|        |                                                                                                   |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        | *** S単一 47号 ***                                                                                   |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                                  |                                                                    | 台   |                                        | 1.000 台                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>クレーン, 最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下, 運搬～組立～分解～<br>運搬, 基地と現場の移動,, なし                  |                                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0             | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 2 %           |                   |
|        | 1) 機械区分<br>2) 規格区分<br>3) 移動区分<br>4) 計上範囲<br>6) 長期割引単価区分(賃料機械)                                     | クレーン<br>最大吊上能力80 t 吊超150 t 吊以下<br>基地と現場の移動<br>運搬～組立～分解～運搬<br>なし    |     | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                             |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        |                                                                                                   | 11.300                                                             | 人   | 29,478                                 | 333,101                            |                   |
| F01091 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力60t吊                                                    |                                                                    | 日   | 130,000                                | 403,000                            |                   |
| Y00004 | 運搬費等                                                                                              |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        |                                                                                                   | 3.150                                                              |     | 736,101                                | 2,318,718                          |                   |
|        | 合 計                                                                                               |                                                                    |     |                                        | 3,054,819                          | 算出数量<br>1.000 台   |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                    | 台   |                                        | 3,054,819                          |                   |
|        |                                                                                                   |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
|        | *** S単一 48号 ***                                                                                   |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                                          |                                                                    | ton |                                        | 1.000 ton                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸<br>のみ), 0.0, 0.0                            |                                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0             | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: 2 %           |                   |
|        | 1) 製品長<br>2) 運搬距離(片道)<br>3) 計上方法<br>4) 積卸し計上区分<br>5) 積卸し区分(敷鉄板)<br>7) 冬期割増率(実数)<br>8) 深夜早朝割増率(実数) | 12m以内<br>10kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板)<br>基地(積込又は取卸のみ)<br>0.0<br>0.0 |     | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                                                      | 1.000                                                              | ton | 4,210                                  | 4,210                              |                   |
| P46403 | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ                                                                              | 1.000                                                              | ton | 750                                    | 750                                |                   |
|        | 合 計                                                                                               |                                                                    |     |                                        | 4,960                              | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                    | ton |                                        | 4,960                              |                   |
|        |                                                                                                   |                                                                    |     |                                        |                                    |                   |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                                                          | 数 量                                                                | 単位  | 単 価                                                             | 金 額                                                       | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|        | *** S単一 49号 ***                                                                              |                                                                    |     |                                                                 |                                                           |                   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                                     |                                                                    | ton |                                                                 | 1,000 ton                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0                                |                                                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>5)積卸し区分(敷鉄板)<br>7)冬期割増率(実数)<br>8)深夜早朝割増率(実数)   | 12m以内<br>10kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板)<br>基地(積込又は取卸のみ)<br>0.2<br>0.0 |     |                                                                 |                                                           |                   |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                                                 | 1,000                                                              | ton | 4,210                                                           | 4,210                                                     |                   |
| Y00005 | 輸送費割増料金                                                                                      | 0.200                                                              |     | 4,210                                                           | 842                                                       |                   |
| P46403 | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ                                                                         | 1,000                                                              | ton | 750                                                             | 750                                                       |                   |
|        | 合 計                                                                                          |                                                                    |     |                                                                 | 5,802                                                     | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                                          |                                                                    | ton |                                                                 | 5,802                                                     |                   |
|        | *** S単一 50号 ***                                                                              |                                                                    |     |                                                                 |                                                           |                   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                                     |                                                                    | ton |                                                                 | 1,000 ton                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0                                     |                                                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>6)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>7)冬期割増率(実数)<br>8)深夜早朝割増率(実数) | 12m以内<br>10kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0      |     |                                                                 |                                                           |                   |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                                                 | 1,000                                                              | ton | 4,210                                                           | 4,210                                                     |                   |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                              | 1,000                                                              | ton | 1,500                                                           | 1,500                                                     |                   |
|        | 合 計                                                                                          |                                                                    |     |                                                                 | 5,710                                                     | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                                          |                                                                    | ton |                                                                 | 5,710                                                     |                   |
|        | *** S単一 51号 ***                                                                              |                                                                    |     |                                                                 |                                                           |                   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                                     |                                                                    | ton |                                                                 | 1,000 ton                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0                                     |                                                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2 %<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>6)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>7)冬期割増率(実数)<br>8)深夜早朝割増率(実数) | 12m以内<br>10kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.2<br>0.0      |     |                                                                 |                                                           |                   |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                                                 | 1,000                                                              | ton | 4,210                                                           | 4,210                                                     |                   |
| Y00005 | 輸送費割増料金                                                                                      | 0.200                                                              |     | 4,210                                                           | 842                                                       |                   |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                              | 1,000                                                              | ton | 1,500                                                           | 1,500                                                     |                   |
|        | 合 計                                                                                          |                                                                    |     |                                                                 | 6,552                                                     | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                                          |                                                                    | ton |                                                                 | 6,552                                                     |                   |
|        | *** S単一 52号 ***                                                                              |                                                                    |     |                                                                 |                                                           |                   |
| SA0101 | SP 掘削                                                                                        |                                                                    | m3  |                                                                 | 1,000 m3                                                  | 歩A<br>当たり算出       |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                                                             | 数 量                                                        | 単位 | 単 価                                                            | 金 額                                                      | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|        | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-                                                     |                                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)平均施工幅員<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>オープンカット<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満<br>-<br>-<br>-<br>- |    |                                                                |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                                             |                                                            | m3 |                                                                | 389.4                                                    |             |
|        | *** S単一 53号 ***                                                                                 |                                                            |    |                                                                |                                                          |             |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-                                                       |                                                            | m3 |                                                                | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)平均施工幅員<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>現場制約あり<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 単 価                                                                                             |                                                            | m3 |                                                                | 6,445                                                    |             |
|        | *** S単一 54号 ***                                                                                 |                                                            |    |                                                                |                                                          |             |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-                                                         |                                                            | m3 |                                                                | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)平均施工幅員<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>水中掘削<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 単 価                                                                                             |                                                            | m3 |                                                                | 401.6                                                    |             |
|        | *** S単一 55号 ***                                                                                 |                                                            |    |                                                                |                                                          |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                     |                                                            | m3 |                                                                | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                                                                  | 土砂<br>土量50,000m3未満                                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2%<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 単 価                                                                                             |                                                            | m3 |                                                                | 253.1                                                    |             |
|        | *** S単一 56号 ***                                                                                 |                                                            |    |                                                                |                                                          |             |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                   | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
| SA0103 | SP 床掘り                                                |                | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                              |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                       |                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土質                                                  | 土砂             |    |                          |                       |             |
|        | 2)施工方法                                                | 標準             |    |                          |                       |             |
|        | 3)土留方式の種類                                             | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 4)障害の有無                                               | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 5)長期割引単価区分                                            | なし             |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                   |                | m3 |                          | 289                   |             |
|        | *** S単— 57号 ***                                       |                |    |                          |                       |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                |                | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-                             |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                       |                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土質                                                  | 土砂             |    |                          |                       |             |
|        | 2)施工方法                                                | 現場制約あり         |    |                          |                       |             |
|        | 3)土留方式の種類                                             | -              |    |                          |                       |             |
|        | 4)障害の有無                                               | -              |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                   |                | m3 |                          | 10,420                |             |
|        | *** S単— 58号 ***                                       |                |    |                          |                       |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                |                | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                   |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                       |                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土質                                                  | 土砂             |    |                          |                       |             |
|        | 2)施工方法                                                | 平均施工幅1m以上2m未満  |    |                          |                       |             |
|        | 3)土留方式の種類                                             | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 4)障害の有無                                               | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 5)長期割引単価区分                                            | なし             |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                   |                | m3 |                          | 328                   |             |
|        | *** S単— 59号 ***                                       |                |    |                          |                       |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                              |                | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                       |                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土砂等発生現場                                             | 標準             |    |                          |                       |             |
|        | 2)積込機種・規格                                             | バケツ 容量0.8m3    |    |                          |                       |             |
|        | 3)土質                                                  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |                          |                       |             |
|        | 4)DID区間の有無                                            | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 5)運搬距離                                                | 22.5km以下       |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                   |                | m3 |                          | 3,160                 |             |
|        | *** S単— 60号 ***                                       |                |    |                          |                       |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                        |                | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし             |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                       |                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                         | 数 量            | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|        | 1)施工幅員                      | 4.0m以上         |                |                          |                       |             |
|        | 2)施工数量                      | 20,000m3未満     |                |                          |                       |             |
|        | 3)障害の有無                     | 無し             |                |                          |                       |             |
|        | 4)長期割引単価区分                  | なし             |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                         |                | m3             |                          | 275.6                 |             |
|        | *** S単一 61号 ***             |                |                |                          |                       |             |
| SA0151 | SP 基面整正                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        | 基面整正                        |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形区分                      | 基面整正           |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 495.8                 |             |
|        | *** S単一 62号 ***             |                |                |                          |                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        | 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形箇所                      | 盛土部            |                |                          |                       |             |
|        | 2)法面締固めの有無                  | 有り             |                |                          |                       |             |
|        | 3)現場制約の有無                   | 無し             |                |                          |                       |             |
|        | 4)土質                        | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |             |
|        | 5)長期割引単価区分                  | なし             |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 788                   |             |
|        | *** S単一 63号 ***             |                |                |                          |                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        | 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし  |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形箇所                      | 切土部            |                |                          |                       |             |
|        | 2)法面締固めの有無                  | -              |                |                          |                       |             |
|        | 3)現場制約の有無                   | 無し             |                |                          |                       |             |
|        | 4)土質                        | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |             |
|        | 5)長期割引単価区分                  | なし             |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 971.1                 |             |
|        | *** S単一 64号 ***             |                |                |                          |                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        | 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、    |                |                | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形箇所                      | 切土部            |                |                          |                       |             |
|        | 2)法面締固めの有無                  | -              |                |                          |                       |             |
|        | 3)現場制約の有無                   | 有り             |                |                          |                       |             |
|        | 4)土質                        | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 1,670                 |             |
|        | *** S単一 65号 ***             |                |                |                          |                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                                                                                                          | 数 量                                                                                           | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|        | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                                                                       |                                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分                                                                                      | 盛土部<br>無し<br>無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>なし                                                       |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 491                   |             |
|        | *** S単一 66号 ***                                                                                                                              |                                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0161 | SP 整地                                                                                                                                        |                                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 1,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,なし                                                                                                                       |                                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                                                                                                    | 残土受入れ地での処理<br>-<br>-<br>なし                                                                    |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 150.7                 |             |
|        | *** S単一 67号 ***                                                                                                                              |                                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                                                                                                       |                                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 1,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,                                                                                                |                                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                                                                  | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>有り<br>8.0km以下                                                   |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 2,473                 |             |
|        | *** S単一 68号 ***                                                                                                                              |                                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0263 | SP 平ブロック張                                                                                                                                    |                                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 平ブロック張<br>150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m3以下,無し,有り,有り,5.0個<br>を超え15.0個以下,なし,再生砕石 RC-40,                                                         |                                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)ブロックの質量<br>2)平ブロック規格<br>3)裏込材の有無<br>4)裏込材10m2当り使用量<br>5)遮水シートの有無<br>6)吸出し防止材の有無<br>7)連結金具の有無<br>8)連結金具10m2当り使用量<br>9)長期割引単価区分<br>10)裏込材の規格 | 150kg/個以上<br>平ブロック各種<br>有り<br>1.0m3以下<br>無し<br>有り<br>有り<br>5.0個を超え15.0個以下<br>なし<br>再生砕石 RC-40 |                |                          |                       |             |
| P96101 | 張ブロック<br>1000×1000,t=120                                                                                                                     |                                                                                               | m <sup>2</sup> |                          |                       | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 12,450                |             |
|        | *** S単一 69号 ***                                                                                                                              |                                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0263 | SP 平ブロック張                                                                                                                                    |                                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 平ブロック張<br>150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m3以下,無し,有り,有り,5.0個<br>を超え15.0個以下,なし,再生砕石 RC-40,                                                         |                                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称                                                       | 数 量                            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
|        |                                                           |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)ﾌﾞﾛｯｸの質量<br>2)平ﾌﾞﾛｯｸ規格                                  | 150kg/個以上<br>平ﾌﾞﾛｯｸ各種          |    |                          |                       |             |
|        | 3)裏込材の有無<br>4)裏込材10㎡当り使用量                                 | 有り<br>1.0㎡以下                   |    |                          |                       |             |
|        | 5)遮水シートの有無<br>6)吸出し防止材の有無                                 | 無し<br>有り                       |    |                          |                       |             |
|        | 7)連結金具の有無<br>8)連結金具10㎡当り使用量                               | 有り<br>5.0個を超え15.0個以下           |    |                          |                       |             |
|        | 9)長期割引単価区分<br>10)裏込材の規格                                   | なし<br>再生砕石 RC-40               |    |                          |                       |             |
| P96102 | 張ブロック<br>500×1000,t=120                                   |                                | ㎡  |                          |                       | 材変          |
|        | 単 価                                                       |                                | ㎡  |                          | 12,450                |             |
|        | *** S単— 70号 ***                                           |                                |    |                          |                       |             |
| SA0301 | SP 基礎砕石                                                   |                                | ㎡  |                          | 1,000 ㎡               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎砕石<br>7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40         |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        | 40～0mm                                                    |                                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                           |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上                                        | 7.5㎝を超え12.5㎝以下<br>計上する         |    |                          |                       |             |
|        | 3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                      | なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm   |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                       |                                | ㎡  |                          | 1,393                 |             |
|        | *** S単— 71号 ***                                           |                                |    |                          |                       |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                 |                                | ㎥  |                          | 1,000 ㎥               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼﾝｸﾞ車打設,計上する,10㎥以上100㎥未満     |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        | ,一般養生,60㎥以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                 |                                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                           |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法                                         | 無筋・鉄筋構造物<br>ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼﾝｸﾞ車打設     |    |                          |                       |             |
|        | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量                                   | 計上する<br>10㎥以上100㎥未満            |    |                          |                       |             |
|        | 5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分                                   | 一般養生<br>60㎥以下                  |    |                          |                       |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離                              | -<br>-                         |    |                          |                       |             |
|        | 10)規格区分                                                   | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%        |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                       |                                | ㎥  |                          | 25,260                |             |
|        | *** S単— 72号 ***                                           |                                |    |                          |                       |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                 |                                | ㎥  |                          | 1,000 ㎥               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:2% |             |
|        | なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%                               |                                |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                           |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法                                         | 小型構造物<br>ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設   |    |                          |                       |             |
|        | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量                                   | 計上する<br>-                      |    |                          |                       |             |
|        | 5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分                                   | 一般養生<br>-                      |    |                          |                       |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離                              | -<br>-                         |    |                          |                       |             |
|        | 9)長期割引単価区分<br>10)規格区分                                     | なし<br>21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                       |                                | ㎥  |                          | 35,280                |             |
|        | *** S単— 73号 ***                                           |                                |    |                          |                       |             |

[illegible]

北陸農政局

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 新川流域二期農業水利事業  |
| 工事名 | 東部幹線排水路その11工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|--------------------------------|
|        | *** T単一 1号 ***                                                                           |         |                |         |           |                                |
| T00001 | 既設鋼矢板水中押込み工                                                                              |         | 枚              |         | 50,000    | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                                  | 1.000   | 人              | 29,580  | 29,580    | S単 11号                         |
| S02115 | とび工                                                                                      | 1.000   | 人              | 29,274  | 29,274    | S単 9号                          |
| S02115 | 普通作業員                                                                                    | 2.000   | 人              | 24,786  | 49,572    | S単 12号                         |
| S02115 | 運転手(特殊)                                                                                  | 1.000   | 人              | 28,764  | 28,764    | S単 10号                         |
| S02116 | 軽油                                                                                       | 58.000  | L              | 150     | 8,700     | S単 16号                         |
| S16001 | バックホ[クレーン型・排対型(1次)]※<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等のみ,                   | 1.700   | 日              | 15,100  | 25,670    | S単 32号                         |
| S16001 | バックホ(単体)[油圧ショベル装着・可変高周波・超低騒音]<br>最大起振力88.3kN(振り子式)(振動周波数27-36Hz),運転1日当たり算出,機械損料等のみ,      | 1.700   | 日              | 18,200  | 30,940    | S単 33号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                                       | 0.050   |                | 202,500 | 10,125    |                                |
|        | 合 計                                                                                      |         |                |         | 212,625   | 算出数量<br>50.000 枚               |
|        | 単 価                                                                                      |         | 枚              |         | 4,253     |                                |
|        | *** T単一 2号 ***                                                                           |         |                |         |           |                                |
| T00002 | 溶接金網設置工                                                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000   | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | 普通作業員                                                                                    | 2.000   | 人              | 24,786  | 49,572    | S単 12号                         |
| S02116 | 溶接金網<br>6×150×150,,                                                                      | 100.000 | m <sup>2</sup> | 505     | 50,500    | S単 21号                         |
|        | 合 計                                                                                      |         |                |         | 100,072   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                      |         | m <sup>2</sup> |         | 1,001     |                                |
|        | *** T単一 3号 ***                                                                           |         |                |         |           |                                |
| T00003 | 油圧圧入工                                                                                    |         | 枚              |         | 10,000    | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | 広幅鋼矢板,IVw型,12.0m<br>土木一般世話役                                                              | 0.560   | 人              | 29,580  | 16,565    | S単 11号                         |
| S02115 | 特殊作業員                                                                                    | 0.560   | 人              | 29,478  | 16,508    | S単 13号                         |
| S02115 | とび工                                                                                      | 1.110   | 人              | 29,274  | 32,494    | S単 9号                          |
| S16002 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(3次)]<br>,広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 | 0.830   | 日              | 206,020 | 170,997   | S単 35号                         |
| S16001 | クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(3次)]<br>,最大吊上能力90t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,                          | 0.830   | 日              | 130,000 | 107,900   | S単 34号                         |
| S02116 | 軽油                                                                                       | 61.000  | L              | 150     | 9,150     | S単 16号                         |
| S02115 | 運転手(特殊)                                                                                  | 0.560   | 人              | 28,764  | 16,108    | S単 10号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                                       | 0.010   |                | 369,722 | 3,697     |                                |
| S02116 | 広幅鋼矢板<br>U形 SYW295 IVw型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,                                            | 12.720  | ton            | 200,000 | 2,544,000 | S単 17号                         |
|        | 合 計                                                                                      |         |                |         | 2,917,419 | 算出数量<br>10.000 枚               |
|        | 単 価                                                                                      |         | 枚              |         | 291,742   |                                |
|        | *** T単一 4号 ***                                                                           |         |                |         |           |                                |
| T00004 | 油圧圧入工                                                                                    |         | 枚              |         | 10,000    | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 広幅鋼矢板,IVw型,11.5m                                                                         |         |                |         |           |                                |

[illegible]