



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

地域整備方向検討調査

阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北陸農政局

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				6,182,000	
・直接人件費	1.000	式		6,182,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		6,182,000	
・ ・ ・ 業務準備	1.000	式	257,000	257,000	1 式当たり
S65501 機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル	1.000	式	257,484	257,484	歩A・単A S単 13号
合 計				257,484	
・ ・ ・ 事前調査	1.000	式	236,000	236,000	1 式当たり
S65501 資料調査 3.340km,水路トンネル	1.000	式	142,257	142,257	歩A・単A S単 14号
S65501 問診調査 3.340km,水路トンネル	1.000	式	93,464	93,464	歩A・単A S単 15号
合 計				235,721	
・ ・ ・ 施設機能の検討	1.000	式	116,000	116,000	1 式当たり
S65501 施設機能の検討 3.340km,水路トンネル	1.000	式	116,480	116,480	歩A・単A S単 16号
合 計				116,480	
・ ・ ・ 施設の影響度評価	1.000	式	282,000	282,000	1 式当たり
S63003 施設の影響度評価 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	281,650	281,650	歩A・単A S単 1号
合 計				281,650	
・ ・ ・ 性能低下要因の推定	1.000	式	177,000	177,000	1 式当たり
S65501 性能低下要因の推定 3.340km,水路トンネル	1.000	式	177,103	177,103	歩A・単A S単 17号
合 計				177,103	
・ ・ ・ 水利・水理機能検討	1.000	式	209,000	209,000	1 式当たり
S65501 水利・水理機能検討 3.340km,水路トンネル	1.000	式	209,301	209,301	歩A・単A S単 18号
合 計				209,301	
・ ・ ・ 調査計画の立案	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
S65501 調査計画の立案 3.340km,水路トンネル	1.000	式	52,431	52,431	歩A・単A S単 19号
合 計				52,431	
・ ・ ・ 健全度評価	1.000	式	156,000	156,000	1 式当たり
S65501 健全度評価 3.340km,水路トンネル	1.000	式	155,714	155,714	歩A・単A S単 20号
合 計				155,714	
・ ・ ・ 性能低下予測	1.000	式	133,000	133,000	1 式当たり
S65501 性能低下予測 3.340km,水路トンネル	1.000	式	133,099	133,099	歩A・単A S単 21号
合 計				133,099	
・ ・ ・ 管理水準の設定	1.000	式	157,000	157,000	1 式当たり
S65501 管理水準の設定 3.340km,水路トンネル	1.000	式	157,385	157,385	歩A・単A S単 22号
合 計				157,385	

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 機能保全対策の検討		1.000	式	301,000	301,000	1 式当たり
S65501	機能保全対策の検討 3.340km,水路トンネル	1.000	式	301,205	301,205	歩A・単A S単 23号
合 計					301,205	
・・・ 機能保全コストの算定		1.000	式	284,000	284,000	1 式当たり
S65501	機能保全コストの算定 3.340km,水路トンネル	1.000	式	283,751	283,751	歩A・単A S単 24号
合 計					283,751	
・・・ 機能保全計画の策定		1.000	式	237,000	237,000	1 式当たり
S65501	機能保全計画の策定 3.340km,水路トンネル	1.000	式	237,204	237,204	歩A・単A S単 25号
合 計					237,204	
・・・ 農業水利ストック情報データの入力及び登録		1.000	式	73,000	73,000	1 式当たり
S65501	農業水利ストック情報データの入力及び登録 3.340km,水路トンネル	1.000	式	73,440	73,440	歩A・単A S単 26号
合 計					73,440	
・・・ BCP（案）の策定		1.000	式	2,521,000	2,521,000	1 式当たり
S63003	BCP（案）策定方針の検討 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	245,400	245,400	歩A・単A S単 2号
S63007	BCP（案）の検討 0.00人,0.00人,2.00人,4.00人,4.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	674,400	674,400	歩A・単A S単 7号
S63007	応急復旧対策の基本方針の検討 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,2.00人	1.000	式	707,600	707,600	歩A・単A S単 8号
S63003	取水方法の検討 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,4.00人,0.00人	1.000	式	464,700	464,700	歩A・単A S単 3号
S63003	BCP案の作成 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	429,000	429,000	歩A・単A S単 4号
合 計					2,521,100	
・・・ 点検取りまとめ		1.000	式	653,000	653,000	1 式当たり
S65501	点検取りまとめ 3.340km,水路トンネル	1.000	式	201,994	201,994	歩A・単A S単 27号
S63003	点検取りまとめ（BCP（案）策定） 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	450,600	450,600	歩A・単A S単 5号
合 計					652,594	
・・・ 業務打合せ		1.000	式	301,000	301,000	1 式当たり
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日	1.000	回	66,750	66,750	歩A・単A S単 9号
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日	3.000	回	55,950	167,850	歩A・単A S単 10号
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日	1.000	回	66,750	66,750	歩A・単A S単 9号
合 計					301,350	
・・・ 情報公開用報告書（電子媒体）作成		1.000	式	37,000	37,000	1 式当たり
S63003	情報公開用報告書（電子媒体）作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人	1.000	式	36,700	36,700	歩A・単A S単 6号
合 計					36,700	

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S63003	施設の影響度評価					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人		式	281,650		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S63003	BCP(案)策定方針の検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人		式	245,400		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S63003	取水方法の検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,4.00人,0.00人		式	464,700		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S63003	BCP案の作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,2.00人,0.00人		式	429,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S63003	点検取りまとめ(BCP(案)策定)					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人		式	450,600		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S63003	情報公開用報告書(電子媒体)作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人		式	36,700		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S63007	BCP(案)の検討					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.00人,4.00人,2.00人,0.00人		式	674,400		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S63007	応急復旧対策の基本方針の検討					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,2.00人		式	707,600		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	66,750		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	55,950		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)					
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,2日,1時間		式	4,859		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Aー4,1000,10cm,1		式	16,534		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	257,484		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S65501	資料調査					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	142,257		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S65501	問診調査					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	93,464		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S65501	施設機能の検討					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	116,480		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S65501	性能低下要因の推定					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	177,103		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S65501	水利・水理機能検討					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	209,301		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S65501	調査計画の立案					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	52,431		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S65501	健全度評価					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	155,714		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S65501	性能低下予測					
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル		式	133,099		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S65501	管理水準の設定					

[illegible]

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S63003	施設の影響度評価		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				281,650	算出数量 1,000 式
	単 価		式		281,650	
	*** S単－ 2号 ***					
S63003	BCP (案) 策定方針の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	
	合 計				245,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		245,400	
	*** S単－ 3号 ***					
S63003	取水方法の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,4.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)	4.000	人	42,500	170,000	
	合 計				464,700	算出数量 1,000 式
	単 価		式		464,700	
	*** S単－ 4号 ***					
S63003	BCP案の作成		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				429,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		429,000	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	点検取りまとめ (BCP (案) 策定)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				450,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		450,600	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	情報公開用報告書 (電子媒体) 作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,700	
	*** S単一 7号 ***					
S63007	BCP (案) の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.00人,4.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)					
	外業	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)					
	外業	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				674,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		674,400	
	*** S単一 8号 ***					
S63007	応急復旧対策の基本方針の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,2.00人			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	2)技師長的人数	0.00人				
	3)主任技師的人数	2.00人				
	4)技師A的人数	2.00人				
	5)技師B的人数	4.00人				
	6)技師C的人数	4.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)					
	外業	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)					
	外業	4.000	人	42,500	170,000	
R04007	技術員					
	外業	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				707,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		707,600	
	*** S単一 9号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 10号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（B）	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単一 11号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日雇用） 旅費交通費（設計外業日雇用） ライトバン,2日,1時間		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別） 3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別） 5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別） 7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分 9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数 11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数 13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数	ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 2日 1時間 0.000日 1.200日 1.600日 1.400日 0.000日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	2,030	4,060	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	148	799	
	合 計				4,859	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,859	
	*** S単一 12号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,1 1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	1.000 A-4 1000 10cm 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
P43504	報告書焼付代（コピー） A-4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	1,464	1,464	
P43602	C D-R C D-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	1.000	枚	70	70	
	合 計				16,534	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,534	
	*** S単一 13号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物 機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル 1)設計対象延長 2)対象工種 3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査 5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討 8)5.性能低下要因の推定 9)6.水利・水理機能検討 10)9.詳細調査計画立案 11)10.健全度評価 12)11.性能低下予測 13)12.管理水準の設定 14)13.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定 16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	3.340km 水路トンネル 計上する 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない	式	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	1.200	人	70,900	85,080	
R04004	技師 (A)					
	内業	1.620	人	62,600	101,412	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.440	人	49,300	70,992	
	合 計				257,484	算出数量 1.000 式
	単 価		式		257,484	
	*** S単ー 14号 ***					
S65501	資料調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.340km.水路トンネル			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	3.340km		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上しない		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A)					
	内業	0.620	人	62,600	38,812	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.150	人	49,300	56,695	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.100	人	42,500	46,750	
	合 計				142,257	算出数量 1.000 式
	単 価		式		142,257	
	*** S単ー 15号 ***					
S65501	問診調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長 2)対象工種	3.340km 水路トンネル		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査	計上しない 計上しない		深夜時間:0.0		
	5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討	計上する 計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定 9)6.水利・水理機能検討	計上しない 計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案 11)10.健全度評価	計上しない 計上しない				
	12)11.性能低下予測 13)12.管理水準の設定	計上しない 計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定	計上しない 計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上しない 計上しない				
	18)17.点検取りまとめ 19)1個別補正業務準備	計上しない 1.00				
	20)2-1個別補正資料調査 21)2-2個別補正問診調査	1.00 1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討 23)4個別補正施設の影響度評価	1.00 1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定 25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00 1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案 27)10個別補正健全度評価	1.00 1.00				
	28)11個別補正性能低下予測 29)12個別補正管理水準の設定	1.00 1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討 31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00 1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定 33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00 1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A) 内業	0.800	人	62,600	50,080	
R04005	技師 (B) 内業	0.880	人	49,300	43,384	
	合 計				93,464	算出数量 1.000 式
	単 価		式		93,464	
	*** S単一 16号 ***					
S65501	施設機能の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長 2)対象工種	3.340km 水路トンネル		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査	計上しない 計上しない		深夜時間:0.0		
	5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討	計上しない 計上する				
	8)5.性能低下要因の推定 9)6.水利・水理機能検討	計上しない 計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案 11)10.健全度評価	計上しない 計上しない				
	12)11.性能低下予測 13)12.管理水準の設定	計上しない 計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定	計上しない 計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上しない 計上しない				
	18)17.点検取りまとめ 19)1個別補正業務準備	計上しない 1.00				
	20)2-1個別補正資料調査 21)2-2個別補正問診調査	1.00 1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討 23)4個別補正施設の影響度評価	1.00 1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定 25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00 1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案 27)10個別補正健全度評価	1.00 1.00				
	28)11個別補正性能低下予測 29)12個別補正管理水準の設定	1.00 1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討 31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00 1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定 33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00 1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	内業	0.220	人	70,900	15,598	
R04004	技師（A）					
	内業	0.950	人	62,600	59,470	
R04005	技師（B）					
	内業	0.840	人	49,300	41,412	
	合 計				116,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		116,480	
	*** S単一 17号 ***					
S65501	性能低下要因の推定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長 2)対象工種	3.340km 水路トンネル		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査	計上しない 計上しない		深夜時間:0.0		
	5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討	計上しない 計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定 9)6.水利・水理機能検討	計上する 計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案 11)10.健全度評価	計上しない 計上しない				
	12)11.性能低下予測 13)12.管理水準の設定	計上しない 計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定	計上しない 計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない 計上しない				
	18)17.点検取りまとめ 19)1個別補正業務準備	計上しない 1.00				
	20)2-1個別補正資料調査 21)2-2個別補正問診調査	1.00 1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討 23)4個別補正施設の影響度評価	1.00 1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定 25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00 1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案 27)10個別補正健全度評価	1.00 1.00				
	28)11個別補正性能低下予測 29)12個別補正管理水準の設定	1.00 1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討 31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00 1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定 33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00 1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	0.620	人	70,900	43,958	
R04004	技師（A）					
	内業	1.300	人	62,600	81,380	
R04005	技師（B）					
	内業	1.050	人	49,300	51,765	
	合 計				177,103	算出数量 1.000 式
	単 価		式		177,103	
	*** S単一 18号 ***					
S65501	水利・水理機能検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長 2)対象工種	3.340km 水路トンネル		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査	計上しない 計上しない		深夜時間:0.0		
	5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討	計上しない 計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定 9)6.水利・水理機能検討	計上しない 計上する				
	10)9.詳細調査計画立案 11)10.健全度評価	計上しない 計上しない				
	12)11.性能低下予測 13)12.管理水準の設定	計上しない 計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定	計上しない 計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない 計上しない				

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A) 内業	1.540	人	62,600	96,404	
R04005	技師 (B) 内業	2.290	人	49,300	112,897	
	合 計				209,301	算出数量 1.000 式
	単 価		式		209,301	
	*** S単一 19号 ***					
S65501	調査計画の立案		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	3.340km		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上しない		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上する				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	0.220	人	70,900	15,598	
R04004	技師 (A) 内業	0.360	人	62,600	22,536	
R04005	技師 (B) 内業	0.290	人	49,300	14,297	
	合 計				52,431	算出数量 1.000 式
	単 価		式		52,431	
	*** S単一 20号 ***					
S65501	健全度評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計対象延長	3.340km		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上しない		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	0.230	人	70,900	16,307	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.770	人	62,600	48,202	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.850	人	49,300	41,905	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.160	人	42,500	49,300	
	合 計				155,714	算出数量 1.000 式
	単 価		式		155,714	
	*** S単— 21号 ***					
S65501	性能低下予測		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線形の構造物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.340km,水路トンネル			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	3.340km		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上しない		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	0.260	人	70,900	18,434	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.850	人	62,600	53,210	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.850	人	49,300	41,905	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.460	人	42,500	19,550	
	合 計				133,099	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,099	
	*** S単一 22号 ***					
S65501	管理水準の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	3.340km		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上しない		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	0.710	人	70,900	50,339	
R04004	技師 (A)					
	内業	1.710	人	62,600	107,046	
	合 計				157,385	算出数量 1.000 式
	単 価		式		157,385	
	*** S単一 23号 ***					
S65501	機能保全対策の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.340km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	3.340km		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上しない		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				

事業名 地域整備方向検討調査						
業務名 阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	1.140	人	70,900	80,826	
R04004	技師 (A)					
	内業	2.410	人	62,600	150,866	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.410	人	49,300	69,513	
	合 計				301,205	算出数量 1.000 式
	単 価		式		301,205	
	*** S単ー 24号 ***					
S65501	機能保全コストの算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.340km,水路トンネル			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	3.340km		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上しない		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A)					
	内業	0.950	人	62,600	59,470	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.670	人	49,300	82,331	
R04006	技師 (C)					
	内業	3.340	人	42,500	141,950	
	合 計				283,751	算出数量 1.000 式
	単 価		式		283,751	
	*** S単ー 25号 ***					

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S65501	機能保全計画の策定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3.340km,水路トンネル			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計対象延長	3.340km		深夜時間:0.0		
	2)対象工種	水路トンネル				
	3)1.業務準備	計上しない				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	0.990	人	70,900	70,191	
R04004	技師 (A)					
	内業	1.400	人	62,600	87,640	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.610	人	49,300	79,373	
	合 計				237,204	算出数量 1,000 式
	単 価		式		237,204	
	*** S単— 26号 ***					
S65501	農業水利ストック情報データの入力及び登録		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3.340km,水路トンネル			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計対象延長	3.340km		深夜時間:0.0		
	2)対象工種	水路トンネル				
	3)1.業務準備	計上しない				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上しない				
	13)12.管理水準の設定	計上しない				
	14)13.機能保全対策の検討	計上しない				
	15)14.機能保全コストの算定	計上しない				
	16)15.機能保全計画の策定	計上しない				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63003	画像処理		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,8.00人,14.00人,14.00人,12.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	14.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の人数	12.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	70,900	283,600	
R04004	技師 (A)	8.000	人	62,600	500,800	
R04005	技師 (B)	14.000	人	49,300	690,200	
R04006	技師 (C)	14.000	人	42,500	595,000	
R04007	技術員	12.000	人	36,700	440,400	
	合 計				2,510,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,510,000	
	*** S単一 2号 ***					
S63003	レーダ解析		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,8.00人,8.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	70,900	283,600	
R04004	技師 (A)	8.000	人	62,600	500,800	
R04005	技師 (B)	8.000	人	49,300	394,400	
R04006	技師 (C)	8.000	人	42,500	340,000	
	合 計				1,518,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,518,800	
	*** S単一 3号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A) 外業	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B) 外業	2.000	人	49,300	98,600	
	合 計				365,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		365,600	
	*** S単一 4号 ***					

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	地域整備方向検討調査
工事名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,780,000	
・工事原価			3,821,000	
純工事費			2,758,000	
・直接工事費			2,325,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	0	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,325,000	
・間接工事費			1,496,000	
・・・共通仮設費			433,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$2,325,000 \times ((15.770 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			381,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			52,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$2,325,000 \times (2.260)$			52,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			1,063,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$2,758,000 \times ((36.710 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			1,063,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$3,821,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			961,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	地域整備方向検討調査				
工事名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力敷設 (損耗率30%で計上)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管ｽﾌﾟ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	4,290	10,468	
Y00004	雑材料費	0.020		10,468	209	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,580	2,958	
R01002	特殊作業員	0.160	人	29,478	4,716	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,786	5,453	
	合 計				23,804	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,380	
	*** S単一 2号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 15cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	17.400	m ³	1,900	33,060	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,580	6,508	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,786	24,538	
M02349	小型バケツ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] バケツ容量0.13m ³	0.900	回	10,500	9,450	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	18.000	L	154	2,772	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	28,764	25,888	
	合 計				102,216	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,022	
	*** S単一 3号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 1,作業時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m ³ /h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1 作業時排水 450以上～1200未満 10m 発動発電機 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	6.000	回	765	4,590	
F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 125kVA	1.200	回	7,270	8,724	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	112.000	L	154	17,248	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,478	4,127	
Y00004	諸雑費	0.050		34,689	1,734	
	合 計				36,423	算出数量 1.000 箇所

事業名	地域整備方向検討調査				
工事名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		36,423	
	*** S単一 4号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	17,300	12,802	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,580	14,790	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,478	2,948	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,786	49,572	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	28,764	14,382	
	合 計				98,036	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		98,036	
	*** S単一 5号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,580	1,183	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,786	2,479	
Y00004	諸雑費	0.130		3,662	476	
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	28,764	2,876	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,650	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		8,650	
	*** S単一 6号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,580	1,183	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,478	1,474	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,786	4,709	
Y00004	諸雑費	0.030		7,366	221	
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	28,764	1,726	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,374	算出数量 1,000 箇所

事業名	地域整備方向検討調査
工事名	阿賀野川沿岸地域 右岸幹線水路小松隧道機能診断調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		10,374	
	*** S単- 7号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	46	46,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,478	85,486	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	24,786	71,879	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	17,300	57,263	
P34029	軽油					
	バックホ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	28,764	83,416	
	合 計				515,174	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		515	
	*** S単- 8号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,300	

北陸農政局