

単価合意書

令和7年7月23日に契約した特定災害復旧事業稲舟事業地すべり対策その1工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年10月6日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				117,700,000	
消費税相当額		式	1.000				10,700,000	
工事価格		式	1.000				107,000,000	
・工事原価		式	1.000				91,371,000	
・直接工事費		式	1.000				52,885,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				44,851,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,804,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				2,000	
B3・・・掘削	既設水路工	m3	8.000	8.000	311	0	2,488	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				1,802,000	
B3・・・積込(ルーズ)	一次仮置場での積込	式	1.000			0	54,389	
B3・・・土砂等運搬	一次仮置場～二次仮置場	式	1.000			0	216,389	
B3・・・積込(ルーズ)	二次仮置場での積込	式	1.000			0	54,389	
B3・・・土砂等運搬	二次仮置場～処分場	式	1.000			0	1,046,704	
B3・・・作業残土処理		m3	238.000	238.000	1,806	0	429,828	
B1・・・水抜きボーリング工		式	1.000				10,667,000	
B2・・・水抜きボーリング工		式	1.000				4,290,000	
B3・・・ボーリング仮設機材	地表	回	1.000	1.000	163,782	0	163,782	
B3・・・足場(地表)	傾斜地	式	1.000			0	259,185	
B3・・・削孔(は質土)	呼び径φ90mm	m	200.000	200.000	16,929	0	3,385,800	
B3・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレー加工有り	m	176.000	176.000	1,018	0	179,168	
B3・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレー加工無し	m	24.000	24.000	531	0	12,744	
B3・・・ふとんかご設置	H0.5×B1.2m、階段式	m	20.000	20.000	14,446	0	288,920	
B2・・・水抜きボーリング工		式	1.000				3,126,000	
B3・・・ボーリング仮設機材	地表	回	1.000	1.000	163,782	0	163,782	
B3・・・足場(地表)	傾斜地	式	1.000			0	259,185	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・削孔（け質土）	呼び径φ90mm	m	135.000	135.000	16,929	0	2,285,415	
B3・・・・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレー加工有り	m	117.000	117.000	1,018	0	119,106	
B3・・・・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレー加工無し	m	18.000	18.000	531	0	9,558	
B3・・・・・・ふとんかご設置	H0.5×B1.2m、階段式	m	20.000	20.000	14,446	0	288,920	
B2・・・・・・水抜きボーリング工		式	1.000				3,251,000	
B3・・・・・・ボーリング仮設機材	地表	回	1.000	1.000	163,782	0	163,782	
B3・・・・・・足場（地表）	傾斜地	式	1.000			0	259,185	
B3・・・・・・削孔（け質土）	呼び径φ90mm	m	150.000	150.000	16,929	0	2,539,350	
B3・・・・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレー加工有り	m	132.000	132.000	1,018	0	134,376	
B3・・・・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレー加工無し	m	18.000	18.000	531	0	9,558	
B3・・・・・・ふとんかご設置	H0.5×B1.2m、階段式	m	10.000	10.000	14,446	0	144,460	
B1・・・・集水井工		式	1.000				32,356,000	
B2・・・・集水井設置		式	1.000				19,988,000	
B3・・・・集水井	ライナープレート、B工法	基	1.000	1.000	9,349,808	0	9,349,808	
B3・・・・・・集水井ライナープレート（材料）	組立ボルト含む	式	1.000			0	8,107,835	
B3・・・・・・集水井ライナープレート（材料・支給品）	組立ボルト含む	式	1.000			0	0	
B3・・・・・・集水井昇降用階段設置工	A型・B型・C型・D型（取付金具を含む）	m	24.000	24.000	10,110	0	242,640	
B3・・・・・・集水井昇降用階段（材料）	A型・B型・C型・D型（取付金具を含む）	式	1.000			0	654,586	
B3・・・・・・集水井昇降用階段（材料・支給品）	A型・B型・D型（取付金具を含む）	式	1.000			0	0	
B3・・・・・・天蓋設置工	内径3,500mm用、溶融亜鉛メッキ	基	1.000	1.000	38,138	0	38,138	
B3・・・・・・天蓋（材料）	（内径3.5m用）溶融亜鉛メッキ	式	1.000			0	721,399	
B3・・・・・・底張コンクリート	18-8-40 BB	m3	6.800	6.800	32,576	0	221,517	
B3・・・・・・底張コンクリート型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	149,661	
B3・・・・・・固定コンクリート	18-8-40 BB	m3	9.400	9.400	32,576	0	306,214	
B3・・・・・・固定コンクリート型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	196,430	
B2・・・・・・排水ボーリング工		式	1.000				6,393,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ボーリング仮設機材	集水井内	回	1.000	1.000	529,176	0	529,176	
B3・・・・・・削孔(軟岩)	呼び径135mm、削孔長90m/本 超え超135m/本以下	m	99.700	99.700	44,825	0	4,469,053	
B3・・・・・・保孔管加工・挿入	呼び径135mm、削孔90m/本超え135m以下	m	100.200	100.200	13,921	0	1,394,884	
B2・・・・・・集水ボーリング工		式	1.000				5,975,000	
B3・・・・・・集排水ボーリング	集水井内, 軟岩, φ90mm	m	250.000	250.000	22,599	0	5,649,750	
B3・・・・・・保孔管	集水井内, VP φ40mm、ストレート加工有り	m	220.000	220.000	1,327	0	291,940	
B3・・・・・・保孔管	集水井内, VP φ40mm、ストレート加工無し	m	30.000	30.000	580	0	17,400	
B3・・・・・・水膨張性止水材設置工	鉛管VP φ75 厚5～6mm、幅20～40mm	本	5.000	5.000	3,242	0	16,210	
B1・・・・水路復旧工		式	1.000				24,000	
B2・・・・既設水路補修工		式	1.000				24,000	
B3・・・・・・無収縮モルタル		m ³	0.100	0.100	237,005	0	23,701	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				8,034,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				8,034,000	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				5,797,000	
B3・・・・・・排水ポンプ	常時排水 120～450m ³ /h	箇所	1.000	1.000	5,797,258	0	5,797,258	
B2・・・・・・仮設ヤード工		式	1.000				556,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	334.000	334.000	1,666	0	556,444	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,681,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	108.000	108.000	15,564	0	1,680,912	
・・・・間接工事費		式	1.000				38,486,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				13,898,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				4,477,000	
B1・・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				4,477,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				4,477,000	
B3・・・・・・濁水処理施設		式	1.000			0	4,476,584	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,845,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費		式	1.000				1,074,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,074,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,074,000	
B3・・・・濁水処理設備等運搬	(往復) 基地～現場	式	1.000			0	632,014	
B3・・・・仮設材輸送		ton	57.740	57.740	7,653	0	441,884	
・・・現場環境改善費		式	1.000				502,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				502,000	
・・・現場管理費		式	1.000				24,588,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				24,588,000	
・一般管理費等		式	1.000				15,629,000	