

# 単価合意書

令和7年10月31日に契約した特定災害復旧事業稲舟地区 地すべり対策その2工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年12月1日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				281,160,000	
消費税相当額		式	1.000				25,560,000	
工事価格		式	1.000				255,600,000	
・工事原価		式	1.000				221,863,000	
・・・直接工事費		式	1.000				142,256,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				141,864,000	
B1・・・土工		式	1.000				14,539,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				9,454,000	
B3・・・・掘削		m <sup>3</sup>	935.000	935.000	1,253	0	1,171,555	
B3・・・・積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>	1,500.000	1,500.000	225	0	337,500	
B3・・・・土砂等運搬		m <sup>3</sup>	1,467.000	1,467.000	3,595	0	5,273,865	
B3・・・・建設副産物処理処分費	建設発生土	m <sup>3</sup>	1,467.000	1,467.000	1,821	0	2,671,407	
B2・・・・掘削工		式	1.000				5,085,000	
B3・・・・掘削		m <sup>3</sup>	532.000	532.000	1,253	0	666,596	
B3・・・・積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>	530.000	530.000	225	0	119,250	
B3・・・・土砂運搬		m <sup>3</sup>	532.000	532.000	1,221	0	649,572	
B3・・・・法面整形		m <sup>2</sup>	510.000	510.000	1,659	0	846,090	
B3・・・・植生基材吹付	厚5cm	m <sup>2</sup>	510.000	510.000	5,498	0	2,803,980	
B1・・・水抜きボーリング工		式	1.000				13,250,000	
B2・・・水抜きボーリング工		式	1.000				13,250,000	
B3・・・・ボーリング仮設機材(ロータリーバーカッション式)	地表	回	1.000	1.000	169,860	0	169,860	
B3・・・・足場(地表)(ロータリーバーカッション式)	傾斜地	式	1.000			0	2,175,789	
B3・・・・削孔(レキ質土)	呼び径φ90mm、削孔長50m/本以下	m	316.800	316.800	17,204	0	5,450,227	
B3・・・・削孔(軟岩)	呼び径φ90mm、削孔長50m/本以下	m	243.200	243.200	19,999	0	4,863,757	
B3・・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレーナ加工有り	m	560.000	560.000	1,054	0	590,240	
B1・・・アンカー工		式	1.000				114,075,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・アンカー工		式	1.000				70,490,000	
B3・・・・・削孔（アンカー）		m	1,988.000	1,988.000	22,029	0	43,793,652	
B3・・・・・鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(70t)		本	85.000	85.000	42,064	0	3,575,440	
B3・・・・・グラウト注入（アンカー）		m3	66.000	66.000	66,578	0	4,394,148	
B3・・・・・ボーリングマシン移設（アンカー）		回	15.000	15.000	55,300	0	829,500	
B3・・・・・足場工（アンカー）		式	1.000			0	3,719,251	
B3・・・・・アンカー材料費		式	1.000			0	14,177,736	
B2・・・・・受圧版		式	1.000				38,632,000	
B3・・・・・鋼製受圧版		基	85.000	85.000	409,630	0	34,818,550	
B3・・・・・鋼製受圧版据付工		基	85.000	85.000	10,339	0	878,815	
B3・・・・・外周金網（クリンプ金網）		基	85.000	85.000	32,679	0	2,777,715	
B3・・・・・中間金網（溶接金網）		m <sup>2</sup>	373.000	373.000	305	0	113,765	
B3・・・・・平鋼		kg	337.000	337.000	127	0	42,799	
B2・・・・・裏込めモルタル工		式	1.000				4,953,000	
B3・・・・・裏込めモルタル工		m <sup>2</sup>	373.000	373.000	7,329	0	2,733,717	
B3・・・・・モルタル材		m3	75.000	75.000	29,584	0	2,218,800	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				392,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				392,000	
B2・・・・・仮設工		式	1.000				147,000	
B3・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m <sup>2</sup>	144.000	144.000	1,022	0	147,168	
B2・・・・・交通誘導警備員		式	1.000				245,000	
B3・・・・・交通誘導警備員		人	15.000	15.000	16,320	0	244,800	
・・・間接工事費		式	1.000				79,607,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				24,071,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				3,358,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				3,358,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・事業損失防止費		式	1.000				3,358,000	
B3・・・・・・濁水処理工		式	1.000			0	3,358,005	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				16,524,000	
・・・・運搬費		式	1.000				964,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				964,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				964,000	
B3・・・・・・濁水処理設備等運搬	（往復）基地～現場	式	1.000			0	637,202	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	25.660	25.660	12,744	0	327,011	
・・・・準備費		式	1.000				436,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				436,000	
B2・・・・準備費		式	1.000				436,000	
B3・・・・・・伐開工		式	1.000			0	435,500	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,883,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,883,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				1,883,000	
B3・・・・・・引抜き試験		本	1.000	1.000	404,967	0	404,967	
B3・・・・・・長期試験		本	1.000	1.000	627,976	0	627,976	
B3・・・・・・適性試験		本	4.000	4.000	212,400	0	849,600	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				906,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				906,000	
・・・現場管理費		式	1.000				55,536,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				55,536,000	
・一般管理費等		式	1.000				33,737,000	