

# 単価合意書

令和7年12月15日に契約した特定災害復旧事業石川農地海岸地区 輪島海岸（鵜入地区）復旧その1工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年1月20日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				385,770,000	
消費税相当額		式	1.000				35,070,000	
工事価格		式	1.000				350,700,000	
・工事原価		式	1.000				306,218,000	
・・・直接工事費		式	1.000				207,189,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				181,244,000	
B1・・・土工		式	1.000				48,232,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				14,034,000	
B3・・・掘削	礫質土 0.45m3BH	m3	3,100.000	3,100.000	355	0	1,100,500	
B3・・・掘削	SCM工法 礫質土	m3	1,200.000	1,200.000	8,873	0	10,647,600	
B3・・・積込(φ=2')	土砂系 0.45m3BH	式	1.000			0	370,266	
B3・・・掘削	崩壊土 0.45m3BH	m3	6,200.000	6,200.000	309	0	1,915,800	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				3,211,000	
B3・・・法面整形(切土部)	礫質土 0.45m3BH	m <sup>2</sup>	3,250.000	3,250.000	988	0	3,211,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				30,987,000	
B3・・・作業残土処理		m3	9,900.000	9,900.000	3,130	0	30,987,000	
B1・・・法面工		式	1.000				129,755,000	
B2・・・法枠工		式	1.000				129,755,000	
B3・・・吹付枠	300×300	m <sup>2</sup>	4,760.000	4,760.000	24,909	0	118,566,840	
B3・・・吹付枠	200×200	m <sup>2</sup>	460.000	460.000	24,322	0	11,188,120	
B1・・・小型水路工		式	1.000				3,257,000	
B2・・・管渠工		式	1.000				2,633,000	
B3・・・高密度ポリエチレン管	露出部 φ250 シングル 無孔管 法枠部	m	183.000	183.000	9,191	0	1,681,953	
B3・・・高密度ポリエチレン管	露出部 φ400 シングル 無孔管 地山部	m	64.000	64.000	14,866	0	951,424	
B2・・・集水枠工		式	1.000				624,000	
B3・・・現場打ち集水枠①	600×600×600、φ250開口	箇所	5.000	5.000	61,018	0	305,090	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . 現場打ち集水柵②	600×600×600、φ400開口	箇所	1.000	1.000	58,414	0	58,414	
B3 . . . . . 集水柵蓋	600×600用 縞鋼板	枚	6.000	6.000	43,420	0	260,520	
. . . 直接工事費 (仮設工)		式	1.000				25,945,000	
B1 . . . 仮設工		式	1.000				25,945,000	
B2 . . . . . 仮設道路工		式	1.000				12,828,000	
B3 . . . . . 掘削	礫質土 0.45m3BH	m3	5,300.000	5,300.000	355	0	1,881,500	
B3 . . . . . 路体(築堤)盛土	1.0m未満	m3	130.000	130.000	2,761	0	358,930	
B3 . . . . . 路体(築堤)盛土	1.0m以上2.5m未満	m3	35.000	35.000	2,522	0	88,270	
B3 . . . . . 路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	690.000	690.000	869	0	599,610	
B3 . . . . . 路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	630.000	630.000	250	0	157,500	
B3 . . . . . 法面整形(切土部)	礫質土 0.45m3BH	m <sup>2</sup>	670.000	670.000	988	0	661,960	
B3 . . . . . 法面整形(盛土部)	礫質土 0.45m3BH	m <sup>2</sup>	1,830.000	1,830.000	483	0	883,890	
B3 . . . . . 下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	m <sup>2</sup>	1,388.000	1,388.000	1,340	0	1,859,920	
B3 . . . . . 表層(車道・路肩部)	再生粗粒度7マシ(20) t=40 3.0m超	m <sup>2</sup>	1,388.000	1,388.000	2,049	0	2,844,012	
B3 . . . . . 大型土のう	製作・設置 耐候性(1年) 1000×1000	袋	431.000	431.000	7,393	0	3,186,383	
B3 . . . . . 土木シート設置		m <sup>2</sup>	1,600.000	1,600.000	191	0	305,600	
B2 . . . . . 仮設道路工		式	1.000				13,117,000	
B3 . . . . . 中詰土(路体盛土相当)	1.0m以上2.5m未満	m3	210.000	210.000	2,522	0	529,620	
B3 . . . . . 中詰土(路体盛土相当)	2.5m以上4.0m未満	m3	400.000	400.000	869	0	347,600	
B3 . . . . . 中詰土(路体盛土相当)	4.0m以上	m3	2,100.000	2,100.000	250	0	525,000	
B3 . . . . . 掘削	崩壊土 0.45m3BH	m3	320.000	320.000	309	0	98,880	
B3 . . . . . 大型土のう	製作・設置 耐候性(1年) 1000×1000	袋	1,452.000	1,452.000	7,393	0	10,734,636	
B3 . . . . . 砂利舗装	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	873.000	873.000	1,010	0	881,730	
. . . 間接工事費		式	1.000				99,029,000	
. . . 共通仮設費		式	1.000				23,556,000	
. . . . . 運搬費～営繕費等		式	1.000				22,396,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,160,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,160,000	
・・・現場管理費		式	1.000				75,473,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				75,473,000	
・一般管理費等		式	1.000				44,482,000	