

単価合意書

令和7年6月25日に契約した河北潟周辺農地防災事業河北潟幹線排水路改修（その9）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年6月27日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				142,175,000	
消費税相当額		式	1.000				12,925,000	
工事価格		式	1.000				129,250,000	
・工事原価		式	1.000				110,735,000	
・直接工事費		式	1.000				78,380,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				74,803,000	
B1・・・護岸工		式	1.000				46,323,000	
B2・・・法覆護岸工		式	1.000				46,323,000	
B3・・・・・・布製型枠コンクリート	平均厚50mm 勾配1:3.5 部分水中施工	m ²	5,910.000	5,910.000	7,838	0	46,322,580	
B1・・・作業用通路工		式	1.000				28,480,000	
B2・・・・・・張りコンクリート工		式	1.000				28,480,000	
B3・・・・・・張りコンクリート	21-12-25BB t=200 鉄筋金網入り	m ²	3,183.000	3,183.000	5,784	0	18,410,472	
B3・・・・・・型枠	H=200	式	1.000			0	3,920,452	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 平均t=50	m ²	3,418.000	3,418.000	1,201	0	4,105,018	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=200	m ²	163.000	163.000	1,605	0	261,615	
B3・・・・・・間詰め砕石	RC-40	m ³	74.000	74.000	2,240	0	165,760	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3,418.000	3,418.000	473	0	1,616,714	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				3,577,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,577,000	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				3,324,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	右岸→左岸転用	m ²	4,400.000	4,400.000	540	0	2,376,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	右岸①→左岸③転用	m ²	1,650.000	1,650.000	537	0	886,050	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	左岸③	m ²	70.000	70.000	890	0	62,300	
B2・・・・・・安全管理		式	1.000				253,000	
B3・・・・・・交通誘導員	B	人	16.000	16.000	15,795	0	252,720	
・・・間接工事費		式	1.000				32,355,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				9,235,000	
・・・運搬費～営業費等		式	1.000				6,780,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,837,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				1,837,000	
B2・・・仮設材運搬		式	1.000				1,837,000	
B3・・・数鉄板運搬	倉庫～現場 往復	式	1.000			0	1,539,930	
B3・・・数鉄板運搬	右岸～左岸 片道	式	1.000			0	296,828	
・・・現場環境改善費		式	1.000				618,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				618,000	
・・・現場管理費		式	1.000				23,120,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,120,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				18,515,000	