

単価合意書

令和7年6月11日に契約した直轄災害復旧事業河北潟干拓地区南部揚水機場水管橋下部工その他災害復旧工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年7月9日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				148,500,000	
消費税相当額		式	1.000				13,500,000	
工事価格		式	1.000				135,000,000	
・工事原価		式	1.000				115,557,000	
・・・直接工事費		式	1.000				70,631,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				46,930,000	
B1・・・土工		式	1.000				5,647,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				4,589,000	
B3・・・・・・床掘	場内運搬・整地含む	式	1.000			0	46,611	
B3・・・・・・床掘（1次）	場内運搬・整地含む	式	1.000			0	172,599	
B3・・・・・・床掘（2次）	場内運搬・整地含む	式	1.000			0	500,371	
B3・・・・・・床掘（3次）	場内運搬・整地含む	式	1.000			0	469,423	
B3・・・・・・埋戻し	場内運搬含む	式	1.000			0	2,797,227	
B3・・・・・・埋戻し土改良	A1 固化剤50kg/m3	式	1.000			0	448,600	
B3・・・・・・基面整正		m ²	27.000	27.000	516	0	13,932	
B3・・・・・・法面整形（堤体）	盛土	m ²	78.000	78.000	472	0	36,816	
B3・・・・・・小型バックホウ投入・引上		式	1.000			0	103,094	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				1,058,000	
B3・・・・・・床掘	場内運搬・整地含む	式	1.000			0	216,180	
B3・・・・・・埋戻し	場内運搬含む	式	1.000			0	736,112	
B3・・・・・・基面整正		m ²	205.000	205.000	516	0	105,780	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				5,862,000	
B2・・・・・・中層混合処理工		式	1.000				5,546,000	
B3・・・・・・中層混合処理工	h=1.5m（掘削深7～10m） 固化剤70kg/m3	m3	305.000	305.000	18,182	0	5,545,510	
B2・・・・・・浅層改良工		式	1.000				316,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・パッキン改良	H=2.1m 固化剤50kg/m3	m ²	79.000	79.000	4,000	0	316,000	
B1・・・基礎杭工		式	1.000				27,690,000	
B2・・・P1橋脚		式	1.000				9,242,000	
B3・・・既成コンクリート杭 (アレーンリソ工法)	PHC杭 φ600 L=58m	本	4.000	4.000	2,257,595	0	9,030,380	
B3・・・杭頭処理型枠	PHC杭用 φ600×L1600	式	1.000			0	145,535	
B3・・・中詰コンクリート	24-12-25BB	m ³	0.900	0.900	23,609	0	21,248	
B3・・・杭頭鉄筋	SD345 D13	ton	0.080	0.080	189,767	0	15,181	
B3・・・杭頭鉄筋	SD345 D19	ton	0.160	0.160	187,707	0	30,033	
B2・・・P2橋脚		式	1.000				9,110,000	
B3・・・既成コンクリート杭 (アレーンリソ工法)	PHC杭 φ600 L=58m	本	4.000	4.000	2,227,723	0	8,910,892	
B3・・・杭頭処理型枠	PHC杭用 φ600×L1600	式	1.000			0	145,535	
B3・・・中詰コンクリート	24-12-25BB	m ³	0.900	0.900	23,609	0	21,248	
B3・・・杭頭鉄筋	SD345 D13	ton	0.070	0.070	189,767	0	13,284	
B3・・・杭頭鉄筋	SD345 D16	ton	0.100	0.100	187,707	0	18,771	
B2・・・A1橋台		式	1.000				9,338,000	
B3・・・既成コンクリート杭 (アレーンリソ工法)	PHC杭 φ600 L=58m	本	4.000	4.000	2,282,970	0	9,131,880	
B3・・・杭頭処理型枠	PHC杭用 φ600×L1600	式	1.000			0	145,535	
B3・・・中詰コンクリート	24-12-25BB	m ³	0.900	0.900	23,609	0	21,248	
B3・・・杭頭鉄筋	SD345 D13	ton	0.080	0.080	189,767	0	15,181	
B3・・・杭頭鉄筋	SD345 D19	ton	0.130	0.130	187,707	0	24,402	
B1・・・躯体工		式	1.000				7,731,000	
B2・・・P1橋脚工		式	1.000				2,303,000	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25BB W/C=60% t=100	m ³	0.700	0.700	37,873	0	26,511	
B3・・・均しコン型枠	t=100	式	1.000			0	6,272	
B3・・・躯体コンクリート	24-12-25BB W/C=55%	m ³	26.000	26.000	23,609	0	613,834	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・躯体型枠	一般型枠	式	1.000			0	207,108	
B3・・・・・・躯体型枠	円形型枠	式	1.000			0	490,132	
B3・・・・・・円形空洞型枠	φ150 L=300	式	1.000			0	1,635	
B3・・・・・・支承箱拔型枠	t=30	式	1.000			0	938	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.600	0.600	193,865	0	116,319	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	0.500	0.500	191,806	0	95,903	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	0.440	0.440	191,806	0	84,395	
B3・・・・・・足場工	枠組み、手摺先行型	式	1.000			0	640,947	
B3・・・・・・支保工	パイプサポート	式	1.000			0	19,397	
B2・・・・・・P2橋脚工		式	1.000				2,842,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25BB W/C=60% t=100	m3	0.900	0.900	37,873	0	34,086	
B3・・・・・・均しコン型枠	t=100	式	1.000			0	6,795	
B3・・・・・・躯体コンクリート	24-12-25BB W/C=55%	m3	38.000	38.000	23,609	0	897,142	
B3・・・・・・躯体型枠	一般型枠	式	1.000			0	238,174	
B3・・・・・・躯体型枠	円形型枠	式	1.000			0	616,166	
B3・・・・・・円形空洞型枠	φ150 L=300	式	1.000			0	4,906	
B3・・・・・・支承箱拔型枠	t=30	式	1.000			0	1,876	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.710	0.710	193,865	0	137,644	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	0.940	0.940	191,806	0	180,298	
B3・・・・・・足場工	枠組み、手摺先行型	式	1.000			0	693,483	
B3・・・・・・支保工	パイプサポート	式	1.000			0	31,832	
B2・・・・・・A1橋台工		式	1.000				2,586,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25BB W/C=60% t=100	m3	1.100	1.100	37,873	0	41,660	
B3・・・・・・均しコン型枠	t=100	式	1.000			0	7,318	
B3・・・・・・躯体コンクリート	24-12-25BB W/C=55%	m3	39.000	39.000	23,609	0	920,751	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・躯体型枠	一般型枠	式	1.000			0	755,943	
B3・・・・・・円形空洞型枠	φ150 L=300	式	1.000			0	1,635	
B3・・・・・・支承箱拔型枠	t=30	式	1.000			0	938	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.510	0.510	193,865	0	98,871	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	0.860	0.860	191,806	0	164,953	
B3・・・・・・足場工	枠組み、手摺先行型	式	1.000			0	593,664	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				23,701,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				23,701,000	
B2・・・・・・土留め工		式	1.000				11,383,000	
B3・・・・・・鋼矢板打設・引抜(P1)	Ⅲ型 L=11.0m(打込長10.5m)	枚	72.000	72.000	42,745	0	3,077,640	
B3・・・・・・鋼矢板打設・引抜(P2)	Ⅲ型 L=11.5m(打込長11.0m)	枚	90.000	90.000	43,647	0	3,928,230	
B3・・・・・・油圧圧入機据付・解体	打込及び引抜時	式	1.000			0	183,389	
B3・・・・・・腹起し設置・撤去	H350	ton	9.000	9.000	103,292	0	929,628	
B3・・・・・・腹起し設置・撤去	H400	ton	23.800	23.800	103,292	0	2,458,350	
B3・・・・・・切梁設置・撤去	H300	ton	7.800	7.800	103,292	0	805,678	
B2・・・・・・仮締切賃料		式	1.000				5,146,000	
B3・・・・・・鋼矢板賃料		ton	157.000	157.000	32,775	0	5,145,675	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				3,176,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	進入路①	m ²	145.000	145.000	2,440	0	353,800	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	仮設ヤード①	m ²	290.000	290.000	1,952	0	566,080	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	仮設ヤード②→工事用道路工②	m ²	680.000	680.000	1,392	0	946,560	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	仮設ヤード②→進入路②	m ²	840.000	840.000	1,392	0	1,169,280	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	工事用道路工①	m ²	220.000	220.000	639	0	140,580	
B2・・・・・・水替え工		式	1.000				3,479,000	
B3・・・・・・水中ポンプ設置・撤去	P1,P2	式	1.000			0	193,970	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・水中ポンプ設置・撤去	A1	式	1.000			0	51,510	
B3・・・水中ポンプ運転	P1	箇所	1.000	1.000	1,372,498	0	1,372,498	
B3・・・水中ポンプ運転	P2	箇所	1.000	1.000	1,524,998	0	1,524,998	
B3・・・水中ポンプ運転	A1	箇所	1.000	1.000	222,130	0	222,130	
B3・・・水槽	3m3級	基	2.000	2.000	57,095	0	114,190	
B2・・・安全管理		式	1.000				517,000	
B3・・・交通誘導員	B	人	30.000	30.000	17,230	0	516,900	
・・・間接工事費		式	1.000				44,926,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				18,527,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,381,000	
・・・運搬費		式	1.000				10,130,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				10,130,000	
B2・・・仮設材運搬		式	1.000				2,584,000	
B3・・・鋼矢板（土留め工）	Ⅲ型 L=11.0m及び11.5m 倉庫～現場（往復）	ton	110.000	110.000	9,816	0	1,079,760	
B3・・・山留め材（土留め工）	H300、H350、H400 倉庫～現場（往復）	ton	49.500	49.500	9,816	0	485,892	
B3・・・敷鉄板	現場～倉庫（片道）	ton	245.000	245.000	4,158	0	1,018,710	
B2・・・重機運搬・組立・解体		式	1.000				7,546,000	
B3・・・杭打ち機	基地～現場 往復	台	1.000	1.000	2,364,651	0	2,364,651	
B3・・・クローラークレーン	80～100t吊 基地～現場 往復	台	1.000	1.000	2,900,306	0	2,900,306	
B3・・・地盤改良機	中層混合処理機 1.4m3級 基地～現場 往復	台	1.000	1.000	2,280,965	0	2,280,965	
・・・技術管理費		式	1.000				417,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				417,000	
B2・・・土質試験		式	1.000				417,000	
B3・・・配合試験	中層混合処理工及び浅層改良工	回	2.000	2.000	208,467	0	416,934	
・・・現場環境改善費		式	1.000				599,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				599,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				26,399,000	
・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				26,399,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,428,000	
・一括計上価格		式	1.000				15,000	
B1・・・・・一括計上価格		式	1.000				15,000	
B2・・・・・試験費		式	1.000				15,000	
B3・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号	回	2.000	2.000	7,497	0	14,994	