

単価合意書

令和7年5月20日に契約した直轄災害復旧事業加賀三湖地区柴山潟堤災害復旧
その2工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目につ
いては単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の
権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用
に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならな
い。

単価合意書締結日：令和7年7月8日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				515,460,000	
消費税相当額		式	1.000				46,860,000	
工事価格		式	1.000				468,600,000	
・工事原価		式	1.000				411,460,000	
・・直接工事費		式	1.000				277,184,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				243,949,000	
B1・・・土工		式	1.000				78,476,000	
B2・・・・土工・掘削工		式	1.000				17,185,000	
B3・・・・堤防掘削積込み運搬	土砂、運搬L=2.0km以下 仮置き整地	m3	11,900.000	11,900.000	1,203	0	14,315,700	
B3・・・・堤防掘削	築堤材に流用	m3	900.000	900.000	535	0	481,500	
B3・・・・法面掘削（表土・草根混合）	土砂・一時仮置き L=2.0km以下 仮置き整地	m3	133.000	133.000	1,981	0	263,473	
B3・・・・SP基面整正	基面整正	m ²	4,500.000	4,500.000	472	0	2,124,000	
B2・・・・土工・築堤		式	1.000				55,987,000	
B3・・・・築堤盛土	土砂	m3	17,000.000	17,000.000	408	0	6,936,000	
B3・・・・土砂購入（不足分）	土砂、運搬距離L=31.5km以下	m3	6,800.000	6,800.000	5,585	0	37,978,000	
B3・・・・現場内利用	運搬距離 L=300m以下	m3	2,600.000	2,600.000	375	0	975,000	
B3・・・・土砂現場搬入（仮置き場～現地）	運搬距離 L=2.0km以下	m3	6,700.000	6,700.000	863	0	5,782,100	
B3・・・・SP法面整形	盛土部、転圧あり、土砂	m ²	2,000.000	2,000.000	693	0	1,386,000	
B3・・・・地盤改良工（BH混合）	2層に分けて改質	m ²	1,140.000	1,140.000	2,570	0	2,929,800	
B2・・・・堤防横盛土工（植生盛土）		式	1.000				5,304,000	
B3・・・・土砂現場搬入（仮置き場～現地）	運搬距離 L=2.0km以下 表土土砂類利用	m3	2,600.000	2,600.000	863	0	2,243,800	
B3・・・・築堤盛土	土砂	m3	2,600.000	2,600.000	578	0	1,502,800	
B3・・・・防根シート	（参考）アクスター防草シート	m ²	1,150.000	1,150.000	390	0	448,500	
B3・・・・盛付け法面整形		m ²	1,600.000	1,600.000	693	0	1,108,800	
B1・・・撤去工		式	1.000				2,526,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				2,526,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・・・ブロックマット撤去工		m ²	2,350.000	2,350.000	305	0	716,750	
B3・・・・・・・・ブロックマット小運搬（モルタルブロック部）	作業ヤードに移動集積	m3	125.000	125.000	6,435	0	804,375	
B3・・・・・・・・ブロックマット殻ダンプトラック積込運搬処分	運搬距離L=5.7km以内 2.35ton/m3 二次製品扱い	m3	125.000	125.000	8,039	0	1,004,875	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				122,002,000	
B2・・・・・・・・地盤改良工		式	1.000				122,002,000	
B3・・・・・・・・中層混合処理工	改良深さ8.0m 盤下げ作業床工程差1.5m	m3	10,800.000	10,800.000	4,356	0	47,044,800	
B3・・・・・・・・中層混合処理工	改良深さ9.5m	m3	17,100.000	17,100.000	4,360	0	74,556,000	
B3・・・・・・・・スラリープラント移設費		回	2.000	2.000	200,813	0	401,626	
B1・・・法面工		式	1.000				29,995,000	
B2・・・・・・・・法面保護工		式	1.000				29,995,000	
B3・・・・・・・・ブロックマット敷設	5 m	m ²	3,760.000	3,760.000	7,078	0	26,613,280	
B3・・・・・・・・張芝工	野芝・高麗芝（全面張）500m ² 以上	m ²	2,000.000	2,000.000	1,691	0	3,382,000	
B1・・・付帯構造物工		式	1.000				10,950,000	
B2・・・・・・・・アスファルト舗装		式	1.000				1,884,000	
B3・・・・・・・・路盤工（車道）	路盤材 粒度調整碎石M-30 1層施工	m ²	616.000	616.000	1,072	0	660,352	
B3・・・・・・・・SP表層（車道部）	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35)	m ²	616.000	616.000	1,987	0	1,223,992	
B2・・・・・・・・管理用通路付帯工		式	1.000				5,877,000	
B3・・・・・・・・GUブロック設置	置式分離帯 B400×H450×L3000	m	96.000	96.000	23,151	0	2,222,496	
B3・・・・・・・・ガードパイプ設置	コンクリート建込 塗装品 Gp-Bp-2B	m	116.000	116.000	14,780	0	1,714,480	
B3・・・・・・・・SPプレキャスト擁壁設置	0.5m以上1m以下	m	60.000	60.000	28,852	0	1,731,120	
B3・・・・・・・・自由勾配側溝（横断用）	300*300*2000 グレーチング蓋	m	4.000	4.000	52,238	0	208,952	
B2・・・・・・・・擁壁工		式	1.000				2,924,000	
B3・・・・・・・・大型ブロック積擁壁	控え50	m ²	80.000	80.000	28,907	0	2,312,560	
B3・・・・・・・・プレキャスト基礎ブロック	基礎ブロック	m	20.000	20.000	22,945	0	458,900	
B3・・・・・・・・小口止めコンクリート	18N-8-25	m3	2.000	2.000	33,144	0	66,288	
B3・・・・・・・・小口止めコンクリート型枠		m ²	10.000	10.000	8,586	0	85,860	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・階段工		式	1.000				265,000	
B3・・・・・・階段工【既製品】	1段H=200 B=1500 ボルト2本組木SUSボルト締め	段	17.000	17.000	15,604	0	265,268	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				33,235,000	
B1・・・仮設道路工		式	1.000				9,709,000	
B2・・・・・・土砂置きヤード工		式	1.000				2,441,000	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	PPCシート SP 980	m ²	864.000	864.000	494	0	426,816	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 253日	m ²	864.000	864.000	2,331	0	2,013,984	
B2・・・・・・切土時仮設道路		式	1.000				662,000	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	PPCシート SP 980	m ²	828.000	828.000	494	0	409,032	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	設置～撤去	m ²	828.000	828.000	306	0	253,368	
B2・・・・・・地盤改良時仮設道路		式	1.000				1,542,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	設置～撤去	m ²	5,040.000	5,040.000	306	0	1,542,240	
B2・・・・・・築提時仮設道路		式	1.000				886,000	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	PPCシート SP 980	m ²	1,107.000	1,107.000	494	0	546,858	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	設置～撤去	m ²	1,107.000	1,107.000	306	0	338,742	
B2・・・・・・敷き鉄板・損料・整備費		式	1.000				4,178,000	
B3・・・・・・掘削～地盤改良～盛土	敷鉄板 22×1524×6096 253日	m ²	828.000	828.000	2,025	0	1,676,700	
B3・・・・・・地盤改良時追加返却	敷鉄板, 22×1524×6096 103日	m ²	720.000	720.000	980	0	705,600	
B3・・・・・・地盤改良時追加返却	敷鉄板, 22×1524×6096 130日	m ²	1,053.000	1,053.000	1,209	0	1,273,077	
B3・・・・・・地盤改良～盛土	敷鉄板, 22×1524×6096 233日	m ²	279.000	279.000	1,873	0	522,567	
B1・・・仮締切工		式	1.000				19,524,000	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				15,849,000	
B3・・・・・・既設鋼矢板引抜き	6m以下	枚	300.000	300.000	5,554	0	1,666,200	
B3・・・・・・鋼矢板損料・整備費	120日	ton	220.000	220.000	21,907	0	4,819,540	
B3・・・・・・既設大型土のう移設	1m3 耐候性	袋	360.000	360.000	1,169	0	420,840	
B3・・・・・・既設大型土のう撤去	1m3耐候性 内部土砂は高水敷土に流用	袋	360.000	360.000	747	0	268,920	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・締切土のう設置撤去	現地土 1m3 耐候性 内部土砂は高水敷土に流用	袋	900.000	900.000	8,485	0	7,636,500	
B3・・・・・・遮水シート設置撤去	塩化ビニール 0.5mm	m ²	1,500.000	1,500.000	661	0	991,500	
B3・・・・・・既設遮水シート撤去		m ²	600.000	600.000	76	0	45,600	
B2・・・・・・仮堤防工		式	1.000				3,675,000	
B3・・・・・・堤外地側地盤改良時築堤	現地流用土（土砂） BH0.6m3級 振動ローラー	m3	900.000	900.000	1,181	0	1,062,900	
B3・・・・・・堤内地側地盤改良時築堤	現地流用土（土砂） BH0.6m3級 振動ローラー	m3	900.000	900.000	1,181	0	1,062,900	
B3・・・・・・SP法面整形	盛土部 転圧あり 土砂	m ²	1,280.000	1,280.000	693	0	887,040	
B3・・・・・・仮堤防土砂撤去	築堤材に流用、縦断利用、不整地運搬	m3	900.000	900.000	736	0	662,400	
B1・・・・排水処理工		式	1.000				4,002,000	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				4,002,000	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	120 作業時排水 0～40未満 発動発電機	箇所	3.000	3.000	1,151,336	0	3,454,008	
B3・・・・・・排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	3.000	3.000	17,805	0	53,415	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	1～5台	箇所	3.000	3.000	88,460	0	265,380	
B3・・・・・・排水濾過用水槽	容量5m ³	供用日	360.000	360.000	637	0	229,320	
・・・・間接工事費		式	1.000				134,276,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				50,986,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				9,538,000	
B1・・・・車両洗浄（高压洗浄機）		式	1.000				1,846,000	
B2・・・・車両洗浄（高压洗浄機）		式	1.000				1,846,000	
B3・・・・・・車両洗浄用水・水槽	容量3m3	供用日	120.000	120.000	479	0	57,480	
B3・・・・・・高压洗浄機	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	日	120.000	120.000	14,908	0	1,788,960	
B1・・・・地盤改良飛散防止工		式	1.000				7,692,000	
B2・・・・地盤改良飛散防止工		式	1.000				7,692,000	
B3・・・・・・堤内地用飛散養生	くさび結合式足場 シートあり	掛m ²	1,000.000	1,000.000	5,077	0	5,077,000	
B3・・・・・・堤外地用飛散養生	単管足場 シートあり	掛m ²	540.000	540.000	4,842	0	2,614,680	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000			0	25,037,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・運搬費		式	1.000				11,633,000	
B1・・・柴山潟堤工区		式	1.000				11,633,000	
B2・・・・分解・組立・運搬費（重建設機械）		式	1.000				3,978,000	
B3・・・・分解・組立・運搬費（銃建設機械）	地盤改良機械（中層混合処理機）20t以上60t以下	台	2.000	2.000	1,988,766	0	3,977,532	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				7,655,000	
B3・・・・敷き鉄板運搬費	12m以内, 20kmまで, 往復計上	ton	715.000	715.000	9,279	0	6,634,485	
B3・・・・鋼矢板返却	12m以内, 20kmまで, 片道計上	ton	220.000	220.000	4,639	0	1,020,580	
・・・・準備費		式	1.000				1,821,000	
B1・・・雑木撤去・草刈り		式	1.000				1,821,000	
B2・・・・土砂置き場 刈払い		式	1.000				1,065,000	
B3・・・・土砂置き場刈払い	草刈機、草類	ha	3.000	3.000	354,853	0	1,064,559	
B2・・・・草類処分費		式	1.000				756,000	
B3・・・・運搬（伐開、除根、除草）	36.5km以下、良好	空m3	10.000	10.000	2,391	0	23,910	
B3・・・・草類処分費	中間処理施設	ton	10.000	10.000	73,205	0	732,050	
・・・・安全費		式	1.000				1,577,000	
B1・・・交通警備誘導員		式	1.000				1,577,000	
B2・・・・交通警備誘導員		式	1.000				1,577,000	
B3・・・・柴山潟堤工区交通誘導員	市道 片側交通など	人	100.000	100.000	15,774	0	1,577,400	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,380,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,380,000	
・・・現場管理費		式	1.000				83,290,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				83,290,000	
・一般管理費等		式	1.000				57,140,000	