

単価合意書

令和7年5月20日に契約した直轄災害復旧事業加賀三湖地区柴山潟堤災害復旧その2工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年7月8日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				515,460,000	
消費税相当額		式	1.000				46,860,000	
工事価格		式	1.000				468,600,000	
・工事原価		式	1.000				411,460,000	
・・直接工事費		式	1.000				277,184,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				243,949,000	
B1・・・土工		式	1.000				78,476,000	
B2・・・・土工・掘削工		式	1.000				17,185,000	
B3・・・・堤防掘削積込み運搬	土砂、運搬L=2.0km以下 仮置き整地	m3	11,900.000	11,900.000	1,203	0	14,315,700	
B3・・・・堤防掘削	築堤材に流用	m3	900.000	900.000	535	0	481,500	
B3・・・・法面掘削（表土・草根混合）	土砂・一時仮置き L=2.0km以下 仮置き整地	m3	133.000	133.000	1,981	0	263,473	
B3・・・・SP基面整正	基面整正	m ²	4,500.000	4,500.000	472	0	2,124,000	
B2・・・・土工・築堤		式	1.000				55,987,000	
B3・・・・築堤盛土	土砂	m3	17,000.000	17,000.000	408	0	6,936,000	
B3・・・・土砂購入（不足分）	土砂、運搬距離L=31.5km以下	m3	6,800.000	6,800.000	5,585	0	37,978,000	
B3・・・・現場内利用	運搬距離 L=300m以下	m3	2,600.000	2,600.000	375	0	975,000	
B3・・・・土砂現場搬入（仮置き場～現地）	運搬距離 L=2.0km以下	m3	6,700.000	6,700.000	863	0	5,782,100	
B3・・・・SP法面整形	盛土部、転圧あり、土砂	m ²	2,000.000	2,000.000	693	0	1,386,000	
B3・・・・地盤改良工（BH混合）	2層に分けて改質	m ²	1,140.000	1,140.000	2,570	0	2,929,800	
B2・・・・堤防横盛土工（植生盛土）		式	1.000				5,304,000	
B3・・・・土砂現場搬入（仮置き場～現地）	運搬距離 L=2.0km以下 表土土砂類利用	m3	2,600.000	2,600.000	863	0	2,243,800	
B3・・・・築堤盛土	土砂	m3	2,600.000	2,600.000	578	0	1,502,800	
B3・・・・防根シート	（参考）アクスター防草シート	m ²	1,150.000	1,150.000	390	0	448,500	
B3・・・・盛付け法面整形		m ²	1,600.000	1,600.000	693	0	1,108,800	
B1・・・・撤去工		式	1.000				2,526,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				2,526,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ブロックマット撤去工		m ²	2,350.000	2,350.000	305	0	716,750	
B3・・・・・・ブロックマット小運搬（モルタルブロック部）	作業ヤードに移動集積	m3	125.000	125.000	6,435	0	804,375	
B3・・・・・・ブロックマット殻ダンプトラック積込運搬処分	運搬距離L=5.7km以内 2.35ton/m3 二次製品扱い	m3	125.000	125.000	8,039	0	1,004,875	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				122,002,000	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				122,002,000	
B3・・・・・・中層混合処理工	改良深さ8.0m 盤下げ作業床工程差1.5m	m3	10,800.000	10,800.000	4,356	0	47,044,800	
B3・・・・・・中層混合処理工	改良深さ9.5m	m3	17,100.000	17,100.000	4,360	0	74,556,000	
B3・・・・・・スラリープラント移設費		回	2.000	2.000	200,813	0	401,626	
B1・・・・法面工		式	1.000				29,995,000	
B2・・・・法面保護工		式	1.000				29,995,000	
B3・・・・・・ブロックマット敷設	5 m	m ²	3,760.000	3,760.000	7,078	0	26,613,280	
B3・・・・・・張芝工	野芝・高麗芝（全面張）500m ² 以上	m ²	2,000.000	2,000.000	1,691	0	3,382,000	
B1・・・・付帯構造物工		式	1.000				10,950,000	
B2・・・・アスファルト舗装		式	1.000				1,884,000	
B3・・・・・・路盤工（車道）	路盤材 粒度調整碎石M-30 1層施工	m ²	616.000	616.000	1,072	0	660,352	
B3・・・・・・SP表層（車道部）	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35)	m ²	616.000	616.000	1,987	0	1,223,992	
B2・・・・管理用通路付帯工		式	1.000				5,877,000	
B3・・・・・・GUブロック設置	置式分離帯 B400×H450×L3000	m	96.000	96.000	23,151	0	2,222,496	
B3・・・・・・ガードパイプ設置	コンクリート建込 塗装品 Gp-Bp-2B	m	116.000	116.000	14,780	0	1,714,480	
B3・・・・・・SPプレキャスト擁壁設置	0.5m以上1m以下	m	60.000	60.000	28,852	0	1,731,120	
B3・・・・・・自由勾配側溝（横断用）	300*300*2000 グレーチング蓋	m	4.000	4.000	52,238	0	208,952	
B2・・・・擁壁工		式	1.000				2,924,000	
B3・・・・・・大型ブロック積擁壁	控え50	m ²	80.000	80.000	28,907	0	2,312,560	
B3・・・・・・プレキャスト基礎ブロック	基礎ブロック	m	20.000	20.000	22,945	0	458,900	
B3・・・・・・小口止めコンクリート	18N-8-25	m3	2.000	2.000	33,144	0	66,288	
B3・・・・・・小口止めコンクリート型枠		m ²	10.000	10.000	8,586	0	85,860	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・階段工		式	1.000				265,000	
B3・・・・・・階段工【既製品】	1段H=200 B=1500 ボルト2本組木SUSボルト締め	段	17.000	17.000	15,604	0	265,268	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				33,235,000	
B1・・・仮設道路工		式	1.000				9,709,000	
B2・・・・・・土砂置きヤード工		式	1.000				2,441,000	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	PPCシート SP 980	m ²	864.000	864.000	494	0	426,816	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 253日	m ²	864.000	864.000	2,331	0	2,013,984	
B2・・・・・・切土時仮設道路		式	1.000				662,000	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	PPCシート SP 980	m ²	828.000	828.000	494	0	409,032	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	設置～撤去	m ²	828.000	828.000	306	0	253,368	
B2・・・・・・地盤改良時仮設道路		式	1.000				1,542,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	設置～撤去	m ²	5,040.000	5,040.000	306	0	1,542,240	
B2・・・・・・築提時仮設道路		式	1.000				886,000	
B3・・・・・・土木シート設置撤去	PPCシート SP 980	m ²	1,107.000	1,107.000	494	0	546,858	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	設置～撤去	m ²	1,107.000	1,107.000	306	0	338,742	
B2・・・・・・敷き鉄板・損料・整備費		式	1.000				4,178,000	
B3・・・・・・掘削～地盤改良～盛土	敷鉄板 22×1524×6096 253日	m ²	828.000	828.000	2,025	0	1,676,700	
B3・・・・・・地盤改良時追加返却	敷鉄板, 22×1524×6096 103日	m ²	720.000	720.000	980	0	705,600	
B3・・・・・・地盤改良時追加返却	敷鉄板, 22×1524×6096 130日	m ²	1,053.000	1,053.000	1,209	0	1,273,077	
B3・・・・・・地盤改良～盛土	敷鉄板, 22×1524×6096 233日	m ²	279.000	279.000	1,873	0	522,567	
B1・・・仮締切工		式	1.000				19,524,000	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				15,849,000	
B3・・・・・・既設鋼矢板引抜き	6m以下	枚	300.000	300.000	5,554	0	1,666,200	
B3・・・・・・鋼矢板損料・整備費	120日	ton	220.000	220.000	21,907	0	4,819,540	
B3・・・・・・既設大型土のう移設	1m3 耐候性	袋	360.000	360.000	1,169	0	420,840	
B3・・・・・・既設大型土のう撤去	1m3耐候性 内部土砂は高水敷土に流用	袋	360.000	360.000	747	0	268,920	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・締切土のう設置撤去	現地土 1m3 耐候性 内部土砂は高水敷土に流用	袋	900.000	900.000	8,485	0	7,636,500	
B3・・・・・・遮水シート設置撤去	塩化ビニール 0.5mm	m ²	1,500.000	1,500.000	661	0	991,500	
B3・・・・・・既設遮水シート撤去		m ²	600.000	600.000	76	0	45,600	
B2・・・・・・仮堤防工		式	1.000				3,675,000	
B3・・・・・・堤外地側地盤改良時築堤	現地流用土(土砂) BH0.6m3級 振動ローラー	m3	900.000	900.000	1,181	0	1,062,900	
B3・・・・・・堤内地側地盤改良時築堤	現地流用土(土砂) BH0.6m3級 振動ローラー	m3	900.000	900.000	1,181	0	1,062,900	
B3・・・・・・SP法面整形	盛土部 転圧あり 土砂	m ²	1,280.000	1,280.000	693	0	887,040	
B3・・・・・・仮堤防土砂撤去	築堤材に流用、縦断利用、不整地運搬	m3	900.000	900.000	736	0	662,400	
B1・・・・排水処理工		式	1.000				4,002,000	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				4,002,000	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	120 作業時排水 0～40未満 発動発電機	箇所	3.000	3.000	1,151,336	0	3,454,008	
B3・・・・・・排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	3.000	3.000	17,805	0	53,415	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	1～5台	箇所	3.000	3.000	88,460	0	265,380	
B3・・・・・・排水濾過用水槽	容量5m ³	供用日	360.000	360.000	637	0	229,320	
・・・・間接工事費		式	1.000				134,276,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				50,986,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				9,538,000	
B1・・・・車両洗浄（高压洗浄機）		式	1.000				1,846,000	
B2・・・・車両洗浄（高压洗浄機）		式	1.000				1,846,000	
B3・・・・・・車両洗浄用水・水槽	容量3m3	供用日	120.000	120.000	479	0	57,480	
B3・・・・・・高压洗浄機	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	日	120.000	120.000	14,908	0	1,788,960	
B1・・・・地盤改良飛散防止工		式	1.000				7,692,000	
B2・・・・地盤改良飛散防止工		式	1.000				7,692,000	
B3・・・・・・堤内地用飛散養生	くさび結合式足場 シートあり	掛m ²	1,000.000	1,000.000	5,077	0	5,077,000	
B3・・・・・・堤外地用飛散養生	単管足場 シートあり	掛m ²	540.000	540.000	4,842	0	2,614,680	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000			0	25,037,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・運搬費		式	1.000				11,633,000	
B1・・・柴山潟堤工区		式	1.000				11,633,000	
B2・・・・分解・組立・運搬費（重建設機械）		式	1.000				3,978,000	
B3・・・・分解・組立・運搬費（銃建設機械）	地盤改良機械（中層混合処理機）20t以上60t以下	台	2.000	2.000	1,988,766	0	3,977,532	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				7,655,000	
B3・・・・敷き鉄板運搬費	12m以内, 20kmまで, 往復計上	ton	715.000	715.000	9,279	0	6,634,485	
B3・・・・鋼矢板返却	12m以内, 20kmまで, 片道計上	ton	220.000	220.000	4,639	0	1,020,580	
・・・・準備費		式	1.000				1,821,000	
B1・・・雑木撤去・草刈り		式	1.000				1,821,000	
B2・・・・土砂置き場 刈払い		式	1.000				1,065,000	
B3・・・・土砂置き場刈払い	草刈機、草類	ha	3.000	3.000	354,853	0	1,064,559	
B2・・・・草類処分費		式	1.000				756,000	
B3・・・・運搬（伐開、除根、除草）	36.5km以下、良好	空m3	10.000	10.000	2,391	0	23,910	
B3・・・・草類処分費	中間処理施設	ton	10.000	10.000	73,205	0	732,050	
・・・・安全費		式	1.000				1,577,000	
B1・・・交通警備誘導員		式	1.000				1,577,000	
B2・・・・交通警備誘導員		式	1.000				1,577,000	
B3・・・・柴山潟堤工区交通誘導員	市道 片側交通など	人	100.000	100.000	15,774	0	1,577,400	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,380,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,380,000	
・・・現場管理費		式	1.000				83,290,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				83,290,000	
・一般管理費等		式	1.000				57,140,000	