

単価合意書

令和7年10月16日に契約した加賀三湖地区土地改良施設突発事故復旧事業
柴山潟排水機場附帯用水路復旧工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契
約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のと
おり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の
権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用
に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならな
い。

単価合意書締結日：令和7年10月24日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				73,700,000	
消費税相当額		式	1.000				6,700,000	
工事価格		式	1.000				67,000,000	
・工事原価		式	1.000				56,833,000	
・直接工事費		式	1.000				39,081,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				31,223,000	
B1・・・土工		式	1.000				5,898,000	
B2・・・床掘		式	1.000				328,000	
B3・・・床掘	土砂	m3	1,380.000	1,380.000	238	0	328,440	
B2・・・埋戻し		式	1.000				374,000	
B3・・・埋戻し	振動コンパクタ(1)	m3	148.000	148.000	2,527	0	373,996	
B2・・・整形工		式	1.000				138,000	
B3・・・基面整正		m ²	282.000	282.000	488	0	137,616	
B2・・・建設発生土処分		式	1.000				5,058,000	
B3・・・建設発生土運搬	15.5km以下	m3	1,220.000	1,220.000	2,254	0	2,749,880	
B3・・・建設発生土処分	豊城運輸(株)	m3	1,220.000	1,220.000	1,892	0	2,308,240	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				892,000	
B2・・・舗装版撤去		式	1.000				468,000	
B3・・・舗装版切断	As, t≧15cm	m	77.000	77.000	699	0	53,823	
B3・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版, 直接積込	m ²	460.000	460.000	227	0	104,420	
B3・・・舗装版積込(施工済区間)	アスファルト舗装版, 積込	m ²	94.000	94.000	1,661	0	156,134	
B3・・・アスファルト設置搬処分費	D1Dあり, L=19.5km以下, 川北ヒューテック	m3	22.200	22.200	6,910	0	153,402	
B2・・・コルゲート管撤去		式	1.000				367,000	
B3・・・コルゲート管撤去	円形2形, 径3000, t=3.2mm, 機械	m	37.500	37.500	9,347	0	350,513	
B3・・・切断	ガス切断, 3～7mm	m	7.900	7.900	2,074	0	16,385	
B2・・・袋詰玉石工		式	1.000				57,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・袋詰玉石撤去	2t用,再利用	袋	18,000	18,000	3,151	0	56,718	
B1・・・水路復旧工		式	1,000				851,000	
B2・・・水路工		式	1,000				851,000	
B3・・・基礎碎石	再生碎石(RC-40),t=15cm	m ²	98,000	98,000	1,573	0	154,154	
B3・・・底版コンクリート	18-8-25,BB,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	m3	14,700	14,700	26,077	0	383,332	
B3・・・型枠	一般型枠,小型構造物	掛m ²	1,500	1,500	9,803	0	14,705	
B3・・・敷モルタル		m3	2,000	2,000	44,550	0	89,100	
B3・・・アンダードレン工	φ100,硬質塩化ビニル有孔管	m	39,200	39,200	5,337	0	209,210	
B1・・・水路復旧工		式	1,000				19,228,000	
B2・・・鋼矢板土留設置		式	1,000				17,582,000	
B3・・・鋼矢板打込み	Ⅲ型,L=7.5m	枚	205,000	205,000	9,083	0	1,862,015	
B3・・・鋼矢板(材料費)	Ⅲ型,L=7.5m,中古	ton	92,300	92,300	170,315	0	15,720,075	
B2・・・水路工		式	1,000				1,596,000	
B3・・・基礎碎石	RC-40,t=15cm	m ²	184,000	184,000	1,573	0	289,432	
B3・・・底版コンクリート	18-8-25,BB,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	m3	27,600	27,600	26,077	0	719,725	
B3・・・型枠	一般型枠,小型構造物	掛m ²	3,000	3,000	9,803	0	29,409	
B3・・・敷モルタル		m3	3,700	3,700	44,550	0	164,835	
B3・・・アンダードレン工	φ100,硬質塩化ビニル有孔管	m	73,600	73,600	5,337	0	392,803	
B2・・・袋詰玉石工		式	1,000				50,000	
B3・・・袋詰玉石設置	2t用,再利用	袋	8,000	8,000	6,292	0	50,336	
B1・・・復旧工		式	1,000				4,354,000	
B2・・・舗装復旧		式	1,000				959,000	
B3・・・不陸整正	16mm以上53mm未満,再生碎石(RC-40)	m ²	460,000	460,000	326	0	149,960	
B3・・・表層	t=4cm,密粒度アスコン(13F)	m ²	460,000	460,000	1,759	0	809,140	
B2・・・法面保護工		式	1,000				1,767,000	
B3・・・大型土のう	撤去(再利用)～仮置き	袋	18,000	18,000	793	0	14,274	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・吸出し防止材撤去		m ²	36.000	36.000	114	0	4,104	
B3・・・・・・大型土のう	設置(再利用)	袋	18.000	18.000	1,789	0	32,202	
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置,現地土,耐候性土のう	袋	175.000	175.000	7,391	0	1,293,425	
B3・・・・・・大型土のう	撤去	袋	4.000	4.000	987	0	3,948	
B3・・・・・・吸出し防止材敷設		m ²	401.000	401.000	1,023	0	410,223	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	吸出し防止材,参考重量:1.2(kg/m ²)	ton	0.043	0.043	199,582	0	8,582	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				1,628,000	
B3・・・・・・歩道用横断防止柵設置	門型,3.2×60.5×3000,7レキヤストンクローブロック建込	m	180.800	180.800	9,007	0	1,628,466	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				7,858,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				7,858,000	
B2・・・・・・敷鉄板設置・撤去		式	1.000				583,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去	22×1524×6096,90供用日,1回	m ²	480.000	480.000	1,214	0	582,720	
B2・・・・・・木替工		式	1.000				7,275,000	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	90日,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,有	箇所	2.000	2.000	3,432,125	0	6,864,250	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	1～5台,あり	箇所	2.000	2.000	91,643	0	183,286	
B3・・・・・・排水ポンプ用釜場設置・撤去	釜場掘削・設置,釜場埋戻・撤去	箇所	2.000	2.000	18,379	0	36,758	
B3・・・・・・鋼板製簡易水槽	容量10m ³	台	2.000	2.000	95,376	0	190,752	
・・・間接工事費		式	1.000				17,752,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,529,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,471,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				673,000	
B1・・・・仮設材輸送		式	1.000				673,000	
B2・・・・・・仮設材輸送		式	1.000				673,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	85.500	85.500	7,872	0	673,056	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				385,000	
・・・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				385,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費		式	1.000				13,223,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				13,223,000	
・一般管理費等		式	1.000				10,167,000	