

単価合意書

令和7年4月25日に契約した笹ヶ峰二期農地保全事業Mブロック2－3号集水井工工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年6月10日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				166,100,000	
消費税相当額		式	1.000				15,100,000	
工事価格		式	1.000				151,000,000	
・工事原価		式	1.000				126,768,000	
・・直接工事費		式	1.000				72,510,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				57,495,000	
B1・・・集水井工		式	1.000				57,495,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				43,000	
B3・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	28,436	
B3・・・・・埋戻し	土砂	式	1.000			0	14,663	
B2・・・・集水井設置		式	1.000				39,020,000	
B3・・・・・底張、固定コンクリート	18-8-40BB	m3	19.000	19.000	45,662	0	867,578	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	436,829	
B3・・・・・集水井	ライナープレート、B工法	基	1.000	1.000	35,736,077	0	35,736,077	
B3・・・・・索道運転(集水井資材搬入)	索道(定格荷重2.8t吊)、荷上げ・荷下ろしを含む	式	1.000			0	1,422,525	
B3・・・・・不整地運搬車運転(集水井資材搬入)	不整地運搬車(3t積)	式	1.000			0	557,131	
B2・・・・・発生土搬出工		式	1.000				16,693,000	
B3・・・・・大型土のう製作	中詰土0.7㎡, 2.0ton用, 1年対応	袋	636.000	636.000	6,623	0	4,212,228	
B3・・・・・細削土運搬	M2-3集水井～索道: A鉄塔	式	1.000			0	4,952,282	
B3・・・・・索道運転(大型土のう)	索道: A鉄塔～B鉄塔側、荷上げ・荷下ろしを含む	式	1.000			0	4,125,324	
B3・・・・・大型土のう集積	B鉄塔ヤード内仮置(索道下から仮置き場)	袋	636.000	636.000	1,030	0	655,080	
B3・・・・・大型土のうダンプトラック積込		袋	636.000	636.000	1,030	0	655,080	
B3・・・・・発生土搬出	4tトラック, 地山土量, 妙高市大字田口地内	m3	371.000	371.000	5,642	0	2,093,182	
B2・・・・・発生土処理工		式	1.000				1,739,000	
B3・・・・・大型土のう中詰土排出		袋	636.000	636.000	711	0	452,196	
B3・・・・・発生土処分費	民間受入地, ほぐし土量	m3	445.000	445.000	2,611	0	1,161,895	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・プラスチック廃材運搬	大型土のう袋,上越市大字下 真砂地内	ton	1.590	1.590	4,122	0	6,554	
B3・・・プラスチック廃材処分費	中間処理施設	ton	1.590	1.590	74,605	0	118,622	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				15,015,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				15,015,000	
B2・・・集水井施工ヤード仮設工		式	1.000				25,000	
B3・・・集水井施工ヤード 敷鉄板設 置・撤去		式	1.000			0	25,473	
B2・・・モノレール工		式	1.000				5,126,000	
B3・・・モノレール工(200kg積)	動力車・乗用台車・土木平台 車・レール資材含む	月	5.000	5.000	1,025,154	0	5,125,770	
B2・・・船外機船工		式	1.000				9,749,000	
B3・・・船外機船運転	30馬力相当	式	1.000			0	9,676,840	
B3・・・船着き足場	高水位時	式	1.000			0	58,626	
B3・・・船着き足場	低水位時	式	1.000			0	13,794	
B2・・・索道荷下ろし仮設工		式	1.000				115,000	
B3・・・索道荷下ろし足場 敷鉄板設 置・撤去		式	1.000			0	114,628	
・・・間接工事費		式	1.000				54,258,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				24,712,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				4,459,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				4,459,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				4,459,000	
B3・・・濁水処理設備設置・撤去	各種ホース等設置・撤去、試 運転調整含む	式	1.000			0	791,566	
B3・・・濁水処理設備運転	ポリ塩化76ミシカ12kg有機系高 分子凝集剤0.24kg(1日)	日	119.000	119.000	30,822	0	3,667,818	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,168,000	
・・・運搬費		式	1.000				8,843,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				8,843,000	
B2・・・建設機械分解組立		式	1.000				7,272,000	
B3・・・建設機械分解・組立	クローラクレーン4.9t吊	式	1.000			0	3,829,494	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・建設機械分解・組立	BH0.25m3級	式	1.000			0	3,442,754	
B2・・・資機材運搬		式	1.000				1,406,000	
B3・・・索道運転（建設機械及び仮設材の搬入出）	索道（定格荷重2.8t吊）、荷上げ・荷下ろしを含む	式	1.000			0	711,263	
B3・・・不整地運搬車運転（建設機械及び仮設材の搬入出）	不整地運搬車（3t積）	式	1.000			0	79,590	
B3・・・濁水処理設備等運搬（往復）	基地～下部B鉄塔敷地	式	1.000			0	615,489	
B2・・・仮設材輸送費		式	1.000				165,000	
B3・・・仮設材輸送費（敷鉄板）	基地～下部B鉄塔敷地	式	1.000			0	164,668	
・・・準備費		式	1.000				243,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				243,000	
B2・・・索道整備工		式	1.000				193,000	
B3・・・索道操作室取付・取外し	運搬、施設内搬入・搬出を含む	式	1.000			0	193,464	
B2・・・モノレール設置現地踏査		式	1.000				50,000	
B3・・・モノレール計画現地踏査		回	1.000	1.000	49,939	0	49,939	
・・・安全費		式	1.000				449,000	
B1・・・安全費		式	1.000				449,000	
B2・・・モノレール保守点検		式	1.000				449,000	
B3・・・モノレール保守点検（動力車・台車）		回	5.000	5.000	36,622	0	183,110	
B3・・・モノレール保守点検（レール構造）		回	5.000	5.000	53,268	0	266,340	
・・・現場環境改善費		式	1.000				550,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				550,000	
・・・現場管理費		式	1.000				29,546,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				29,546,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				20,878,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				3,354,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				3,354,000	
B2・・・索道点検整備費		式	1.000				3,354,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・索道年次点検		回	1.000	1.000	265,014	0	265,014	
B3・・・・索道月次点検		回	5.000	5.000	176,445	0	882,225	
B3・・・・索道日次点検		回	44.000	44.000	40,065	0	1,762,860	
B3・・・・荷重試験（年次点検時）		回	1.000	1.000	443,639	0	443,639	