

単価合意書

令和7年5月30日に契約した信濃川左岸流域農業水利事業6号幹線用水路親沢トンネルその1工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年7月10日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				126,357,000	
消費税相当額		式	1.000				11,487,000	
工事価格		式	1.000				114,870,000	
・工事原価		式	1.000				98,199,000	
・直接工事費		式	1.000				67,435,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				55,381,000	
B1・・・土工		式	1.000				9,454,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				263,000	
B3・・・掘削		m ³	230.000	230.000	1,143	0	262,890	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				110,000	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	50.000	50.000	814	0	40,700	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	170.000	170.000	407	0	69,190	
B2・・・床掘工		式	1.000				3,082,000	
B3・・・床掘		m ³	2,000.000	2,000.000	230	0	460,000	
B3・・・積込み(ルーズ)	2段ばね	m ³	2,000.000	2,000.000	227	0	454,000	
B3・・・荒仕上げ		m ²	890.000	890.000	258	0	229,620	
B3・・・大型土のう	製作・設置	袋	208.000	208.000	6,929	0	1,441,232	
B3・・・大型土のう	撤去	袋	208.000	208.000	1,211	0	251,888	
B3・・・基面整形		m ²	570.000	570.000	431	0	245,670	
B2・・・残土運搬(場内)		式	1.000				816,000	
B3・・・残土運搬(場内)		m ³	2,200.000	2,200.000	371	0	816,200	
B2・・・埋戻工		式	1.000				4,951,000	
B3・・・埋戻し	構造物周辺	m ³	450.000	450.000	3,898	0	1,754,100	
B3・・・埋戻し	B<1.0m	m ³	150.000	150.000	3,898	0	584,700	
B3・・・埋戻し	1.0≦B<2.5m	m ³	630.000	630.000	3,510	0	2,211,300	
B3・・・埋戻し	2.5≦B<4.0m	m ³	270.000	270.000	1,484	0	400,680	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・盛土工		式	1.000				232,000	
B3・・・・盛土	B≧4.0m	m3	110.000	110.000	1,484	0	163,240	
B3・・・・法面整形(盛土部・購入土)		m ²	170.000	170.000	407	0	69,190	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				7,912,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				7,881,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m3	490.000	490.000	10,191	0	4,993,590	
B3・・・・積込(ルーズ)		m3	490.000	490.000	270	0	132,300	
B3・・・・殻運搬		m3	490.000	490.000	1,287	0	630,630	
B3・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	490.000	490.000	4,335	0	2,124,150	
B2・・・・安全施設撤去復旧		式	1.000				31,000	
B3・・・・ガードレール(基礎無)撤去		m	6.500	6.500	1,317	0	8,561	
B3・・・・ガードレール土中式撤去復旧		m	4.500	4.500	5,093	0	22,919	
B1・・・開渠工		式	1.000				34,504,000	
B2・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				13,678,000	
B3・・・・基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	200.000	200.000	1,545	0	309,000	
B3・・・・コンクリート	基礎コンクリート	m3	30.000	30.000	26,377	0	791,310	
B3・・・・型枠		m ²	12.000	12.000	4,370	0	52,440	
B3・・・・鉄筋工	基礎コンクリート	ton	1.597	1.597	178,059	0	284,360	
B3・・・・コンクリート		m3	30.000	30.000	26,866	0	805,980	
B3・・・・鉄筋工		ton	1.645	1.645	178,059	0	292,907	
B3・・・・鉄筋工		ton	0.072	0.072	180,909	0	13,025	
B3・・・・水路用L型ブロック据付(リフトローラー)	Ⅱ種、H=2600、L=1730/1800	個	1.000	1.000	325,597	0	325,597	
B3・・・・水路用L型ブロック据付(リフトローラー)	Ⅱ種、H=2600、L=1631/1561	個	1.000	1.000	291,132	0	291,132	
B3・・・・水路用L型ブロック据付(リフトローラー)	Ⅱ種、H=2600、L=1448/1518	個	1.000	1.000	278,090	0	278,090	
B3・・・・水路用L型ブロック据付(リフトローラー)	Ⅱ種、H=2600、L=1349/1279	個	1.000	1.000	244,556	0	244,556	
B3・・・・水路用L型ブロック据付(リフトローラー)	Ⅱ種、H=2600、L=1200	個	2.000	2.000	213,817	0	427,634	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(リフトローラー)	II種、H=2600、L=1500	個	2.000	2.000	259,460	0	518,920	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(リフトローラー)	II種、H=2600、L=2000	個	34.000	34.000	265,981	0	9,043,354	
B2・・・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				20,826,000	
B3・・・・・・基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	348.000	348.000	1,406	0	489,288	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート	m ³	17.000	17.000	26,377	0	448,409	
B3・・・・・・型枠		m ²	7.000	7.000	4,370	0	30,590	
B3・・・・・・コンクリート		m ³	44.000	44.000	26,866	0	1,182,104	
B3・・・・・・鉄筋工		ton	2.187	2.187	178,059	0	389,415	
B3・・・・・・鉄筋工		ton	2.375	2.375	180,909	0	429,659	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(伸縮・収縮)	II種、H=2600、L=2000	個	2.000	2.000	260,991	0	521,982	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(伸縮)	II種、H=2600、L=2000	個	14.000	14.000	249,555	0	3,493,770	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(収縮)	II種、H=2600、L=2000	個	48.000	48.000	250,201	0	12,009,648	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(収縮)	II種、H=2600、L=1350/1419	個	1.000	1.000	243,461	0	243,461	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(収縮)	II種、H=2600、L=1250/1180	個	1.000	1.000	210,713	0	210,713	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(収縮)	II種、H=2600、L=1474/1544	個	1.000	1.000	264,153	0	264,153	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(収縮)	II種、H=2600、L=1375/1305	個	1.000	1.000	231,650	0	231,650	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(収縮)	II種、H=2600、L=1200	個	2.000	2.000	196,848	0	393,696	
B3・・・・・・水路用L型ブロッタ据付(収縮)	II種、H=2600、L=1500	個	2.000	2.000	243,660	0	487,320	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				3,511,000	
B2・・・・・・水抜き工		式	1.000				1,647,000	
B3・・・・・・ウィーブホール	壁部, 50mm	箇所	114.000	114.000	3,382	0	385,548	
B3・・・・・・ウィーブホール	底版, 100mm	箇所	3.000	3.000	8,288	0	24,864	
B3・・・・・・サイドドレーン	洗砂利 25mm以下	m	219.000	219.000	2,561	0	560,859	
B3・・・・・・アンダードレーン	洗砂利, 25以下	m	110.000	110.000	6,140	0	675,400	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				1,571,000	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-B4-2E	m	101.000	101.000	15,550	0	1,570,550	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・管理用道路工		式	1.000				293,000	
B3・・・・・・床掘		m3	36.000	36.000	230	0	8,280	
B3・・・・・・土砂運搬		m3	36.000	36.000	371	0	13,356	
B3・・・・・・砂利舗装工		m ²	361.000	361.000	752	0	271,472	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				12,054,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				12,054,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				3,555,000	
B3・・・・・・安定シート	1220N/5cm	m ²	327.000	327.000	324	0	105,948	
B3・・・・・・積込(ルーズ)	流用土	m3	200.000	200.000	252	0	50,400	
B3・・・・・・土砂等運搬	流用土	m3	200.000	200.000	1,711	0	342,200	
B3・・・・・・土砂等運搬	購入土	m3	90.000	90.000	2,544	0	228,960	
B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻	流用土	m3	200.000	200.000	773	0	154,600	
B3・・・・・・路床盛土		m3	90.000	90.000	813	0	73,170	
B3・・・・・・不陸整正		m ²	1,670.000	1,670.000	157	0	262,190	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,307.000	1,307.000	1,655	0	2,163,085	
B3・・・・・・工事用道路撤去		m3	290.000	290.000	230	0	66,700	
B3・・・・・・土砂等運搬	撤去材	m3	290.000	290.000	371	0	107,590	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				255,000	
B3・・・・・・安定シート		m ²	27.000	27.000	255	0	6,885	
B3・・・・・・積込(ルーズ)	流用土	m3	30.000	30.000	302	0	9,060	
B3・・・・・・土砂等運搬	流用土	m3	30.000	30.000	2,049	0	61,470	
B3・・・・・・土砂等運搬	購入土	m3	10.000	10.000	2,291	0	22,910	
B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻	流用土	m3	30.000	30.000	773	0	23,190	
B3・・・・・・路床盛土		m3	10.000	10.000	813	0	8,130	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	60.000	60.000	1,655	0	99,300	
B3・・・・・・工事用道路撤去		m3	40.000	40.000	230	0	9,200	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・土砂等運搬	撤去材	m3	40.000	40.000	371	0	14,840	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,082,000	
B3・・・安定シート		m ²	66.000	66.000	255	0	16,830	
B3・・・積込(ルーズ)	流用土	m3	20.000	20.000	302	0	6,040	
B3・・・土砂等運搬	流用土	m3	20.000	20.000	2,049	0	40,980	
B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻	流用土	m3	20.000	20.000	773	0	15,460	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	125.000	125.000	1,655	0	206,875	
B3・・・仮橋上部	25t吊	ton	1.000	1.000	203,657	0	203,657	
B3・・・仮橋覆工板		m ²	39.000	39.000	8,833	0	344,487	
B3・・・基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	6.900	6.900	1,268	0	8,749	
B3・・・コンクリート		m3	1.400	1.400	30,961	0	43,345	
B3・・・型枠		m ²	6.200	6.200	8,633	0	53,525	
B3・・・大型土のう	製作・設置	袋	16.000	16.000	6,929	0	110,864	
B3・・・大型土のう	撤去	袋	16.000	16.000	1,211	0	19,376	
B3・・・工事用道路撤去		m3	20.000	20.000	230	0	4,600	
B3・・・土砂等運搬	撤去材	m3	20.000	20.000	371	0	7,420	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,356,000	
B3・・・安定シート		m ²	420.000	420.000	255	0	107,100	
B3・・・安定シート	仮置きヤード	m ²	1,410.000	1,410.000	255	0	359,550	
B3・・・積込(ルーズ)	流用土	m3	60.000	60.000	302	0	18,120	
B3・・・土砂等運搬	流用土	m3	60.000	60.000	2,049	0	122,940	
B3・・・土砂等運搬	購入土	m3	40.000	40.000	2,373	0	94,920	
B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻	流用土	m3	60.000	60.000	773	0	46,380	
B3・・・路床盛土	購入土	m3	40.000	40.000	813	0	32,520	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	311.000	311.000	1,655	0	514,705	
B3・・・工事用道路撤去		m3	100.000	100.000	230	0	23,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・土砂等運搬	散去材	m3	100.000	100.000	371	0	37,100	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,527,000	
B3・・・掘削		m3	280.000	280.000	1,136	0	318,080	
B3・・・積込(ルーズ)	流用土	m3	250.000	250.000	302	0	75,500	
B3・・・土砂等運搬	流用土	m3	250.000	250.000	2,049	0	512,250	
B3・・・土砂等運搬	購入土	m3	30.000	30.000	2,291	0	68,730	
B3・・・土砂等運搬	場内運搬	m3	281.000	281.000	371	0	104,251	
B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻	流用土	m3	27.000	27.000	773	0	20,871	
B3・・・路床盛土		m3	7.000	7.000	813	0	5,691	
B3・・・敷鉄板	設置～資料～撤去	m ²	125.000	125.000	1,655	0	206,875	
B3・・・掘削土場内運搬		m3	280.000	280.000	230	0	64,400	
B3・・・工事用道路撤去		m3	250.000	250.000	230	0	57,500	
B3・・・土砂等運搬	散去材	m3	250.000	250.000	371	0	92,750	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,462,000	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	上流(常時排水)	箇所	1.000	1.000	860,687	0	860,687	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	作業時排水	箇所	2.000	2.000	252,031	0	504,062	
B3・・・大型土のう	製作・設置	袋	12.000	12.000	6,929	0	83,148	
B3・・・大型土のう	撤去	袋	12.000	12.000	1,211	0	14,532	
B2・・・安全費		式	1.000				1,257,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	82.000	82.000	15,334	0	1,257,388	
B2・・・雪寒仮囲い		式	1.000				1,560,000	
B3・・・雪寒仮囲い		m ²	824.000	824.000	1,893	0	1,559,832	
・・・間接工事費		式	1.000				30,764,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,247,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				670,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				670,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				670,000	
B3・・・・・・振動調査		式	1.000			0	492,768	
B3・・・・・・濁水処理施設		式	119.000			0	134,994	
B3・・・・・・濁水処理施設設置撤去		基	1.000	1.000	42,571	0	42,571	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,741,000	
・・・・運搬費		式	1.000				2,282,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				2,282,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				2,282,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	既設農道工事用道路（敷鉄板）	ton	225.680	225.680	7,968	0	1,798,218	
B3・・・・・・仮設材輸送	仮設ヤード（1）（2）（敷鉄板）	ton	21.870	21.870	7,968	0	174,260	
B3・・・・・・仮設材輸送	進入路（1）（敷鉄板）	ton	10.530	10.530	7,968	0	83,903	
B3・・・・・・仮設材輸送	進入路（2）（敷鉄板）	ton	21.870	21.870	7,968	0	174,260	
B3・・・・・・仮設材輸送	進入路（2）（型钢）	ton	5.540	5.540	9,352	0	51,810	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				554,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				554,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				21,517,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				21,517,000	
・・一般管理費等		式	1.000				16,671,000	