

単価合意書

令和7年9月29日に契約した新川流域二期農業水利事業東部幹線排水路その10改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年11月11日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				65,451,100	
消費税相当額		式	1.000				5,950,100	
工事価格		式	1.000				59,501,000	
・工事原価		式	1.000				50,258,000	
・・直接工事費		式	1.000				34,732,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				31,326,000	
B1・・・土工		式	1.000				679,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				272,000	
B3・・・・・・掘削		式	1.000			0	68,790	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	106,204	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	66,700	
B3・・・・・・土砂運搬	不整地運搬, 場内	式	1.000			0	30,648	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				85,000	
B3・・・・・・法面整形		m ²	100.000	100.000	846	0	84,600	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				322,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	123.000	123.000	2,615	0	321,645	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,004,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,004,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張コンクリート取壊し（無筋）	m ³	17.000	17.000	31,464	0	534,888	
B3・・・・・・殻運搬	無筋	m ³	17.000	17.000	1,657	0	28,169	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	無筋コンクリート殻	ton	39.200	39.200	1,360	0	53,312	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	笠コンクリート取壊し（有筋）	m ³	6.500	6.500	52,990	0	344,435	
B3・・・・・・殻運搬	鉄筋コンクリート殻	m ³	6.500	6.500	2,058	0	13,377	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	有筋コンクリート殻	ton	16.200	16.200	1,360	0	22,032	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	不整地運搬, 場内	m ³	24.000	24.000	306	0	7,344	
B1・・・矢板護岸工		式	1.000				29,643,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				1,387,000	
B3・・・・笠コンクリート	二次製品	m	36.000	36.000	38,356	0	1,380,816	
B3・・・・基礎整正		m ²	14.200	14.200	423	0	6,007	
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				442,000	
B3・・・・コンクリート打設	21-12-25BB	m ³	5.400	5.400	31,555	0	170,397	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	229,664	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.153	0.153	172,921	0	26,457	
B3・・・・基礎整正		m ²	7.200	7.200	423	0	3,046	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	7.200	7.200	1,218	0	8,770	
B3・・・・目地材	t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,584	0	3,584	
B2・・・矢板工		式	1.000				27,814,000	
B3・・・・低空頭対応型圧入機設置・撤去	設置70t吊, 撤去50t吊	回	1.000	1.000	144,472	0	144,472	
B3・・・・搬送用レール設置・撤去		m	49.900	49.900	26,097	0	1,302,240	
B3・・・・搬送用レール	鋼矢板Ⅱ型, リース	日	90.000	90.000	196	0	17,640	
B3・・・・搬送用レール整備費		ton	2.395	2.395	3,310	0	7,927	
B3・・・・鋼矢板圧入	鋼矢板Ⅲ型, 縦施工1箇所	枚	79.000	79.000	145,075	0	11,460,925	
B3・・・・鋼矢板圧入(橋梁下部)	鋼矢板Ⅲ型, 縦施工6箇所	枚	46.000	46.000	317,965	0	14,626,390	
B3・・・・低空頭対応型圧入機自走装置 取付・取外		回	1.000	1.000	163,423	0	163,423	
B3・・・・低空頭対応型圧入機自走	後退	枚	40.000	40.000	2,280	0	91,200	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				3,406,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,406,000	
B2・・・・工用道路工		式	1.000				180,000	
B3・・・・土砂運搬	搬入, 鋤削排水機場から	m ³	4.000	4.000	4,976	0	19,904	
B3・・・・土砂運搬	搬出, 鋤削排水機場へ	m ³	4.000	4.000	5,110	0	20,440	
B3・・・・仮設盛土		m ³	4.000	4.000	831	0	3,324	
B3・・・・仮設盛土撤去		m ³	4.000	4.000	2,372	0	9,488	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・法面整形		㎡	1.000	1.000	429	0	429	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去	1524×6096×22,110日	㎡	95.000	95.000	1,334	0	126,730	
B2・・・・・・水路防護工		式	1.000				1,808,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	m3	42.000	42.000	1,967	0	82,614	
B3・・・・・・埋戻	土砂	m3	42.000	42.000	1,967	0	82,614	
B3・・・・・・土砂運搬	搬入, 鍍汚排水機場から	m3	24.000	24.000	4,976	0	119,424	
B3・・・・・・土砂運搬	搬出, 鍍汚排水機場へ	m3	24.000	24.000	4,976	0	119,424	
B3・・・・・・仮設盛土		m3	24.000	24.000	831	0	19,944	
B3・・・・・・仮設盛土撤去		m3	24.000	24.000	2,372	0	56,928	
B3・・・・・・覆工板設置撤去	1000×2000, 受桁H300, 賃料含む	㎡	80.000	80.000	15,805	0	1,264,400	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去	1524×6096×22,110日	㎡	47.000	47.000	1,334	0	62,698	
B2・・・・・・施工ヤード		式	1.000				287,000	
B3・・・・・・土砂運搬	搬入, 鍍汚排水機場から	m3	6.000	6.000	4,976	0	29,856	
B3・・・・・・ガードレール撤去復旧		m	11.100	11.100	6,659	0	73,915	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去	1524×6096×22,110日	㎡	137.000	137.000	1,334	0	182,758	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,131,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	75.000	75.000	15,076	0	1,130,700	
・・・間接工事費		式	1.000				15,526,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,419,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,359,000	
・・・運搬費		式	1.000				693,000	
B1・・・共通仮設費		式	1.000				693,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				693,000	
B3・・・・・・覆工板運搬	往復	ton	16.960	16.960	9,194	0	155,930	
B3・・・・・・覆工板受桁運搬	H300, 往復	ton	7.810	7.810	9,194	0	71,805	
B3・・・・・・敷鉄板運搬	往復	ton	48.240	48.240	9,194	0	443,519	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・搬送用レール運搬	鋼矢板Ⅱ型, 往復	ton	2.395	2.395	9,194	0	22,020	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				367,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				367,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				11,107,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				11,107,000	
・一般管理費等		式	1.000				9,243,000	