

単価合意書

令和8年7月1日に契約した河北潟周辺農地防災事業河北潟幹線排水路改修（その10）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年7月24日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				129,800,000	
消費税相当額		式	1.000				11,800,000	
工事価格		式	1.000				118,000,000	
・工事原価		式	1.000				101,737,000	
・・直接工事費		式	1.000				67,421,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				55,914,000	
B1・・・土工		式	1.000				37,784,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				5,800,000	
B3・・・・・堤体掘削①		m3	2,600.000	2,600.000	361	0	938,600	
B3・・・・・堤体掘削②	0.4m3バックホウ	m3	570.000	570.000	1,227	0	699,390	
B3・・・・・堤体掘削（水中）		m3	1,700.000	1,700.000	593	0	1,008,100	
B3・・・・・河床掘削	ICT施工	m3	3,500.000	3,500.000	901	0	3,153,500	
B2・・・・・盛土工		式	1.000				175,000	
B3・・・・・盛土工		m3	64.000	64.000	2,734	0	174,976	
B2・・・・・整形仕上げ工		式	1.000				8,686,000	
B3・・・・・切土法面整形①	一般部	m ²	1,110.000	1,110.000	902	0	1,001,220	
B3・・・・・切土法面整形②	ロープウェイ部 0.1BH	m ²	1,390.000	1,390.000	1,686	0	2,343,540	
B3・・・・・切土法面整形③（ICT施工）	水中部	m ²	4,450.000	4,450.000	833	0	3,706,850	
B3・・・・・盛土法面整形		m ²	240.000	240.000	716	0	171,840	
B3・・・・・基面整正		m ²	2,930.000	2,930.000	499	0	1,462,070	
B2・・・・・河床土改良工		式	1.000				14,595,000	
B3・・・・・河床土改良（右岸）	自走式土質改良機 固化剤50kg/m3 場内運搬含	m3	2,200.000	2,200.000	3,154	0	6,938,800	
B3・・・・・河床土改良（左岸）	自走式土質改良機 固化剤50kg/m3	m3	3,000.000	3,000.000	2,386	0	7,158,000	
B3・・・・・自走式土質改良機設置・撤去		回	2.000	2.000	249,066	0	498,132	
B2・・・・・残土処理工		式	1.000				8,528,000	
B3・・・・・残土運搬（堤体土）	現場～仮置き場 整地含む	m3	3,100.000	3,100.000	1,253	0	3,884,300	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・残土運搬（改良土）	現場～仮置き場 整地含む	m ³	5,200.000	5,200.000	893	0	4,643,600	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				17,548,000	
B2・・・護岸コンクリート撤去工		式	1.000				17,548,000	
B3・・・布製型枠コンクリート取壊し	t=70 無筋	m ²	4,169.000	4,169.000	212	0	883,828	
B3・・・コンクリート殻運搬	右岸～場内ストックヤード	m ³	292.000	292.000	932	0	272,144	
B3・・・コンクリート殻運搬・処分	布混合ガレキ	m ³	292.000	292.000	56,137	0	16,392,004	
B1・・・流入工		式	1.000				582,000	
B2・・・左岸流入工		式	1.000				441,000	
B3・・・フトンかご	500x1200x4.0x13 吸出し防止シート	m	18.000	18.000	15,042	0	270,756	
B3・・・張りコンクリート	18-8-25BB t=100 法面整形含む	m ²	34.000	34.000	4,281	0	145,554	
B3・・・擦付けコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.700	0.700	34,742	0	24,319	
B2・・・右岸流入工		式	1.000				141,000	
B3・・・張りコンクリート	18-8-25BB t=100 法面整形含む	m ²	33.000	33.000	4,281	0	141,273	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				11,507,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				11,507,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				9,125,000	
B3・・・数鉄板設置・撤去	左岸側 仮設道路	m ²	940.000	940.000	904	0	849,760	
B3・・・数鉄板設置・撤去	右岸側 仮設道路	m ²	1,866.000	1,866.000	798	0	1,489,068	
B3・・・数鉄板設置・撤去	左岸側 進入路工	m ²	1,469.000	1,469.000	1,793	0	2,633,917	
B3・・・数鉄板設置・撤去	右岸側 進入路工	m ²	340.000	340.000	1,793	0	609,620	
B3・・・数鉄板設置・撤去	左岸側 スtockヤード	m ²	550.000	550.000	1,793	0	986,150	
B3・・・数鉄板設置・撤去	右岸側 スtockヤード	m ²	675.000	675.000	1,793	0	1,210,275	
B3・・・数鉄板設置・撤去	土砂仮置き場	m ²	1,000.000	1,000.000	1,206	0	1,206,000	
B3・・・仮設横断管設置	φ600 ぶりレフレックス管（内面平滑）支給材	m	30.000	30.000	634	0	19,020	
B3・・・仮設横断管設置・撤去	φ600 ぶりレフレックス管（内面平滑）支給材	m	26.000	26.000	951	0	24,726	
B3・・・仮設横断管設置・撤去	φ600 ぶりレフレックス管（内面平滑）	m	4.000	4.000	16,485	0	65,940	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ネットフェンス撤去・復旧	再利用	m	5.000	5.000	6,169	0	30,845	
B2・・・・・・水替え工		式	1.000				476,000	
B3・・・・・・排水ポンプ	0～40m3/h 常時排水	箇所	1.000	1.000	475,719	0	475,719	
B2・・・・・・水替え工		式	1.000				311,000	
B3・・・・・・排水ポンプ	0～40m3/h 常時排水	箇所	1.000	1.000	311,458	0	311,458	
B2・・・・・・安全管理		式	1.000				1,595,000	
B3・・・・・・交通誘導員	B	人	95.000	95.000	16,789	0	1,594,955	
・・間接工事費		式	1.000				34,316,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				16,189,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				105,000	
B1・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				105,000	
B2・・・・・・防塵対策工		式	1.000				105,000	
B3・・・・・・防塵ネット設置・撤去	ダストフェンスL=32.6m（支給品）	式	1.000			0	104,953	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,788,000	
・・・・運搬費		式	1.000				10,367,000	
B1・・・・運搬費		式	1.000				10,367,000	
B2・・・・・・仮設材運搬		式	1.000				10,367,000	
B3・・・・・・敷鉄板	基地～現場 往復	ton	854.100	854.100	11,124	0	9,501,008	
B3・・・・・・敷鉄板	土砂仮置き場→土場仮置き場 片道	ton	86.500	86.500	8,375	0	724,438	
B3・・・・・・ぶリアレン管	現場～仮置き場	回	3.000	3.000	36,249	0	108,747	
B3・・・・・・ダストフェンス	資材置き場～現場	回	1.000	1.000	33,304	0	33,304	
・・・・技術管理費		式	1.000				546,000	
B1・・・・技術管理費		式	1.000				546,000	
B2・・・・・・システム初期費		式	1.000				546,000	
B3・・・・・・システム初期費		式	1.000			0	546,161	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				383,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				383,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				18,127,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				18,127,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				16,256,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				7,000	
B1 ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				7,000	
B2 ・ ・ ・ 土質試験		式	1.000				7,000	
B3 ・ ・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号	回	1.000	1.000	7,124	0	7,124	