

単価合意書

令和8年3月13日に契約した水橋農地整備事業下条上市団地（水橋小池工区）区画整理（その3）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年6月30日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				107,833,000	
消費税相当額		式	1.000				9,803,000	
工事価格		式	1.000				98,030,000	
・工事原価		式	1.000				83,436,000	
・・直接工事費		式	1.000				51,761,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				27,928,000	
B1・・・整地工		式	1.000				22,157,000	
B2・・・整地工		式	1.000				15,652,000	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	4.620	4.620	1,001,038	0	4,624,796	
B3・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.620	4.620	956,087	0	4,417,122	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	仮地番79→仮地番77(不整地運搬 210m以下)	m3	1,200.000	1,200.000	598	0	717,600	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	仮地番79→仮地番77-1(不整地運搬 120m以下)	m3	720.000	720.000	457	0	329,040	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	スッパード→仮地番77(ダンプトラック運搬 2300m以下)	m3	3,200.000	3,200.000	797	0	2,550,400	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	スッパード→仮地番66(ダンプトラック運搬 2300m以下)	m3	3,700.000	3,700.000	797	0	2,948,900	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	スッパード→仮地番67(ダンプトラック運搬 2300m以下)	m3	80.000	80.000	797	0	63,760	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,949,000	
B3・・・畦畔工	幅広畦畔	m	909.000	909.000	2,144	0	1,948,896	
B2・・・進入路工		式	1.000				208,000	
B3・・・進入路	1-1型	箇所	1.000	1.000	289	0	289	
B3・・・進入路	2-1型	箇所	4.000	4.000	407	0	1,628	
B3・・・進入路床版	500型暗渠蓋T-4	枚	20.000	20.000	4,245	0	84,900	
B3・・・進入路床版	700型暗渠蓋T-4	枚	20.000	20.000	6,060	0	121,200	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				4,348,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	144.000	144.000	20,129	0	2,898,576	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	53.000	53.000	11,377	0	602,981	
B3・・・殻運搬（産業廃棄物処分費）	殻運搬 コンクリート(有筋)	m3	144.000	144.000	1,721	0	247,824	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬（産業廃棄物処分費）	殻運搬 コンクリート(無筋)	m3	53.000	53.000	1,388	0	73,564	
B3・・・・・・殻処理（産業廃棄物処分費）	殻処理 コンクリート(有筋)	m3	144.000	144.000	2,960	0	426,240	
B3・・・・・・殻処理（産業廃棄物処分費）	殻処理 コンクリート(無筋)	m3	53.000	53.000	1,855	0	98,315	
B1・・・・道路工		式	1.000				4,934,000	
B2・・・・盛土工		式	1.000				2,085,000	
B3・・・・・・盛土	流用土	m3	1,300.000	1,300.000	1,604	0	2,085,200	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				212,000	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	450.000	450.000	472	0	212,400	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				329,000	
B3・・・・・・県・市町道取付工	支線道路×市道取付工	箇所	5.000	5.000	65,730	0	328,650	
B2・・・・砂利舗装工		式	1.000				2,308,000	
B3・・・・・・敷砂利	t=10cm	m ²	2,151.000	2,151.000	1,073	0	2,308,023	
B1・・・・排水路工		式	1.000				837,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				82,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		m3	19.000	19.000	315	0	5,985	
B3・・・・・・床掘り		m3	27.000	27.000	303	0	8,181	
B3・・・・・・基面整正		m ²	32.000	32.000	526	0	16,832	
B3・・・・・・埋戻		m3	17.000	17.000	3,017	0	51,289	
B2・・・・排水路工		式	1.000				453,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート排水フリューム	HF300×300	m	51.600	51.600	8,777	0	452,893	
B2・・・・取付補強工		式	1.000				92,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-40	m3	0.800	0.800	39,735	0	31,788	
B3・・・・・・型枠		m ²	5.600	5.600	10,716	0	60,010	
B2・・・・付帯工		式	1.000				210,000	
B3・・・・曲折工	2型 B300×H300 G8-1排水路	箇所	2.000	2.000	104,775	0	209,550	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				23,833,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・仮設工		式	1.000				23,833,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				9,113,000	
B3・・・仮設道路	W=3.0m 敷鉄板	m	1,140.000	1,140.000	7,994	0	9,113,160	
B2・・・仮設資材ヤード工		式	1.000				1,549,000	
B3・・・仮設資材ヤード	A=600m2	m ²	600.000	600.000	2,582	0	1,549,200	
B2・・・仮用排水路工		式	1.000				10,130,000	
B3・・・仮用水路①	2型	m	470.000	470.000	7,032	0	3,305,040	
B3・・・仮用水路②	2型	m	271.600	271.600	7,032	0	1,909,891	
B3・・・仮用水路③	2型	m	116.900	116.900	7,032	0	822,041	
B3・・・仮排水路①	2型	m	133.100	133.100	7,317	0	973,893	
B3・・・仮排水路②	2型	m	30.400	30.400	7,317	0	222,437	
B3・・・仮排水路③	2型	m	289.000	289.000	7,317	0	2,114,613	
B3・・・仮取水口		箇所	17.000	17.000	7,323	0	124,491	
B3・・・仮落水口		箇所	17.000	17.000	38,679	0	657,543	
B2・・・排水処理工		式	1.000				776,000	
B3・・・排水ポンプ	整地工	箇所	5.000	5.000	93,489	0	467,445	
B3・・・排水ポンプ	排水路工	箇所	1.000	1.000	58,407	0	58,407	
B3・・・排水ポンプ	仮排水路工	箇所	3.000	3.000	83,444	0	250,332	
B2・・・安全費		式	1.000				2,265,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	123.000	123.000	18,418	0	2,265,414	
・・・間接工事費		式	1.000				31,675,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,195,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,711,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,998,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,998,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				5,998,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材輸送		ton	703.540	703.540	8,525	0	5,997,679	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				486,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				486,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				20,480,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,480,000	
・一般管理費等		式	1.000				14,594,000	