

単価合意書

令和8年3月13日に契約した水橋農地整備事業下条上市団地（石仏工区）区画整理（その1）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年7月14日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				153,472,000	
消費税相当額		式	1.000				13,952,000	
工事価格		式	1.000				139,520,000	
・工事原価		式	1.000				119,568,000	
・直接工事費		式	1.000				81,678,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				77,829,000	
B1・・・整地工		式	1.000				24,731,000	
B2・・・整地工		式	1.000				10,446,000	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	5.030	5.030	950,257	0	4,779,793	
B3・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.030	5.030	744,276	0	3,743,708	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	スリッパード→仮地番382(ダンプトラック運搬 0.2km以下)	m3	334.000	334.000	393	0	131,262	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	スリッパード→仮地番385(ダンプトラック運搬 0.2km以下)	m3	1,050.000	1,050.000	393	0	412,650	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	スリッパード→仮地番386(ダンプトラック運搬 0.5km以下)	m3	487.000	487.000	393	0	191,391	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	スリッパード→仮地番387(ダンプトラック運搬 0.5km以下)	m3	2,620.000	2,620.000	453	0	1,186,860	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				3,379,000	
B3・・・畦畔工	換地畦畔	m	460.000	460.000	1,262	0	580,520	
B3・・・畦畔工	幅広畦畔	m	330.000	330.000	1,015	0	334,950	
B3・・・溝畔工	普通溝畔	m	130.000	130.000	1,536	0	199,680	
B3・・・溝畔工	幅広溝畔	m	960.000	960.000	2,358	0	2,263,680	
B2・・・進入路工		式	1.000				1,139,000	
B3・・・進入路	1-1型	箇所	1.000	1.000	285	0	285	
B3・・・進入路	1-3型	箇所	1.000	1.000	1,822	0	1,822	
B3・・・進入路	1-5型	箇所	2.000	2.000	6,080	0	12,160	
B3・・・進入路	1-6型	箇所	1.000	1.000	9,211	0	9,211	
B3・・・進入路	2-3型	箇所	1.000	1.000	2,590	0	2,590	
B3・・・進入路	2-4型	箇所	1.000	1.000	5,180	0	5,180	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・進入路床版	OF-1300用(T-4)	枚	10.000	10.000	110,778	0	1,107,780	
B2・・・暗渠排水工		式	1.000				1,072,000	
B3・・・湧水処理工	田面下 100型	m	210.000	210.000	5,103	0	1,071,630	
B2・・・付帯工		式	1.000				2,526,000	
B3・・・取水口	1型 OF-B1300×H600	箇所	8.000	8.000	27,089	0	216,712	
B3・・・取水口	2型 OF-B1300×H600	箇所	3.000	3.000	31,106	0	93,318	
B3・・・取水口	1型 JBF-400	箇所	7.000	7.000	8,353	0	58,471	
B3・・・取水槽	480×450×350(蓋付)	箇所	18.000	18.000	9,630	0	173,340	
B3・・・簡易取水門	φ150 ステンレス製	箇所	18.000	18.000	42,592	0	766,656	
B3・・・落水口	排水槽800型(C型田んぼ用) ・蓋付	箇所	18.000	18.000	31,103	0	559,854	
B3・・・用水取水管	1型 VU φ150	箇所	15.000	15.000	1,679	0	25,185	
B3・・・用水取水管	2型 鉄筋コンクリート台付管 φ150	m	20.700	20.700	13,897	0	287,668	
B3・・・田面落水管	1型 VU φ150	箇所	10.000	10.000	19,923	0	199,230	
B3・・・田面落水管 【接続部】	3型 VU φ150	箇所	8.000	8.000	8,664	0	69,312	
B3・・・田面落水管	3型 VU φ150	m	8.800	8.800	8,641	0	76,041	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				6,169,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	84.000	84.000	19,823	0	1,665,132	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	279.000	279.000	11,204	0	3,125,916	
B3・・・般運搬（産業廃棄物処分費）	般運搬 コンクリート(有筋)	m3	84.000	84.000	1,968	0	165,312	
B3・・・般運搬（産業廃棄物処分費）	般運搬 コンクリート(無筋)	m3	279.000	279.000	1,585	0	442,215	
B3・・・般運搬（産業廃棄物処分費）	般運搬 塩ビ管	m3	3.000	3.000	3,498	0	10,494	
B3・・・般処理（産業廃棄物処分費）	般処理 コンクリート(有筋)	m3	84.000	84.000	2,915	0	244,860	
B3・・・般処理（産業廃棄物処分費）	般処理 コンクリート(無筋)	m3	279.000	279.000	1,827	0	509,733	
B3・・・般処理（産業廃棄物処分費）	般処理 塩ビ管	ton	0.596	0.596	9,717	0	5,791	
B1・・・用水路工（開水路）		式	1.000				29,481,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				3,240,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り		m ³	190.000	190.000	253	0	48,070	
B3・・・・・・盛土	構造物周辺	m ³	541.000	541.000	2,717	0	1,469,897	
B3・・・・・・盛土	流用土	m ³	9.000	9.000	4,348	0	39,132	
B3・・・・・・盛土	搬入土	m ³	275.000	275.000	2,717	0	747,175	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	m ³	45.000	45.000	2,717	0	122,265	
B3・・・・・・埋戻	流用土	m ³	31.000	31.000	4,593	0	142,383	
B3・・・・・・路床埋戻	再生砕石RC-40	m ³	63.000	63.000	8,014	0	504,882	
B3・・・・・・作業残土処理		m ³	102.000	102.000	1,632	0	166,464	
B2・・・・・・整形仕上げ工		式	1.000				350,000	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	339.000	339.000	938	0	317,982	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	70.000	70.000	464	0	32,480	
B2・・・・・・用水路工		式	1.000				15,711,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム	JBF-400	m	258.800	258.800	11,619	0	3,006,997	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	OF-1300(B)×600(B)	m	281.200	281.200	37,980	0	10,679,976	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	OF-1300(B)×600(B)	m	8.700	8.700	37,980	0	330,426	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	OF-1300(B)×600(H)暗渠	m	5.000	5.000	67,658	0	338,290	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	OF-1300(B)×600(H)暗渠	m	5.000	5.000	67,658	0	338,290	
B3・・・・・・プレキャストボックス	BOX-1300(B)×600(H)	m	8.000	8.000	127,098	0	1,016,784	
B2・・・・・・付帯工		式	1.000				8,835,000	
B3・・・・・・曲折工	G2①用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))	箇所	8.000	8.000	24,416	0	195,328	
B3・・・・・・曲折工	G2⑥用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))	箇所	1.000	1.000	24,416	0	24,416	
B3・・・・・・曲折工	1型 JBF-400	箇所	6.500	6.500	14,656	0	95,264	
B3・・・・・・取水口	G2①用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H)分水)	箇所	5.000	5.000	177,727	0	888,635	
B3・・・・・・取水口	G2⑥用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H)分水)	箇所	1.000	1.000	177,727	0	177,727	
B3・・・・・・取水口	2型 (OF-1300(B)×600(H)分水)	箇所	3.000	3.000	177,727	0	533,181	
B3・・・・・・取水口	1型 (JBF-400分水)	箇所	7.000	7.000	13,502	0	94,514	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・急流工	0F-1300(B)×600(H)	箇所	1.000	1.000	39,735	0	39,735	
B3・・・・・・暗渠取付工	0F-1300(B)×600(H)	箇所	2.000	2.000	25,510	0	51,020	
B3・・・・・・町道横断暗渠工	G2①用水路	式	1.000			0	3,045,057	
B3・・・・・・町道横断暗渠工	G2⑥用水路	式	1.000			0	2,817,593	
B3・・・・・・農道横断暗渠工	G10①用水路	式	1.000			0	541,976	
B3・・・・・・L型擁壁工	L型擁壁(B型)H-1200 仮地番387	式	1.000			0	330,969	
B2・・・・・・アスファルト舗装工(町道幹線1層)		式	1.000				893,000	
B3・・・・・・表層（車道仮復旧）	密粒度AC13FA t=3cm	m ²	178.000	178.000	1,555	0	276,790	
B3・・・・・・上層路盤（車道仮復旧）	粒度調整砕石 M-40 t=17cm	m ²	178.000	178.000	1,725	0	307,050	
B3・・・・・・下層路盤（車道仮復旧）	車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm	m ²	178.000	178.000	1,736	0	309,008	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				450,000	
B3・・・・・・舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	199.000	199.000	734	0	146,066	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装版 t=15cm以下	m ²	413.000	413.000	625	0	258,125	
B3・・・・・・殻運搬	As殻	m ³	14.000	14.000	1,432	0	20,048	
B3・・・・・・殻処理	As殻	m ³	14.000	14.000	1,827	0	25,578	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・区画線	外側線 実線(白)b=150	m	5.100	5.100	350	0	1,785	
B1・・・・排水路工		式	1.000				20,300,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				646,000	
B3・・・・・・床掘り		m ³	322.000	322.000	298	0	95,956	
B3・・・・・・盛土	流用土	m ³	22.000	22.000	4,348	0	95,656	
B3・・・・・・埋戻	流用土	m ³	35.000	35.000	3,945	0	138,075	
B3・・・・・・路床埋戻	再生砕石RC-40	m ³	21.000	21.000	8,141	0	170,961	
B3・・・・・・作業残土処理		m ³	89.000	89.000	1,632	0	145,248	
B2・・・・排水路工		式	1.000				12,231,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート管	HP-700	m	211.700	211.700	46,913	0	9,931,482	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VU-400	m	94.600	94.600	24,305	0	2,299,253	
B2・・・・・・付帯工		式	1.000				7,226,000	
B3・・・・・・監査工	B1000×L1000×H900(二次製品箱形)	箇所	1.000	1.000	737,799	0	737,799	
B3・・・・・・監査工	B1000×L1000×H1100(二次製品箱形)	箇所	1.000	1.000	765,833	0	765,833	
B3・・・・・・監査工	B1000×L1000×H1500(二次製品箱形)	箇所	1.000	1.000	837,955	0	837,955	
B3・・・・・・監査工	B1200×L1200×H1300(二次製品箱形)	箇所	2.000	2.000	935,436	0	1,870,872	
B3・・・・・・監査工	B1200×L1200×H1500(二次製品箱形)	箇所	2.000	2.000	981,204	0	1,962,408	
B3・・・・・・水槽工 町道横断部	1200×2100×1300(H)	箇所	1.000	1.000	435,518	0	435,518	
B3・・・・・・町道横断部 ブロック積復旧(上流)	K7②排水路	式	1.000			0	300,023	
B3・・・・・・町道横断部 ブロック積復旧(下流)	K7②排水路	式	1.000			0	315,852	
B2・・・・・・アスファルト舗装工(県道旧A交通)		式	1.000				128,000	
B3・・・・・・表層(車道仮復旧)	密粒度AC13FAp(再生材入り) t=3cm	m ²	25.000	25.000	1,466	0	36,650	
B3・・・・・・上層路盤(車道仮復旧)	粒度調整砕石 M-40 t=17cm	m ²	25.000	25.000	1,725	0	43,125	
B3・・・・・・下層路盤(車道仮復旧)	再生砕石 RC-40 t=35cm	m ²	25.000	25.000	1,911	0	47,775	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				56,000	
B3・・・・・・舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	20.000	20.000	734	0	14,680	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装版 t=15cm以下	m ²	56.000	56.000	625	0	35,000	
B3・・・・・・殻運搬	As殻	m ³	1.800	1.800	1,432	0	2,578	
B3・・・・・・殻処理	As殻	m ³	1.800	1.800	1,827	0	3,289	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・区画線	停止線 実線(白)b=450	m	3.000	3.000	886	0	2,658	
B3・・・・・・区画線	止まれ標示	m	15.000	15.000	701	0	10,515	
B1・・・・・・道路工		式	1.000				2,851,000	
B2・・・・・・掘削工		式	1.000				81,000	
B3・・・・・・床掘り		m ³	55.000	55.000	253	0	13,915	
B3・・・・・・作業残土処理		m ³	41.000	41.000	1,632	0	66,912	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・盛土工		式	1.000				365,000	
B3・・・盛土	搬入土	m3	1,300.000	1,300.000	247	0	321,100	
B3・・・埋戻	構造物周辺	m3	14.000	14.000	2,717	0	38,038	
B3・・・埋戻	流用土	m3	2.000	2.000	2,835	0	5,670	
B2・・・路床盛土工		式	1.000				162,000	
B3・・・路床埋戻し	再生砕石RC-40	m3	23.000	23.000	7,022	0	161,506	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				238,000	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	513.000	513.000	464	0	238,032	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				579,000	
B3・・・敷砂利	t=10cm	m ²	784.000	784.000	739	0	579,376	
B2・・・付帯工		式	1.000				1,079,000	
B3・・・県道取付工,農道横断暗渠工	G107-1支線道路	式	1.000			0	807,091	
B3・・・仮地番382 L型擁壁	町道 大永田・下条線	箇所	3.000	3.000	63,842	0	191,526	
B3・・・仮地番385 L型擁壁	町道 石仏B号線	箇所	1.000	1.000	80,019	0	80,019	
B2・・・アスファルト舗装工(県道旧A交通)		式	1.000				116,000	
B3・・・表層	密粒度AC20FAp(再生材入り) t=5cm	m ²	21.000	21.000	2,195	0	46,095	
B3・・・上層路盤	粒度調整砕石 M-40 t=15cm	m ²	22.000	22.000	1,254	0	27,588	
B3・・・下層路盤	再生砕石 RC-40 t=35cm	m ²	22.000	22.000	1,911	0	42,042	
B2・・・アスファルト舗装工(町道幹線1層)		式	1.000				100,000	
B3・・・表層(車道仮復旧)	密粒度AC13FA t=3cm	m ²	20.000	20.000	1,466	0	29,320	
B3・・・上層路盤(車道仮復旧)	粒度調整砕石 M-40 t=17cm	m ²	20.000	20.000	1,725	0	34,500	
B3・・・下層路盤(車道仮復旧)	車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm	m ²	21.000	21.000	1,736	0	36,456	
B2・・・アスファルト舗装工(町道幹線以外)		式	1.000				24,000	
B3・・・表層(車道仮復旧)	密粒度AC13FAp(再生材入り) t=3cm	m ²	6.700	6.700	1,466	0	9,822	
B3・・・上層路盤(車道仮復旧)	粒度調整砕石 M-30 t=12cm	m ²	6.700	6.700	1,087	0	7,283	
B3・・・下層路盤(車道仮復旧)	車道部 再生砕石 RC-40 t=20cm	m ²	6.700	6.700	1,042	0	6,981	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				107,000	
B3・・・舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	68.000	68.000	734	0	49,912	
B3・・・舗装版破砕	As舗装版 t=15cm以下	m ²	77.000	77.000	625	0	48,125	
B3・・・殻運搬	As殻	m ³	2.700	2.700	1,432	0	3,866	
B3・・・殻処理	As殻	m ³	2.700	2.700	1,827	0	4,933	
B1・・・仮置き場整備工		式	1.000				466,000	
B2・・・仮置き場整備工		式	1.000				451,000	
B3・・・刈りばらい工		ha	1.100	1.100	406,309	0	446,940	
B3・・・江ざらい		m ³	1.000	1.000	3,623	0	3,623	
B2・・・建設発生土受入工		式	1.000				15,000	
B3・・・整地工		m ³	100.000	100.000	149	0	14,900	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				3,849,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,849,000	
B2・・・仮廻し水路工		式	1.000				1,096,000	
B3・・・仮廻し水路工	1型	m	171.500	171.500	6,391	0	1,096,057	
B2・・・排水処理工		式	1.000				780,000	
B3・・・排水ポンプ G2①用水路	口径100mm以下【運転日数入力】	箇所	1.000	1.000	331,468	0	331,468	
B3・・・排水ポンプ G2⑥用水路	口径100mm以下【運転日数入力】	箇所	1.000	1.000	48,228	0	48,228	
B3・・・排水ポンプ G10③用水路	口径100mm以下【運転日数入力】	箇所	1.000	1.000	126,794	0	126,794	
B3・・・排水ポンプ K7②排水路	口径100mm以下【運転日数入力】	箇所	1.000	1.000	190,736	0	190,736	
B3・・・排水ポンプ K7③排水路	口径100mm以下【運転日数入力】	箇所	1.000	1.000	82,636	0	82,636	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				885,000	
B3・・・仮設道路（仮置き場）		m ²	356.000	356.000	2,487	0	885,372	
B2・・・安全費		式	1.000				1,088,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	60.000	60.000	18,138	0	1,088,280	
・・・間接工事費		式	1.000				37,890,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				9,519,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,296,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,296,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,296,000	
B3・・・・・・土砂流出防止工	流入部	箇所	3.000	3.000	277,913	0	833,739	
B3・・・・・・土砂流出防止工	流出部	箇所	3.000	3.000	154,148	0	462,444	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,036,000	
・・・運搬費		式	1.000				541,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				541,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				541,000	
B3・・・・・・仮設材輸送		ton	64.480	64.480	8,396	0	541,374	
・・・現場環境改善費		式	1.000				646,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				646,000	
・・・現場管理費		式	1.000				28,371,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				28,371,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				19,952,000	