

単価合意書

令和8年3月16日に契約した水橋農地整備事業上条団地区画整理（その2）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年7月14日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				152,460,000	
消費税相当額		式	1.000				13,860,000	
工事価格		式	1.000				138,600,000	
・工事原価		式	1.000				118,715,000	
・直接工事費		式	1.000				79,882,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				66,218,000	
B1・・・整地工		式	1.000				23,576,000	
B2・・・整地工		式	1.000				16,415,000	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	4.790	4.790	1,001,989	0	4,799,527	
B3・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.790	4.790	892,371	0	4,274,457	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	仮地番44→仮地番45(不整地運搬 80m以下)	m3	138.000	138.000	346	0	47,748	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	仮置場→仮地番45(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	m3	347.000	347.000	1,112	0	385,864	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	仮置場→仮地番46(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	m3	2,870.000	2,870.000	1,112	0	3,191,440	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	仮置場→仮地番47(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	m3	2,230.000	2,230.000	1,112	0	2,479,760	
B3・・・ほ区・農区筆外運土	仮置場→仮地番48(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	m3	428.000	428.000	1,112	0	475,936	
B3・・・雑物除去（ほ場整備工）	既耕地7.5(m3/ha)程度	ha	4.790	4.790	158,622	0	759,799	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				375,000	
B3・・・畦畔工	換地畦畔	m	291.000	291.000	1,290	0	375,390	
B2・・・進入路工		式	1.000				466,000	
B3・・・進入路	1-2型	箇所	2.000	2.000	660	0	1,320	
B3・・・進入路	2-2型	箇所	1.000	1.000	933	0	933	
B3・・・進入路	2-3型	箇所	1.000	1.000	2,646	0	2,646	
B3・・・進入路	2-4型	箇所	2.000	2.000	5,294	0	10,588	
B3・・・進入路	2-5型	箇所	1.000	1.000	8,927	0	8,927	
B3・・・進入路床版	400型暗渠蓋T-4	枚	20.000	20.000	3,468	0	69,360	
B3・・・進入路床版	1000型暗渠蓋T-4	枚	30.000	30.000	12,415	0	372,450	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・暗渠排水工		式	1.000				4,681,000	
B3・・・・湧水処理工	田面下 100型	m	817.000	817.000	5,210	0	4,256,570	
B3・・・・湧水処理工	道路下 100型	m	90.000	90.000	2,284	0	205,560	
B3・・・・湧水処理工	90° エッジ φ 100	箇所	2.000	2.000	4,171	0	8,342	
B3・・・・湧水処理工	90° ナース φ 100	箇所	2.000	2.000	6,753	0	13,506	
B3・・・・湧水処理工	90° クロス φ 100	箇所	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・水甲	φ 100 湧水処理工	箇所	4.000	4.000	31,013	0	124,052	
B3・・・・立上管及び保護工	φ 100 湧水処理工	箇所	1.000	1.000	3,205	0	3,205	
B3・・・・吐口工	2型 溝畔 φ 100 湧水処理工	箇所	4.000	4.000	12,338	0	49,352	
B3・・・・末端処理工	1型 φ 100 湧水処理工	箇所	4.000	4.000	5,094	0	20,376	
B2・・・・付帯工		式	1.000				1,639,000	
B3・・・・取水口	1型 JBF-400	箇所	5.000	5.000	8,926	0	44,630	
B3・・・・取水口	1型 JBF-1000	箇所	14.000	14.000	17,451	0	244,314	
B3・・・・落水口	排水槽500型(A型田んぼ用)	箇所	3.000	3.000	28,479	0	85,437	
B3・・・・落水口	排水槽800型(C型田んぼ用)	箇所	16.000	16.000	33,404	0	534,464	
B3・・・・用水取水管	1型	箇所	5.000	5.000	49,551	0	247,755	
B3・・・・田面落水管	3型 落水管 L=平均1.88m	箇所	19.000	19.000	8,854	0	168,226	
B3・・・・田面落水管	3型	m	35.700	35.700	8,791	0	313,839	
B1・・・既設構造物撤去復旧工		式	1.000				6,787,000	
B2・・・・既設構造物撤去工		式	1.000				4,917,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	191.000	191.000	20,258	0	3,869,278	
B3・・・・舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	33.000	33.000	750	0	24,750	
B3・・・・舗装版破砕	As舗装版 t=15cm以下	m ²	61.000	61.000	639	0	38,979	
B3・・・・殻運搬	殻運搬 コンクリート(有筋)	m3	191.000	191.000	1,732	0	330,812	
B3・・・・殻運搬	As殻	m3	1.800	1.800	1,464	0	2,635	
B3・・・・殻処理（産業廃棄物処分費）	殻処理 コンクリート(有筋)	m3	191.000	191.000	2,979	0	568,989	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・殻処理	As殻	m ³	1.800	1.800	1,867	0	3,361	
B3・・・防護柵撤去工		m	44.200	44.200	1,763	0	77,925	
B2・・・既設構造物復旧工		式	1.000				1,870,000	
B3・・・水路復旧工	1号水路復旧工	箇所	1.000	1.000	82,596	0	82,596	
B3・・・水路復旧工	2号水路復旧工	箇所	1.000	1.000	146,500	0	146,500	
B3・・・水路復旧工	3号水路復旧工	箇所	1.000	1.000	214,779	0	214,779	
B3・・・水路復旧工	4号水路復旧工	箇所	1.000	1.000	230,235	0	230,235	
B3・・・水路復旧工	5号水路復旧工	箇所	1.000	1.000	240,919	0	240,919	
B3・・・擁壁復旧工	1号擁壁復旧工	箇所	1.000	1.000	193,568	0	193,568	
B3・・・擁壁復旧工	2号擁壁復旧工	箇所	1.000	1.000	197,256	0	197,256	
B3・・・擁壁復旧工	2号擁壁復旧工	箇所	1.000	1.000	197,256	0	197,256	
B3・・・擁壁復旧工	3号擁壁復旧工	箇所	1.000	1.000	183,369	0	183,369	
B3・・・擁壁復旧工	4号擁壁復旧工	箇所	1.000	1.000	183,369	0	183,369	
B1・・・排水路工（管水路）		式	1.000				30,598,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				4,440,000	
B3・・・床掘り		m ³	1,600.000	1,600.000	258	0	412,800	
B3・・・埋戻	人力埋戻	m ³	640.000	640.000	2,777	0	1,777,280	
B3・・・埋戻	機械埋戻	m ³	390.000	390.000	980	0	382,200	
B3・・・盛土	流用土盛土 地区内	m ³	620.000	620.000	2,777	0	1,721,740	
B3・・・埋設シート	W150,2倍	m	474.000	474.000	308	0	145,992	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				344,000	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	647.000	647.000	475	0	307,325	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	38.000	38.000	958	0	36,404	
B2・・・排水路工		式	1.000				18,891,000	
B3・・・鉄筋コンクリート管敷設【床掘勾配1:0.5】	HP-800 Ⅰ1-1排水路	m	272.000	272.000	46,536	0	12,657,792	
B3・・・塩ビ管敷設【床掘勾配1:0.5】	VI-500 Ⅰ1-1-2排水路	m	188.800	188.800	33,017	0	6,233,610	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・付帯工		式	1.000				6,923,000	
B3・・・・監査工	B1000×L1000×H1200(二次製品箱形)	箇所	1.000	1.000	407,269	0	407,269	
B3・・・・監査工	B1000×L1000×H1400(二次製品箱形)	箇所	2.000	2.000	442,095	0	884,190	
B3・・・・監査工	B1200×L1200×H1600(二次製品箱形)	箇所	7.000	7.000	661,200	0	4,628,400	
B3・・・・監査工	B1200×L1200×H2600(二次製品箱形)	箇所	1.000	1.000	898,777	0	898,777	
B3・・・・現況取付工	現況取付工23、11-1-1排水路	箇所	1.000	1.000	104,414	0	104,414	
B1・・・道路工		式	1.000				5,257,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				3,000	
B3・・・掘削		m ³	9.000	9.000	345	0	3,105	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,355,000	
B3・・・・流用土盛土	地区内	m ³	2,700.000	2,700.000	502	0	1,355,400	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				911,000	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	1,030.000	1,030.000	475	0	489,250	
B3・・・・法面整形	切土部	m ²	440.000	440.000	958	0	421,520	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				2,617,000	
B3・・・・砂利舗装	支線道路 w=4.0m RC-40	m	867.000	867.000	3,019	0	2,617,473	
B2・・・復旧工		式	1.000				371,000	
B3・・・・アスファルト舗装工	車道部 再生密粒度AC13F t=3cm	m ²	61.000	61.000	1,499	0	91,439	
B3・・・・上層路盤工	車道部 粒度調整砕石 M-30 t=6cm	m ²	46.000	46.000	731	0	33,626	
B3・・・・下層路盤工	車道部 再生砕石 RC-40 t=10cm	m ²	45.000	45.000	707	0	31,815	
B3・・・・防護柵工	撤去材再利用	m	44.200	44.200	4,838	0	213,840	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				13,664,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				13,664,000	
B2・・・土工		式	1.000				2,764,000	
B3・・・・床掘り		m ³	340.000	340.000	258	0	87,720	
B3・・・・法面整形	切土部	m ²	1,490.000	1,490.000	958	0	1,427,420	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	人力埋戻	m3	340.000	340.000	3,672	0	1,248,480	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				2,808,000	
B3・・・・・・仮設道路	W=3.0m 敷鉄板	m	459.000	459.000	6,117	0	2,807,703	
B2・・・・・・仮廻し水路工		式	1.000				5,967,000	
B3・・・・・・仮廻し水路工	1型	m	192.000	192.000	6,528	0	1,253,376	
B3・・・・・・仮廻し水路工	2型	m	300.000	300.000	6,528	0	1,958,400	
B3・・・・・・仮廻し水路工	3型	m	422.000	422.000	6,528	0	2,754,816	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,353,000	
B3・・・・・・排水ポンプ	口径100mm以下【運転日数入力】	箇所	2.000	2.000	676,543	0	1,353,086	
B2・・・・・・仮設足場工		式	1.000				772,000	
B3・・・・・・1号擁壁復旧工仮設足場	重力式擁壁H2800	箇所	1.000	1.000	195,875	0	195,875	
B3・・・・・・2号擁壁復旧工仮設足場	重力式擁壁H2800	箇所	1.000	1.000	195,875	0	195,875	
B3・・・・・・3号擁壁復旧工仮設足場	重力式擁壁H2700	箇所	1.000	1.000	190,124	0	190,124	
B3・・・・・・4号擁壁復旧工仮設足場	重力式擁壁H2700	箇所	1.000	1.000	190,124	0	190,124	
・・間接工事費		式	1.000				38,833,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				10,533,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				442,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				442,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				442,000	
B3・・・・・・土砂流出防止工	流入部	箇所	1.000	1.000	284,012	0	284,012	
B3・・・・・・土砂流出防止工	流出部	箇所	1.000	1.000	157,531	0	157,531	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,860,000	
・・・・運搬費		式	1.000				2,590,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,590,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				2,590,000	
B3・・・・・・仮設材輸送		ton	241.550	241.550	8,580	0	2,072,499	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・分解・組立・運搬	湿地ブル21ton	台	1.000	1.000	517,271	0	517,271	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				641,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				641,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				28,300,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				28,300,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,885,000	