

単価合意書

令和8年3月12日に契約した水橋農地整備事業下条上市団地（水橋小出工区）区画整理（その4）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年6月30日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				101,772,000	
消費税相当額		式	1.000				9,252,000	
工事価格		式	1.000				92,520,000	
・工事原価		式	1.000				78,647,000	
・・直接工事費		式	1.000				52,595,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				36,291,000	
B1・・・整地工		式	1.000				26,621,000	
B2・・・整地工		式	1.000				9,115,000	
B3・・・表土扱い（は場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	3.280	3.280	932,544	0	3,058,744	
B3・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	3.280	3.280	898,956	0	2,948,576	
B3・・・筆内運土	市道→仮地番230	m3	3,400.000	3,400.000	457	0	1,553,800	
B3・・・筆内運土	市道→仮地番231	m3	3,400.000	3,400.000	457	0	1,553,800	
B2・・・進入路工		式	1.000				1,000	
B3・・・進入路	W=4.0m H=0.33m	箇所	4.000	4.000	359	0	1,436	
B2・・・暗渠排水工		式	1.000				9,553,000	
B3・・・吸水渠	レンジャー掘削 PEφ50	m	419.000	419.000	3,633	0	1,522,227	
B3・・・吸水渠	レンジャー掘削 PEφ60	m	478.000	478.000	1,469	0	702,182	
B3・・・吸水渠	レンジャー掘削 PEφ75	m	2,210.000	2,210.000	1,681	0	3,715,010	
B3・・・集水渠	バックホ掘削 PEφ50	m	20.000	20.000	1,699	0	33,980	
B3・・・集水渠	バックホ掘削 PEφ60	m	20.000	20.000	1,788	0	35,760	
B3・・・集水渠	バックホ掘削 PEφ65	m	10.000	10.000	1,912	0	19,120	
B3・・・集水渠	バックホ掘削 PEφ75	m	40.000	40.000	2,001	0	80,040	
B3・・・集水渠	バックホ掘削 PEφ80	m	20.000	20.000	2,667	0	53,340	
B3・・・集水渠	バックホ掘削 PEφ100	m	91.000	91.000	2,145	0	195,195	
B3・・・集水渠	バックホ掘削 PEφ125	m	80.000	80.000	3,864	0	309,120	
B3・・・水平水甲	φ75 保護工含む	箇所	1.000	1.000	92,459	0	92,459	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・水平水甲	φ100 保護工含む	箇所	1.000	1.000	102,388	0	102,388	
B3・・・・・・水平水甲	φ125 保護工含む	箇所	5.000	5.000	126,585	0	632,925	
B3・・・・・・立上管	農道タン無 ヘツタ砂掘削 PEφ50 保護工含む	箇所	9.000	9.000	41,786	0	376,074	
B3・・・・・・立上管	農道タン無 ヘツタ砂掘削 PEφ60 保護工含む	箇所	9.000	9.000	42,217	0	379,953	
B3・・・・・・立上管	農道タン無 ヘツタ砂掘削 PEφ75 保護工含む	箇所	17.000	17.000	42,581	0	723,877	
B3・・・・・・吐口工	ほ場内 ヘツタ砂掘削 PE φ75	m	3.000	3.000	2,001	0	6,003	
B3・・・・・・吐口工	ほ場内 ヘツタ砂掘削 PE φ100	m	3.000	3.000	2,145	0	6,435	
B3・・・・・・吐口工	ほ場内 ヘツタ砂掘削 PE φ125	m	15.000	15.000	3,864	0	57,960	
B3・・・・・・吐口工	ほ場内 ヘツタ砂掘削 VU φ75	m	2.000	2.000	2,025	0	4,050	
B3・・・・・・吐口工	ほ場内 ヘツタ砂掘削 VU φ100	m	2.000	2.000	2,410	0	4,820	
B3・・・・・・吐口工	ほ場内 ヘツタ砂掘削 VU φ125	m	10.000	10.000	3,103	0	31,030	
B3・・・・・・吐口工	道路、溝畔部 ヘツタ砂掘削 VU φ75	m	3.000	3.000	2,025	0	6,075	
B3・・・・・・吐口工	道路、溝畔部 ヘツタ砂掘削 VU φ100	m	3.000	3.000	2,410	0	7,230	
B3・・・・・・吐口工	道路、溝畔部 ヘツタ砂掘削 VU φ125	m	15.000	15.000	3,103	0	46,545	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管継手		式	1.000			0	267,532	
B3・・・・・・末端処理工	φ75	箇所	1.000	1.000	15,328	0	15,328	
B3・・・・・・末端処理工	φ100	箇所	1.000	1.000	15,328	0	15,328	
B3・・・・・・末端処理工	φ125	箇所	5.000	5.000	20,762	0	103,810	
B3・・・・・・道路復旧工1	農道タン無 Ⅱ=2.50m	箇所	7.000	7.000	1,089	0	7,623	
B2・・・・・・付帯工		式	1.000				5,960,000	
B3・・・・・・落水口		箇所	12.000	12.000	20,563	0	246,756	
B3・・・・・・用水取水管	G4-1⑤ Aタイプ φ125	箇所	12.000	12.000	280,687	0	3,368,244	
B3・・・・・・用水取水管 土工	G4-1⑤ Aタイプ φ125	m	31.200	31.200	4,818	0	150,322	
B3・・・・・・田面落水管	2型-3	箇所	4.000	4.000	153,533	0	614,132	
B3・・・・・・田面落水管	2型-4	箇所	8.000	8.000	197,600	0	1,580,800	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,992,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり(無筋)	m3	21.000	21.000	11,391	0	239,211	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり(有筋・二次製品)	m3	68.000	68.000	20,154	0	1,370,472	
B3・・・・・・殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21.000	21.000	1,168	0	24,528	
B3・・・・・・殻運搬	コンクリート殻(有筋・二次製品)	m3	68.000	68.000	1,723	0	117,164	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	無筋	m3	21.000	21.000	1,857	0	38,997	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	有筋・二次製品	m3	68.000	68.000	2,964	0	201,552	
B1・・・・排水路工		式	1.000				8,806,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				1,339,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂 小規模	m3	11.000	11.000	2,337	0	25,707	
B3・・・・・・床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	460.000	460.000	303	0	139,380	
B3・・・・・・床掘り	土砂 標準	m3	9.000	9.000	257	0	2,313	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	140.000	140.000	901	0	126,140	
B3・・・・・・基面整正		m ²	150.000	150.000	527	0	79,050	
B3・・・・・・法面整形		m ²	230.000	230.000	953	0	219,190	
B3・・・・・・法面整形		m ²	190.000	190.000	472	0	89,680	
B3・・・・・・法面整形		m ²	390.000	390.000	472	0	184,080	
B3・・・・・・埋戻し	①人力施工 排水路工	m3	71.000	71.000	2,828	0	200,788	
B3・・・・・・埋戻し	①人力施工 側溝工	m3	11.000	11.000	3,653	0	40,183	
B3・・・・・・埋戻し	①人力施工 側溝付帯工	m3	2.000	2.000	2,762	0	5,524	
B3・・・・・・埋戻し	②機械施工 排水路工	m3	230.000	230.000	975	0	224,250	
B3・・・・・・埋戻し材	RC-40 側溝付帯工	m3	1.000	1.000	2,786	0	2,786	
B2・・・・排水路工		式	1.000				5,696,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	15号 VUφ400	m	174.300	174.300	23,692	0	4,129,516	
B3・・・・・・側溝	6号 JBF-300	m	109.000	109.000	10,071	0	1,097,739	
B3・・・・・・側溝	7号 JBF-300	m	46.500	46.500	10,071	0	468,302	
B2・・・・付帯工		式	1.000				1,771,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・取付暗渠工	4-1号	箇所	1.000	1.000	123,816	0	123,816	
B3・・・・・取付暗渠工	4-2号	箇所	1.000	1.000	168,677	0	168,677	
B3・・・・・接続耕工	3号	箇所	1.000	1.000	180,392	0	180,392	
B3・・・・・管理孔	15-1号(1号MH)	箇所	1.000	1.000	381,976	0	381,976	
B3・・・・・管理孔	15-2号(1号MH)	箇所	1.000	1.000	374,863	0	374,863	
B3・・・・・管理孔	15-3号(1号MH)	箇所	1.000	1.000	541,602	0	541,602	
B1・・・・道路工		式	1.000				864,000	
B2・・・・盛土工		式	1.000				206,000	
B3・・・・・支線道路	10号支線(3)	m	172.000	172.000	1,198	0	206,056	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				156,000	
B3・・・・・市道取付工	7号	箇所	1.000	1.000	156,158	0	156,158	
B2・・・・砂利舗装工		式	1.000				502,000	
B3・・・・・砂利舗装	支線道路 w=4.0m RC-40	m	167.000	167.000	3,003	0	501,501	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				16,304,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				16,304,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				2,246,000	
B3・・・・・工事用道路設置・撤去	敷鉄板(22×1524×6096)	m	176.000	176.000	7,928	0	1,395,328	
B3・・・・・敷鉄板設置・撤去	敷鉄板(22×1524×6096)	m	107.000	107.000	7,952	0	850,864	
B2・・・・仮廻し水路工		式	1.000				10,273,000	
B3・・・・・仮用水設置	タイプ1	m	169.000	169.000	26,182	0	4,424,758	
B3・・・・・仮用水設置	タイプ2	m	111.000	111.000	25,094	0	2,785,434	
B3・・・・・水槽工 設置	V型	箇所	3.000	3.000	78,989	0	236,967	
B3・・・・・仮用水撤去	タイプ1	m	167.000	167.000	6,359	0	1,061,953	
B3・・・・・仮用水撤去	タイプ2	m	111.000	111.000	7,007	0	777,777	
B3・・・・・水槽工撤去	V型	箇所	3.000	3.000	1,965	0	5,895	
B3・・・・・仮排水撤去	タイプ1-2	m	172.000	172.000	2,787	0	479,364	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・仮一筆排水撤去	タイプ1	箇所	6.000	6.000	4,845	0	29,070	
B3・・・パイプライン仮接続工撤去	タイプ3	m	7.000	7.000	7,735	0	54,145	
B3・・・排水仮接続工撤去	タイプ2	箇所	1.000	1.000	4,210	0	4,210	
B3・・・パイプライン暫定接続工		箇所	1.000	1.000	413,412	0	413,412	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,443,000	
B3・・・排水ポンプ	口径100mm以下	箇所	1.000	1.000	1,442,951	0	1,442,951	
B2・・・安全費		式	1.000				2,342,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	127.000	127.000	18,441	0	2,342,007	
・・・間接工事費		式	1.000				26,052,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,578,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,799,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,285,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,285,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,285,000	
B3・・・仮設材輸送		ton	150.540	150.540	8,536	0	1,285,009	
・・・現場環境改善費		式	1.000				494,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				494,000	
・・・現場管理費		式	1.000				19,474,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,474,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				13,873,000	