

単価合意書

令和8年4月24日に契約した笹ヶ峰二期農地保全事業Mブロック2-3号集水井工（その2）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年5月25日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				143,000,000	
消費税相当額		式	1.000				13,000,000	
工事価格		式	1.000				130,000,000	
・工事原価		式	1.000				109,415,000	
・直接工事費		式	1.000				58,097,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				39,656,000	
B1・・・集水ボーリング工		式	1.000				39,656,000	
B2・・・大口径集排水横孔工法		式	1.000				38,611,000	
B3・・・ST集排水ボーリング掘削工	φ318.5mm、軟岩、削孔長65m 下段NO.1,3	m	130.000	130.000	195,339	0	25,394,070	
B3・・・ST集排水ボーリング掘削工	φ318.5mm、軟岩、削孔長65m 上段NO.2	m	65.000	65.000	191,715	0	12,461,475	
B3・・・スリット管材料(孔明率4%) 支給品	STK-400 φ318.5mm×t10.3m m L=1.5m 片ベベル加工	本	117.000	117.000	0	0	0	
B3・・・無孔管材料(支給品)	STK-400 φ318.5mm×t10.3m m L=1.5m 片ベベル加工	本	12.000	12.000	0	0	0	
B3・・・無孔管材料(支給品)	STK-400 φ318.5mm×t10.3m m L=1.0m 片ベベル加工	本	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・鏡切工	ライナープレート、φ318.5mm用	箇所	3.000	3.000	40,464	0	121,392	
B3・・・口元ガイド管設置工		箇所	3.000	3.000	211,460	0	634,380	
B2・・・発生土搬出工		式	1.000				965,000	
B3・・・大型土のう製作	中詰土0.7?, 2.0ton用, 1年対 応	袋	27.000	27.000	7,030	0	189,810	
B3・・・掘削土運搬	～索道:A鉄塔	日	3.000	3.000	92,752	0	278,256	
B3・・・索道運転(大型土のう)	索道:A鉄塔～B鉄塔側、荷 上げ・荷下ろしを含む	日	2.000	2.000	146,345	0	292,690	
B3・・・大型土のう集積	B鉄塔ヤード内仮置(索道下 から仮置き場)	袋	27.000	27.000	1,103	0	29,781	
B3・・・大型土のうダンブトラック積込		袋	27.000	27.000	1,103	0	29,781	
B3・・・発生土搬出	4tトラック, 地山土量、妙高 市関山字松林	m3	15.800	15.800	9,131	0	144,270	
B2・・・発生土処理工		式	1.000				80,000	
B3・・・発生土処分費	民間受入地, ほぐし土量	m3	18.900	18.900	3,895	0	73,616	
B3・・・プラスチック廃材運搬	大型土のう袋, 上越市大字下 真砂地内	ton	0.060	0.060	4,576	0	275	
B3・・・プラスチック廃材処分費	中間処理施設	ton	0.060	0.060	97,364	0	5,842	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				18,441,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				18,441,000	
B2・・・大口径集排水横孔工法		式	1.000				4,170,000	
B3・・・推進機械組立・撤去	TH-100 集水井内	式	1.000			0	722,483	
B3・・・推進機械据換	TH-100 集水井内	式	1.000			0	110,668	
B3・・・ST集排水工法仮設	資機材配置・下段	式	1.000			0	2,072,899	
B3・・・ST集排水工法仮設	下段→上段	式	1.000			0	1,156,396	
B3・・・集水井天蓋取外し・再設置	1基	式	1.000			0	59,884	
B3・・・昇降用階段取外し・再設置	1基	式	1.000			0	23,808	
B3・・・敷鉄板設置・撤去	集水井重機足場用	式	1.000			0	23,982	
B2・・・モノレール工		式	1.000				6,015,000	
B3・・・モノレール工（200kg積）	動力車・乗用台車・土木平台車・レール資材含む	月	5.000	5.000	1,203,092	0	6,015,460	
B2・・・船外機船工		式	1.000				8,128,000	
B3・・・船外機船運転	30馬力相当	式	1.000			0	8,049,837	
B3・・・船着き足場	高水位時	式	1.000			0	68,945	
B3・・・船着き足場	低水位時	式	1.000			0	9,576	
B2・・・索道荷下ろし足場 敷鉄板設置・撤去		式	1.000				128,000	
B3・・・索道荷下ろし足場 敷鉄板設置・撤去		式	1.000			0	128,348	
・・・間接工事費		式	1.000				51,318,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				23,238,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,754,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,754,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,754,000	
B3・・・濁水処理設備設置・撤去	1基、試運転調整含む	式	1.000			0	811,159	
B3・・・濁水処理設備運転	ポリ塩化アルミニウム12kg有機系高分子凝集剤0.24kg（1日）	日	30.000	30.000	31,444	0	943,320	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				9,642,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費		式	1.000				10,119,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				10,119,000	
B2・・・建設機械分解組立		式	1.000				7,595,000	
B3・・・建設機械分解・組立	BH0.2m3級	台	1.000	1.000	3,644,471	0	3,644,471	
B3・・・建設機械分解・組立	クローラクレーン4.9t吊	台	1.000	1.000	3,950,409	0	3,950,409	
B2・・・資機材運搬		式	1.000				2,317,000	
B3・・・索道運転(ロープウェイ資機材,建設機械,仮設材の搬入出)	索道(定格荷重2.8t吊)、荷上げ・荷下ろしを含む	式	1.000			0	1,317,108	
B3・・・不整地運搬車運転(資機材,建設機械,仮設材の搬入出)	不整地運搬車(3t積)	式	1.000			0	357,130	
B3・・・濁水処理設備等運搬(往復)	基地～下部B鉄塔敷地	式	1.000			0	642,600	
B2・・・仮設材輸送費		式	1.000				207,000	
B3・・・仮設材輸送費(敷鉄板)	基地～下部B鉄塔敷地	式	1.000			0	174,335	
B3・・・仮設材輸送費(嵩上架台)	基地～下部B鉄塔敷地	式	1.000			0	32,839	
・・・準備費		式	1.000				265,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				265,000	
B2・・・索道整備工		式	1.000				211,000	
B3・・・索道操作室取付・取外し	運搬・施設内搬入・搬出を含む	式	1.000			0	210,893	
B2・・・モノレール設置現地踏査		式	1.000				54,000	
B3・・・モノレール計画現地踏査		回	1.000	1.000	53,628	0	53,628	
・・・安全費		式	1.000				876,000	
B1・・・安全費		式	1.000				876,000	
B2・・・モノレール保守点検		式	1.000				876,000	
B3・・・モノレール保守点検(動力車・台車)	3台	回	5.000	5.000	117,981	0	589,905	
B3・・・モノレール保守点検(レール構造)		回	5.000	5.000	57,203	0	286,015	
・・・現場環境改善費		式	1.000				582,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				582,000	
・・・現場管理費		式	1.000				28,080,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				28,080,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,465,000	
・一括計上価格		式	1.000				2,120,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				2,120,000	
B2・・・索道点検整備費		式	1.000				2,120,000	
B3・・・索道年次点検		回	1.000	1.000	276,249	0	276,249	
B3・・・索道月次点検		回	5.000	5.000	184,217	0	921,085	
B3・・・索道日次点検		回	11.000	11.000	41,829	0	460,119	
B3・・・荷重試験（年次点検時）	試験荷重2.8ton	回	1.000	1.000	462,742	0	462,742	