

単価合意書

令和8年7月2日に契約した信濃川左岸流域農業水利事業2号幹線用水路2号トンネルその3工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年7月29日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				100,166,000	
消費税相当額		式	1.000				9,106,000	
工事価格		式	1.000				91,060,000	
・工事原価		式	1.000				76,683,000	
・・・直接工事費		式	1.000				50,982,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				39,289,000	
B1・・・薬液注入工		式	1.000				25,560,000	
B2・・・薬液注入工		式	1.000				25,560,000	
B3・・・薬液注入工(複相式二重管ストレーナー工法)	1セット 上向き0°、45° 428.34L/本	本	100.000	100.000	85,402	0	8,540,200	
B3・・・薬液注入工(複相式二重管ストレーナー工法)	1セット 水平90°、下向き135° 428.34L/本	本	103.000	103.000	82,606	0	8,508,418	
B3・・・口元管設置	上向き0°、45°	箇所	100.000	100.000	16,646	0	1,664,600	
B3・・・口元管設置	水平90°	箇所	93.000	93.000	14,272	0	1,327,296	
B3・・・口元管設置	下向き135°	箇所	10.000	10.000	16,443	0	164,430	
B3・・・口元管及び後塞ぎ	上向き0°、45°、水平90°	箇所	193.000	193.000	2,805	0	541,365	
B3・・・口元管撤去及び後塞ぎ	下向き135°	箇所	10.000	10.000	4,406	0	44,060	
B3・・・プリベンダー設置・撤去		箇所	203.000	203.000	18,506	0	3,756,718	
B3・・・注入設備据付・解体		現場	1.000	1.000	271,859	0	271,859	
B3・・・揚重工(不整地運搬車・フォークリフト)	施工前・完了後、年末年始休暇時	回	4.000	4.000	47,515	0	190,060	
B3・・・揚重工	使用薬液	日	15.710	15.710	35,096	0	551,358	
B1・・・断面修復工		式	1.000				350,000	
B2・・・断面修復工		式	1.000				350,000	
B3・・・カッター工	t=10mm	m	48.600	48.600	2,720	0	132,192	
B3・・・コンクリートはつり	人力	m ²	4.000	4.000	6,813	0	27,252	
B3・・・プライマー塗布	プライマー設計量48.80kg/10m ²	m ²	3.700	3.700	8,397	0	31,069	
B3・・・断面修復工	左官工法 ぼりマゼメントモルタル	m ²	4.000	4.000	39,513	0	158,052	
B3・・・建設廃棄物運搬・処理	無筋コンクリート殻	m ³	0.200	0.200	6,869	0	1,374	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・目地補修工		式	1.000				12,564,000	
B2・・・目地補修工		式	1.000				12,564,000	
B3・・・カッター工	t=10mm	m	896.400	896.400	2,720	0	2,438,208	
B3・・・コンクリートはつり工	人力	m ²	45.000	45.000	6,813	0	306,585	
B3・・・目地補修工	B=100mm	m	507.960	507.960	19,294	0	9,800,580	
B3・・・建設廃棄物運搬・処理	無筋コンクリート殻	m ³	2.700	2.700	6,869	0	18,546	
B1・・・堆積土砂等撤去工		式	1.000				9,000	
B2・・・堆積土砂等撤去工		式	1.000				9,000	
B3・・・堆積土砂等集積積込	人力	m ³	1.000	1.000	3,077	0	3,077	
B3・・・堆積土砂等運搬		m ³	1.000	1.000	5,600	0	5,600	
B1・・・機械器具損料		式	1.000				806,000	
B2・・・薬液注入用機器		式	1.000				806,000	
B3・・・不整地運搬車	700型2.5ton積	日	65.000	65.000	8,354	0	543,010	
B3・・・フォークリフト	エンジン駆動2.5ton級	日	65.000	65.000	4,044	0	262,860	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				11,693,000	
B1・・・下流仮設備工		式	1.000				3,007,000	
B2・・・大型土のう工		式	1.000				66,000	
B3・・・大型土のう運搬	指定仮置場～2号T L=4km	m ³	10.000	10.000	1,605	0	16,050	
B3・・・大型土のう工	設置～撤去	袋	12.000	12.000	2,859	0	34,308	
B3・・・大型土のう運搬	2号T～指定仮置場 L=4km	m ³	10.000	10.000	1,605	0	16,050	
B2・・・既設転落防止柵撤去・設置工		式	1.000				64,000	
B3・・・既設転落防止柵撤去・設置	再利用	m	14.000	14.000	4,607	0	64,498	
B2・・・敷鉄板設置・撤去		式	1.000				212,000	
B3・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	121.000	121.000	1,750	0	211,750	
B2・・・坑内換気設備工		式	1.000				47,000	
B3・・・換気設備設置・撤去		日	0.300	0.300	47,506	0	14,252	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・換気設備運転	風量150/180(m ³ /min)	日	90.000	90.000	364	0	32,760	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				2,618,000	
B3・・・・・・排水ポンプ据付・撤去	小口径100mm	箇所	2.000	2.000	43,446	0	86,892	
B3・・・・・・排水ポンプ運転(小口径)	作業時排水 6以上～30未満(?/h)	箇所	2.000	2.000	565,790	0	1,131,580	
B3・・・・・・排水ポンプ運転(小口径)	常時排水 6以上～30未満(?/h)	箇所	2.000	2.000	491,368	0	982,736	
B3・・・・・・排水ポンプ据付・撤去	小口径50mm	箇所	2.000	2.000	15,485	0	30,970	
B3・・・・・・排水ポンプ運転(小口径)	作業時排水 6以上～30未満(?/h)	箇所	1.000	1.000	385,902	0	385,902	
B1・・・・・・低圧受電設備工		式	1.000				6,800,000	
B2・・・・・・低圧受電設備工		式	1.000				274,000	
B3・・・・・・低圧引込設備設置・撤去	設置～損料～撤去 187日 D種	箇所	1.000	1.000	274,315	0	274,315	
B2・・・・・・配線設備工		式	1.000				5,537,000	
B3・・・・・・換気設備配線(換気設備用)	低圧移動電線 5.5mm ² 4C 供用170日	m	75.000	75.000	1,339	0	100,425	
B3・・・・・・換気設備配線(断面修復用)	低圧移動電線 5.5mm ² 4C 供用45日	m	50.000	50.000	1,285	0	64,250	
B3・・・・・・負荷設備配線工(濁水処理・ポンプ)	低圧移動電線 8mm ² 4C 供用170日	m	50.000	50.000	1,371	0	68,550	
B3・・・・・・負荷設備配線工(薬液注入工)	低圧移動電線 150mm ² (支給品) 3C	m	710.000	710.000	3,876	0	2,751,960	
B3・・・・・・負荷設備配線工(薬液注入工)	低圧移動電線 38mm ² 3C 共用150日	m	650.000	650.000	2,781	0	1,807,650	
B3・・・・・・照明設備配線	低圧移動電線 2.0mm ² 3C 供用170日	m	583.000	583.000	1,277	0	744,491	
B2・・・・・・分電盤設備工		式	1.000				729,000	
B3・・・・・・分電盤設備(薬液注入工)	三相3線式 設置～損料～撤去 供用170日	箇所	2.000	2.000	147,887	0	295,774	
B3・・・・・・分電盤設備(断面修復工)	三相3線式 設置～損料～撤去 供用170日	箇所	1.000	1.000	31,361	0	31,361	
B3・・・・・・分電盤設備(濁水処理・ポンプ)	三相3線式 設置～損料～撤去 供用170日	箇所	1.000	1.000	56,491	0	56,491	
B3・・・・・・分電盤設備(照明設備)	三相3線式 設置～損料～撤去 供用170日	箇所	11.000	11.000	31,361	0	344,971	
B2・・・・・・照明設備工		式	1.000				260,000	
B3・・・・・・投光器	300W 貸貸料	台	1.000	1.000	5,116	0	5,116	
B3・・・・・・蛍光灯	直管形 FL-40W 貸貸料	組	115.000	115.000	2,218	0	255,070	
B1・・・・・・使用電力料金		式	1.000				505,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・使用電力量料金		式	1.000				505,000	
B3・・・使用電力量料金	低圧用	kWh	26,598.000	26,598.000	19	0	505,362	
B1・・・除雪工		式	1.000				20,000	
B2・・・除雪工		式	1.000				20,000	
B3・・・機械除雪（土木部・仮設ヤード）		m3	219.000	219.000	92	0	20,148	
B1・・・交通誘導警備員		式	1.000				1,361,000	
B2・・・交通誘導警備員		式	1.000				1,361,000	
B3・・・交通誘導警備員B	県道三仏生片貝線	人	86.000	86.000	15,829	0	1,361,294	
・・・間接工事費		式	1.000				25,701,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,068,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,716,000	
B1・・・濁水処理設備工		式	1.000				1,716,000	
B2・・・濁水処理設備工		式	1.000				1,716,000	
B3・・・濁水処理設備		運転日	55.000	55.000	31,009	0	1,705,495	
B3・・・炭酸ガス		kg	37.100	37.100	285	0	10,574	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,507,000	
・・・運搬費		式	1.000				228,000	
B1・・・仮設材輸送費		式	1.000				228,000	
B2・・・仮設材輸送費		式	1.000				228,000	
B3・・・仮設材輸送費（敷鉄板）	基地～2号トンネル 往復	ton	20.850	20.850	9,281	0	193,509	
B3・・・仮設材輸送費（ケーブル）	現場事務所～川裏ゲート 往復	ton	3.700	3.700	9,281	0	34,340	
・・・役務費		式	1.000				246,000	
B1・・・基本料金		式	1.000				246,000	
B2・・・電力料金		式	1.000				246,000	
B3・・・電力基本料金	低圧用	kW/月	192.000	192.000	1,283	0	246,336	
・・・現場環境改善費		式	1.000				371,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				371,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				17,633,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1.000				17,633,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				14,370,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				7,000	
B1 ・ ・ ・ 溶出分析試験		式	1.000				7,000	
B2 ・ ・ ・ 溶出分析試験		式	1.000				7,000	
B3 ・ ・ ・ ・ 水素イオン濃度 (pH)		検体	12.000	12.000	561	0	6,732	