

単価合意書

令和8年7月2日に契約した信濃川左岸流域農業水利事業6号幹線用水路親沢トンネルその2工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年8月18日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				127,930,000	
消費税相当額		式	1.000				11,630,000	
工事価格		式	1.000				116,300,000	
・工事原価		式	1.000				98,529,000	
・・直接工事費		式	1.000				66,874,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				52,921,000	
B1・・・・土工		式	1.000				9,278,000	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				124,000	
B3・・・・法面整形	切土部	m ²	10.000	10.000	829	0	8,290	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	280.000	280.000	412	0	115,360	
B2・・・・床掘工		式	1.000				462,000	
B3・・・・床掘		m ³	2,000.000	2,000.000	227	0	454,000	
B3・・・・切土法面整形		m ²	10.000	10.000	829	0	8,290	
B2・・・・土砂運搬(場内)		式	1.000				872,000	
B3・・・・土砂運搬(場内)		m ³	1,700.000	1,700.000	395	0	671,500	
B3・・・・残土整地		m ³	1,700.000	1,700.000	118	0	200,600	
B2・・・・残土運搬・処分費		式	1.000				2,503,000	
B3・・・・積込み(ルーズ)		m ³	490.000	490.000	227	0	111,230	
B3・・・・残土運搬		m ³	490.000	490.000	2,856	0	1,399,440	
B3・・・・残土処分費	(場外搬出)	m ³	490.000	490.000	2,025	0	992,250	
B2・・・・埋戻工		式	1.000				4,559,000	
B3・・・・埋戻し	構造物周辺	m ³	390.000	390.000	4,054	0	1,581,060	
B3・・・・埋戻し	B<1.0m	m ³	110.000	110.000	4,054	0	445,940	
B3・・・・埋戻し	1.0≦B<2.5m	m ³	550.000	550.000	3,746	0	2,060,300	
B3・・・・埋戻し	2.5≦B<4.0m	m ³	310.000	310.000	1,523	0	472,130	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・盛土工		式	1.000				758,000	
B3・・・盛土	B<1.0m	m3	20.000	20.000	4,054	0	81,080	
B3・・・盛土	1.0≦B<2.5m	m3	150.000	150.000	3,746	0	561,900	
B3・・・盛土法面整形		m ²	280.000	280.000	412	0	115,360	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				7,270,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				7,141,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋、なし	m3	397.000	397.000	10,400	0	4,128,800	
B3・・・積込(ルーズ)		m3	397.000	397.000	271	0	107,587	
B3・・・殻運搬		m3	397.000	397.000	1,364	0	541,508	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	397.000	397.000	4,326	0	1,717,422	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋、なし	m3	25.000	25.000	18,362	0	459,050	
B3・・・積込(ルーズ)		m3	25.000	25.000	271	0	6,775	
B3・・・殻運搬		m3	25.000	25.000	1,691	0	42,275	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	25.000	25.000	5,522	0	138,050	
B2・・・撤去工		式	1.000				129,000	
B3・・・コンクリート柱撤去工	コンクリート支柱 □120mm×120mm 、H2200mm	本	45.000	45.000	1,825	0	82,125	
B3・・・ワイヤーロープ撤去	φ19mm、3段	m	78.000	78.000	226	0	17,628	
B3・・・ネットフェンス撤去工(支柱あり)		m	8.500	8.500	1,187	0	10,090	
B3・・・ネットフェンス撤去工(支柱なし)		m	7.000	7.000	774	0	5,418	
B3・・・ネットフェンス門扉	片開き、廃棄	組	1.000	1.000	3,311	0	3,311	
B3・・・舗装版切崩	As舗装、t=5cm	m	3.000	3.000	677	0	2,031	
B3・・・舗装版取壊し	As舗装、t=5cm	m ²	41.000	41.000	211	0	8,651	
B1・・・開渠工		式	1.000				30,490,000	
B2・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				30,490,000	
B3・・・基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	380.000	380.000	1,433	0	544,540	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	90.000	90.000	1,571	0	141,390	
B3・・・・コンクリート	均しコンクリート	m ³	19.000	19.000	28,560	0	542,640	
B3・・・・コンクリート	基礎コンクリート	m ³	14.000	14.000	28,560	0	399,840	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	m ²	6.000	6.000	4,533	0	27,198	
B3・・・・型枠	基礎コンクリート	m ²	4.800	4.800	8,958	0	42,998	
B3・・・・コンクリート	底板コンクリート	m ³	58.000	58.000	29,047	0	1,684,726	
B3・・・・鉄筋工	SD295,D13	ton	5.400	5.400	326,096	0	1,760,918	
B3・・・・鉄筋工	SD345,D19	ton	3.200	3.200	282,651	0	904,483	
B3・・・・水路用L型アロギ据付(リフトロー) (収縮)	II種、H=2600、L=2000	個	10.000	10.000	291,284	0	2,912,840	
B3・・・・水路用L型アロギ据付(伸縮) (二次,二次)	II種、H=2600、L=2000	個	10.000	10.000	268,133	0	2,681,330	
B3・・・・水路用L型アロギ据付(伸縮) (現場打ち,二次)	II種、H=2600、L=2000	個	2.000	2.000	262,519	0	525,038	
B3・・・・水路用L型アロギ据付(収縮)	II種、H=2600、L=2000	個	66.000	66.000	263,163	0	17,368,758	
B3・・・・水路用L型アロギ据付(収縮)	II種、H=2600、L=1400	個	4.000	4.000	238,353	0	953,412	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				3,704,000	
B2・・・・水抜き工		式	1.000				1,191,000	
B3・・・・サイドドレーン	洗砂利 25mm以下	m	195.600	195.600	2,663	0	520,883	
B3・・・・アンダードレーン	洗砂利,25以下	m	97.800	97.800	6,325	0	618,585	
B3・・・・ドレーン工(ワイヤー取付)	ワイヤーφ50	箇所	98.000	98.000	523	0	51,254	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				1,560,000	
B3・・・・ガードレール設置	Gr-B4-2E	m	100.500	100.500	15,518	0	1,559,559	
B2・・・・管理用道路工		式	1.000				387,000	
B3・・・・床掘		m ³	47.000	47.000	227	0	10,669	
B3・・・・土砂運搬		m ³	47.000	47.000	395	0	18,565	
B3・・・・砂利舗装工		m ²	470.000	470.000	762	0	358,140	
B2・・・・付帯工		式	1.000				566,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・L型擁壁	H1000, L2000	個	3.000	3.000	32,880	0	98,640	
B3・・・・・・床掘		m3	6.000	6.000	227	0	1,362	
B3・・・・・・基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	6.300	6.300	1,571	0	9,897	
B3・・・・・・コンクリート	基礎コンクリート	m3	0.600	0.600	28,504	0	17,102	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-A-2B	m	13.000	13.000	11,689	0	151,957	
B3・・・・・・ガードレール連続基礎	基礎 基本	個	5.000	5.000	31,293	0	156,465	
B3・・・・・・ガードレール連続基礎	基礎 端部A	個	1.000	1.000	27,612	0	27,612	
B3・・・・・・ガードレール連続基礎	基礎 端部B	個	1.000	1.000	25,311	0	25,311	
B3・・・・・・基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	15.500	15.500	1,295	0	20,073	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート	m3	1.600	1.600	28,504	0	45,606	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺	m3	3.000	3.000	4,054	0	12,162	
B1・・・・接続水路工(合流工)		式	1.000				2,179,000	
B2・・・・接続水路工(合流工)		式	1.000				2,179,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	35.000	35.000	452	0	15,820	
B3・・・・・・基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	35.000	35.000	1,571	0	54,985	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート	m3	1.700	1.700	28,560	0	48,552	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295、D13	ton	1.400	1.400	326,096	0	456,534	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295、D16	ton	0.970	0.970	277,911	0	269,574	
B3・・・・・・コンクリート	躯体コンクリート	m3	24.000	24.000	29,047	0	697,128	
B3・・・・・・型枠		m ²	71.000	71.000	8,958	0	636,018	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				13,953,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				13,953,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				4,867,000	
B3・・・・・・安定シート	1220N/5cm	m ²	327.000	327.000	329	0	107,583	
B3・・・・・・積込(ルーズ)	流用土	m3	90.000	90.000	252	0	22,680	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	流用土	m3	90.000	90.000	1,821	0	163,890	
B3・・・・土砂等運搬	購入土	m3	200.000	200.000	2,594	0	518,800	
B3・・・・路体(築堤)盛土・埋戻	流用土	m3	90.000	90.000	785	0	70,650	
B3・・・・路床盛土		m3	200.000	200.000	825	0	165,000	
B3・・・・不陸整正		m ²	1,699.000	1,699.000	168	0	285,432	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,279.000	1,279.000	1,655	0	2,116,745	
B3・・・・高密度ポリエチレン管(設置・撤去)	φ800、ダブル管、無孔	m	16.000	16.000	25,381	0	406,096	
B3・・・・土のう工	流用土、仕捨て～設置～撤去	m3	1.000	1.000	33,536	0	33,536	
B3・・・・工事用道路撤去	小規模土工	m3	290.000	290.000	1,184	0	343,360	
B3・・・・土砂等運搬		m3	290.000	290.000	2,182	0	632,780	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				340,000	
B3・・・・安定シート		m ²	27.000	27.000	329	0	8,883	
B3・・・・積込(ルーズ)	流用土	m3	17.000	17.000	302	0	5,134	
B3・・・・土砂等運搬	流用土	m3	17.000	17.000	2,182	0	37,094	
B3・・・・路体(築堤)盛土・埋戻	流用土	m3	17.000	17.000	785	0	13,345	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	160.000	160.000	1,655	0	264,800	
B3・・・・工事用道路撤去		m3	17.000	17.000	227	0	3,859	
B3・・・・土砂等運搬	撤去材	m3	17.000	17.000	395	0	6,715	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				1,126,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	132.000	132.000	1,655	0	218,460	
B3・・・・仮橋上部	最大吊上能力25t吊	ton	1.000	1.000	292,788	0	292,788	
B3・・・・仮橋覆工板		m ²	36.000	36.000	9,652	0	347,472	
B3・・・・基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	6.900	6.900	1,295	0	8,936	
B3・・・・コンクリート	仮橋基礎コンクリート	m3	1.400	1.400	33,198	0	46,477	
B3・・・・型枠		m ²	6.200	6.200	8,958	0	55,540	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置	袋	19.000	19.000	6,995	0	132,905	
B3・・・・・・大型土のう	撤去	袋	19.000	19.000	1,238	0	23,522	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				2,791,000	
B3・・・・・・安定シート		m ²	984.000	984.000	256	0	251,904	
B3・・・・・・安定シート	仮置きヤード	m ²	923.000	923.000	256	0	236,288	
B3・・・・・・土砂等運搬	購入土	m ³	140.000	140.000	2,423	0	339,220	
B3・・・・・・路床盛土	購入土	m ³	140.000	140.000	825	0	115,500	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	641.000	641.000	1,655	0	1,060,855	
B3・・・・・・耕地復旧		m ²	1,907.000	1,907.000	38	0	72,466	
B3・・・・・・工事用道路撤去		m ³	140.000	140.000	227	0	31,780	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	140.000	140.000	2,856	0	399,840	
B3・・・・・・残土処分費	(場外搬出)	m ³	140.000	140.000	2,025	0	283,500	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,538,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	上流(常時排水)	箇所	2.000	2.000	690,823	0	1,381,646	
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置	袋	19.000	19.000	6,995	0	132,905	
B3・・・・・・大型土のう	撤去	袋	19.000	19.000	1,238	0	23,522	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,334,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	82.000	82.000	16,268	0	1,333,976	
B2・・・・・・雪寒仮囲い		式	1.000				1,548,000	
B3・・・・・・雪寒仮囲い		m ²	760.000	760.000	2,037	0	1,548,120	
B2・・・・・・土留め工		式	1.000				409,000	
B3・・・・・・土留め設置		m	50.000	50.000	5,789	0	289,450	
B3・・・・・・土留め撤去		m	50.000	50.000	2,387	0	119,350	
・・間接工事費		式	1.000				31,655,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,089,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				676,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				676,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				676,000	
B3・・・・・・振動調査		式	1.000			0	495,164	
B3・・・・・・濁水処理施設		供用日	110.000	110.000	1,215	0	133,650	
B3・・・・・・濁水処理施設設置撤去		基	1.000	1.000	46,954	0	46,954	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,408,000	
・・・運搬費		式	1.000				4,573,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				4,573,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				4,573,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	既設農道工事用道路（敷鉄板）	ton	133.930	133.930	10,824	0	1,449,658	
B3・・・・・・仮設材輸送	仮設ヤード（1）（2）（敷鉄板）	ton	245.340	245.340	10,824	0	2,655,560	
B3・・・・・・仮設材輸送	進入路（1）,（2）（敷鉄板）	ton	30.670	30.670	10,824	0	331,972	
B3・・・・・・仮設材輸送	仮設橋（型钢）	ton	14.330	14.330	9,443	0	135,318	
・・・現場環境改善費		式	1.000				432,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				432,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,566,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,566,000	
・一般管理費等		式	1.000				17,771,000	