

単価合意書

令和8年6月16日に契約した新川流域二期農業水利事業旧木山川排水機場周辺整備他その4工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年7月9日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				42,790,000	
消費税相当額		式	1.000				3,890,000	
工事価格		式	1.000				38,900,000	
・工事原価		式	1.000				32,235,000	
・・・直接工事費		式	1.000				20,805,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				20,418,000	
B1・・・土工		式	1.000				7,739,000	
B2・・・張りコンクリート工		式	1.000				5,583,000	
B3・・・・掘削		m ³	190.000	190.000	352	0	66,880	
B3・・・・土砂等運搬	運搬先(鋸渕排水機場)	m ³	190.000	190.000	911	0	173,090	
B3・・・・積込(ルーズ)		m ³	190.000	190.000	229	0	43,510	
B3・・・・基面整正		m ²	750.000	750.000	437	0	327,750	
B3・・・・基礎碎石	RC-40	m ²	751.000	751.000	1,296	0	973,296	
B3・・・・張りコンクリート	18-12-25	m ³	113.000	113.000	31,511	0	3,560,743	
B3・・・・溶接金網(JIS G3551)	径6.0×150×150	m ²	751.000	751.000	459	0	344,709	
B3・・・・目地版	t=10	m ²	25.000	25.000	3,719	0	92,975	
B2・・・・張りコンクリート工		式	1.000				2,156,000	
B3・・・・掘削		m ³	37.000	37.000	352	0	13,024	
B3・・・・土砂等運搬	運搬先(鋸渕排水機場)	m ³	37.000	37.000	911	0	33,707	
B3・・・・積込(ルーズ)		m ³	37.000	37.000	229	0	8,473	
B3・・・・基面整正		m ²	410.000	410.000	437	0	179,170	
B3・・・・基礎碎石	RC-40	m ²	414.000	414.000	1,296	0	536,544	
B3・・・・張りコンクリート	18-12-25	m ³	41.000	41.000	31,511	0	1,291,951	
B3・・・・目地版	t=10mm	m ²	25.000	25.000	3,719	0	92,975	
B1・・・舗装工		式	1.000				3,634,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,634,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・下層路盤	護岸工部	m ²	340.000	340.000	1,315	0	447,100	
B3・・・・表層	護岸工部	m ²	340.000	340.000	1,919	0	652,460	
B3・・・・下層路盤	機場内部	m ²	707.000	707.000	1,315	0	929,705	
B3・・・・表層	機場内部	m ²	707.000	707.000	1,919	0	1,356,733	
B3・・・・下層路盤	斜路部	m ²	103.000	103.000	588	0	60,564	
B3・・・・表層	斜路部	m ²	103.000	103.000	1,823	0	187,769	
B1・・・付帯施設工		式	1.000				7,053,000	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				6,310,000	
B3・・・・ネットフェンス工	H1800×W2000	m	124.000	124.000	20,806	0	2,579,944	
B3・・・・片開き門扉	H1800×W1000	基	2.000	2.000	115,854	0	231,708	
B3・・・・両開き門扉	H1800×W4000	基	3.000	3.000	465,360	0	1,396,080	
B3・・・・片開き引戸	H1800×W6000	基	1.000	1.000	1,620,073	0	1,620,073	
B3・・・・基礎ブロック	ネットフェンス	箇所	71.000	71.000	3,190	0	226,490	
B3・・・・片開き引戸基礎	基礎碎石	m ²	17.000	17.000	1,296	0	22,032	
B3・・・・片開き引戸基礎	コンクリート	m ³	4.000	4.000	25,291	0	101,164	
B3・・・・片開き引戸基礎	鉄筋工	ton	0.070	0.070	323,290	0	22,630	
B3・・・・ガードレール	メッキ品 B-4E	m	4.000	4.000	16,287	0	65,148	
B3・・・・ガードレール基礎		孔	4.000	4.000	2,133	0	8,532	
B3・・・・クッションドラム	丸型 φ580×820	基	1.000	1.000	35,822	0	35,822	
B2・・・・階段工		式	1.000				333,000	
B3・・・・階段ブロック	1000×227×388 法勾配 1 : 2	個	6.000	6.000	4,334	0	26,004	
B3・・・・平ブロック張		m ²	3.000	3.000	6,769	0	20,307	
B3・・・・基礎碎石	RC-40	m ²	5.400	5.400	1,555	0	8,397	
B3・・・・コンクリート		m ³	11.000	11.000	25,291	0	278,201	
B2・・・・床塗装工		式	1.000				410,000	
B3・・・・床塗装工	エポキシ樹脂	m ²	141.000	141.000	2,907	0	409,887	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・水路補修工		式	1.000				1,992,000	
B2・・・表面被覆工		式	1.000				1,992,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	262.000	262.000	1,382	0	362,084	
B3・・・・・・表面被覆工(左官)	無機系被覆材	m ²	262.000	262.000	6,222	0	1,630,164	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				387,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				387,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				387,000	
B3・・・・・・敷鉄板撤去	場内支給品	m ²	687.000	687.000	150	0	103,050	
B3・・・・・・敷鉄板敷設・撤去	中州部	m ²	232.000	232.000	322	0	74,704	
B3・・・・・・敷鉄板敷設・撤去	第一排水機場部	m ²	260.000	260.000	322	0	83,720	
B3・・・・・・敷鉄板敷設・撤去	第二排水機場部	m ²	390.000	390.000	322	0	125,580	
・・・間接工事費		式	1.000				11,430,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				3,443,000	
・・・・・・運搬費～営業費等		式	1.000				2,688,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				548,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				548,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				548,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	新川右岸排水機場 11.6km	ton	118.700	118.700	4,617	0	548,038	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				207,000	
・・・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				207,000	
・・・現場管理費		式	1.000				7,987,000	
・・・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				7,987,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				6,665,000	