

単価合意書

令和8年7月30日に契約した新川流域二期農業水利事業新川河口自然排水樋門周辺整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年8月25日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				110,000,000	
消費税相当額		式	1.000				10,000,000	
工事価格		式	1.000				100,000,000	
・工事原価		式	1.000				84,341,000	
・直接工事費		式	1.000				51,392,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				50,561,000	
B1・・・仮栈橋撤去工		式	1.000				20,519,000	
B2・・・下流側仮栈橋		式	1.000				8,792,000	
B3・・・土工 掘削～運搬～整地	左岸側坂路、鑑潟排水機場,L=20.2km	m3	160.000	160.000	3,368	0	538,880	
B3・・・高欄撤去工	短管パイプ型	m	143.000	143.000	622	0	88,946	
B3・・・仮栈橋上部工撤去工	覆工受桁、連結版	ton	46.330	46.330	25,787	0	1,194,712	
B3・・・仮栈橋下部工撤去工	枕桁、柱等	ton	72.880	72.880	85,402	0	6,224,098	
B3・・・搬出小割用切断	H鋼、ガス切断	m	39.000	39.000	3,235	0	126,165	
B3・・・発生材運搬	現場→発生材置場,L=1.0km程度	ton	119.210	119.210	5,191	0	618,819	
B2・・・上流側仮栈橋		式	1.000				11,727,000	
B3・・・土工 掘削～運搬～整地	左右岸側坂路、鑑潟排水機場,L=20.2km	m3	110.000	110.000	3,368	0	370,480	
B3・・・高欄撤去工	短管パイプ型	m	154.000	154.000	622	0	95,788	
B3・・・覆工板撤去工	左岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m ²	m ²	378.000	378.000	1,758	0	664,524	
B3・・・覆工板撤去工	右岸側作業 3000×1000×200、213.3kg/m ²	m ²	53.000	53.000	618	0	32,754	
B3・・・仮栈橋上部工撤去工	左岸側作業 覆工受桁、連結版	ton	36.300	36.300	25,787	0	936,068	
B3・・・仮栈橋上部工撤去工	右岸側作業 覆工受桁、連結版	ton	3.300	3.300	11,046	0	36,452	
B3・・・仮栈橋下部工撤去工	左岸側作業 枕桁、柱等	ton	85.980	85.980	78,255	0	6,728,365	
B3・・・仮栈橋下部工撤去工	右岸側作業 枕桁、柱等	ton	5.500	5.500	289,424	0	1,591,832	
B3・・・搬出小割用切断	H鋼、ガス切断	m	35.000	35.000	3,235	0	113,225	
B3・・・発生材運搬	現場→発生材置場,L=1.0km程度	ton	223.010	223.010	5,191	0	1,157,645	
B1・・・中州部整備工		式	1.000				30,042,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・中州部土工		式	1.000				5,621,000	
B3・・・坂路・床付け 掘削～運搬～整地	鵜沼排水機場, L=20.2km	m3	1,100.000	1,100.000	3,368	0	3,704,800	
B3・・・大型土のう撤去	ガードパイプ設置位置、仮栈橋坂路部	袋	16.000	16.000	968	0	15,488	
B3・・・基面整正	舗装箇所	m ²	4,300.000	4,300.000	442	0	1,900,600	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				1,214,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊～運搬～処分	無筋コンクリート殻, 2.35t/m3、L=11.0km	m3	81.300	81.300	13,638	0	1,108,769	
B3・・・右類撤去～運搬～処分	無筋コンクリート殻(レンガ), t=35cm, 1.9t/m3、L=11.0km	m ²	32.100	32.100	3,291	0	105,641	
B2・・・舗装工		式	1.000				15,780,000	
B3・・・アスファルト舗装工	下層路盤RC-40, t=100mm、表層AS, t=50mm	m ²	3,468.000	3,468.000	2,751	0	9,540,468	
B3・・・コンクリート舗装工	下層路盤RC-40, t=100mm、表層Co, t=150mm, 金網CD6	m ²	840.000	840.000	7,428	0	6,239,520	
B2・・・排水工		式	1.000				7,427,000	
B3・・・道路用鉄筋コンクリートU型側構据付	PU2-300A, L=2000mm	m	451.000	451.000	10,412	0	4,695,812	
B3・・・鉄筋コンクリートU型蓋版据付	300×500, 3種	枚	556.000	556.000	2,451	0	1,362,756	
B3・・・集水樹工(現場打ち)	700×700×700、砕石基礎RC-40, t=100mm	箇所	13.000	13.000	61,214	0	795,782	
B3・・・集水樹蓋据付工	700×700用、鋼製「レーナック」、落し込み鎖付き	枚	13.000	13.000	44,073	0	572,949	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				831,000	
B1・・・仮栈橋撤去重機ヤード工		式	1.000				831,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				626,000	
B3・・・地盤改良工(下流側)	左岸側クレーン設置位置	m ²	110.000	110.000	2,846	0	313,060	
B3・・・地盤改良工(上流側)	左岸側クレーン設置位置	m ²	110.000	110.000	2,846	0	313,060	
B2・・・仮設敷鉄板設置・撤去工		式	1.000				205,000	
B3・・・敷鉄板	200tクローラクレーン設置位置	m ²	297.000	297.000	689	0	204,633	
・・・間接工事費		式	1.000				32,949,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				13,331,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				488,000	
B1・・・騒音調査		式	1.000				229,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・騒音調査		式	1.000				229,000	
B3・・・・・・騒音調査	騒音計測器測定	日	68.000	68.000	3,363	0	228,684	
B1・・・振動調査		式	1.000				259,000	
B2・・・・・・振動調査		式	1.000				259,000	
B3・・・・・・振動調査	振動計測器測定	日	68.000	68.000	3,809	0	259,012	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,437,000	
・・・・運搬費		式	1.000				6,676,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				6,676,000	
B2・・・・重機運搬費		式	1.000				6,401,000	
B3・・・・・・重機運搬費	200tクレーン、現場搬入出	台	1.000	1.000	5,006,951	0	5,006,951	
B3・・・・・・重機運搬費	200tクレーン、場内移動	台	1.000	1.000	1,394,188	0	1,394,188	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				275,000	
B3・・・・・・仮設材運搬費	敷鉄板	ton	25.700	25.700	10,692	0	274,784	
・・・・技術管理費		式	1.000				358,000	
B1・・・平板載荷試験		式	1.000				358,000	
B2・・・・平板載荷試験		式	1.000				358,000	
B3・・・・・・平板載荷試験	50kN以内	箇所	2.000	2.000	179,107	0	358,214	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				372,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				372,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				19,618,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,618,000	
・一般管理費等		式	1.000				15,645,000	
・一括計上価格		式	1.000				14,000	
B1・・・六価クロム溶出試験		式	1.000				14,000	
B2・・・・六価クロム溶出試験		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	回	2.000	2.000	7,092	0	14,184	