



加治川二期農業水利事業所 広報誌 ～第7号～(平成29年2月号)

かじかわ用水

発行元

北陸農政局加治川二期農業水利事業所

住所: 新潟県新発田市日渡96番地

新発田地方合同庁舎4階

電話: 0254-27-1510 FAX: 0254-27-1511

<http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/kajikawa/index.html>

2017年も2ヶ月が経過し、寒さもようやく衰え、春の訪れを感じる季節となりました。

昨年中は、加治川用水地区の事業推進にあたり、多大なご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございました。

本年も職員一同、円滑な事業推進に取り組んでまいりますので、引き続き、ご支援のほどよろしくお願い致します。

本稿では、平成28年度工事の実施状況、今後着工予定の松岡ため池や加治川右岸頭首工の工事について簡単にご紹介します。

主な平成28年度 工事の実施状況

加治川第2頭首工

加治川第2頭首工は、平成25年度より耐震補強工事や老朽化対策のためのコンクリート施設の補修、ゲートの更新、さらには管理事務所の建て替えなどを実施してまいりました。

平成28年度は、これら頭首工本体にかかる大掛かりな工事の最終年度として、主に頭首工左岸側の工事を行いました。

平成29年度以降の、旧管理事務所の撤去などの仕上げ工事ののち、加治川第2頭首工の“若返り”作業は完成となります。

用水路の断水、交通規制など長年わたり、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。



完成後



着工前

加治川第2頭首工左岸幹線用水路

加治川第2頭首工左岸幹線用水路の下流部(道賀新田地内)で約800mの工事を行っています。

摩耗した水路壁面を補修するため、特殊なモルタルで被覆する作業などを実施しました。



施工前の状況



施工後の状況

工事は3月に完了する予定です。

加治川右岸幹線用水路

加治川右岸幹線用水路の中流部(小戸地内)で約600mの工事を行っています。

本施設は将来、通水量が増えることから、水路を拡幅するための作業を実施しました。



施工中の状況



完成前の状況

工事は3月に完了する予定です。

平成29年度 工事の予定

平成29年度は松岡ため池の設置工事、加治川右岸頭首工（旧大庄屋江頭首工）、内の倉ダム及び加治川第1頭首工掛左岸幹線用水路の補修工事等を計画しています。

（※詳細な工事内容や工事期間につきましては、決まり次第お知らせさせていただきます。）

松岡ため池

地域では40年間の間に稲の作付品種が変わり、加治川の水が少ない時期に多くの農業用水が使われるようになりました。このことに対応するための新たな貯水池として計画されたのが、松岡ため池です。

平成29年度から始まる工事に先立ち、平成28年度には地域住民の皆様とワークショップを行い、地域で親しまれる施設となるよう、維持管理や環境との調和に配慮するための方針について検討を行いました。

平成31年度完成を目指し、これから数年間にわたる工事が始まりますが、関係者の皆様と共に工事に取り組んでまいります。



松岡ため池イメージ



ため池ワークショップの様子

加治川右岸(旧大庄屋江)頭首工

加治川第1頭首工上流に位置する加治川右岸（旧大庄屋江）頭首工は、今回の事業で新たに地区に仲間入りした施設です。

平成29年から本格的に開始する工事では、老朽化対策と耐震補強、沈砂池の設置などを予定しております。平成31年度完成を目指して、地域の皆様へのご説明等を行っているところです。



加治川右岸頭首工イメージ

北蒲原平野を潤す農業用水をこれからも農地に送り続けるために、国営加治川用水土地改良事業への引き続きのご理解・ご支援をお願い申し上げます。

～ 出前授業&現地見学会 ご要望に応えます! ～

加治川二期農業水利事業所では、事業の紹介（出前授業）や現地見学会等を実施しています。

今年度は、新潟県新発田地域振興局と合同で、二葉小学校5年生（約40名）を対象に、出前授業（題名「田んぼの水と旅をしよう！」）及び現地見学会（加治川第2頭首工）を行いました。参加された小学生からは、「頭首工をいつも見守り、ゴミ掃除などをする人がいるなんて知らなかった。」「頭首工には魚の道があってビックリした。」等の感想を頂きました。

ご希望等ございましたら、お気軽に事業所（担当：調査設計課）までお問い合わせ下さい。

（加治川二期農業水利事業所：0254-27-1510）



今年度実施した加治川第2頭首工での二葉小学校5年生の出前講座及び現場見学会の様子