

別表 第3

土地改良事業等農用地整備用機械損料算定表

分類コード／機械名称					規 格		(1) 基礎 価格	(2) 標準 使用 年数	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率	
					諸 元	機関出力			機械 質量	(3) 運転 時間	(4) 運転 日数		(5) 供用 日数
大	中	小	細	細々		kW (PS)	(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)
36 農用地整備用機械													
36 11 農用トラクタ													
36 11 012 [乗用・ホイール型 ～排出ガス対策型(第2次基準値)]													
		015	001		四輪駆動 11kw級(15ps)	11 (15)	0.9	1,680	12	250	45	90	40
		030	001		四輪駆動 22Kw級(30ps)	22 (30)	1.5	3,200	12	250	45	90	40
		060	001		四輪駆動 30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	2.0	4,060	12	250	45	90	40
		080	001		四輪駆動 52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	2.9	8,210	12	250	45	90	40
		120	001		四輪駆動 67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	3.5	9,020	12	250	45	90	40
36 11 022 [乗用・クローラ型 ～排出ガス対策型(第2次基準値)]													
		060	001		30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	3.1	4,340	9	260	55	105	40
		080	001		52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	3.9	6,170	9	260	55	105	40
		120	001		67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	4.6	9,280	9	260	55	105	40
(耕起用機械)													
36 42 ロータリティラー													
36 42 006 [直装式]													
		018	001		作業幅1.6～1.8m級	－	0.3	604	10	－	45	95	100
		020	001		作業幅1.9～2.0m級	－	0.5	590	10	－	45	95	100
		024	001		作業幅2.1～2.4m級	－	0.6	740	10	－	45	95	100
36 44 ボトムプラウ													
36 44 011 [直装式]													
		020	001		20インチ×3連	－	2.1	5,260	6	115	20	90	30
		024	001		24インチ×2連	－	1.6	2,960	6	115	20	90	30
		030	001		30インチ×1連 二段耕プラウ	－	2.1	4,750	6	115	20	90	30
36 44 012 [直装式・レーザープラウ]													
		016	001		16インチ×5連	－	1.9	5,400	6	115	20	90	30
		022	001		22インチ×3連	－	1.6	5,050	6	115	20	90	30
		030	001		30インチ×1連 二段耕プラウ	－	2.5	6,420	6	115	20	90	30
(整地用機械)													
36 45 レーザーレベラ													
36 45 011 [直装式]													
		050	001		整地幅 5m級	－	1.2	4,760	6	185	35	85	30
		060	001		整地幅 6m級	－	2.1	5,250	6	185	35	85	30
(土壌改良用機械)													
36 52 マニユアスプレッダ													
36 52 016 [けん引式]													
		010	001		積載質量1t級	－	0.9	730	9	－	25	95	65
		020	001		積載質量2t級	－	1.0	1,240	9	－	25	95	65
		030	001		積載質量3t級	－	1.2	1,650	9	－	25	95	65
(施肥播種用機械)													
36 61 ブロードキャスター													
36 61 006 [直装式]													
		040	001		容量150～400ℓ	－	0.2	220	9	－	15	60	70
		050	001		容量400～500ℓ	－	0.2	241	9	－	15	60	70
		060	001		容量600ℓ	－	0.2	451	9	－	15	60	70

(7) 年間 管理 費率 (%)	残 存 率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		(運転1時間当たり)換算値		(供用1日当たり)換算値		摘 要
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	
7	10	283	475	1,194	2,010	713	1,200	1,981	3,330	} PTO三点指示器含む。
7	10	283	906	1,194	3,820	713	2,280	1,981	6,340	
7	10	283	1,150	1,194	4,850	713	2,890	1,981	8,040	
7	10	283	2,320	1,194	9,800	713	5,850	1,981	16,300	
7	10	283	2,550	1,194	10,800	713	6,430	1,981	17,900	
10	10	363	1,580	1,429	6,200	940	4,080	2,328	10,100	
10	10	363	2,240	1,429	8,820	940	5,800	2,328	14,400	
10	10	363	3,370	1,429	13,300	940	8,720	2,328	21,600	
5	10	(日) 3,222	(日) 1,950	1,000	604	(日) 5,333	(日) 3,220	2,526	1,530	
5	10	(日) 3,222	(日) 1,900	1,000	590	(日) 5,333	(日) 3,150	2,526	1,490	
5	10	(日) 3,222	(日) 2,380	1,000	740	(日) 5,333	(日) 3,950	2,526	1,870	
9	10	1,087	5,720	1,833	9,640	2,522	13,300	3,222	16,900	} レーザー機材(レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等)を含む。
9	10	1,087	3,220	1,833	5,430	2,522	7,470	3,222	9,540	
9	10	1,087	5,160	1,833	8,710	2,522	12,000	3,222	15,300	
9	10	1,087	5,870	1,833	9,900	2,522	13,600	3,222	17,400	
9	10	1,087	5,490	1,833	9,260	2,522	12,700	3,222	16,300	
9	10	1,087	6,980	1,833	11,800	2,522	16,200	3,222	20,700	
9	10	676	3,220	1,941	9,240	1,568	7,460	3,412	16,200	
9	10	676	3,550	1,941	10,200	1,568	8,230	3,412	17,900	
5	10	(日) 4,889	(日) 3,570	1,053	769	(日) 8,889	(日) 6,490	2,339	1,710	
5	10	(日) 4,889	(日) 6,060	1,053	1,310	(日) 8,889	(日) 11,000	2,339	2,900	
5	10	(日) 4,889	(日) 8,070	1,053	1,740	(日) 8,889	(日) 14,700	2,339	3,860	
5	10	(日) 8,519	(日) 1,870	1,667	367	(日) 15,185	(日) 3,340	3,796	835	
5	10	(日) 8,519	(日) 2,050	1,667	402	(日) 15,185	(日) 3,660	3,796	915	
5	10	(日) 8,519	(日) 3,840	1,667	752	(日) 15,185	(日) 6,850	3,796	1,710	

分類コード／機械名称					規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)
					諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)	
大	中	小	細	細々									
(土層改良用機械) 36 83 パンプレーカ 36 83 006 [直装式] 030 001					3本爪 作業幅2.7m	-	1.6	2,930	8	-	15	30	70
36 84 サブソイラ 36 84 006 [直装式] 001 001 002 001 003 001					1本爪 2本爪 3本爪	- - -	0.1 0.3 0.3	207 350 346	8 8 8	- - -	15 15 15	30 30 30	70 70 70
36 85 除礫用機械 36 85 021 [クローラ型・油圧回転バケット付] 001 001					0.4m³	-	-	11,300	5	340	50	100	10
(暗渠用機械) 36 91 トレンチャ 36 91 011 [自走式・普通型 ～排出ガス対策型(第1次基準値)] 180 001 481 001 482 001 540 001 620 001					クローラ13kW(18ps) 最大掘削深0.9m クローラ35kW(48ps) 最大掘削深1.3m クローラ35kW(48ps) 最大掘削深1.3m自動埋設 クローラ40kW(54ps) 最大掘削深1.4m クローラ46kW(62ps) 最大掘削深1.5m	13 (18) 35 (48) 35 (48) 40 (54) 46 (62)	1.4 3.0 3.0 3.6 3.8	1,110 8,410 8,650 8,760 9,500	11 11 11 11 11	285 285 285 285 285	50 50 50 50 50	85 85 85 85 85	75 75 75 75 75
36 92 刳殻埋設機 36 92 011 [直装式] 36 92 012 [直装式・暗渠管同時埋設型]					タンク容量3.8m³ タンク容量3m³	- -	0.9 2.6	1,600 7,420	8 8	265 265	55 55	85 85	45 45
(造成用機械) 36 93 レーキドーザ 36 93 021 [湿地 ～排出ガス対策型(第2次基準値)] 130 001 160 001					13t 16t	93 (126) 104 (141)	14.7 17.1	14,500 17,000	9 9	555 555	70 70	105 105	25 25

(7) 年間 管理 費率 (%)	残 存 率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		(運転1時間当たり)換算値		(供用1日当たり)換算値		摘 要
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	損料率 ($\times 10^{-6}$)	損 料 (円)	
6	10	(日) 9,583	(日) 28,100	3,875	11,400	(日) 17,333	(日) 50,800	8,667	25,400	
6	10	(日) 9,583	(日) 1,980	3,875	802	(日) 17,333	(日) 3,590	8,667	1,790	} 維持修理に刃板の費用を含む。
6	10	(日) 9,583	(日) 3,350	3,875	1,360	(日) 17,333	(日) 6,070	8,667	3,030	
6	10	(日) 9,583	(日) 3,320	3,875	1,340	(日) 17,333	(日) 6,000	8,667	3,000	
7	10	324	3,660	1,600	18,100	794	8,970	2,700	30,500	
13	10	383	425	2,011	2,230	982	1,090	3,294	3,660	
13	10	383	3,220	2,011	16,900	982	8,260	3,294	27,700	
13	10	383	3,310	2,011	17,400	982	8,490	3,294	28,500	
13	10	383	3,360	2,011	17,600	982	8,600	3,294	28,900	
13	10	383	3,640	2,011	19,100	982	9,330	3,294	31,300	
6	10	425	680	1,368	2,190	863	1,380	2,691	4,310	
6	10	425	3,150	1,368	10,200	863	6,400	2,691	20,000	
7	10	140	2,030	1,143	16,600	356	5,160	1,884	27,300	
7	10	140	2,380	1,143	19,400	356	6,050	1,884	32,000	

