36 農用地整備用機械

分類コード／機械名称 大	中	小	細	細々	諸元	機関出力 kW (PS)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(イ) 定期整備費率 (%)	(ロ) 現場修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	運転1時間当たり現場修理費 (円)	摘要
36	農用地整備用機械																										
36	3611 農用トラクタ																										
	012 [乗用・ホイール型 ～排出ガス対策型(第2次基準値)]																										
		015	001		四輪駆動 11kw級(15ps)	11 (15)	0.9	1,680	12	250	45	90	40	−	−	7	10	283	475	1,194	2,010	713	1,200	1,981	3,330	−	
		030	001		四輪駆動 22Kw級(30ps)	22 (30)	1.5	3,200	12	250	45	90	40	−	−	7	10	283	906	1,194	3,820	713	2,280	1,981	6,340	−	
		060	001		四輪駆動 30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	2.0	4,060	12	250	45	90	40	−	−	7	10	283	1,150	1,194	4,850	713	2,890	1,981	8,040	−	
		080	001		四輪駆動 52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	2.9	8,210	12	250	45	90	40	−	−	7	10	283	2,320	1,194	9,800	713	5,850	1,981	16,300	−	
		120	001		四輪駆動 67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	3.5	9,020	12	250	45	90	40	−	−	7	10	283	2,550	1,194	10,800	713	6,430	1,981	17,900	−	
	002 [乗用・クローラ型 ～排出ガス対策型(第2次基準値)]																										
		060	001		30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	3.1	4,340	9	260	55	105	40	−	−	10	10	363	1,580	1,429	6,200	940	4,080	2,328	10,100	−	PTO三点指示器含む。
		080	001		52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	3.9	6,170	9	260	55	105	40	−	−	10	10	363	2,240	1,429	8,820	940	5,800	2,328	14,400	−	
		120	001		67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	4.6	9,280	9	260	55	105	40	−	−	10	10	363	3,370	1,429	13,300	940	8,720	2,328	21,600	−	
	(耕起用機械)																										
36	3642 ロータリティラー																										
	006 [直装式]																										
		018	001		作業幅1.6～1.8m級	−	0.3	604	10	−	45	95	100	−	−	5	10	(日) 3,222	(日) 1,950	1,000	604	(日) 5,333	(日) 3,220	2,526	1,530	−	
		020	001		作業幅1.9～2.0m級	−	0.5	590	10	−	45	95	100	−	−	5	10	(日) 3,222	(日) 1,900	1,000	590	(日) 5,333	(日) 3,150	2,526	1,490	−	維持修理に刃板の費用を含む。
		024	001		作業幅2.1～2.4m級	−	0.6	740	10	−	45	95	100	−	−	5	10	(日) 3,222	(日) 2,380	1,000	740	(日) 5,333	(日) 3,950	2,526	1,870	−	
36	3644 ボトムプラウ																										
	011 [直装式]																										
		020	001		20インチ×3連	−	2.1	5,260	6	115	20	90	30	−	−	9	10	1,087	5,720	1,833	9,640	2,522	13,300	3,222	16,900	−	
		024	001		24インチ×2連	−	1.6	2,960	6	115	20	90	30	−	−	9	10	1,087	3,220	1,833	5,430	2,522	7,470	3,222	9,540	−	
		030	001		30インチ×1連 二段耕プラウ	−	2.1	4,750	6	115	20	90	30	−	−	9	10	1,087	5,160	1,833	8,710	2,522	12,000	3,222	15,300	−	
	012 [直装式・レーザープラウ]																										
		016	001		16インチ×5連	−	1.9	5,400	6	115	20	90	30	−	−	9	10	1,087	5,870	1,833	9,900	2,522	13,600	3,222	17,400	−	
		022	001		22インチ×3連	−	1.6	5,050	6	115	20	90	30	−	−	9	10	1,087	5,490	1,833	9,260	2,522	12,700	3,222	16,300	−	レーザー機材(レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等)を含む。
		030	001		30インチ×1連 二段耕プラウ	−	2.5	6,420	6	115	20	90	30	−	−	9	10	1,087	6,980	1,833	11,800	2,522	16,200	3,222	20,700	−	
	(整地用機械)																										
36	3645 レーザーレベラ																										
	011 [直装式]																										
		050	001		整地幅 5m級	−	1.2	4,760	6	185	35	85	30	−	−	9	10	676	3,220	1,941	9,240	1,568	7,460	3,412	16,200	−	レーザー機材(レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等)を含む。
		060	001		整地幅 6m級	−	2.1	5,250	6	185	35	85	30	−	−	9	10	676	3,550	1,941	10,200	1,568	8,230	3,412	17,900	−	
	(土壌改良用機械)																										
36	3652 マニュアスプレッダ																										
	016 [けん引式]																										
		010	001		積載質量1t級	−	0.9	730	9	−	25	95	65	−	−	5	10	(日) 4,889	(日) 3,570	1,053	769	(日) 8,889	(日) 6,490	2,339	1,710	−	
		020	001		積載質量2t級	−	1.0	1,240	9	−	25	95	65	−	−	5	10	(日) 4,889	(日) 6,060	1,053	1,310	(日) 8,889	(日) 11,000	2,339	2,900	−	
		030	001		積載質量3t級	−	1.2	1,650	9	−	25	95	65	−	−	5	10	(日) 4,889	(日) 8,070	1,053	1,740	(日) 8,889	(日) 14,700	2,339	3,860	−	

36 農用地整備用機械

分類コード／機械名称	規格 諸元	機関出力 kW (PS)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(イ) 定期整備費率 (%)	(ロ) 現場修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	運転1時間当たり現場修理費 (円)	摘要
（施肥播種用機械）																							
36 3661 ブロードキャスター																							
006 ［直装式］																							
040 001	容量150～400ℓ	－	0.2	220	9	－	15	60	70	－	－	5	10	(日) 8,519	(日) 1,870	1,667	367	(日) 15,185	(日) 3,340	3,796	835	－	
050 001	容量400～500ℓ	－	0.2	241	9	－	15	60	70	－	－	5	10	(日) 8,519	(日) 2,050	1,667	402	(日) 15,185	(日) 3,660	3,796	915	－	
060 001	容量600ℓ	－	0.2	451	9	－	15	60	70	－	－	5	10	(日) 8,519	(日) 3,840	1,667	752	(日) 15,185	(日) 6,850	3,796	1,710	－	
（土層改良用機械）																							
36 3683 パンブレーカ																							
006 ［直装式］																							
030 001	3本爪 作業幅2.7m	－	1.6	2,930	8	－	15	30	70	－	－	6	10	(日) 9,583	(日) 28,100	3,875	11,400	(日) 17,333	(日) 50,800	8,667	25,400	－	
36 3684 サブソイラ																							
006 ［直装式］																							
001 001	1本爪	－	0.1	207	8	－	15	30	70	－	－	6	10	(日) 9,583	(日) 1,980	3,875	802	(日) 17,333	(日) 3,590	8,667	1,790	－	
002 001	2本爪	－	0.3	350	8	－	15	30	70	－	－	6	10	(日) 9,583	(日) 3,350	3,875	1,360	(日) 17,333	(日) 6,070	8,667	3,030	－	維持修理に刃板の費用を含む。
003 001	3本爪	－	0.3	346	8	－	15	30	70	－	－	6	10	(日) 9,583	(日) 3,320	3,875	1,340	(日) 17,333	(日) 6,000	8,667	3,000	－	
36 3685 除礫用機械																							
021 ［クローラ型・油圧回転バケット付］																							
001 001	0.4m³	－	－	11,300	5	340	50	100	10	－	－	7	10	324	3,660	1,600	18,100	794	8,970	2,700	30,500	－	
（暗渠用機械）																							
36 3691 トレンチャ																							
011 ［自走式・普通型 ～排出ガス対策型(第1次基準値)］																							
180 001	クローラ13kW(18ps 最大掘削深0.9m	13 (18)	1.4	1,110	11	285	50	85	75	－	－	13	10	383	425	2,011	2,230	982	1,090	3,294	3,660	－	
481 001	クローラ35kW(48ps 最大掘削深1.3m	35 (48)	3.0	8,410	11	285	50	85	75	－	－	13	10	383	3,220	2,011	16,900	982	8,260	3,294	27,700	－	
482 001	クローラ35kW(48ps 最大掘削深1.3m自動埋設	35 (48)	3.0	8,650	11	285	50	85	75	－	－	13	10	383	3,310	2,011	17,400	982	8,490	3,294	28,500	－	
540 001	クローラ40kW(54ps 最大掘削深1.4m	40 (54)	3.6	8,760	11	285	50	85	75	－	－	13	10	383	3,360	2,011	17,600	982	8,600	3,294	28,900	－	
620 001	クローラ46kW(62ps 最大掘削深1.5m	46 (63)	3.8	9,500	11	285	50	85	75	－	－	13	10	383	3,640	2,011	19,100	982	9,330	3,294	31,300	－	
36 3692 籾殻埋設機																							
011 ［直装式］																							
	タンク容量3.8m³	－	0.9	1,600	8	265	55	85	45	－	－	6	10	425	680	1,368	2,190	863	1,380	2,691	4,310	－	
012 ［直装式・暗渠管同時埋設型］																							
	タンク容量3m³	－	2.6	7,420	8	265	55	85	45	－	－	6	10	425	3,150	1,368	10,200	863	6,400	2,691	20,000	－	
（造成用機械）																							
36 3693 レーキドーザ																							
021 ［湿地 ～排出ガス対策型(第1次基準値)］																							
130 001	13t	93 (126)	14.7	14,500	9	555	70	105	25	－	－	7	10	140	2,030	1,143	16,600	356	5,160	1,884	27,300	－	
160 001	16t	104 (141)	17.1	17,000	9	555	70	105	25	－	－	7	10	140	2,380	1,143	19,400	356	6,050	1,884	32,000	－	