

(別紙)

工 事 工 種 体 系 ツ リ ー

(令和7年4月1日から適用)

- ほ 場 整 備 工 事
- 農 用 地 造 成 工 事
- 舗 装 工 事
- 道 路 改 良 工 事
- 水 路 ト ン ネ ル 工 事
- 水 路 工 事
- 排 水 路 工 事
- 河 川 工 事
- 管 水 路 工 事
- 管 更 生 工 事
- 畑 かん 施 設 工 事

- P C 橋 工 事
- 橋 梁 下 部 工 事
- 機 場 下 部 工 事
- 地 す べ り 防 止 工 事
- 海 岸 工 事
- コ ン ク リ ー ト 補 修 工 事
- た め 池 工 事
- そ の 他 土 木 工 事 (1)
- そ の 他 土 木 工 事 (2)
- 仮 設 工
- 共 通 仮 設

注) 太字・斜文字は施工パッケージを表す。

工種区分（A－1レベル）	01 ほ場整備工事
--------------	-----------

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工を除く）
--------------	---------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
整地工	整地工	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	【施工区分】	ha	ha
		基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	【施工区分】	ha	ha
		表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	【施工区分】	ha	ha
		基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）	【施工区分】	ha	ha
		表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満 バックホウ施工）	【施工区分】	ha	ha
		基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満 バックホウ施工）	【施工区分】	ha	ha
		掘削	【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		筆外運土	【土質】	m ³	m ³
		筆内運土	【－】	m ³	m ³
		雑物除去（ほ場整備工）	【－】	ha	ha
	整形仕上げ工	畦畔整形工	【－】	m ²	m ²
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
	進入路工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		進入路	【－】	箇所	箇所
		床版橋	【－】	箇所	箇所
	暗渠排水工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		吸水渠	【規格】	m	m
		集水渠（ほ場整備工）	【規格】	m	m
		捕水渠（ほ場整備工）	【規格】	m	m
		水閘	【規格】	箇所	箇所
		弾丸暗渠	【－】	ha	ha

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	付帯工	遠心力鉄筋コンクリート管	【管規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		用水取水管	【規格】	m	m
		田面排水口	【規格】	箇所	箇所
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		桷	【規格】	箇所	箇所
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		作業残土処理	【－】	m ³	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
用水路工 (開水路)	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 繊維ネット - 芝付 - 人工芝付	【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】	m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2
	用水路工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - コンクリート - 型枠 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 鉄筋コンクリートベンチリュウム - 押土 (ルーズ) - 鉄筋コンクリートリュウム - 側溝蓋	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【土質、作業内容】 【-】 【規格】 【土質】 【規格】 【蓋種別・規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^3 m^3 m^2 m^3 m m^3 m 枚	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^3 m^2 or 式 m^3 or 式 回 回 or 式 m m^3 or 式 m 枚
	取水工	取水口 (分水工)	【規格】	箇所	箇所
	付帯工	- コンクリート分水槽据付 - 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 基面整正	【分水槽種類】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	基 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2	箇所 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 法面整形 —— 基礎砕石 —— コンクリート —— 型枠 —— 路体（築堤）盛土・埋戻 —— 桷 —— 管渠 —— 呑口・吐口トランジション	【現場制約の有無、土質】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【施工幅員】 【規格】 【規格】 【－】	m^2 m^2 m^3 m^2 m^3 箇所 m 箇所	m^2 or 式 m^2 m^3 m^2 or 式 m^3 or 式 箇所 m 箇所
用水路工（管水路）	——	管水路工			
排水路工	—— 作業土工	—— 掘削 —— 土砂等運搬 —— 整地 —— 積込（ルーズ） —— 床掘り —— 基面整正 —— 法面整形 —— 人力積込 —— 掘削補助機械搬入搬出 —— 押土（ルーズ） —— 床掘（運搬・整形） —— 路体（築堤）盛土・埋戻 —— 埋戻	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【土質、作業内容】 【－】 【土質】 【－】 【施工幅員】 【－】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 式 m^3 or 式 式
	—— 整形仕上げ工	—— 法面整形 —— 法面整形（盛土部・購入土）	【現場制約の有無、土質】 【土質】	m^2 m^2	m^2 or 式 m^2
	—— 植生工	—— 種子散布 —— 植生マット —— 植生シート —— 繊維ネット —— 芝付 —— 人工芝付	【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	排水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートフレーム	【規格】	m	m
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		鉄筋コンクリート大型フレーム	【規格】	m	m
	付帯工	コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
道路工	掘削工	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		枿	【規格】	箇所	箇所
		管渠	【規格】	m	m
		呑口・吐口トランジション	【－】	箇所	箇所
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【－】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
	路体盛土工	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		穀運搬	【穀種別】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土路体	【－】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 購入土路体 - 発生土路体 - 採取土路体	【－】 【－】 【－】	m^3 m^3 m^3	m^3 m^3 m^3
	路床盛土工	- 路体（築堤）盛土・埋戻 - 路床盛土 - 掘削 - 積込（ルーズ） - 床掘り - 舗装版破碎積込（小規模土工） - 土砂等運搬 - 殻運搬 - 人力積込 - 流用土路床 - 購入土路床 - 発生土路床 - 採取土路床	【施工幅員】 【施工幅員】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質、作業内容】 【土質】 【舗装版種別】 【土質】 【殻種別】 【土質、作業内容】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 or 式 m^3 m^3 or 式
	路床安定処理工	- 安定処理 - 安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり使用量、固化材の種類】 【添加材種別】	m^2 m^2	m^2 m^2
	整形仕上げ工	- 法面整形 - 法面整形（盛土部・購入土）	【現場制約の有無、土質】 【土質】	m^2 m^2	m^2 or 式 m^2
	植生工	- 種子散布 - 植生マット - 植生シート - 繊維ネット - 筋芝 - 芝付 - 人工芝付	【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²
	アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
	コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m ²	m ²
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
	砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分（A－1レベル） 02 農用地造成工事

費目区分（A－2レベル） 直接工事費（仮設工を除く）

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
基盤工	暗渠排水工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		集水渠（農用地造成工）	【規格】	m	m
	造成土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		表土扱い（農用地造成工）	【－】	ha	ha
		基盤造成（軟岩）	【岩質】	m^3	m^3
		路体(築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		盛土法面転圧（安定シート）	【土質】	m^3	m^3
		基盤整地	【土質】	ha	ha
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形（盛土部・購入土）	【土質】	m^2	m^2
	法面排水工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
	法止工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【土質】	m ³	式
		ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、防石種類、防石規格】	m	m
		ふとんかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		じゃかご	【幅、高さ、径、防石種類、防石規格】	m	m
		止杭打込	【止杭規格】	本	本
		じゃかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		柵工	【種別・規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
法面工	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		作業残土処理	【-】	m ³	式
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
	吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
畑面工	畑面工	耕起深耕	【耕起深】	ha	ha
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		石礫除去	【-】	ha	ha
		有機質資材散布	【散布材種別】	ha	ha
		碎土	【土質】	ha	ha
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		雑物除去 (農用地造成工)	【-】	ha	ha

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
道路工	畑面保全工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		承水路 (法面工)	【土質】	m	m
		畑面植生	【散布材種別】	ha	ha
	畑面暗渠排水工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		吸水渠	【規格】	m	m
		補水渠 (農用地造成工)	【規格】	m	m
	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		—— 購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		—— 発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
	—— 路体盛土工	—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 流用土路体	【-】	m ³	m ³
		—— 購入土路体	【-】	m ³	m ³
		—— 発生土路体	【-】	m ³	m ³
		—— 採取土路体	【-】	m ³	m ³
	—— 路床盛土工	—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 流用土路床	【-】	m ³	m ³
		—— 購入土路床	【-】	m ³	m ³
		—— 発生土路床	【-】	m ³	m ³
		—— 採取土路床	【-】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形（盛土部・購入土）	【土質】	m ²	m ²
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²
	アスファルト舗装工	下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		基層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
	コンクリート舗装工	下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装 目地板	【材料種別・規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】	m ² m ²	m ² m ²
	砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
排水路工	排水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		集水路	【規格】	m	m
		側溝蓋	【規格】	枚	枚
		集水桝	【規格】	箇所	箇所
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		急流工	【材料種別・規格】	m	m
ほ場内沈砂池工	ほ場内沈砂池工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		ふとんかご	【幅、高さ、種類、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m
		ふとんかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		じゃかご	【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】	m	m
		止杭打込	【止杭規格】	本	本
		じゃかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		柵工	【種別・規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
防災施設工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【土質】	m^3	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	ほ場外沈砂池工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		法面整形 ふとんかご ふとんかご (地すべり防止工事) じゃかご 止杭打込 じゃかご (地すべり防止工事) 柵工	【現場制約の有無、土質】 【幅、高さ、種別、規格、砕石種類、砕石規格】 【規格】 【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】 【止杭規格】 【規格】 【種別・規格】	m^2 m m m 本 m m	m^2 or 式 m m m 本 m m
	洪水調整池工	掘削 土砂等運搬 整地 積込 (ルーズ) 床掘り 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 押土 (ルーズ) 土砂掘削 軟岩掘削 硬岩掘削 掘削 土砂等運搬 路体 (築堤) 盛土・埋戻 積込 (ルーズ) 法面整形	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【土質、作業内容】 【-】 【土質】 【土質】 【岩質】 【岩質】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】 【現場制約の有無、土質】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 回 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^3 or 式 m^3 m^3 m^3 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		堤体盛土（不整地運搬・購入土）	【土質】	m ³	m ³
		法面整形（盛土部・購入土）	【土質】	m ²	m ²
		ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m
		ふとんかご（地すべり防止工事）	【規格】	m	m
		じゃかご	【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】	m	m
		止杭打込	【止杭規格】	本	本
		じゃかご（地すべり防止工事）	【規格】	m	m
		柵工	【種別・規格】	m	m
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
	洪水吐工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
	放流工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 03 舗装工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	盛土工	流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	路体盛土工	流用土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
地盤改良工	路床盛土工	流用土路床	【-】	m ³	m ³
		発生土路床	【-】	m ³	m ³
		採取土路床	【-】	m ³	m ³
		購入土路床	【-】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形（盛土部・購入土）	【法面締固めの有無】	m ²	m ²
	排水材設置工（水平排水層）	水平排水材設置	【-】	m	m
		フィルター層敷設	【-】	m ³	m ³
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		作業残土処理	【-】	m ³	式
	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	サンドマット工	サンドマット	【規格】	m ²	m ²
		安定シート	【規格、種別】	m ²	m ²
	パッチカルトレン工	サンドドレーン	【規格】	本	本
		袋詰式サンドドレーン	【規格】	本	本
		ペーパードレーン	【規格】	本	本

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
小型水路工	締固め改良工	サントコンパクションパイル	【規格】	本	本
	固結工	スラリー攪拌	【規格、種別】	本	本
		高圧噴射攪拌	【規格、種別】	本	本
		生石灰パイル	【規格】	本	本
		薬液注入	【規格、種別】	本	本
		中層混合処理	【規格】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	作業土工	床掘	【-】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	側溝工	鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— コルゲートフリューム	【規格】	m	m
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— 自由勾配側溝	【規格】	m	m
		—— 側溝蓋	【規格、種別】	枚	枚
	—— 管渠工	—— 管渠	【規格】	m	m
	—— 集水樹工	—— 集水樹	【規格】	箇所	箇所
	—— 地下排水工	—— 暗渠排水	【規格、種別】	m	m
		—— 暗渠排水管	【—】	m	mor式
		—— フィルター材	【管種別、孔径、フィルターの種類】	m ³	m ³ or式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式
		—— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回or式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
構造物撤去工	—— 構造物取壊し工	—— コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		—— 舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	mor式
		—— 舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		—— 舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		—— 吹付法面取壊し	【集積積込の有無、工法区分】	m ²	m ²
		—— 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³
		—— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
舗装工	—— 舗装準備工	—— 不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²
	—— アスファルト舗装工	—— 下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
路面排水工		—— 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		—— 上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		—— 上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		—— 基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		—— 中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		—— 基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		—— 中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		—— 表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		—— 表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
	—— コンクリート舗装工	—— 下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		—— 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		—— 上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		—— 上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート舗装	【材料種別、規格】	m ²	m ²
		—— 転圧コンクリート舗装	【材料種別、規格】	m ²	m ²
	—— 砂利舗装工	—— 敷砂利	【材料種別、規格】	m ²	m ²
	—— 作業土工	—— 床掘	【－】	m ³	式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		—— 埋戻	【－】	m ³	式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	—— 側溝工	—— プレキャストL形側溝（製品長	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
付帯施設工		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 側溝蓋	【蓋種別、規格】	枚	枚
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
	—— 管渠工	—— 管渠	【規格】	m	m
	—— 集水樹工	—— 集水樹	【種別、規格】	箇所	箇所
	作業土工	—— 床掘	【－】	m^3	式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【【土質、作業区分】】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		—— 埋戻	【－】	m^3	式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
	安全施設工	—— ガードレール	【規格】	m	m
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		——型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
		——人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or式
		——ガードケーブル	【規格】	m	m
		——ガードパイプ	【規格】	m	m
		——横断・転落防止柵	【規格】	m	m
		——ネットフェンス	【規格】	m	m
		——フェンス扉	【規格】	組	組
	——標識工	——路側標識	【規格】	基	基
		——標識板	【規格】	枚	枚
	——区画線工	——区画線	【種別、規格】	m	m
		——高視認性区画線	【種別、規格】	m	m
		——仮区画線	【種別、規格】	m	m
		——区画線消去	【－】	m	m
	——縁石工	——アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		——歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		——地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		——歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		——地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		——掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		——土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		——整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		——積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		——床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		——基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		——法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		——路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		——基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		——コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		——型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
	——境界工	——境界杭	【規格】	本	本

費目区分（A－2レベル） 直接工事費（仮設工）

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル） 共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル） 官貸額・支給品費

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 04 道路改良工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	盛土工	流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	路体盛土工	流用土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
	路床盛土工	流用土路床	【-】	m^3	m^3
		発生土路床	【-】	m^3	m^3
		採取土路床	【-】	m^3	m^3
		購入土路床	【-】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形（盛土部・購入土）	【法面締固めの有無】	m^2	m^2
	排水材設置工（水平排水層）	水平排水材設置	【-】	m	m
		フィルター層敷設	【-】	m^3	m^3
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり 使用量、固化材の種類】	m^2	m^2
		安定処理	【添加材種別】	m^2	m^2
	サンドマット工	サンドマット	【規格】	m^2	m^2
		安定シート	【規格、種別】	m^2	m^2
	パーカトルレーン工	サンドドレーン	【規格】	本	本

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
法面工	締固め改良工	袋詰式サンドドレーン	【規格】	本	本
		ペーパードレーン	【規格】	本	本
		サントコンパクションパイル	【規格】	本	本
	固結工	スラリー攪拌	【規格、種別】	本	本
		高圧噴射攪拌	【規格、種別】	本	本
		生石灰パイル	【規格】	本	本
		薬液注入	【規格、種別】	本	本
		中層混合処理	【規格】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	作業土工	床掘	【-】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		筋芝	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
擁壁工	法面吹付工 法枠工 アンカー工 かご工	人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		モルタル吹付 コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
			【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		現場打法枠 プレキャスト法枠 プレキャストコンクリート板 吹付枠 コンクリート 型枠	【規格、中詰種別】	m ²	m ²
			【規格、中詰種別】	m ²	m ²
			【規格】	枚	枚
			【規格、種別】	m ²	m ²
			【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		削孔（アンカー） 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アノール） グラウト注入（アンカー） ボーリングマシン移設（アンカー） 足場工（アンカー）	【削孔長、杭径、杭長、杭打込長（掘削長）】	m	m or 式
			【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式
			【注入材規格、圧縮強度】	m ³	m ³ or 式
			【－】	回	回 or 式
			【－】	空 m ³	空 m ³ or 式
		じゃかご ふとんかご	【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】	m	m
			【幅、高さ、種別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m
	作業土工 安定処理工 既製杭工	床掘 押土（ルーズ） 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 埋戻 掘削 土砂等運搬 路体（築堤）盛土・埋戻 積込（ルーズ）	【－】	m ³	式
			【土質】	m ³	m ³ or 式
			【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
			【－】	回	回 or 式
			【－】	m ³	式
			【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			【土質】	m ³	m ³ or 式
			【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		安定処理 安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
			【添加材種別】	m ²	m ²
		既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 積込 (ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 人力積込 - カットオフ - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) - 鋼管杭	【土質、作業内容】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業区分】 【杭規格】 【殻種別】 【殻種別】 【規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 本 m^3 m^3 本	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 本 m^3 m^3 本
	場所打杭工	- 場所打杭 - 杭土処理 - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) - 泥水処理	【杭規格】 【一】 【殻種別】 【殻種別】 【一】	本 m^3 m^3 m^3 m^3	本 m^3 m^3 m^3 m^3
	現場打擁壁工	- 基礎碎石 - 裏込碎石 - コンクリート - 鉄筋 - 目地板 - 止水板 - 吸出し防止材 - 水抜きパイプ - 型枠 - 足場	【基礎材規格、敷厚】 【碎石規格】 【コンクリート規格、養生費】 【規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】 【規格、種別】 【規格】 【型枠の種類】 【一】	m^2 m^3 m^3 t m^2 m m^2 箇所 m^2 掛 m^2	m^2 m^3 m^3 t m^2 m m^2 箇所 m^2 or 式 式
	プレキャスト擁壁工	- プレキャスト擁壁設置 - 目地板 - 鉄止めブロック	【幅、高さ、コンクリート規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【規格】	m m^2 m	m m^2 m
	補強土壁工	- 補強土壁 - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠	【規格、種別】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】	m^2 m^2 m^3 m^2	m^2 m^2 m^3 m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
石・ブロック積(張)工	小型擁壁工	現場打小型擁壁	【規格】	m	m
		裏込碎石	【碎石規格】	m ³	m ³
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
	作業土工	床掘	【-】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、 養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【-】	m	m
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込材 (碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		コンクリートブロック張り	【構造種別】	m ²	m ²
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
	大型コンクリートブロック工	天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
		現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、 養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		コンクリートブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10m ² 使用量】	m ²	m ²
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材 (碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 吸出し防止材（全面）設置	【－】	m ²	m ²
		—— 大型コンクリートブロック積み（養生・足場工）	【構造種別】	m ²	m ²
		—— 間知ブロック張	【裏込規格、裏込材10㎡当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²
		—— 胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		—— 胴込・裏込材（碎石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		—— 遮水シート張	【－】	m ²	m ²
		—— 吸出し防止材（全面）設置	【－】	m ²	m ²
		—— 大型コンクリートブロック張り（養生・足場工）	【構造種別】	m ²	m ²
		—— 天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
	緑化ブロック工	—— 緑化ブロック基礎	【規格】	m	m
		—— 緑化ブロック積み	【構造種別】	m ²	m ²
		—— ブロック植栽	【植物種別】	本	本
		—— 胴込・裏込材（碎石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
	石積（張）工	—— 現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m
		—— プレキャスト基礎ブロック	【－】	m	m
		—— プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【－】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		—— 石積（練石）（複合）	【石の種類、直高、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²
		—— 石張（複合）	【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²
		—— 石積（張）	【積置区分、構造区分、石の種類】	m ²	m ²
		—— 石積（張）（材料費）	【－】	m ²	m ²
		—— 胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		—— 裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）	【ブロックの種類、裏込材規格】	m ³	m ³
		—— 吸出防止材設置	【－】	m ²	m ²
		—— 天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
カルバート工	作業土工	—— 床掘	【－】	m ³	式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 人力積込 — 掘削補助機械搬入搬出 — 埋戻 — 掘削 — 土砂等運搬 — 路体（築堤）盛土・埋戻 — 積込（ルーズ）	【土質、作業区分】 【－】 【－】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】	m^3 回 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 回 or 式 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式
	安定処理工	— 安定処理 — 安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり 使用量、固化材の種類】 【添加材種別】	m^2 m^2	m^2 m^2
	既製杭工	— 既製コンクリート杭 — 積込（ルーズ） — 土砂等運搬 — 整地 — 人力積込 — カットオフ — 殻運搬 — 殻運搬・処理（産業廃棄物処理費） — 鋼管杭	【杭規格】 【土質、作業内容】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業区分】 【杭規格】 【殻種別】 【殻種別】 【規格】	本 m^3 m^3 m^3 m^3 本 m^3 m^3 本	本 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 本 m^3 m^3 本
	場所打杭工	— 場所打杭 — 杭土処理 — 殻運搬 — 殻運搬・処理 — 泥水処理	【規格】 【－】 【殻種別】 【殻種別】 【－】	本 m^3 m^3 m^3 m^3	本 m^3 m^3 m^3 m^3
	現場打カルバート工	— 基礎碎石 — コンクリート — 鉄筋 — 目地板 — 止水板 — 水抜きパイプ — 型枠 — 支保	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】 【規格】 【型枠の種類】 【－】	m^2 m^3 t m^2 m 箇所 m^2 空 m^3	m^2 m^3 t m^2 m 箇所 m^2 or 式 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
小型水路工	プレキャストカルバート工	足場	【一】	掛㎡	式
		ボックスカルバート	【内幅、内高】	m	m
	作業土工	床掘	【一】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【一】	回	回 or 式
		埋戻	【一】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	側溝工	鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		コルゲートフリューム	【規格】	m	m
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		自由勾配側溝	【規格】	m	m
		側溝蓋	【規格、種別】	枚	枚
	管渠工	管渠	【規格】	m	m
	集水桝工	集水桝	【規格】	箇所	箇所
	地下排水工	暗渠排水	【規格、種別】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 暗渠排水管 — フィルター材 — 掘削 — 土砂等運搬 — 整地 — 積込 (ルーズ) — 床掘り — 人力積込 — 掘削補助機械搬入搬出 — 基面整正 — 法面整形 — 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【-】 【管種別、杭径、フィルターの種類】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【土質、作業区分】 【-】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】	<i>m</i> <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ² <i>m</i> ² <i>m</i> ³	<i>m</i> or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ² or式 <i>m</i> ² or式 <i>m</i> ³ or式
落石防護工	作業土工	— 床掘 — 押土 (ルーズ) — 人力積込 — 掘削補助機械搬入搬出 — 埋戻 — 掘削 — 土砂等運搬 — 路体 (築堤) 盛土・埋戻 — 積込 (ルーズ)	【-】 【土質】 【土質、作業区分】 【-】 【-】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】	<i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³ <i>m</i> ³	式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式 <i>m</i> ³ or式
	落石防止網工	— 落石防止網 (金網+ロープ) — 落石防止網 (アンカー) — 落石防止網 (ポケット支柱)	【金網規格】 【アンカー規格】 【種別】	<i>m</i> ² 箇所 箇所	<i>m</i> ² 箇所 箇所
	落石防止柵工	— 落石防護柵 (支柱・金網) — 落石防護柵 (スレーロープ) — 基礎碎石 — コンクリート — 型枠	【金網規格】 【種別】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】	<i>m</i> 本 <i>m</i> ² <i>m</i> ³ <i>m</i> ²	<i>m</i> 本 <i>m</i> ² <i>m</i> ³ <i>m</i> ² or式
構造物撤去工	構造物取壊し工	— コンクリート構造物取壊し — 積込 (ルーズ)	【構造物種別】 【土質、作業内容】	<i>m</i> ³ <i>m</i> ³	<i>m</i> ³ <i>m</i> ³ or式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
路面排水工	作業土工	舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m ^{or} 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		吹付法面取壊し	【集積積込の有無、工法区分】	m ²	m ²
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
	側溝工	床掘	【-】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		側溝蓋	【蓋種別、規格】	枚	枚
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
	管渠工	管渠	【規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	集水樹工	集水樹	【種別、規格】	箇所	箇所
付帯施設工	作業土工	床掘	【-】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	安全施設工	ガードレール	【規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		ガードケーブル	【規格】	m	m
		ガードパイプ	【規格】	m	m
		横断・転落防止柵	【規格】	m	m
		ネットフェンス	【規格】	m	m
		フェンス扉	【規格】	組	組
	標識工	路側標識	【規格】	基	基
		標識板	【規格】	枚	枚
	縁石工	アスカープ	【材料種類、断面積】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	mor式
		—— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	mor式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
	—— 境界工	—— 境界杭	【規格】	本	本
	—— 付属物工	—— 視線誘導標	【規格】	本	本

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 0.5 水路トンネル工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土工 (明かり部)	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積み取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
トンネル工	トンネル掘削工	トンネル掘削	【トンネルタイプ】	m	m
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		ずり処理	【-】	m ³	m ³
	覆工	覆工コンクリート	【トンネルタイプ、コンクリート規格】	m	m
		鉄筋 (トンネル)	【規格】	t	t
		止水板 (トンネル)	【規格】	箇所	箇所
		収縮目地 (トンネル)	【-】	箇所	箇所
	裏込注入工	裏込グラウト	【注入材種類、配合】	m ³	m ³
		グラウト注入孔	【材料種別・規格】	孔	孔
		足場	【-】	掛m ²	式
	水抜工	ウィープホール (トンネル)	【規格】	箇所	箇所
		アンダードレーン (トンネル)	【材料・規格】	m	m
		サイドドレーン (トンネル)	【材料・規格】	m	m
		ドレーン流出弁 (トンネル)	【規格】	箇所	箇所

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
坑門工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		床掘り (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	コンクリート工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		支保	【-】	空 m^3	式
トランジション工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		床掘り (運搬・整形)	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		路体 (築堤) 盛土・埋戻 埋戻	【施工幅員】 【-】	m^3 m^3	m^3 or 式 式
	トランジション工	基礎碎石 コンクリート 型枠 鉄筋 足場 止水板 目地板 収縮目地 ダウエルバー ウィープホール サイドドレーン 排水材 土砂等運搬 整地 アンダードレーン	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【-】 【止水板種類・寸法】 【材料・規格】 【-】 【規格】 【規格】 【材料・規格】 【規格】 【土質】 【作業区分】 【材料・規格】	m^2 m^3 m^2 t 掛 m^2 m m^2 m^2 本 箇所 m m m^3 m^3 m	m^2 m^3 m^2 or 式 t 式 m m^2 m^2 本 箇所 m m m^3 or 式 m^3 or 式 m
付帯工	安全施設工	手摺 掘削 人力積込 土砂等運搬 整地 積込 (ルーズ) 床掘り 基面整正 法面整形	【規格】 【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】 【作業区分】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】	m m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2	m m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— ガードレール	【規格】	m	m
		—— ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
		—— フェンス扉	【形式・規格】	組	組
		—— ステップ	【規格】	個	個
		—— スクリーン	【規格】	箇所	箇所
	—— 法面保護工	—— 種子散布	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生マット	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生シート	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 繊維ネット	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— 吹付枠	【材料種別、形状寸法】	m^2	m^2

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	06 水路工事
----------------	---------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工を除く)
----------------	----------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ²	m ²
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
基礎工	安定処理工	安定処理	【混合割合、固化工100m2あたり 使用量、固化工の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	既製杭工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		カットオフ	【杭規格】	本	本
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
		鋼管杭	【規格】	本	本
開渠工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	現場打開渠工	埋戻	【一】	m ³	式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【一】	掛m ²	式
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		収縮目地	【一】	m ²	m ²
		ダウエルバー	【規格】	本	本
	プレキャスト開渠工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋コンクリート大型フューム	【規格】	m	m
		鉄筋コンクリートL形水路	【規格】	m	m
		シーリング	【材料種別】	m	m
		足場	【一】	掛m ²	式
暗渠工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
分土工	現場打暗渠工	—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		—— 押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 埋戻	【-】	m^3	式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 鉄筋	【規格】	t	t
		—— 足場	【-】	掛 m^2	式
		—— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
	プレキャスト暗渠工	—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 収縮目地	【-】	m^2	m^2
		—— ダウエルバー	【規格】	本	本
		—— 支保	【-】	空 m^3	式
		—— ボックスカルパート	【内幅・内高】	m	m
		—— プレキャストボックス	【規格】	m	m
		—— シール	【材料種別】	m	m
	作業土工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		—— 押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 埋戻	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
落差工	分土工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		収縮目地	【-】	m^2	m^2
		ダウエルバー	【規格】	本	本
		支保	【-】	空 m^3	式
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		床掘（運搬・整形）	【-】	m^3	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	落差工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
水路付帯工		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		収縮目地	【一】	m^2	m^2
		ダウエルバー	【規格】	本	本
	水抜き工	ウィーブホール	【規格】	箇所	箇所
		サイドドレイン	【材料種別・規格】	m	m
		排水材	【規格】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		アンダードレイン	【材料種別・規格】	m	m
		ドレイン流出弁	【弁種別・規格】	箇所	箇所
	付帯施設工	スクリーン	【規格】	箇所	箇所
		手摺	【規格】	m	m
		蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材修正量】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		ガードレール	【規格】	m	m
		ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
		フェンス扉	【形式・規格】	組	組
		ステップ	【規格】	個	個

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
擁壁工		—— 落石防止網（金網＋ロープ）	【形式・規格】	m ²	m ²
		—— 落石防止網（アンカー）	【規格】	箇所	箇所
		—— 横断・転落防止柵	【規格】	m	m
	用地境界杭工	—— 境界杭	【規格・施工区分】	本	本
	作業土工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘（運搬・整形）	【－】	m ³	式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 埋戻	【－】	m ³	式
	現場打擁壁工	—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		—— 鉄筋	【規格】	t	t
		—— 足場	【－】	掛 m ²	式
		—— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		—— 水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		—— 吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
		—— 裏込碎石	【碎石規格】	m ³	m ³
	プレキャスト擁壁工	—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		—— プレキャスト擁壁設置	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		プレキャスト逆T型擁壁	【規格】	m	m
	石積工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		目地板	【目地板の種別、目地板厚さ】	m ²	m ²
		石積（練石）（複合）	【石の種別、底高、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²
		石張（複合）	【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²
		石積（張）	【積置区分、構造区分、石の種別】	m ²	m ²
		石積（張）（材料費）	【－】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	【ブロックの種別、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		裏込材（クラッシュヤラン）（石積（張）工）	【ブロックの種別、裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出防止材設置	【－】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
	コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【－】	m	m
		目地板	【目地板の種別、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【－】	m	m
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種別、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
	大型コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【－】	m	m
		目地板	【目地板の種別、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【－】	m	m
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種別、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種別、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材（全面）設置	【－】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック積み（養生・足場工）	【構造種別】	m ²	m ²
		間知ブロック張	【裏込材規格、裏込材10m ² 当り 使用量、胴込・裏込コンクリート規 格、胴込・裏込コンクリート10m ² 当り 使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種別、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種別、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		遮水シート張	【－】	m ²	m ²
		吸出し防止材（全面）設置	【－】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック張り（養生・足場工）	【構造種別】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
法面工	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		筋芝	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
	吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		モルタル吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²
		コンクリート吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²
耕地復旧工	水田復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		暗渠排水	【規格】	m	m
		畦畔復旧	【形状】	m	m
	畑地復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²
		心土破碎	【耕起深】	ha	ha

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
道路復旧工	路体盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土路体	【-】	m^3	m^3
		購入土路体	【-】	m^3	m^3
		発生土路体	【-】	m^3	m^3
		採取土路体	【-】	m^3	m^3
	路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土路床	【-】	m^3	m^3
		購入土路床	【-】	m^3	m^3
		発生土路床	【-】	m^3	m^3
		採取土路床	【-】	m^3	m^3
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2
	アスファルト舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 基層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 中間層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 基層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 中間層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
	—— コンクリート舗装工	—— 下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m^2	m^2
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
	—— 砂利舗装工	—— 敷砂利	【材料種別・規格】	m^2	m^2
	—— 道路用側溝工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、腐害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— プレキャストL型側溝	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
		—— L形側溝	【規格】	m	m
		—— 自由勾配側溝	【規格】	m	m
		—— 側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
	安全施設工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— ガードレール	【規格】	m	m
		—— ガードケープ	【規格】	m	m
		—— ガードパイプ	【規格】	m	m
	区画線工	—— 区画線	【種別・規格】	m	m
	縁石工	—— アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		路側工	【種別・規格】	m	m
水路復旧工	土水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土水路	【-】	m	m
	プレキャスト水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		鉄筋コンクリートU型 コンクリート 型枠 掘削補助機械入搬出 人力積込 鉄筋コンクリートベンチリウム 基礎碎石 鉄筋コンクリート柵渠 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) コンクリート分水槽据付 分水槽	【規格】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【-】 【土質、作業内容】 【規格】 【基礎材規格、敷厚】 【規格】 【管規格】 【規格】 【分水槽種類】 【規格】	m m^3 m^2 回 m^3 m m^2 m m m 基 箇所	m m^3 m^2 or 式 回 or 式 m^3 or 式 m m^2 m m 箇所 箇所

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	07 排水路工事
----------------	----------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工を除く)
----------------	----------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		ガス切断	【板厚】	m	m
		鋼矢板引抜	【型式、引抜長】	枚	枚
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
		根固め ⁷ ロック撤去	【 ⁷ ロック規格】	個	個
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【－】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³
矢板護岸工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		床掘（運搬・整形）	【－】	m ³	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【－】	m ³	式
	笠コンクリート工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
法覆護岸工	矢板工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】 【規格】	m^2 t	m^2 t
		鉄筋			
	鋼矢板	鋼矢板	【種別、材質、型式、長さ】 【規格】	枚 回	枚 回
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体			
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正量】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		床掘（運搬・整形）	【－】	m^3	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【－】	m^3	式
	コンクリートブロック工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		コンクリートブロック張り	【ブロック規格】	m^2	m^2
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m^2	m^2
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3
		胴込・裏込材（碎石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		現場打基礎コンクリート	【ブロック規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【－】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【－】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	—— 大型コンクリートブロック工	—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— コンクリートブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m^2	m^2
		—— 大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m^2	m^2
		—— 間知ブロック張	【裏込規格、裏込材10㎡ 当り使用量、胴込・裏込 コンクリート規格、胴込・裏込 コンクリート10㎡当り使用量、 遮水シートの有無】	m^2	m^2
		—— 平ブロック張	【ブロックの質量、平ブロック 規格、裏込材規格、裏込 材10㎡当り使用量、遮水 シート規格、吸出し防止材 の有無、連結金具の有 無、連結金具10㎡当り使 用量】	m^2	m^2
		—— 連節ブロック張	【ブロックの質量、連節鉄 筋(鋼線)規格、遮水シート 規格、吸出し防止材の有 無】	m^2	m^2
		—— 天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3
		—— 大型コンクリートブロック積み (養生・足場工)	【構造種別】	m^2	m^2
		—— 大型コンクリートブロック張り (養生・足場工)	【構造種別】	m^2	m^2
		—— 連節ブロック張り (養生・足場工)	【構造種別】	m^2	m^2
		—— 胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m^3	m^3
		—— 胴込・裏込材 (碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3
		—— 吸出し防止材 (全面) 設置	【—】	m^2	m^2
		—— 遮水シート張	【—】	m^2	m^2
		—— 現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m
		—— プレキャスト基礎ブロック	【—】	m	m
		—— プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【—】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
根固め工	多自然型護岸工	多自然型護岸工 (木杭打工)	【杭長、杭径】	本	本
			【杭長、杭径】	本	本
		【土質】	m ³	m ³	
		【土質】	m ³	m ³	
		【止杭規格】	本	本	
		【かご径、止杭規格】	m	m	
		【幅、高さ、径別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m	
		【土質】	m ³	m ³ or 式	
		【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	【土質】	m ³	m ³ or 式		
	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材修正厚】	m ²	m ² or 式		
	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
	【土質】	m ³	m ³ or 式		
	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
	【-】	回	回 or 式		
	根固めブロック工	消波根固めブロック製作	【-】	m ³	式
			【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			【-】	m ³	式
			【ブロック種類 (型式)、ブロック種類 (実質量)】	個	個
【ブロック種類 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】			個	個	
【作業区分、積載個数、距離】			個	個	
【ブロック種類 (型式)、ブロック種類 (実質量)】			個	個	
【ブロック種類 (型式)、ブロック種類 (実質量)】			個	個	
【ブロック種類 (型式)、ブロック種類 (実質量)】			個	個	
【ブロック種類 (型式)、ブロック種類 (実質量)】			個	個	

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
柵渠工	捨石工	根固めブロック製作・据付（鉄筋）	【ブロック規格】	個	個
		捨石	【石材規格】	m^3	m^3
			【-】	m^2	m^2
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘（運搬・整形）	【-】	m^3	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	柵渠工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
合流工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
合流工		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		収縮目地	【-】	m^2	m^2
		ダウエルバー	【規格】	本	本
		支保	【-】	空 m^3	式
水路付帯工	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
擁壁工		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— ガードレール	【規格】	m	m
		—— ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
		—— フェンス扉	【形式・規格】	組	組
		—— ステップ	【規格】	個	個
		—— 用地境界杭工	—— 境界杭	【規格・施工区分】	本
	作業土工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
	安定処理工	—— 床掘（運搬・整形）	【－】	m^3	式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 埋戻	【－】	m^3	式
		—— 安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m^2	m^2
		—— 安定処理	【添加材種別】	m^2	m^2
	現場打擁壁工	—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— 裏込碎石	【碎石規格】	m^3	m^3
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		吸出し防止材	【規格】	m^2	m^2
	コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【ソケット規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【規格】	m	m
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m^2	m^2
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3
	大型コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【ソケット規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【規格】	m	m
		コンクリートブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m^2	m^2
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m^2	m^2
		大型コンクリートブロック積み（養生・足場工）	【構造種別】	m^2	m^2
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m^3	m^3
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3
		吸出し防止材（全面）設置	【-】	m^2	m^2
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3
法面工	植生工	種子散布	【材料種別】	m^2	m^2
		植生マット	【材料種別】	m^2	m^2
		植生シート	【材料種別】	m^2	m^2
		繊維ネット	【材料種別】	m^2	m^2
		筋芝	【材料種別】	m^2	m^2
		芝付	【材料種別】	m^2	m^2
		人工芝付	【材料種別】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
耕地復旧工	水田復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m^2	m^2
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式
		フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の 種類】	m^3	m^3 or 式
		暗渠排水	【規格】	m	m
		畦畔復旧	【形状】	m	m
道路復旧工	畑地復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m^2	m^2
		心土破碎	【耕起深】	ha	ha
道路復旧工	路体盛土工	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土路体	【-】	m^3	m^3
		購入土路体	【-】	m^3	m^3
		発生土路体	【-】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
	路床盛土工	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破砕積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土路床	【-】	m ³	m ³
		購入土路床	【-】	m ³	m ³
		発生土路床	【-】	m ³	m ³
		採取土路床	【-】	m ³	m ³
	路床安定処理工	安定処理	【混合割合、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種別】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²
	アスファルト舗装工	下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤（歩道部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（歩道部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層（車道・路肩部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層（車道・路肩部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		基層（歩道部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層（歩道部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層（車道・路肩部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	コンクリート舗装工	表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m^2	m^2
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
	砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m^2	m^2
	道路用側溝工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		プレキャストL形側溝	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
		自由勾配側溝	【規格】	m	m
		側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		ガードレール	【規格】	m	m
		ガードケーブル	【規格】	m	m
		ガードパイプ	【規格】	m	m
	区画線工	区画線	【種別・規格】	m	m
	縁石工	アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
水路復旧工	土水路工	歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		境界ブロック	【種別・規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
	プレキャスト水路工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		土水路	【－】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		鉄筋コンクリート柵渠 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) コンクリート分水槽据付 分水槽	【規格】 【管規格】 【規格】 【分水槽種類】 【規格】	m m m 基 箇所	m m m 箇所 箇所

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		[共通体系ツリー「仮設工」参照]			

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]			

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	08 河川工事
----------------	---------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工を除く)
----------------	----------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種別】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		ガス切断	【板厚】	m	m
		鋼矢板引抜	【型式、引抜長】	枚	枚
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
		根固めブロック撤去	【ブロック規格】	個	個
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装版厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
矢板護岸工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	笠コンクリート工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
法覆護岸工	矢板工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】 【規格】	m^2 t	m^2 t
		鉄筋			
	鋼矢板	鋼矢板	【種別、材質、型式、長さ】 【規格】	枚 回	枚 回
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体			
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		床掘（運搬・整形）	【－】	m^3	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【－】	m^3	式
	コンクリートブロック工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		コンクリートブロック張り	【ブロック規格】	m^2	m^2
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m^2	m^2
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【－】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【－】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	大型コンクリートブロック工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		コンクリートブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m ²	m ²
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²
		間知ブロック張	【裏込規格、裏込材10㎡ 当り使用量、胴込・裏込 コンクリート規格、胴込・裏込 コンクリート10㎡当り使用量、 遮水シートの有無】	m ²	m ²
		平ブロック張	【ブロックの質量、平ブロック 規格、裏込材規格、裏込 材10㎡当り使用量、遮水 シート規格、吸出し防止材 の有無、連結金具の有 無、連結金具10㎡当り使 用量】	m ²	m ²
		連節ブロック張	【ブロックの質量、連節鉄 筋(鋼線)規格、遮水シート 規格、吸出し防止材の有 無】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
		大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		連節ブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材(碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²
		現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【-】	m	m
	多自然型護岸工	多自然型護岸工(木杭打工)	【杭長、杭径】	本	本
		多自然型護岸工	【杭長、杭径】	本	本
	覆土工	採取土覆土	【土質】	m ³	m ³
		購入土覆土	【土質】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
根固め工	羽口工	じゃかご	【幅、高さ、径、詰石種類、詰石規格】	m	m
		止杭打込	【止杭規格】	本	本
		じゃかご（地すべり防止工）	【かご径、止杭規格】	m	m
		ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m
		ふとんかご（地すべり防止工）	【幅、高さ】	m	m
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘（運搬・整形）	【-】	m ³	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	根固めブロック工	消波根固めブロック製作	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック運搬	【作業区分、積載個数、距離】	個	個
		消波根固めブロック横取り	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個
		消波根固めブロック積込	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個
		根固めブロック製作・据付（鉄筋）	【ブロック規格】	個	個
	捨石工	捨石	【石材規格】	m ³	m ³
		表面均し	【-】	m ²	m ²
合流工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
水路付帯工	合流工	—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		—— 床掘（運搬・整形）	【－】	m^3	式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 埋戻	【－】	m^3	式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
	安全施設工	—— 鉄筋	【規格】	t	t
		—— 足場	【－】	掛 m^2	式
		—— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 収縮目地	【－】	m^2	m^2
		—— ダウエルバー	【規格】	本	本
		—— 支保	【－】	空 m^3	式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
用地境界杭工	用地境界杭工	—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— ガートレール	【規格】	m	m
		—— ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
		—— フェンス扉	【形式・規格】	組	組
		—— ステップ	【規格】	個	個
		—— 境界杭	【規格・施工区分】	本	本

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
擁壁工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	現場打擁壁工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		裏込砕石	【砕石規格】	m ³	m ³
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛m ²	式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
	コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【規格】	m	m
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込材 (砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	大型コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【規格】	m	m
		コンクリートブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m ²	m ²
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック積み（養生・足場工）	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材（碎石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材（全面）設置	【-】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
法面工	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		筋芝	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
耕地復旧工	水田復旧工	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
道路復旧工	畑地復旧工	—— フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の 種類】	m^3	m^3 or 式
		—— 暗渠排水	【規格】	m	m
		—— 畦畔復旧	【形状】	m	m
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 表土掘削・埋戻	【表土厚】	m^2	m^2
		—— 心土破碎	【耕起深】	ha	ha
	路体盛土工	—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 流用土路体	【-】	m^3	m^3
		—— 購入土路体	【-】	m^3	m^3
		—— 発生土路体	【-】	m^3	m^3
		—— 採取土路体	【-】	m^3	m^3
	路床盛土工	—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 路床盛土	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 流用土路床	【-】	m^3	m^3
		—— 購入土路床	【-】	m^3	m^3
		—— 発生土路床	【-】	m^3	m^3
		—— 採取土路床	【-】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり 使用量、固化材の種別】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²
	アスファルト舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		基層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
	コンクリート舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
		目地板	【目地板の種別、目地板厚さ】	m ²	m ²
	砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²
	道路用側溝工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 法面整形 — 路体（築堤）盛土・埋戻 — 鉄筋コンクリートU形 — 目地板 — 鉄筋コンクリート側溝 — コンクリート — 型枠 — プレキャストL形側溝 — 自由勾配側溝 — 側溝蓋	【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【規格】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【幅、高さ、コンクリート規格】 【規格】 【蓋種別・規格】	m^2 m^3 m m^2 m m^3 m^2 m m 枚	m^2 or 式 m^3 or 式 m m^2 m m^3 m^2 or 式 m m m
	安全施設工	— 掘削 — 土砂等運搬 — 整地 — 積込（ルーズ） — 床掘り — 基面整正 — 法面整形 — 路体（築堤）盛土・埋戻 — 人力積込 — 基礎碎石 — コンクリート — 型枠 — ガートレール — ガートケープル — ガートパイプ	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【規格】 【規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^3 m^2 m^3 m^2 m m m	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 m^2 or 式 m m m
	区画線工	— 区画線	【種別・規格】	m	m
	縁石工	— アスカーブ — 掘削 — 土砂等運搬	【材料種類、断面積】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】	m m^3 m^3	m m^3 or 式 m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
水路復旧工		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		—— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		—— 境界ブロック	【種別・規格】	m	m
	土水路工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		—— 土水路	【-】	m	m
	プレキャスト水路工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回 or 式
		—— 鉄筋コンクリートベンチフリューム	【規格】	m	m
		—— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— 鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		—— 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	【管規格】	m	m
		—— 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	【規格】	m	m
		—— コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		—— 分水槽	【規格】	箇所	箇所

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 09 管水路工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【土質】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【一】	m^3	式
	構造物撤去工	構造物取壊し工	【構造物種別】	m^3	m^3
		コンクリート構造物取壊し	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【一】	m^2	m^2
		石積取壊し	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装版厚】	m^2	m^2
		舗装版破碎	【舗装版種別】	m^2	m^2
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【殻種別】	m^3	m^3
管体基礎工	砂基礎工	殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			
	砕石基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種別・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		砕石基礎	【材料】	m^3	m^3
	コンクリート基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種別・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		コンクリート	【材料】	m^3	m^3
		基面整正	【補足材有無、補足材種別・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
管体工		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— コンクリート基礎	【材料、規格】	m^3	m^3
		—— 硬質ポリ塩化ビニル管	【規格】	m	m
		—— 布設工	【規格】	個	個 or 式
		—— 強化プラスチック	【管径、管種】	m	m
		—— 複合管布設工	【管径、管種】	本	本
		—— 継輪	【呼び径、形式】	本	本
		—— ダクタイル鋳鉄管	【管径、管種】	m	m
		—— 布設工	【管径、管種】	本	本
		—— 継輪	【呼び径、形式】	本	本
分水弁室工	作業土工	—— 鋼管	【管径、板厚】	m	m
		—— 異形管	【管径、管種】	本	本
		—— 弁設置工	【種別、口径】	基	基
		—— プレキャストカルバート工	【内幅、内高】	m	m
		—— シール	【材料種別】	m	m
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘（運搬・整形）	【－】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 埋戻	【施工幅員】 【一】	m^3 m^3	m^3 or 式 式
	弁室工	- 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - 鉄筋 - 足場 - 支保 - 蓋 - マンホール - 通気孔 - ステップ - 振れ止め金具	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【一】 【一】 【一】 【一】 【一】 【一】 【一】	m^2 m^3 m^2 t 掛 m^2 空 m^3 枚 箇所 箇所 個 箇所	m^2 m^3 m^2 or 式 t 式 式 枚 箇所 箇所 個 箇所
	付帯施設設置工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 基礎碎石 - 型枠 - コンクリート - ネットフェンス - フェンス扉	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【基礎材規格、敷厚】 【型枠の種類】 【コンクリート規格、養生費】 【形式、規格】 【形式、規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^2 m^2 m^3 m 組	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^2 m^2 or 式 m^3 m 組

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
排泥弁室工	作業土工	敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	弁室工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m ²	式
		支保	【-】	空 m ³	式
		蓋	【-】	枚	枚
		マンホール	【-】	箇所	箇所
		通気孔	【-】	箇所	箇所
		ステップ	【-】	個	個
		振れ止め金具	【-】	箇所	箇所
	付帯施設設置工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 積込 (ルーズ) —— 床掘り —— 基面整正 —— 法面整形 —— 路体 (築堤) 盛土・埋戻 —— 基礎碎石 —— 型枠 —— コンクリート —— ネットフェンス —— フェンス扉 —— 敷砂利	【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【基礎材規格、敷厚】 【型枠の種類】 【コンクリート規格、養生費】 【形式、規格】 【形式、規格】 【材料、舗装厚】	m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^2 m^2 m^3 m 組 m^2	m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^2 m^2 or 式 m^3 m 組 m^2
空気弁室工	作業土工	—— 掘削 —— 土砂等運搬 —— 整地 —— 積込 (ルーズ) —— 床掘り —— 基面整正 —— 法面整形 —— 人力積込 —— 掘削補助機械搬入搬出 —— 押土 (ルーズ) —— 床掘 (運搬・整形) —— 路体 (築堤) 盛土・埋戻 —— 埋戻	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【土質、作業内容】 【-】 【土質】 【-】 【施工幅員】 【-】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 回 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^3 or 式 式 m^3 or 式 式
	弁室工	—— 基礎碎石 —— コンクリート —— 型枠 —— 鉄筋 —— 足場	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【-】	m^2 m^3 m^2 t 掛 m^2	m^2 m^3 m^2 or 式 t 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
流量計室工	作業土工	—— 支保	【-】	空m ³	式
		—— 蓋	【-】	枚	枚
		—— マンホール	【-】	箇所	箇所
		—— 通気孔	【-】	箇所	箇所
		—— ステップ	【-】	個	個
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
	計器類室工	—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		—— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 埋戻	【-】	m ³	式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		—— 鉄筋	【規格】	t	t
		—— 足場	【-】	掛m ²	式
		—— 支保	【-】	空m ³	式
		—— 蓋	【-】	枚	枚
		—— マンホール	【-】	箇所	箇所
		—— 通気孔	【-】	箇所	箇所
		—— ステップ	【-】	個	個

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	付帯施設設置工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		ネットフェンス	【形式、規格】	m	m
		フェンス扉	【形式、規格】	組	組
		敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
制水弁室工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	弁室工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		— コンクリート — 型枠 — 鉄筋 — 足場 — 支保 — 蓋 — マンホール — 通気孔 — ステップ — 振れ止め金具	【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【—】 【—】 【—】 【—】 【—】 【—】	m^3 m^2 t 掛 m^2 空 m^3 枚 箇所 箇所 個 箇所	m^3 m^2 or 式 t 式 式 枚 箇所 箇所 個 箇所
	付帯施設設置工	— 掘削 — 土砂等運搬 — 整地 — 積込 (ルーズ) — 床掘り — 基面整正 — 法面整形 — 路体 (築堤) 盛土・埋戻 — 基礎碎石 — 型枠 — コンクリート — ネットフェンス — フェンス扉 — 敷砂利	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【基礎材規格、敷厚】 【型枠の種類】 【コンクリート規格、養生費】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^2 m^2 m^3 m^2 m^2 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^2 m^2 or 式 m^3 m^2 組 m^2
減圧水槽工	作業土工	— 掘削 — 土砂等運搬 — 整地	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】	m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 積込 (ルーズ) - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 押土 (ルーズ) - 床掘 (運搬・整形) - 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 埋戻	【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【土質、作業内容】 【-】 【土質】 【-】 【施工幅員】 【-】	m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 回 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^3 or 式 式 m^3 or 式 式
	減圧水槽工	- 基礎砕石 - コンクリート - 型枠 - 鉄筋 - 足場 - 支保 - 蓋 - マンホール - 通気孔 - ステップ - 振れ止め金具	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【-】 【-】 【-】 【-】 【-】 【-】	m^2 m^3 m^2 t 掛 m^2 空 m^3 枚 箇所 箇所 個 箇所	m^2 m^3 m^2 or 式 t 式 式 枚 箇所 箇所 個 箇所
	付帯施設設置工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 基礎砕石 - 型枠 - コンクリート - ネットフェンス - フェンス扉 - 敷砂利	【基礎材規格、敷厚】 【型枠の種類】 【コンクリート規格、養生費】 【形式、規格】 【形式、規格】 【材料、舗装厚】	m^2 m^2 m^3 m 組 m^2	m^2 $m^2 or 式$ m^3 m 組 m^2
スラストブロック工	スラストブロック工	- 基礎砕石 - 型枠 - コンクリート - 鉄筋	【基礎材規格、敷厚】 【型枠の種類】 【コンクリート規格、養生費】 【規格】	m^2 m^2 m^3 t	m^2 $m^2 or 式$ m^3 t
付帯工	- 用地境界杭工 - 埋設物表示工	- 境界杭 - 埋設表示テープ	【規格、施工区分】 【規格】	本 m	本 m
法面工	- 植生工 - 吹付工	- 種子散布 - 植生マット - 植生シート - 繊維ネット - 筋芝 - 芝付 - 人工芝付 - 客土吹付 - 植生基材吹付 - モルタル吹付 - コンクリート吹付	【施工規模】 【材料区分、規格】 【材料区分、規格】 【材料区分、規格】 【材料区分、規格】 【材料区分、施工区分】 【材料区分】 【材料種別、吹付厚】 【材料種別、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
耕地復旧工	水田復旧工	- 積込 (ルーズ) - 土砂等運搬 - 表土掘削・埋戻 - 掘削 - 整地 - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 暗渠排水 - 畦畔復旧	【土質、作業内容】 【土質】 【施工区分、表土厚】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【作業区分】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】 【-】 【規格】 【天端幅】	m^3 m^3 m^2 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^3 m^3 m m	m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m m
	畑地復旧工	- 積込 (ルーズ) - 人力積込 - 土砂等運搬 - 表土掘削・埋戻 - 心土破碎	【土質、作業内容】 【土質、作業内容】 【土質】 【施工区分、表土厚】 【耕起深さ】	m^3 m^3 m^3 m^2 ha	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 ha
道路復旧工	路体盛土工	- 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 掘削 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 舗装版破碎積込 (小規模土工) - 土砂等運搬 - 殻運搬 - 人力積込 - 押土 (ルーズ) - 流用土路体 - 購入土路体 - 発生土路体 - 採取土路体	【施工幅員】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質、作業内容】 【土質】 【舗装版種別】 【土質】 【殻種別】 【土質、作業内容】 【土質】 【-】 【-】 【-】 【-】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 or 式 m^3 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3
	路床盛土工	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 路床盛土 - 掘削 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 舗装版破碎積込 (小規模土工) - 土砂等運搬 - 殻運搬 - 人力積込 - 押土 (ルーズ) - 流用土路床 - 購入土路床 - 発生土路床 - 採取土路床	【施工幅員】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質、作業内容】 【土質】 【舗装版種別】 【土質】 【殻種別】 【土質、作業内容】 【土質】 【-】 【-】 【-】 【-】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 or 式 m^3 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 m^3 m^3 m^3
	路床安定処理工	- 安定処理 - 安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり使用量、固化材の種類】 【添加材種別】	m^2 m^2	m^2 m^2
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2
	アスファルト舗装工	- 下層路盤 (車道・路肩部) - 下層路盤 (歩道部) - 上層路盤 (車道・路肩部) - 上層路盤 (歩道部) - 基層 (車道・路肩部) - 中間層 (車道・路肩部) - 基層 (歩道部) - 中間層 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】 【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	コンクリート舗装工	表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m^2	m^2
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
	砂利舗装工	敷砂利	【材料、舗装厚】	m^2	m^2
	道路用側溝工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		鉄筋コンクリートU形	【種類、規格】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		鉄筋コンクリート側溝	【種類、規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 型枠 - プレキャストL形側溝 - 自由勾配側溝 - 側溝蓋	【型枠の種類】 【幅、高さ、コンクリート規格】 【種類、規格】 【種類、規格】	m^2 m m 枚	m^2 or 式 m m 枚
	安全施設工	掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - 人力積込 - ガードレール - ガードケープル - ガードパイプ	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【土質、作業内容】 【規格】 【規格】 【規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^2 m^3 m^2 m^3 m^3 m^2 m^3 m m m	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 m^2 or 式 m^3 or 式 m m m
	区画線工	区画線	【種類、幅】	m	m
	縁石工	アスカーブ - 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ)	【材料種類、断面積】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】	m m^3 m^3 m^3 m^3	m m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体（築堤）盛土・埋戻 - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - 人力積込 - 歩車道境界ブロック - 地先境界ブロック - 歩車道境界ブロック撤去 - 地先境界ブロック撤去 - 境界ブロック	【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【土質、作業内容】 【ブロック規格】 【ブロック規格】 【再利用区分】 【再利用区分】 【種類、規格】	m^3 m^2 m^2 m^3 m^2 m^3 m^2 m^3 m m m m m	m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 m^2 or 式 m^3 or 式 m m m or 式 m or 式 m
水路復旧工	土水路工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込（ルーズ） - 床掘り - 法面整形 - 掘削補助機械搬入搬出 - 土水路	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【現場制約の有無、土質】 【-】 【-】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 回 m	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 回 or 式 m
	プレキャスト水路工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込（ルーズ） - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体（築堤）盛土・埋戻 - 鉄筋コンクリートU形 - コンクリート - 型枠	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【規格】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m m^3 m^2	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m m^3 m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【管規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【規格】	m	m
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		分水槽	【規格】	箇所	箇所

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分（A－1レベル）	10 管更生工事
--------------	----------

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	1 1 畑かん施設工事
----------------	-------------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工を除く)
----------------	----------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物区分】	m^3	m^3
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		石積取壊し	【-】	m^2	m^2
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m^2	m^2
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	【殻種別】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
管体基礎工	砂基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		砂基礎	【材料】	m^3	m^3
	碎石基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		碎石基礎	【材料】	m^3	m^3
	コンクリート基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		コンクリート基礎	【材料、規格】	m^3	m^3
管体工	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管	【規格】	m	m
		硬質ポリ塩化ビニル管継手材	【規格】	個	個 or 式
	ダクタイル鋳鉄管布設工	ダクタイル鋳鉄管	【管径、管種】	m	m
		異形管	【管径、管種】	本	本
		継輪	【呼び径、形式】	本	本
	炭素鋼鋼管布設工	炭素鋼鋼管	【規格】	m	m
	弁設置工	弁類	【種別、口径】	基	基
構造物工	分水工設置工	マンホール	【-】	箇所	箇所
		保護ボックス	【規格】	組	組
	排泥弁室工	マンホール	【-】	箇所	箇所
		保護ボックス	【規格】	組	組

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	空気弁室工	マンホール 保護ボックス	【－】 【規格】	箇所 組	箇所 組
	流量計室工	マンホール 保護ボックス	【－】 【規格】	箇所 組	箇所 組
	制水弁室工	マンホール 保護ボックス	【－】 【規格】	箇所 組	箇所 組
	スラストブロック工	基礎碎石 型枠 コンクリート	【基礎材規格、敷厚】 【型枠の種類】 【コンクリート規格、養生費】	m^2 m^2 m^3	m^2 m^2 or 式 m^3
付帯工	用地境界杭工	境界杭	【規格、施工区分】	本	本
	埋設物表示工	埋設表示テープ	【規格】	m	m
末端工	給水栓設置工	給水栓 引き込み管 型枠 コンクリート	【規格】 【管径、管種】 【型枠の種類】 【コンクリート規格、養生費】	箇所 m m^2 m^3	箇所 m m^2 or 式 m^3
	散水支管設置工	散水支管設置	【規格】	m	m
	散水器具工	スプリンクラー	【規格】	箇所	箇所
耕地復旧工	水田復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】 【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬		m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
道路復旧工		表土掘削・埋戻	【施工区分、表土厚】	m^2	m^2
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		暗渠排水	【規格】	m	m
		畦畔復旧	【天端幅】	m	m
	畑地復旧工	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		表土掘削・埋戻	【施工区分、表土厚】	m^2	m^2
		心土破碎	【耕起深さ】	ha	ha
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2
		下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
			【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
			【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		基層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		中間層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		基層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		中間層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
	アスファルト舗装工				

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	コンクリート舗装工	表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
	砂利舗装工	敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
	道路用側溝工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートU形	【種類、規格】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		鉄筋コンクリート側溝	【種類、規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		プレキャストL形側溝 (製品長0.6m/個)	【種類、規格】	m	m
		自由勾配側溝	【種類、規格】	m	m
		側溝蓋	【種類、規格】	枚	枚

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		ガードレール	【規格】	m	m
	区画線工	区画線	【種類、幅】	m	m
	縁石工	アスカープ	【材料種類、断面積】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
水路復旧工	土水路工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		歩車道境界ブロック	【作業区分、ブロック規格】	m	m
		地先境界ブロック	【作業区分、ブロック規格】	m	m
		歩車道境界ブロック撤去	【作業区分】	m	m or 式
		地先境界ブロック撤去	【作業区分】	m	m or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		土水路	【－】	m	m
	プレキャスト水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋コンクリートベンチフリューム	【規格】	m	m
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【管規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【規格】	m	m
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		分水槽	【規格】	箇所	箇所

費目区分（A－2 レベル）	直接工事費（仮設工）
---------------	------------

工 種 (B－1 レベル)	種 別 (B－2 レベル)	細 別 (B－3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2 レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
---------------	---------------------

工 種 (B－1 レベル)	種 別 (B－2 レベル)	細 別 (B－3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2 レベル）	官貸額・支給品費
---------------	----------

工 種 (B－1 レベル)	種 別 (B－2 レベル)	細 別 (B－3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	1 2 PC橋工事
----------------	-----------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工を除く)
----------------	----------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
コンクリート橋架設工	架設工(クレーン架設)	桁架設	【-】	本	本
		横組工	【-】 【ケーブル規格】 【種別、規格】	m ³ m 箇所	m ³ m 箇所
	支承工	横組			
		横締めケーブル			
		横締め緊張			
		ゴム支承	【種別、規格】	個	個
		大型ゴム支承	【種別、規格】	個	個
		金属支承	【種別、規格】	個	個
		簡易ゴム支承	【種別、規格】	m	m
橋梁付属物工	伸縮装置工	ゴム製伸縮装置	【種別、規格】	m	m
		鋼製伸縮装置	【種別、規格】	t	t
		埋設ジョイント	【種別、規格】	m	m
	落橋防止工	落橋防止装置	【種別、規格】	箇所	箇所
	排水装置工	橋梁排水桝	【管種別、規格】	箇所	箇所
		橋梁排水管	【種別、規格】	m	m
		コンクリートアンカーボルト設置	【-】	本	本
	地覆工	場所打地覆 (鉄筋)	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト地覆	【規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
舗装工	橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【規格】	m	m
	橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【規格】	m	m
	銘板工	銘板	【規格】	枚	枚
	現場塗装工	現場塗装(橋梁)	【種別】	m ²	m ²
	橋面防水工	橋面防水	【種別】	m ²	m ²
	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		表層(表層(歩道部))	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	グーベースアスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		表層(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	コンクリート舗装工	コンクリート舗装	【材料種別、規格】	m ²	m ²
		転圧コンクリート舗装	【材料種別、規格】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
舗装付帯工	区画線工	区画線	【種別、規格】	m	m
		高視認性区画線	【種別、規格】	m	m

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 13 橋梁下部工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
橋台工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	既製杭工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		カットオフ	【杭規格】	本	本
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m^3	m^3
	場所打杭工	鋼管杭	【規格】	本	本
		場所打杭	【杭規格】	本	本
		杭土処理	【-】	m^3	m^3
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m^3	m^3
	躯体工	泥水处理	【-】	m^3	m^3
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
橋脚工	作業土工	鉄筋	【規格】	t	t
		支保	【-】	空m ³	式
		足場	【-】	掛m ²	式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
	既製杭工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
	場所打杭工	人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		カットオフ	【杭規格】	本	本
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
		鋼管杭	【規格】	本	本
		場所打杭	【杭規格】	本	本
		杭土処理	【-】	m ³	m ³
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
擁壁工	躯体工	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³
		泥水处理	【－】	m ³	m ³
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋	【規格】	t	t
		支保	【－】	空m ³	式
		足場	【－】	掛m ²	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	作業土工	整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘（運搬・整形）	【－】	m ³	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【－】	m ³	式
		現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【－】	m	m
	コンクリートブロック工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【－】	m	m
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込材（碎石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	大型コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【-】	m	m
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材（全面）設置	【-】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック積み（養生・足場工）	【構造種別】	m ²	m ²
		間知ブロック張	【裏込材規格、裏込材10m ² 当り 使用量、胴込・裏込コンクリート規格、 胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用 量、遮水シートの有無】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²
		吸出し防止材（全面）設置	【-】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック張り（養生・足場工）	【構造種別】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
	石積工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		石積（練石）（複合）	【石の種類、直高、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²
		石張（複合）	【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²
		石積（張）	【構造区分、構造区分、石の種類】	m ²	m ²
		石積（張）（材料費）	【-】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）	【ブロックの種類、裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出防止材設置	【-】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
	現場打擁壁工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		裏込砕石	【規格】	m ³	m ³
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
法面工		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 鉄筋	【規格】	t	t
		—— 足場	【-】	掛 m^2	式
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		—— 水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		—— 吸出し防止材	【規格】	m^2	m^2
	法枠工	—— 現場打法枠	【種別、規格】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— プレキャスト法枠	【種別、規格】	m^2	m^2
		—— プレキャストコンクリート板	【-】	枚	枚
		—— 吹付枠	【種別、梁断面寸法】	m^2	m^2
		—— 削孔（アンカー）	【削孔長、杭径、杭長、杭打込長（掘削長）】	m	m or 式
		—— 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式
		—— グラウト注入（アンカー）	【注入材規格、圧縮強度】	m^3	m^3 or 式
		—— ボーリングマシン移設（アンカー）	【-】	回	回 or 式
		—— 足場工（アンカー）	【-】	空 m^3	空 m^3 or 式
		—— ロックボルト	【規格】	m	m
	植生工	—— 種子散布	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生マット	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生シート	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 繊維ネット	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 筋芝	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 芝付	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 人工芝付	【材料種別】	m^2	m^2
	吹付工	—— 客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— 植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	契約項目 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	契約項目 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	契約項目 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	1 4 機場下部工事
----------------	------------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工を除く)
----------------	----------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	盛土工	流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	盛土補強工	安定シート	【規格】	m ²	m ²
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【法面締固めの有無】	m ²	m ²
	作業残土処理土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
機場本体工	作業土工	作業残土処理	【－】	m ³	式
		床掘	【－】	m ³	式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		埋戻	【－】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	既製杭工	既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		カットオフ	【杭規格】	本	本
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³
		鋼管杭	【規格】	本	本
	場所打杭工	場所打杭	【規格】	本	本
		杭土処理	【－】	m ³	m ³
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³
		泥水処理	【－】	m ³	m ³
	矢板工	鋼矢板	【種別、規格】	枚	枚
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
	本体工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	燃料貯油槽工	—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 鉄筋	【規格】	t	t
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 足場	【—】	掛 m^2	式
		—— 支保	【—】	空 m^3	式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 防水モルタル	【規格】	m^3	m^3
遊水池工	作業土工	—— 鉄筋	【規格】	t	t
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 足場	【—】	掛 m^2	式
		—— 支保	【—】	空 m^3	式
		—— 床掘	【—】	m^3	式
		—— 押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回 or 式
	既製杭工	—— 埋戻	【—】	m^3	式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 積込 (ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 人力積込 - カットオフ - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) - 鋼管杭	【土質、作業内容】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業区分】 【杭規格】 【殻種別】 【殻種別】 【規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 本 m^3 m^3 本	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 本 m^3 m^3 本
	場所打杭工	- 場所打杭 - 杭土処理 - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) - 泥水处理	【規格】 【-】 【殻種別】 【殻種別】 【-】	本 m^3 m^3 m^3 m^3	本 m^3 m^3 m^3 m^3
	矢板工	- 鋼矢板 - 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 - 笠コンクリート	【種別、規格】 【規格】 【種別、規格】	枚 回 m	枚 回 m
	側壁工	- 基礎碎石 - コンクリート - 鉄筋 - 目地板 - 止水板 - 型枠 - 足場	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】 【型枠の種類】 【-】	m^2 m^3 t m^2 m m^2 掛 m^2	m^2 m^3 t m^2 m m^2 or 式 式
	コンクリート床版工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		— コンクリート — 鉄筋 — 目地板 — 止水板 — 型枠	【コンクリート規格、養生費】 【規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】 【型枠の種類】	m^3 t m^2 m m^2	m^3 t m^2 m m^2 or 式
	現場打水路工	— 基礎碎石 — コンクリート — 鉄筋 — 目地板 — 止水板 — ダウエルバー — 型枠 — 足場 — 支保	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】 【規格】 【型枠の種類】 【一】 【一】	m^2 m^3 t m^2 m 本 m^2 掛 m^2 空 m^3	m^2 m^3 t m^2 m 本 m^2 or 式 式 式

工種区分 (A-1 レベル) 15 地すべり防止工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	作業残土処理工	土砂等運搬 整地 積込 (ルーズ) 作業残土処理	【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【一】	m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 式
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し 積込 (ルーズ) 人力積込 石積取壊し 舗装版切断 舗装版破碎 舗装版破碎積込 (小規模土工) 殻運搬 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【構造物種別】 【土質、作業内容】 【土質、作業内容】 【一】 【舗装版種別、舗装厚】 【舗装版種別、舗装版厚】 【舗装版種別】 【殻種別】 【殻種別】	m^3 m^3 m^3 m^2 m m^2 m^2 m^2 m^3 m^3	m^3 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m or 式 m^2 m^2 m^2 m^3 m^3
法面工	植生工	種子散布 植生マット 植生シート 繊維ネット 筋芝 芝付	【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2
	吹付工	客土吹付 植生基材吹付 モルタル吹付 コンクリート吹付	【材料規格、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】	m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2
水抜きボーリング工	水抜きボーリング工	集排水ボーリング (ロータリー式) ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式) 集排水ボーリング (ロータリーハーフカッション式) 保孔管 (ロータリーハーフカッション式) ボーリング仮設機材 (ロータリーハーフカッション式) 足場 (地表) (ロータリーハーフカッション式)	【径】 【一】 【施工場所、土質区分、呼び径】 【施工場所、スレナ現場加工の有無、保孔管材質・種類】 【施工場所】 【施工場所】	m 回 m m 回 $空m^3$	m 式 m m 回 or 式 $空m^3$ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
集水井工	面壁工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		裏込碎石	【碎石規格】	m^3	m^3
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		面壁工	【型式、規格】	箇所	箇所
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		床掘（運搬・整形）	【－】	m^3	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【－】	m^3	式
	集水井設置	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		集水井	【型式、規格】	基 箇所	基 箇所
		振止コンクリート	【－】		

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	集水ボーリング工	集排水ボーリング (ロータリー式)	【径】	m	m
		ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式)	【一】	回	式
		集水井内ボーリング用架設足場	【設置期間、足場径】	箇所	箇所or式
		集排水ボーリング (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所、土質区分、呼び径】	m	m
		保孔管 (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所、ストレーン現場加工の有無、保孔管材質・種類】	m	m
		ボーリング仮設機材 (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所】	回	回or式
	排水ボーリング工	集排水ボーリング (ロータリー式)	【径】	m	m
		ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式)	【一】	回	式
		集水井内ボーリング用架設足場	【設置期間、足場径】	箇所	箇所or式
		集排水ボーリング (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所、土質区分、呼び径】	m	m
		保孔管 (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所、ストレーン現場加工の有無、保孔管材質・種類】	m	m
		ボーリング仮設機材 (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所】	回	回or式
		足場 (地表) (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所】	空m ³	空m ³ or式
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		掘削補助機械搬入搬出	【一】	回	回or式
		分水槽	【規格】	箇所	箇所

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
抑止杭工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	抑止杭工	抑止杭 (大口径ボ-リンク)	【杭径、杭長】	本	本
		抑止杭 (タ-リンクホルンマ)	【杭径、杭長】	本	本
		やぐら	【規格】	回	式
山腹水路工	山腹集水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		山腹集排水路工 (地すべり防止工)	【規格】	m	m
	山腹排水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 山腹集排水路工(地すべり防止工)	【規格】	m	m
	山腹明暗渠工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 山腹明暗渠(地すべり防止工)	【規格】	m	m
	山腹暗渠工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 山腹暗渠(地すべり防止工)	【規格】	m	m
	集水桝	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 集水桝 (地すべり防止工)	【規格】	基	基
排土盛土工	掘削工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回 or 式
		—— 土砂掘削	【土質】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 軟岩掘削 - 硬岩掘削	【岩質】 【岩質】	m^3 m^3	m^3 m^3
	盛土工	- 土砂等運搬 - 路体（築堤）盛土・埋戻 - 積込（ルーズ） - 掘削 - 押土（ルーズ） - 人力積込 - 流用土盛土 - 購入土盛土 - 発生土盛土 - 採取土盛土	【土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】 【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】 【土質】 【土質、作業内容】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式
	整形仕上げ工	- 法面整形 - 法面整形（盛土部・購入土）	【現場制約の有無、土質】 【土質】	m^2 m^2	m^2 or 式 m^2
	植生工	- 種子散布 - 植生マット - 植生シート - 繊維ネット - 筋芝 - 芝付 - 人工芝付	【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2
	吹付工	- 客土吹付 - 植生基材吹付 - モルタル吹付 - コンクリート吹付	【材料規格、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】 【材料規格、吹付厚】	m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
アンカー工	アンカー工	削孔 (アンカー)	【削孔長、杭径、杭長、杭打込長 (掘削長)】	m	m or 式
		鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アナ)	【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式
		グラウト注入 (アンカー)	【注入材規格、圧縮強度】	m ³	m ³ or 式
		ボーリングマシン移設 (アンカー)	【-】	回	回 or 式
		足場工 (アンカー)	【-】	空 m ³	空 m ³ or 式
	受圧版	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		受圧板 (鉄筋)	【規格】	枚	枚
耕地復旧工	水田復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式
		フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の 種類】	m ³	m ³ or 式
		暗渠排水	【規格】	m	m
		畦畔復旧	【形状】	m	m
	畑地復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²
		心土破碎	【耕起深】	ha	ha

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
道路復旧工	路体盛土工	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土路体	【-】	m^3	m^3
		購入土路体	【-】	m^3	m^3
		発生土路体	【-】	m^3	m^3
		採取土路体	【-】	m^3	m^3
	路床盛土工	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土路床	【-】	m^3	m^3
		購入土路床	【-】	m^3	m^3
		発生土路床	【-】	m^3	m^3
		採取土路床	【-】	m^3	m^3
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m^2	m^2
		安定処理	【添加材種別】	m^2	m^2
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	アスファルト舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		基層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		基層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		中間層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
	コンクリート舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m^2	m^2
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
	砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m^2	m^2
	道路用側溝工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 法面整形 - 路体（築堤）盛土・埋戻 - 鉄筋コンクリートU形 - 目地板 - 鉄筋コンクリート側溝 - コンクリート - 型枠 - プレキャストL形側溝 - 自由勾配側溝 - 側溝蓋	【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【規格】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【幅、高さ、コンクリート規格】 【規格】 【蓋種別・規格】	m^2 m^3 m m^2 m m^3 m^2 m m 枚	m^2 or 式 m^3 or 式 m m^2 m m^3 m^2 or 式 m m 枚
	安全施設工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込（ルーズ） - 床掘り - 基面整正 - 法面整形 - 路体（築堤）盛土・埋戻 - 人力積込 - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - ガードレール - ガードケール - ガードパイプ	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【規格】 【規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m^3 m^2 m^3 m^2 m m m	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 m^2 or 式 m m m
	区画線工	区画線	【種別・規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	縁石工	アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		境界ブロック	【種別・規格】	m	m
水路復旧工	土水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土水路	【-】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	プレキャスト水路工	掘削 土砂等運搬 整地 積込 (ルーズ) 床掘り 基面整正 法面整形 路体 (築堤) 盛土・埋戻 鉄筋コンクリートU形 コンクリート 型枠 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 鉄筋コンクリートベンチフレーム 基礎碎石 鉄筋コンクリート柵渠 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) コンクリート分水槽据付 分水槽	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【規格】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【土質、作業内容】 【-】 【規格】 【基礎材規格、敷厚】 【規格】 【管規格】 【規格】 【分水槽種類】 【規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 m^2 m^3 m m^3 m^2 m^3 回 m m^2 m m m 基 箇所	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 m m^3 m^2 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m m^2 m m m 箇所 箇所
かご工	かご工	じゃかご (地すべり防止工) ふとんかご (地すべり防止工)	【かご径、止杭規格】 【幅、高さ】	m m	m m

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 16 海岸工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
	路体盛土工	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
軽量盛土工	路床盛土工	—— 流用土路体	【－】	m ³	m ³
		—— 発生土路体	【－】	m ³	m ³
		—— 採取土路体	【－】	m ³	m ³
		—— 購入土路体	【－】	m ³	m ³
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		—— 流用土路床	【－】	m ³	m ³
		—— 発生土路床	【－】	m ³	m ³
		—— 採取土路床	【－】	m ³	m ³
		—— 購入土路床	【－】	m ³	m ³
	整形仕上げ工	—— 法面整形	【現據制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		—— 法面整形（盛土部）	【土質】	m ²	m ²
	作業残土処理工	—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 作業残土処理	【－】	m ³	式
	軽量盛土工	—— 軽量盛土	【規格】	m ³	m ³
		—— コンクリート床版	【規格】	m ²	m ²
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
構造物撤去工	構造物取壊し工	基礎コンクリート（鉄筋）	【材料、規格】	m	m
		壁体	【-】	m ²	m ²
		裏込砕石	【規格】	m ³	m ³
		コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		ガス切断	【板厚】	m	m
		鋼矢板引抜	【型式、引抜長】	枚	枚
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
		根固めブロック撤去	【ブロック規格】	個	個
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）	【殻種別】	m ³	m ³
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合比、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種別】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	サンドマット工	サンドマット	【規格】	m ²	m ²
		安定シート	【規格、種別】	m ²	m ²
	パーカールドレーン工	サンドドレーン	【規格】	本	本
		袋詰式サンドドレーン	【規格】	本	本
		ペーパードレーン	【規格】	本	本
	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	【規格】	本	本
	固結工	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
基礎工		— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— スラリー攪拌	【規格、種別】	本	本
		— 高圧噴射攪拌	【規格、種別】	本	本
		— 生石灰パイル	【規格】	本	本
		— 薬液注入	【規格、種別】	本	本
		— 中層混合処理	【規格】	m^3	m^3
	作業土工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回 or 式
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		— 床掘 (運搬・整形)	【—】	m^3	式
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		— 埋戻	【—】	m^3	式
	捨石工	— 中詰石	【石材規格】	m^3	m^3
		— 捨石	【石材規格】	m^3	m^3
		— 捨石 (海上)	【石材規格】	m^3	m^3
		— 表面均し	【—】	m^2	m^2
		— 捨石均し	【—】	m^2	m^2
	既製杭工	— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		— 既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		— カットオフ	【杭規格】	本	本
		— 殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費) - 鋼管杭	【殻種別】 【規格】	m^3 本	m^3 本
	場所打杭工	- 場所打杭 - 杭土処理 - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費) - 泥水処理	【杭規格】 【-】 【殻種別】 【殻種別】 【-】	本 m^3 m^3 m^3 m^3	本 m^3 m^3 m^3 m^3
	現場打コンクリート工	- 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - 鉄筋 - 止水板 - 目地板	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【規格】 【止水板種類・寸法】 【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2 m^3 m^2 t m m^2	m^2 m^3 m^2 or 式 t m m^2
	吸出し防止工	- ふとんかご - ふとんかご (地すべり防止工)	【規格】 【規格】	m m	m m
	海岸コンクリートブロック工	- 海岸コンクリートブロック製作 (鉄筋) - 消波根固めブロック製作 - 消波根固めブロック横取 - 消波根固めブロック積込 - 消波根固めブロック荷卸 - 消波根固めブロック据付 - 消波根固めブロック運搬	【ブロック規格】 【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実重量)】 【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実重量)、ブロック購入の有無】 【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実重量)、ブロック購入の有無】 【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実重量)、ブロック購入の有無】 【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実重量)、ブロック購入の有無】 【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実重量)、ブロック購入の有無】 【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実重量)、ブロック購入の有無】	個 個 個 個 個 個 個	個 個 個 個 個 個 個
	笠コンクリート工	- 笠コンクリート - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 目地板 - 鉄筋	【底幅、高さ】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【基礎材規格、敷厚】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【規格】	m m^3 m^2 m^2 m^2 t	m m^3 m^2 or 式 m^2 m^2 t
	矢板工	- 鋼矢板 - 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 - 腹起し - タイロッド - 控え版	【種別、規格】 【規格】 【規格】 【材質、径】 【底幅、高さ】	枚 回 t 組 m	枚 回 t 組 m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
堤体工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	捨石工	中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石 (海上)	【石材規格】	m ³	m ³
		表面均し	【-】	m ²	m ²
		捨石均し	【-】	m ²	m ²
	被覆石工	被覆石据付	【石材規格】	m ³	m ³
		被覆石均し	【-】	m ²	m ²
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
	被覆ブロック工	被覆ブロック据付	【ブロック規格】	個	個
	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格 (型式)、ブロック 種類 (実質量)】	個	個
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格 (型式)、ブロック 種類 (実質量)、ブロック購入の有 無】	個	個
		消波根固めブロック積込	【ブロック規格 (型式)、ブロック 種類 (実質量)、ブロック購入の有 無】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格 (型式)、ブロック 種類 (実質量)、ブロック購入の有 無】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格 (型式)、ブロック 種類 (実質量)、ブロック購入の有 無】	個	個
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格 (型式)、ブロック 種類 (実質量)、ブロック購入の有 無】	個	個
	ケーソン工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t
		ケーソン等運搬・据付	【-】	個	個
		中詰砂	【砂規格】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	セルラー工	— 表面均し — 蓋コンクリート — 型枠 — 足場 — 支保	【－】 【規格】 【型枠の種類】 【－】 【－】	m^2 m^3 m^2 $掛m^2$ $空m^3$	m^2 m^3 $m^2 or 式$ 式 式
		— コンクリート — 鉄筋 — ケーソン等運搬・据付 — 中詰石 — 表面均し — 蓋コンクリート — 型枠 — 足場 — 支保	【コンクリート規格、養生費】 【鉄筋材料規格・径】 【－】 【石材規格】 【－】 【規格】 【型枠の種類】 【－】 【－】	m^3 t 個 m^3 m^2 m^3 m^2 $掛m^2$ $空m^3$	m^3 t 個 m^3 m^2 m^3 $m^2 or 式$ 式 式
護岸工	作業土工	— 掘削 — 土砂等運搬 — 整地 — 積込（ルーズ） — 床掘り — 押土（ルーズ） — 人力積込 — 掘削補助機械搬入搬出 — 基面整正 — 法面整形 — 床掘（運搬・整形） — 路体（築堤）盛土・埋戻 — 埋戻	【土質、施工方法、押土の有無、 腐蝕の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【土質】 【土質、作業内容】 【－】 【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【－】 【施工幅員】 【－】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 回 m^2 m^2 m^3 m^3 m^3	$m^3 or 式$ $m^3 or 式$ $m^3 or 式$ $m^3 or 式$ $m^3 or 式$ $m^3 or 式$ 回or式 $m^2 or 式$ $m^2 or 式$ 式 $m^3 or 式$ 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	石積工	現場打基礎コンクリート プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック (材料費) 目地板 石積 (練石) (複合) 石張 (複合) 石積 (張) 石積 (張) (材料費) 胴込・裏込コンクリート (石積 (張) 工) 裏込材 (クラッシュラン) (石積 (張) 工) 吸出防止材設置 天端コンクリート	【コナリ規格、基礎砕石の有無、養生】 【-】 【-】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【石の種類、底高、胴込・裏込材規格】 【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】 【積張区分、構造区分、石の種類】 【-】 【ブロックの種類、生コンクリート規格】 【ブロックの種類、裏込材規格】 【-】 【コンクリート規格、養生】	m m m m ² m ² m ² m ² m ² m ³ m ³ m ² m ³	m m m m ² m ² m ² m ² m ³ m ³ m ² m ³
	コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート プレキャスト基礎ブロック 目地板 プレキャスト基礎ブロック (材料費) コンクリートブロック積み 胴込・裏込材 (砕石) コンクリートブロック張り 天端コンクリート	【コナリ規格、基礎砕石の有無、養生】 【-】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【-】 【構造種別】 【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】 【構造種別】 【コンクリート規格、養生】	m m m ² m m ² m ³ m ² m ³	m m m ² m m ² m ³ m ² m ³
	大型コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート プレキャスト基礎ブロック 目地板 プレキャスト基礎ブロック (材料費) 大型コンクリートブロック積み (養生・足場工) コンクリートブロック積 大型ブロック積 大型コンクリートブロック張り (養生・足場工) 間知ブロック張 胴込・裏込コンクリート 胴込・裏込材 (砕石) 遮水シート張 吸出し防止材 (全面) 設置 天端コンクリート	【コナリ規格、基礎砕石の有無、養生】 【-】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【-】 【構造種別】 【鉄筋規格、鉄筋10m2使用量】 【水抜きパイプの有無】 【構造種別】 【裏込材規格、裏込材10m2当り 使用量、胴込・裏込コンクリート規 格、胴込・裏込コンクリート10m2当り 使用量、遮水シートの有無】 【ブロックの種類、生コンクリート規格】 【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】 【-】 【-】 【コンクリート規格、養生】	m m m ² m m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ³ m ³ m ² m ² m ³	m m m ² m m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ³ m ³ m ² m ² m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
根固め工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作（鉄筋）	【ブロック規格】	個	個
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）】	個	個
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック積込	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個
		裏込砕石	【規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
	コンクリート被覆工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t
		裏込砕石	【規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【－】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材量正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘（運搬・整形）	【－】	m ³	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【－】	m ³	式
	捨石工	中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石	【石材規格】	m ³	m ³
		表面均し	【－】	m ²	m ²
		捨石（海上）	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石均し	【－】	m ²	m ²
	根固めブロック工	根固めブロック製作（鉄筋）	【ブロック規格】	個	個
		根固めブロック据付	【ブロック規格】	個	個
		根固めブロック据付（海上）	【ブロック規格】	個	個
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）】	個	個
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格（型式）、ブロック體積（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
消波工		消波根固めブロック積込	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【作業区分】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	捨石工	中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石	【石材規格】	m ³	m ³
		表面均し	【-】	m ²	m ²
		捨石 (海上)	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石均し	【-】	m ²	m ²
	消波ブロック工	消波ブロック製作 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個
		消波ブロック据付 (海上)	【ブロック規格】	個	個
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)】	個	個
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック積込	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格 (型式)、ブロック重量 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
擁壁工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 押土 (ルーズ) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 基面整正 - 法面整形 - 床掘 (運搬・整形) - 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 埋戻	【土質】 【土質、作業区分】 【作業区分】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【-】 【施工幅員】 【-】	m^3 m^3 回 m^2 m^2 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 式 m^3 or 式 式
	現場打擁壁工	- 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - 鉄筋 - 足場 - 目地板 - 止水板 - 水抜きパイプ - 吸出し防止材 - 裏込碎石	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【鉄筋材料規格・径】 【-】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】 【管規格、フィルター材規格】 【規格】 【規格】	m^2 m^3 m^2 t 掛 m^2 m^2 m 箇所 m^2 m^3	m^2 m^3 式 t 式 m^2 m 箇所 m^2 m^3
天端被覆工	コンクリート被覆工	- コンクリート - 基礎碎石 - 目地板 - 型枠	【コンクリート規格、養生費】 【基礎材規格、敷厚】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【型枠の種類】	m^3 m^2 m^2 m^2	m^3 m^2 m^2 m^2 or 式
波返工	波返工	- コンクリート - 鉄筋 - 型枠 - 目地板 - 止水板	【コンクリート規格、養生費】 【鉄筋材料規格・径】 【型枠の種類】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】	m^3 t m^2 m^2 m	m^3 t m^2 or 式 m^2 m
裏法面被覆工	作業土工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 押土 (ルーズ) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 基面整正	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【土質】 【土質、作業区分】 【-】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 回 m^2	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		胴込・裏込材 (碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3
		遮水シート張	【-】	m^2	m^2
		吸出し防止材 (全面) 設置	【-】	m^2	m^2
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3
	コンクリート被覆工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t
		裏込碎石	【規格】	m^3	m^3
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
	法枠工	現場打法枠	【種別、規格】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		プレキャスト法枠	【種別、規格】	m^2	m^2
		吹付枠	【種別、規格】	m^2	m^2
		削孔 (アンカー)	【削孔長、杭径、杭長、杭打込量、(掘削量)】	m	m or 式
		鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式
		グラウト注入 (アンカー)	【注入規格、圧縮強度】	m^3	m^3 or 式
		ボーリングマシン移設 (アンカー)	【-】	回	回 or 式
		足場工 (アンカー)	【-】	空 m^3	空 m^3 or 式
		ロックボルト	【規格】	m	m
	植生工	種子散布	【材料種別】	m^2	m^2
		植生マット	【材料種別】	m^2	m^2
		植生シート	【材料種別】	m^2	m^2
		繊維ネット	【材料種別】	m^2	m^2
		筋芝	【材料種別】	m^2	m^2
		芝付	【材料種別】	m^2	m^2
		人工芝付	【材料種別】	m^2	m^2
	吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
カルバート工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り - 押土 (ルーズ) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 基面整正 - 法面整形 - 床掘 (運搬・整形) - 路体 (築堤) 盛土・埋戻 - 埋戻	【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【土質】 【土質、作業内容】 【-】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材量正厚】 【現場制約の有無、土質】 【-】 【施工幅員】 【-】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 回 m^2 m^2 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 式 m^3 or 式 式
	安定処理工	- 安定処理 - 安定処理	【混合深さ、固化材100m³あたり使用量、固化材の種類】 【添加材種別】	m^2 m^2	m^2 m^2
	既製杭工	- 積込 (ルーズ) - 人力積込 - 土砂等運搬 - 整地 - 既製コンクリート杭 - カットオフ - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費) - 鋼管杭	【土質、作業内容】 【土質、作業内容】 【土質】 【作業区分】 【杭規格】 【杭規格】 【殻種別】 【殻種別】 【規格】	m^3 m^3 m^3 m^3 本 本 m^3 m^3 本	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 本 本 m^3 m^3 本
	場所打杭工	- 場所打杭 - 杭土処理 - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費) - 泥水处理	【杭規格】 【-】 【殻種別】 【殻種別】 【-】	本 m^3 m^3 m^3 m^3	本 m^3 m^3 m^3 m^3
	場所打カルバート工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- コンクリート - 鉄筋 - 目地板 - 止水板 - 水抜きパイプ - 型枠 - 支保 - 足場	【コンクリート規格、養生費】 【鉄筋材料規格・径】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【止水板種類・寸法】 【管規格、フィルター材規格】 【型枠の種類】 【－】 【－】	m^3 t m^2 m 箇所 m^2 空 m^3 掛 m^2	m^3 t m^2 m 箇所 m^2 or 式 式 式
	プレキャストカルバート工	- 基礎砕石 - コンクリート - 型枠 - ボックスカルバート	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【内幅・内高】	m^2 m^3 m^2 m	m^2 m^3 m^2 or 式 m
排水構造物工	作業土工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込（ルーズ） - 床掘り - 押土（ルーズ） - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 基面整正 - 法面整形 - 床掘（運搬・整形） - 路体（築堤）盛土・埋戻 - 埋戻	【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【土質】 【土質、作業内容】 【－】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【－】 【施工幅員】 【－】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 回 m^2 m^2 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^2 or 式 m^2 or 式 式 m^3 or 式 式
	側溝工	- コンクリート - 型枠	【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】	m^3 m^2	m^3 m^2 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
付帯施設工		—— プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材量正厚】	m ²	m ² or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		—— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		—— 自由勾配側溝	【規格】	m	m
		—— 側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
	—— 集水枿工	—— 集水枿	【規格】	箇所	箇所
	—— 管渠工	—— 管渠	【規格】	m	m
	作業土工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材量正厚】	m ²	m ² or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		—— 床掘 (運搬・整形)	【—】	m ³	式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 埋戻	【—】	m ³	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材量正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		ガードレール	【規格】	m	m
		ガードケーブル	【規格】	m	m
		ガードパイプ	【規格】	m	m
		横断・転落防止柵	【規格】	m	m
		ネットフェンス	【形式、規格】	m	m
		フェンス扉	【形式、規格】	組	組
	標識工	路側標識	【規格】	基	基
		標識板	【規格】	枚	枚
	区画線工	区画線	【種別、規格】	m	m
		仮区画線	【種別、規格】	m	m
		区画線消去	【一】	m	m
	緑石工	アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
付帯道路工		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		—— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
	—— 境界工	—— 境界杭	【規格】	本	本
	—— 付属物工	—— 視線誘導標	【規格】	本	本
	—— 舗装準備工	—— 不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2
	アスファルト舗装工	—— 下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 下層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 上層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2
		—— 基層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 中間層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 基層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 中間層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 表層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2
		—— 表層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	コンクリート舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
		転圧コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m ²	m ²
海域堤基礎工	捨石工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²
		中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石 (海上)	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石均し	【－】	m ²	m ²
	吸出し防止工	ふとんかご	【幅、高さ、覆別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m
		ふとんかご (地すべり防止工)	【規格】	m	m
海域堤体工	捨石工	中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石 (海上)	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石均し	【－】	m ²	m ²
		海岸コンクリートブロック製作 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個
	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付 (海上)	【ブロック規格】	個	個
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)】	個	個
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック積込	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
	ケーソン工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		鉄筋	【規格】	t	t
		ケーソン等運搬・据付	【－】	個	個
		中詰砂	【砂規格】	m ³	m ³
		表面均し	【－】	m ²	m ²
		蓋コンクリート	【規格】	m ³	m ³

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		型枠 足場 支保	【型枠の種類】 【-】 【-】	m^2 掛 m^2 空 m^3	m^2 or 式 式 式
	セルラー工	コンクリート 鉄筋 ケーソン等運搬・据付 中詰石 表面均し 蓋コンクリート 型枠 足場 支保	【コンクリート規格、養生費】 【規格】 【-】 【石材規格】 【-】 【規格】 【型枠の種類】 【-】 【-】	m^3 t 個 m^3 m^2 m^3 m^2 掛 m^2 空 m^3	m^3 t 個 m^3 m^2 m^3 m^2 or 式 式
	場所打コンクリート工	コンクリート 鉄筋 型枠 目地板	【コンクリート規格、養生費】 【規格】 【型枠の種類】 【目地板の種類、目地板厚さ】	m^3 t m^2 m^2	m^3 t m^2 or 式 m^2

費目区分（A－2レベル） 直接工事費（仮設工）

工 種 （B－1レベル）	種 別 （B－2レベル）	細 別 （B－3レベル）	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル） 共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）

工 種 （B－1レベル）	種 別 （B－2レベル）	細 別 （B－3レベル）	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル） 官貸額・支給品費

工 種 （B－1レベル）	種 別 （B－2レベル）	細 別 （B－3レベル）	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	17 コンクリート補修工事
----------------	---------------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工を除く)
----------------	----------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
		発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		作業残土処理	【-】	m^3	式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
補修工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	高压洗浄工	高压洗浄工	【吐出圧力】	m ²	m ²
	表面処理工	表面被覆工 (左官)	【材料種別】	m ²	m ²
		表面被覆工 (吹付)	【材料種別】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 表面被覆工 (パネル板) - 含浸材塗布 - 足場	【材料種別】 【材料種別、規格】 【-】	m^2 m^2 掛 m^2	m^2 m^2 式
	ひび割れ補修工	- 注入 - 充填 - ひび割れ被覆 - 足場	【材料種別、規格】 【材料種別、規格】 【材料種別、規格】 【-】	m m m 掛 m^2	m m m 式
	断面修復工	- 断面修復工 - 吹付け - モルタル注入 - 劣化部処理 - 足場	【材料種別】 【材料種別、規格】 【材料種別、規格】 【材料種別、規格】 【-】	m^2 m^2 m^2 m^2 掛 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 式
	目地補修工	- 充填工 - 成型ゴム挿入工 - 足場	【材料種別、規格】 【材料種別、規格】 【-】	m m 掛 m^2	m m 式
水路付帯工	水抜き工	- ウィープホール - サイドドレーン - 排水材 - 土砂等運搬 - 整地 - アンダードレーン - ドレーン流出弁	【規格】 【材料種別・規格】 【規格】 【土質】 【作業区分】 【材料・規格】 【弁種別・規格】	箇所 m m m^3 m^3 m 箇所	箇所 m m m^3 or 式 m^3 or 式 m 箇所
	付帯施設工	- スクリーン - 手摺 - 蓋	【規格】 【規格】 【蓋種別・規格】	箇所 m 枚	箇所 m 枚
	安全施設工	- 掘削 - 人力積込 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【作業区分】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
法面工		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		—— ガードレール	【規格】	m	m
		—— ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
		—— フェンス扉	【形式・規格】	組	組
		—— ステップ	【規格】	個	個
		—— 落石防止網（金網＋ロープ）	【形式・規格】	m ²	m ²
		—— 落石防止網（アンカー）	【規格】	箇所	箇所
		—— 横断・転落防止柵	【規格】	m	m
	—— 用地境界杭工	—— 境界杭	【規格・施工区分】	本	本
	植生工	—— 種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		—— 植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		—— 植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		—— 繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		—— 筋芝	【材料種別】	m ²	m ²
		—— 芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		—— 人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
	吹付工	—— 客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		—— 植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		—— モルタル吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²
耕地復旧工	—— 水田復旧工	—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式
		フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の種類】	m ³	m ³ or 式
		暗渠排水	【規格】	m	m
		畦畔復旧	【形状】	m	m
	畑地復旧工	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²
		心土破碎	【耕起深】	ha	ha
道路復旧工	路体盛土工	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		流用土路体	【-】	m ³	m ³
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
	路床盛土工	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 積込 (ルーズ) - 床掘り - 舗装版破碎積込 (小規模土工) - 土砂等運搬 - 殻運搬 - 人力積込 - 流用土路床 - 購入土路床 - 発生土路床 - 採取土路床	【土質、作業内容】 【土質】 【舗装版種別】 【土質】 【殻種別】 【作業区分】 【-】 【-】 【-】 【-】	m^3 m^3 m^2 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^2 m^3 or 式 m^3 m^3 or 式 m^3 m^3 m^3 m^3
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2
	アスファルト舗装工	- 下層路盤 (車道・路肩部) - 下層路盤 (歩道部) - 上層路盤 (車道・路肩部) - 上層路盤 (歩道部) - 基層 (車道・路肩部) - 中間層 (車道・路肩部) - 基層 (歩道部) - 表層 (車道・路肩部) - 中間層 (歩道部) - 表層 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2
	コンクリート舗装工	- 下層路盤 (車道・路肩部) - 下層路盤 (歩道部) - 上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2 m^2 m^2	m^2 m^2 m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕 上り厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m^2	m^2
		—— 目地材	【材料種別・規格】	m^2	m^2
	—— 砂利舗装工	—— 敷砂利	【材料種別・規格】	m^2	m^2
	—— 道路用側溝工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— プレキャストL形側溝 (製品長0.6m/個)	【規格】	m	m
		—— 自由勾配側溝	【規格】	m	m
		—— 側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
	—— 安全施設工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— ガート ^レ ール	【規格】	m	m
		—— ガート ^ケ ープ ^ル	【規格】	m	m
		—— ガート ^パ イ ^プ	【規格】	m	m
	—— 区画線工	—— 区画線	【種別・規格】	m	m
	—— 縁石工	—— アスカーブ	【-】	m	m
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 境界ブ ^ロ ック	【種別・規格】	m	m

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
水路復旧工	土水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土水路 (仮設)	【-】	m	m
	プレキャスト水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		鉄筋コンクリートベンチリュウム	【規格】	m	m
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【管規格】	m	m
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【規格】	m	m
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		分水槽	【規格】	箇所	箇所

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分（A－1レベル）	1 8 ため池工事
--------------	-----------

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分（A－1レベル）	1 9 その他土木工事（1）
--------------	----------------

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分（A－1レベル）	20 その他土木工事（2）
--------------	---------------

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）
--------------	---------------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設（事業損失防止施設費～営繕費）」参照]					

費目区分（A－2レベル）	官貸額・支給品費
--------------	----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分（A－1レベル）	～各工種区分～
--------------	---------

費目区分（A－2レベル）	直接工事費（仮設工）
--------------	------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
仮設工	仮設道路工	安定シート	【材料、規格】	m ²	m ²
		安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²
		下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤（歩道部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤（歩道部）	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層（車道・路肩部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層（車道・路肩部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層（車道・路肩部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		基層（歩道部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層（歩道部）	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		- 表層 (歩道部) - 法面整形 - 人力積込 - 工事用道路 - 工事用道路補修 - 敷鉄板 - アスカーブ - 舗装版切断 - 舗装版破碎 - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【現場制約の有無、土質】 【土質、作業内容】 【-】 【補足材区分】 【規格】 【材料種類、断面積】 【舗装版種別、舗装厚】 【舗装版種別、舗装版厚】 【殻種別】 【殻種別】	m^2 m^2 m^3 m 路線 m^2 m m m^2 m^3 m^3	m^2 m^2 or 式 m^3 or 式 m or 式 式 m^2 or 式 m m or 式 m^2 m^3 m^3
	仮橋工	- 仮橋上部 - 仮橋下部 - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - 仮橋コンクリート基礎 - 仮橋覆工板 - 仮橋高欄 - 殻運搬 - 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【施工区分】 【施工区分】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【基礎区分】 【規格】 【-】 【殻種別】 【殻種別】	t 橋 m^2 m^3 m^2 箇所 m^2 m m^3 m^3	t or 式 橋 or 式 m^2 m^3 m^2 or 式 箇所 or 式 m^2 or 式 m or 式 m^3 m^3
	仮廻し水路工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込 (ルーズ) - 床掘り	【土質、施工方法、押土の有無、取捨の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】	m^3 m^3 m^3 m^3 m^3	m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 基面整正 —— 法面整形 —— 路体（築堤）盛土・埋戻 —— 掘削補助機械搬入搬出 —— 人力積込 —— 土水路（仮設） —— コルゲートフリューム（仮設） —— コルゲートパイプ（仮設） —— 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設） —— 遠心力鉄筋コンクリート管（仮設） —— 土のう	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【施工幅員】 【－】 【土質、作業内容】 【－】 【規格】 【規格】 【規格】 【規格】 【－】	m^2 m^2 m^3 回 m^3 m m m m m m^3	m^2 or 式 m^2 or 式 m^3 or 式 回 or 式 m^3 or 式 mor 式 mor 式 mor 式 mor 式 mor 式 m^3 or 式
	仮設土留・仮締切工	—— 仮設鋼矢板 —— 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 —— 仮設H鋼杭 —— 仮設タイロッド・腹起し —— 切梁・腹起し —— 横矢板 —— たて込み簡易土留 —— じゃかご（仮設） —— ふとんかご（仮設） —— 掘削 —— 土砂等運搬 —— 路体（築堤）盛土・埋戻 —— 積込（ルーズ） —— 整地 —— 締切盛土 —— 止水シート	【規格】 【規格】 【規格】 【規格】 【規格】 【規格】 【かご径、止杭規格】 【高さ、幅、止杭規格】 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【施工幅員】 【土質、作業内容】 【作業区分】 【－】 【規格】	枚 回 本 t t m^2 m m m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m^3 m m^2	枚 or 式 回 本 or 式 tor 式 tor 式 m^2 m mor 式 mor 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^3 or 式 m^2

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		└─ 中詰盛土	【－】	m ³	m ³ or式
	排水処理工	└─ 排水ドレーン └─ 排水ポンプ（仮設） └─ ウェルポイント	【材料、規格】 【排水量】 【排水量】	m 箇所 日	m 箇所or式 日or式
	電力設備工	└─ 受電設備 └─ 配電設備 └─ 電動機設備	【－] 【－] 【－]	式 式 式	式 式 式
	橋梁仮設工	└─ 桁下足場 └─ 側部足場 └─ P C防護 └─ 登り栈橋	【－] 【－] 【－] 【－]	m ² m m ² 箇所	m ² or式 mor式 m ² or式 箇所or式
	トンネル仮設備工	└─ トンネル受電設備 └─ トンネル配電設備 └─ トンネル仮設ヤード造成 └─ トンネル仮設ヤード復旧 └─ ずりピン設備 └─ 坑口処理 └─ トンネル照明設備 └─ トンネル送気設備 └─ トンネル給水設備 └─ トンネル排水設備 └─ トンネル軌道設備 └─ トンネル換気設備 └─ スライディングフォーム組立解体	【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－] 【－]	式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 基	式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	防塵対策工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		基層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		基層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材量正厚】	m ²	m ²
		アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	mor式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		路面清掃	【-】	式	式
		散水	【-】	式	式
	安全費	交通誘導警備員	【-】	人	人

工種区分（A－1レベル）	～各工種区分～
--------------	---------

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（事業損失防止施設費）
--------------	-----------------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設（積上げ）	事業損失防止施設費	騒音調査	【－】	式	式
		振動調査	【－】	式	式
		沈下観測	【－】	式	式
		傾斜観測	【－】	式	式
		水質調査	【－】	式	式
		濁水処理施設	【仕様・処理能力】	式	式
		汚濁防止フェンス	【規格】	m	mor式
		トンネル防音設備	【－】	式	式
		トンネル濁水処理施設	【仕様・処理能力】	式	式

費目区分（A－2レベル）	共通仮設（運搬費）
--------------	-----------

工 種 (B－1レベル)	種 別 (B－2レベル)	細 別 (B－3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設（積上げ）	運搬費	重建設機械分解・組立・輸送	【－】	台	式
		仮設材輸送	【－】	t	式
		自走式機械運搬	【－】	回	式

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (技術管理費)
----------------	--------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	技術管理費	平板載荷試験	【項目】	回	回or式
		土質試験	【項目】	回	回or式
		溶接試験	【項目】	箇所	箇所or式
		継目試験	【項目】	箇所	箇所or式
		歩掛調査	【項目】	式	式

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (営繕費)
----------------	------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	営繕費	監督員詰所	【-】	式	式
		火薬庫	【-】	式	式