

工 事 工 種 の 体 系 用 語 定 義 集

	用 語	積算 単位	総括 単位	用 語 の 定 義	備 考
あ	安定処理	m2	m2	自走式土質改良機及びバックホウによる地盤改良作業で、以下の費用を含む。 ・固化材投入費 ・改良対象土投入費 ・攪拌・土質改良費 ・改良材散布混合費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
い	石積み取壊し	m2	m2	既設の石積みの取壊し作業で、以下の費用を含む。 ・石積み取壊し費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬」に計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
い	石積（練石）（複合）	m2	m2	玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の積工（勾配1割未満）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・石積（練石）（複合）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
い	石積（張）	m2	m2	玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の積工（勾配1割未満）及び張工（勾配1割以上）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・石積（張）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
い	石張（複合）	m2	m2	玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の張工（勾配1割以上）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・石張（複合）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
う	裏込材	m3	m3	コンクリートブロック積み（ブロック質量150kg/個未満）、コンクリートブロック張り（ブロック規格50cm×50cm 以下）の裏込材を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・裏込材設置費	
う	裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）	m3	m3	石積（張）工における裏込材（クラッシュラン）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
お	大型コンクリートブロック積み（養生・足場工）	m2	m2	勾配が1割より急なコンクリートブロック、間知ブロック（ブロック質量150kg/個以上450kg/個以下）、大型ブロック（ブロック質量4,600kg/個以下）の設置に伴う作業で、以下の費用を含む。 ・養生 ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
お	大型コンクリートブロック張り（養生・足場工）	m2	m2	勾配が1割より緩やかなコンクリートブロック張り（ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下）の設置に伴う作業で、以下の費用を含む。 ・養生 ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
お	大型ブロック積	m2	m2	大型ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm 以上）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・大型ブロック積	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
か	海岸コンクリートブロック製作（鉄筋）	個	個	海岸コンクリートブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋	
か	仮設H鋼杭	本	本 or 式	土留・仮締切で用いるH形鋼杭の打込・引抜作業で、以下の費用を含む。 ・H形鋼杭打込・引抜費（賃料等含む） ・切断もしくは跡埋費 なお、H形鋼杭打込・引抜費は鋼形鋼杭を埋殺す場合、引抜費は含まない。	H形鋼杭を埋殺す場合は、埋殺し本数等を特別仕様書に明示する。
か	仮設鋼矢板	枚	枚 or 式	土留・仮締切で用いる鋼矢板の打込・引抜作業で、以下の費用を含む。 ・導枠及び導杭設置・撤去費 ・鋼矢板打込・引抜費（賃料等含む） ・切断もしくは跡埋費 なお、鋼矢板打込・引抜費は鋼矢板を埋殺す場合、引抜費は含まない。	鋼矢板を埋殺す場合は、埋殺し枚数等を特別仕様書に明示する。

	用 語	積算 単位	総括 単位	用 語 の 定 義	備 考
か	仮設タイロッド・腹起し	ton	ton	土留・仮締切におけるタイロッド・腹起しの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・タイロッド設置・撤去費(賃料等含む) ・腹起し設置・撤去費(賃料等含む)	
か	カットオフ	本	本	既製杭における杭頭処理のうち、剛結合等を目的として行う、杭上端部を必要な長さに切り揃える作業で、以下の費用を含む。 ・カットオフ費	カットオフ後の殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	既製コンクリート杭	本	本	既製コンクリート杭の打込作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート杭打設費 ・杭頭処理費 ・発生土運搬処理費 なお、コンクリート杭打込み費には、コンクリート杭の材料費及び搬入・荷卸し費を含む。 また、杭頭処理にはカットオフは含まれていない。	中詰コンクリート打設費及び、鉄筋加工組立費は必要に応じて別途計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	基礎コンクリート（鉄筋）	m	m	基礎コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	切梁・腹起し	ton	ton or 式	土留・仮締切で用いる切梁・腹起しの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・切梁・腹起し設置・撤去費(賃料等含む)	
け	間知ブロック張	m2	m2	間知ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770 kg／個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・間知ブロック張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
げ	現場打小型擁壁	m	m	最大高さが2 m以下の現場打で行う小型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋 ・ 水抜きパイプ ・ 吸出し防止材	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
げ	現場打基礎コンクリート	m	m	コンクリートブロック積（張）、大型ブロック積及び石積（張）及び及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg／個未満）における現場打基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 ・現場打基礎コンクリート	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
こ	鋼管杭	本	本	鋼管杭の打込み作業で、以下の費用を含む。 ・鋼管杭打設費 ・杭頭処理費 ・発生土運搬処理費 なお、鋼管杭打込み費には、鋼管杭の材料費及び搬入・荷卸し費を含む。	中詰コンクリート打設費及び、鉄筋加工組立費は必要に応じて別途計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	鋼矢板	枚	枚	鋼矢板の打込作業で、以下の費用を含む。 ・鋼矢板打込費	
こ	鋼矢板引抜	枚	枚	既設の鋼矢板の引抜作業で、以下の費用を含む。 ・矢板引抜費	
こ	コンクリート構造物取壊し	m3	m3	既設コンクリート構造物の取壊し作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート取壊し費 ・殻積込費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬費」に計上する。
こ	コンクリートブロック積	m2	m2	間知ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg／個以上450kg／個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートブロック積	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
こ	コンクリートブロック積み	m2	m2	勾配が1割より急なコンクリートブロック（ブロック質量150kg/個未満）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートブロック設置費 ・胴込・裏込コンクリート打設費 ・ 吸出し防止材 ・ 目地材 ・ 水抜きパイプ ・ 足場	

	用 語	積算 単位	総括 単位	用 語 の 定 義	備 考
こ	コンクリートブロック張り	m2	m2	勾配が1割より緩やかなコンクリートブロック張り（ブロック規格50cm×50cm 以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートブロック設置費 ・ 吸出し防止材 ・ 水抜きパイプ ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
さ	柵工	m	m	板柵、ネット柵の設置作業で、以下の費用を含む。 ・木杭打設費 ・柵設置費	
さ	サンドコンパクションパイル	本	本	地盤の強度増加を図るために、地盤中に衝撃あるいは振動により締固めた砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。 ・サンドコンパクションパイル費 ・ 敷鉄板 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～砂投入～引抜～移動までの一連作業を含む。
さ	サンドドレーン	本	本	地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中にオーガ・振動・ジェット等により砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。 ・サンドドレーン費 ・ 敷鉄板 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～砂投入～引抜～移動までの一連作業を含む。
じ	ジオテキスタイル敷設	m2	m2	ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工のジオテキスタイルの敷設(ジオテキスタイル巻込み作業含む)作業で、以下の費用を含む。 ・ジオテキスタイル敷設費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
じ	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	m2	ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工の壁面材の組立・設置作業で、以下の費用を含む。 ・ジオテキスタイル壁面材組立・設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
じ	ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	m3	m3	ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工のまき出し・敷均し、締固め作業で、以下の費用を含む。 ・ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	遮水シート張	m2	m2	間知ブロック、連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770 kg／個以下）、平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量150kg／個以上770 kg／個以下）における遮水シートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・遮水シート張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波ブロック製作（鉄筋）	個	個	消波ブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋	
す	吸出し防止材（全面）設置	m2	m2	間知ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量150 kg／個以上450 kg／個以下）、大型ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg／個以下、控え長500mm 以上）及び平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量150kg/個以上770kg／個以下）、連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770 kg／個以下）及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150 kg／個未満）における吸出し防止材の設置作業で、以下の費用を含む。 ・吸出し防止材（全面）設置	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
す	吸出し防止材設置	m2	m2	吸出し防止材（他工種の歩掛や施工パッケージに吸出し防止材設置や吸出し防止材を点在で設置する場合を除く。）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・吸出し防止材設置	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
す	捨石	m3	m3	河川及び海岸工事における護岸の根固めを目的とした、捨石の投入作業で、以下の費用を含む。 ・捨石投入費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
す	スラリー攪拌	本	本	スラリー状の改良材を噴射攪拌して、改良柱を形成する作業で、以下の費用を含む。 ・スラリー噴射攪拌費 ・設備移設費 ・軸間変更費 ・特許料 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～引抜・改良材噴射～移動～並びに、軸間変更、現場内移設までの一連作業を含む。 また、使用するセメント量は、特別仕様書に明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
た	多自然型護岸工（木杭打工）	本	本	河川における多自然型護岸工の木杭打込み作業で、以下の費用を含む。 ・木杭打込み費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
て	天端コンクリート	m3	m3	コンクリートブロック積（張）工、大型ブロック積及び石積（張）及び及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg／個未満）における天端コンクリートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・天端コンクリート	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	胴込・裏込コンクリート	m3	m3	大型ブロック積（張）工における胴込・裏込コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・胴込・裏込コンクリート	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	m3	石積（張）工における胴込・裏込コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	胴込・裏込材（碎石）	m3	m3	大型ブロック積（張）工及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150 kg／個未満）の胴込・裏込材の投入転圧作業で、以下の費用を含む。 ・胴込・裏込材（碎石）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ね	根固めブロック製作（鉄筋）	個	個	根固めブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋	
ね	ネットフェンス	m	m	ネットフェンスの設置作業で、以下の費用を含む。 ・支柱建込孔削孔費 ・プレキャスト基礎ブロック設置費 ・ネットフェンス設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。

	用 語	積算 単位	総括 単位	用 語 の 定 義	備 考
ひ	引き込み管	m	m	本管から給水栓の立ち上がり管までの管布設作業で、以下の費用を含む。 ・引き込み管設置費 なお、引き込み管設置費には、各管の継手材を含む。	床掘・埋戻については、土工で一括計上する。 本管からの分岐に必要な継手の材料費・設置費については、管体工の各管の継手材に計上する。 給水栓の立ち上がり管との接合継手については、給水栓で計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ひ	表面均し	m2	m2	河川及び海岸工事における護岸の根固め等のために投入した捨石の表面均し作業で、以下の費用を含む。 ・捨石表面均し費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ひ	平ブロック張	m2	m2	平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・平ブロック張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	フェンス扉	組	組	フェンス扉の設置作業で、以下の費用を含む。 ・フェンス扉設置費	
ふ	プレキャスト基礎ブロック	m	m	コンクリートブロック積（張）工及び石積（張）工におけるプレキャスト基礎ブロック（製品長2,500mm以下、ブロック質量1,330kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・プレキャスト基礎ブロック	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	プレキャスト基礎ブロック（材料費）	m	m	コンクリートブロック積み（張り）のプレキャスト基礎ブロックの材料で、以下の費用を含む。 ・プレキャスト基礎ブロック（材料費）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ふ	粉体噴射攪拌	本	本	杭径1,000 mm、打設長が3 mを超え33m以下で軸間距離800 mmから1,500 mmの二軸施工の場合及び杭径1,000 mm、打設長が3 mを超え20m以下（1．作業面積が狭く、二軸施工機の移動が困難な場合、2．杭の配列により二軸施工が困難な場合、3．地盤条件により二軸施工が困難な場合）の場合の作業で、以下の費用を含む。 ・粉体噴射攪拌	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	粉体噴射攪拌（移設）	回	回	杭径1,000 mm、打設長が3 mを超え33m以下で軸間距離800 mmから1,500 mmの二軸施工の場合及び杭径1,000 mm、打設長が3 mを超え20m以下（1．作業面積が狭く、二軸施工機の移動が困難な場合、2．杭の配列により二軸施工が困難な場合、3．地盤条件により二軸施工が困難な場合）の場合の作業で、以下の費用を含む。 ・粉体噴射攪拌	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	粉体噴射攪拌（軸間変更）	回	回	二軸施工の場合に同一現場において、粉体噴射攪拌機の軸間変更を必要とする場合の作業で、以下の費用を含む。 ・粉体噴射攪拌（軸間変更）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	補強材取付	m	m	補強材取付作業で、以下の費用を含む。 ・補強材取付	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	補強土壁壁面材組立・設置	m2	m2	補強土壁壁面材の組立・設置作業で、以下の費用を含む。 ・補強土壁壁面材組立・設置	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	補強土壁まき出し・敷均し、締固め	m3	m3	補強土壁でのまき出し・敷均し、締固め作業で、以下の費用を含む。 ・補強土壁まき出し・敷均し、締固め	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ゆ	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	回	油圧式杭圧入引抜機の据付及び解体作業で、以下の費用を含む。 ・施工機械の配置、試運転等 ・施工機械の解体・撤去	
よ	横矢板	m2	m2	親杭横矢板方式による土留に用いる横矢板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・横矢板設置・撤去費（損料等含む）	
れ	連節ブロック張	m2	m2	連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・連節ブロック張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
れ	連節ブロック張り（養生・足場工）	m2	m2	護岸法面等への連節ブロックの設置に伴う作業で、以下の費用を含む。 ・養生 ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。