

(別紙)

工事工種体系ツリー

(令和8年4月1日から適用)

- ほ場整備工事
- 農用地造成工事
- 舗装工事
- 道路改良工事
- 水路トンネル工事
- 水路工事
- 排水路工事
- 河川工事
- 管水路工事
- 管更生工事
- 畑かん施設工事
- PC橋工事
- 橋梁下部工事
- 機場下部工事
- 地すべり防止工事
- 海岸工事
- コンクリート補修工事
- ため池工事
- その他土木工事(1)
- その他土木工事(2)
- 仮設工
- 共通仮設

注) 太字・斜文字は施工パッケージを表す。

工種区分 (A-1 レベル) | 01 ほ場整備工事

費目区分 (A-2 レベル) | 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
整地工	整地工	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	【施工区分】	ha	ha	
		基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	【施工区分】	ha	ha	
		表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満)	【施工区分】	ha	ha	
		基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満)	【施工区分】	ha	ha	
		表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満 バックホウ施工)	【施工区分】	ha	ha	
		基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満 バックホウ施工)	【施工区分】	ha	ha	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or式	
		筆外運土	【土質】	m ³	m ³	
		筆内運土	【-】	m ³	m ³	
		雑物除去 (ほ場整備工)	【-】	ha	ha	
	整形仕上げ工	畦畔整形工	畦畔整形工	【-】	m ²	m ²
			法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
	進入路工	法面整形	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
			進入路	【-】	箇所	箇所
			床版橋	【-】	箇所	箇所
	暗渠排水工	土砂等運搬	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		吸水渠	吸水渠	【規格】	m	m
			集水渠 (ほ場整備工)	【規格】	m	m
			捕水渠 (ほ場整備工)	【規格】	m	m
			水閘	【規格】	箇所	箇所
			弾丸暗渠	【-】	ha	ha

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
付帯工		遠心力鉄筋コンクリート管	【管規格】	m	m		
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		用水取水管	【規格】	m	m		
		田面排水口	【規格】	箇所	箇所		
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所		
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		柵	【規格】	箇所	箇所		
		植生工		種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
				植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
				植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
				繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
				芝付	【材料種別】	m ²	m ²
				人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		作業残土処理工		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
				整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
				積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
				作業残土処理	【-】	m ³	式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
用水路工（開水路）	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘（運搬・整形）	【-】	m ³	式
路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
埋戻		【-】	m ³	式	
整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
	法面整形（盛土部・購入土）	【土質】	m ²	m ²	
植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²	
	植生マット	【材料種別】	m ²	m ²	
	植生シート	【材料種別】	m ²	m ²	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
用水路工		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートフレーム	【規格】	m	m
		側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
		取水工		取水口 (分水工)	【規格】
付帯工		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		<ul style="list-style-type: none"> —— 法面整形 —— 基礎砕石 —— コンクリート —— 型枠 —— 路体（築堤）盛土・埋戻 —— 柵 —— 管渠 —— 呑口・吐口トランシジョン 	<ul style="list-style-type: none"> 【現場制約の有無、土質】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費】 【型枠の種類】 【施工幅員】 【規格】 【規格】 【—】 	<ul style="list-style-type: none"> m² m² m³ m² m³ 箇所 m 箇所 	<ul style="list-style-type: none"> m² or 式 m² m³ m² or 式 m³ or 式 箇所 m 箇所
用水路工（管水路）	管水路工				
排水路工	作業土工	<ul style="list-style-type: none"> —— 掘削 —— 土砂等運搬 —— 整地 —— 積込（ルーズ） —— 床掘り —— 基面整形 —— 法面整形 —— 人力積込 —— 掘削補助機械搬入搬出 —— 押土（ルーズ） —— 床掘（運搬・整形） —— 路体（築堤）盛土・埋戻 —— 埋戻 	<ul style="list-style-type: none"> 【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】 【土質】 【作業区分】 【土質、作業内容】 【土質】 【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【現場制約の有無、土質】 【土質、作業内容】 【—】 【土質】 【—】 【施工幅員】 【—】 	<ul style="list-style-type: none"> m³ m³ m³ m³ m³ m² m² m³ 回 m³ m³ 式 m³ m³ 	<ul style="list-style-type: none"> m³ or 式 m³ or 式 m³ or 式 m³ or 式 m³ or 式 m² or 式 m² or 式 m³ or 式 回 or 式 m³ or 式 m³ or 式 式 m³ or 式 式
	整形仕上げ工	<ul style="list-style-type: none"> —— 法面整形 —— 法面整形（盛土部・購入土） 	<ul style="list-style-type: none"> 【現場制約の有無、土質】 【土質】 	<ul style="list-style-type: none"> m² m² 	<ul style="list-style-type: none"> m² or 式 m²
	植生工	<ul style="list-style-type: none"> —— 種子散布 —— 植生マット —— 植生シート —— 繊維ネット —— 芝付 —— 人工芝付 	<ul style="list-style-type: none"> 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 【材料種別】 	<ul style="list-style-type: none"> m² m² m² m² m² m² 	<ul style="list-style-type: none"> m² m² m² m² m² m²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
排水路工		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式		
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m		
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		鉄筋コンクリートフレーム	【規格】	m	m		
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m		
		鉄筋コンクリート大型フレーム	【規格】	m	m		
		付帯工		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
				掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
土砂等運搬	【土質】			m ³	m ³ or 式		
整地	【作業区分】			m ³	m ³ or 式		
積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
床掘り	【土質】			m ³	m ³ or 式		
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】			m ²	m ² or 式		
法面整形	【現場制約の有無、土質】			m ²	m ² or 式		
基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】			m ²	m ²		
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】			m ³	m ³		
型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式				

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位			
道路工		—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式			
		—— 柁	【規格】	箇所	箇所			
		—— 管渠	【規格】	m	m			
		—— 呑口・吐口トランシジョン	【-】	箇所	箇所			
	掘削工	掘削	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
			—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
			—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
			—— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
			—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
			—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
			—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式		
			—— 押土(ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式		
			—— 土砂掘削	【土質】	m ³	m ³		
			—— 軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³		
			—— 硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³		
			盛土工	盛土工	—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
					—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
	—— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
	—— 人力積込	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
	—— 流用土盛土	【土質】			m ³	m ³		
	—— 購入土盛土	【-】			m ³	m ³		
	—— 発生土盛土	【土質】			m ³	m ³		
	路体盛土工	路体盛土工	—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
			—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
			—— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
			—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
			—— 舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²		
—— 土砂等運搬			【土質】	m ³	m ³ or 式			
—— 殻運搬			【殻種別】	m ³	m ³			
—— 人力積込			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式			
—— 流用土路体			【-】	m ³	m ³			

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
	路床盛土工	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土路床	【-】	m ³	m ³
		購入土路床	【-】	m ³	m ³
		発生土路床	【-】	m ³	m ³
		採取土路床	【-】	m ³	m ³
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		筋芝	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
吹付工		客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
舗装準備工		不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²
アスファルト舗装工		下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
コンクリート舗装工		下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装 目地板	【材料種別・規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】	m ² m ²	m ² m ²
砂利舗装工		敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 02 農用地造成工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
基盤工	暗渠排水工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		集水渠 (農用地造成工)	【規格】	m	m
	造成土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		表土扱い (農用地造成工)	【-】	ha	ha
		基盤造成 (軟岩)	【岩質】	m ³	m ³
		路体(築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		盛土法面転圧 (安定シート)	【土質】	m ³	m ³
	基盤整地	【土質】	ha	ha	
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
法面整形 (盛土部・購入土)		【土質】	m ²	m ²	
法面排水工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
	法止工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【土質】	m ³	式
		ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、防石種類、防石規格】	m	m
		ふとんかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		じゃかご	【幅、高さ、種別、防石種類、防石規格】	m	m
		止杭打込	【止杭規格】	本	本
		じゃかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		柵工	【種別・規格】	m	m

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
法面工	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		作業残土処理	【-】	m ³	式	
	植生工	種子散布	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
			植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
			植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
			繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
			芝付	【材料種別】	m ²	m ²
			人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
		吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
			植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
			モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
コンクリート吹付			【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
畑面工	畑面工	耕起深耕	【耕起深】	ha	ha	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		石礫除去	【-】	ha	ha	
		有機質資材散布	【散布材種別】	ha	ha	
		碎土	【土質】	ha	ha	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		雑物除去 (農用地造成工)	【-】	ha	ha	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
道路工	畑面保全工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		承水路 (法面工)	【土質】	m	m	
		畑面植生	【散布材種別】	ha	ha	
		畑面暗渠排水工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	吸水渠		【規格】	m	m	
	補水渠 (農用地造成工)		【規格】	m	m	
	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式		
土砂掘削		【土質】	m ³	m ³		
軟岩掘削		【岩質】	m ³	m ³		
硬岩掘削		【岩質】	m ³	m ³		
盛土工		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	路体盛土工	流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
	路床盛土工	舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土路体	【-】	m ³	m ³
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³		
人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
流用土路床	【-】	m ³	m ³		
購入土路床	【-】	m ³	m ³		
発生土路床	【-】	m ³	m ³		
採取土路床	【-】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²	
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²	
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²	
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²	
	アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²	
		中間層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²	
		基層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²	
		中間層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²	
		表層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²	
		表層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²	
	コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m ²	m ²	
目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		
砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
排水路工	排水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		集水路	【規格】	m	m
		側溝蓋	【規格】	枚	枚
		集水桝	【規格】	箇所	箇所
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
急流工	【材料種別・規格】	m	m		
ほ場内沈砂池工	ほ場内沈砂池工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m
		ふとんかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
じゃかご	【幅、高さ、種別、砕石種類、砕石規格】	m	m		
止杭打込	【止杭規格】	本	本		
じゃかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m		
柵工	【種別・規格】	m	m		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
防災施設工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		床掘 (運搬・整形)	【土質】	m ³	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		埋戻	【-】	m ³	式	
	ほ場外沈砂池工		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
押土 (ルーズ)			【土質】	m ³	m ³ or 式	
土砂掘削			【土質】	m ³	m ³	
軟岩掘削			【岩質】	m ³	m ³	
硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		— ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、防石種類、防石規格】	m	m
		— ふとんかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		— じゃかご	【幅、高さ、径、防石種類、防石規格】	m	m
		— 止杭打込	【止杭規格】	本	本
		— じゃかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m
		— 柵工	【種別・規格】	m	m
	— 洪水調整池工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		— 軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		— 硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
		堤体盛土 (不整地運搬・購入土)	【土質】	m ³	m ³	
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²	
		ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m	
		ふとんかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m	
		じゃかご	【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】	m	m	
		止杭打込	【止杭規格】	本	本	
		じゃかご (地すべり防止工事)	【規格】	m	m	
		柵工	【種別・規格】	m	m	
	植生工		種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
			植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
			植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
			繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
			芝付	【材料種別】	m ²	m ²
			人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²
洪水吐工		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		鉄筋工	【規格】	t	t	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
放流工		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		鉄筋工	【規格】	t	t	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 03 舗装工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
土 工	掘削工	土砂掘削	【土質】	m ³	m ³	
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		盛土工	流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
			発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
	採取土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	購入土盛土		【-】	m ³	m ³	
	押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
	土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	路体盛土工	流用土路体	【-】	m ³	m ³	
		発生土路体	【-】	m ³	m ³	
		採取土路体	【-】	m ³	m ³	
		購入土路体	【-】	m ³	m ³	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²	
土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式		
殻運搬		【殻種別】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
地盤改良工	路床盛土工	流用土路床	【-】	m ³	m ³	
		発生土路床	【-】	m ³	m ³	
		採取土路床	【-】	m ³	m ³	
		購入土路床	【-】	m ³	m ³	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
		整形仕上げ工	法面整形	法面整形（盛土部・購入土）	【現場制約の有無、土質】	m ²
				【法面締固めの有無】	m ²	m ²
	排水材設置工（水平排水層）	水平排水材設置	フィルター層敷設	【-】	m	m
				【-】	m ³	m ³
	作業残土処理工	土砂等運搬	整地	【土質】	m ³	m ³ or 式
			積込（ルーズ）	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			作業残土処理	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			【-】	m ³	式	
安定処理工	安定処理工	安定処理	【混合割合、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²	
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²	
	サンドマット工	サンドマット	【規格】	m ²	m ²	
		安定シート	【規格、種別】	m ²	m ²	
	パーカドレン工	サンドドレン	袋詰式サンドドレン	【規格】	本	本
			ペーパードレン	【規格】	本	本
			【規格】	本	本	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
小型水路工	締固め改良工	サトコンパクションパイル	【規格】	本	本
		固結工			
	固結工	スラリー攪拌	【規格、種別】	本	本
		高圧噴射攪拌	【規格、種別】	本	本
		生石灰パイル	【規格】	本	本
		薬液注入	【規格、種別】	本	本
		中層混合処理	【規格】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
	作業土工	床掘	【-】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		側溝工	鉄筋コンクリートU形	【規格】	m
掘削			【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
土砂等運搬			【土質】	m ³	m ³ or 式
整地			【作業区分】	m ³	m ³ or 式
積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】		m ³	m ³ or 式	
床掘り	【土質】		m ³	m ³ or 式	
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】		m ²	m ² or 式	
法面整形	【現場制約の有無、土質】		m ²	m ² or 式	
路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】		m ³	m ³ or 式	
鉄筋コンクリート側溝	【規格】		m	m	
目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
管渠工	管渠	コルゲートフリューム	【規格】	m	m		
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		自由勾配側溝	【規格】	m	m		
		側溝蓋	【規格、種別】	枚	枚		
		集水樹工	集水樹	【規格】	箇所	箇所	
		地下排水工	暗渠排水	暗渠排水管	【規格、種別】	m	m
				フィルター材	【-】	m	mor式
				掘削	【管種別、孔径、711P-材の種類】	m ³	m ³ or式
				土砂等運搬	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
				整地	【土質】	m ³	m ³ or式
				積込（ルーズ）	【作業区分】	m ³	m ³ or式
				床掘り	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
				人力積込	【土質】	m ³	m ³ or式
				掘削補助機械搬入搬出	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or式
				掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or式
路面整形	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式				
路面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式				
路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式				
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³		
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	mor式		
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²		
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²		
		吹付法面取壊し	【集積積込の有無、工法区分】	m ²	m ²		
		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³		
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³		
舗装工	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²		
		下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
	アスファルト舗装工						

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
路面排水工	コンクリート舗装工	下層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		基層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		中間層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		基層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		中間層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		表層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		表層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		砂利舗装工	コンクリート舗装	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²
	下層路盤(歩道部)			【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	上層路盤(車道・路肩部)			【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	上層路盤(歩道部)			【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	コンクリート舗装		【材料種別、規格】	m ²	m ²	
	転圧コンクリート舗装		【材料種別、規格】	m ²	m ²	
	敷砂利	【材料種別、規格】	m ²	m ²		
	作業土工	側溝工	床掘	【-】	m ³	式
			押土(ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
			掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
埋戻			【-】	m ³	式	
掘削			【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
土砂等運搬			【土質】	m ³	m ³ or 式	
路体(築堤)盛土・埋戻			【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
積込(ルーズ)			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
プレキャストL形側溝(製品長)			【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m	
鉄筋コンクリートU形			【規格】	m	m	
掘削			【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
土砂等運搬			【土質】	m ³	m ³ or 式	
整地			【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
付帯施設工		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現構制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
		側溝蓋	【蓋種別、規格】	枚	枚	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		管渠工	管渠	【規格】	m	m
	集水桝工	集水桝	【種別、規格】	箇所	箇所	
	付帯施設工	作業土工	床掘	【-】	m ³	式
			押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
			掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
埋戻			【-】	m ³	式	
掘削			【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
土砂等運搬			【土質】	m ³	m ³ or 式	
路体（築堤）盛土・埋戻			【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
積込（ルーズ）			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
安全施設工			ガードレール	ガードレール	【規格】	m
		掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
	基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
	法面整形		【現構制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
	路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³	
	基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
		— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or式
		— ガードケーブル	【規格】	m	m
		— ガードパイプ	【規格】	m	m
		— 横断・転落防止柵	【規格】	m	m
		— ネットフェンス	【規格】	m	m
		— フェンス扉	【規格】	組	組
	— 標識工	— 路側標識	【規格】	基	基
		— 標識板	【規格】	枚	枚
	— 区画線工	— 区画線	【種別、規格】	m	m
		— 高視認性区画線	【種別、規格】	m	m
		— 仮区画線	【種別、規格】	m	m
		— 区画線消去	【-】	m	m
	— 縁石工	— アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m ² or式
		— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m ² or式
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
		— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
	— 境界工	— 境界杭	【規格】	本	本

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	└── 付属物工	── 視線誘導標	【規格】	本	本

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 官貸額・支給品費

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 04 道路改良工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	盛土工	流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	路体盛土工	流用土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
	路床盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
		流用土路床	【-】	m ³	m ³	
		発生土路床	【-】	m ³	m ³	
		採取土路床	【-】	m ³	m ³	
		購入土路床	【-】	m ³	m ³	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
	整形仕上げ工	法面整形	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
			法面整形（盛土部・購入土）	【法面締固めの有無】	m ²	m ²
	排水材設置工（水平排水層）	水平排水材設置	水平排水材設置	【-】	m	m
			フィルター層敷設	【-】	m ³	m ³
	作業残土処理工	土砂等運搬	整地	【土質】	m ³	m ³ or 式
積込（ルーズ）			【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
作業残土処理			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
作業残土処理			【-】	m ³	式	
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²	
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²	
	サンドマット工	サンドマット	【規格】	m ²	m ²	
		安定シート	【規格、種別】	m ²	m ²	
パーカトルーン工	サンドドレーン	【規格】	本	本		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
法面工	固結工	袋詰式サンドドレーン	【規格】	本	本	
		ペーパードレーン	【規格】	本	本	
		縮固め改良工	サトコンパクションパイル	【規格】	本	本
			スラリー攪拌	【規格、種別】	本	本
		作業土工	高圧噴射攪拌	【規格、種別】	本	本
			生石灰パイル	【規格】	本	本
			薬液注入	【規格、種別】	本	本
			中層混合処理	【規格】	m ³	m ³
			積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	床掘		【-】	m ³	式	
	押土(ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式		
	人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式		
	掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式		
	埋戻	【-】	m ³	式		
	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
	積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²	
		客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
植生マット		【材料種別】	m ²	m ²		
植生シート		【材料種別】	m ²	m ²		
繊維ネット		【材料種別】	m ²	m ²		
筋芝		【材料種別】	m ²	m ²		
芝付		【材料種別】	m ²	m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
擁壁工	法面吹付工	人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²	
		モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
			【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
		法枠工	現場打法枠	【規格、中詰種別】	m ²	m ²
			プレキャスト法枠	【規格、中詰種別】	m ²	m ²
			プレキャストコンクリート板	【規格】	枚	枚
			吹付枠	【規格、種別】	m ²	m ²
			コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		アンカー工	削孔 (アンカー)	【削孔長、杭径、杭長、杭打込長 (掘削長)】	m	m or 式
	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式	
	グラウト注入 (アンカー)		【注入材規格、圧縮強度】	m ³	m ³ or 式	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)		【-】	回	回 or 式	
	かご工	足場工 (アンカー)	【-】	空m ³	空m ³ or 式	
		じゃかご	【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】	m	m	
作業土工	ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m		
		床掘	【-】	m ³	式	
	押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式		
	人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式		
	掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式		
	埋戻	【-】	m ³	式		
	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²		
	安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²		
既製杭工	既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		カットオフ	【杭規格】	本	本		
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³		
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³		
		鋼管杭	【規格】	本	本		
		場所打杭工	場所打杭	場所打杭	【杭規格】	本	本
				杭土処理	【-】	m ³	m ³
				殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
				殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
		現場打擁壁工		泥水处理	【-】	m ³	m ³
				基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
裏込碎石	【碎石規格】			m ³	m ³		
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】			m ³	m ³		
鉄筋	【規格】			t	t		
目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】			m ²	m ²		
止水板	【止水板種類・寸法】			m	m		
吸出し防止材	【規格、種別】			m ²	m ²		
水抜きパイプ	【規格】			箇所	箇所		
型枠	【型枠の種類】			m ²	m ² or 式		
プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁設置	足場	【-】	掛m ²	式		
		目地板	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m		
		鉄止めブロック	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		
補強土壁工	補強土壁	鉄止めブロック	【規格】	m	m		
		補強土壁	【規格、種別】	m ²	m ²		
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
石・ブロック積(張)工	小型擁壁工	現場打小型擁壁	【規格】	m	m	
		裏込砕石	【砕石規格】	m ³	m ³	
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
		床掘	【-】	m ³	式	
	作業土工	押土(ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or式	
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回or式	
		埋戻	【-】	m ³	式	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式	
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式	
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式	
		コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、 養生】	m	m
			プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
	プレキャスト基礎ブロック(材料費)		【-】	m	m	
	コンクリートブロック積み		【構造種別】	m ²	m ²	
	胴込・裏込材(砕石)		【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³	
	コンクリートブロック張り		【構造種別】	m ²	m ²	
	目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
	天端コンクリート		【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³	
	コンクリートブロック積(張)工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、 養生】	m	m	
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m	
		プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【-】	m	m	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
間知ブロック積		【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m ²	m ²		
大型ブロック積		【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²		
胴込・裏込コンクリート		【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³		
胴込・裏込材(砕石)		【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²	
		大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²	
		間知ブロック張	【裏込規格、裏込材10㎡当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²	
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³	
		胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³	
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²	
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²	
		大型コンクリートブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²	
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³	
		緑化ブロック工	緑化ブロック基礎	【規格】	m	m
			緑化ブロック積み	【構造種別】	m ²	m ²
			ブロック植栽	【植物種別】	本	本
			胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
			基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】		m ³	m ³		
型枠	【型枠の種類】		m ²	m ² or 式		
目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】		m ²	m ²		
石積(張)工	現場打基礎コンクリート		【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m	
	プレキャスト基礎ブロック		【-】	m	m	
	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【-】	m	m		
	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		
	石積(練石)(複合)	【石の種類、直高、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²		
	石張(複合)	【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²		
	石積(張)	【積戻区分、構造区分、石の種類】	m ²	m ²		
	石積(張)(材料費)	【-】	m ²	m ²		
	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³		
	裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工)	【ブロックの種類、裏込材規格】	m ³	m ³		
吸出防止材設置	【-】	m ²	m ²			
天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³			
カルバート工	作業土工	床掘	【-】	m ³	式	
		押土(ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		— 埋戻	【-】	m ³	式
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 安定処理工	— 安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²
		— 安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	— 既製杭工	— 既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
	— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	— カットオフ	【杭規格】	本	本	
	— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
	— 殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）	【殻種別】	m ³	m ³	
	— 鋼管杭	【規格】	本	本	
— 場所打杭工	— 場所打杭	【規格】	本	本	
	— 杭土処理	【-】	m ³	m ³	
	— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
	— 殻運搬・処理	【殻種別】	m ³	m ³	
	— 泥水処理	【-】	m ³	m ³	
— 現場打カルバート工	— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
	— 鉄筋	【規格】	t	t	
	— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
	— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
	— 水抜きパイプ	【規格】	箇所	箇所	
	— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
	— 支保	【-】	空m ³	式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位			
小型水路工	プレキャストカルバート工	足場	【-】	掛㎡	式			
		ボックスカルバート	【内幅、内高】	m	m			
	作業土工	床掘	押土 (ルーズ)	【-】	m ³	式		
			人力積込	【土質】	m ³	m ³ or 式		
			掘削補助機械搬入搬出	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式		
			埋戻	【-】	m ³	式		
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
			側溝工	鉄筋コンクリートU形	掘削	【規格】 【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m	m
					土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	整地	【作業区分】			m ³	m ³ or 式		
	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
	床掘り	【土質】			m ³	m ³ or 式		
	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】			m ²	m ² or 式		
	法面整形	【現場制約の有無、土質】			m ²	m ² or 式		
	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】			m ³	m ³ or 式		
	鉄筋コンクリート側溝	【規格】			m	m		
	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】			m ²	m ²		
	コルゲートフリューム	【規格】			m	m		
	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】			m ²	m ²		
	自由勾配側溝	【規格】			m	m		
側溝蓋	【規格、種別】	枚	枚					
管渠工	管渠	【規格】	m	m				
集水柵工	集水柵	【規格】	箇所	箇所				
地下排水工	暗渠排水	【規格、種別】	m	m				

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
落石防護工	作業土工	— 暗渠排水管	【-】	m	mor式		
		— フィルター材	【管種別、枕径、フィルターの種類】	m ³	m ³ or式		
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式		
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式		
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式		
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式		
		— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or式		
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回or式		
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式		
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式		
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式		
		落石防護工	作業土工	— 床掘	【-】	m ³	式
				— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or式
— 人力積込	【土質、作業区分】			m ³	m ³ or式		
— 掘削補助機械搬入搬出	【-】			回	回or式		
— 埋戻	【-】			m ³	式		
— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】			m ³	m ³ or式		
— 土砂等運搬	【土質】			m ³	m ³ or式		
— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】			m ³	m ³ or式		
— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or式		
落石防止網工	落石防止網工			— 落石防止網 (金網+ロープ)	【金網規格】	m ²	m ²
				— 落石防止網 (アンカー)	【アンカー規格】	箇所	箇所
				— 落石防止網 (ポケット支柱)	【種別】	箇所	箇所
落石防止柵工	落石防止柵工			— 落石防護柵 (支柱・金網)	【金網規格】	m	m
				— 落石防護柵 (ステーロープ)	【種別】	本	本
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式		
構造物撤去工	構造物取壊し工	— コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³		
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
路面排水工	作業土工	舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式	
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²	
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²	
		吹付法面取壊し	【集積積込の有無、工法区分】	m ²	m ²	
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³	
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
	側溝工		床掘	【-】	m ³	式
			押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
			掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
			埋戻	【-】	m ³	式
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
			鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式			
床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式			
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正率】	m ²	m ² or 式			
法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式			
路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式			
鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m			
目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²			
側溝蓋	【蓋種別、規格】	枚	枚			
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³			
型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式			
管渠工		管渠	【規格】	m	m	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
付帯施設工	集水樹工	集水樹	【種別、規格】	箇所	箇所		
	作業土工	床掘	【-】	m ³	式		
			【土質】	m ³	m ³ or 式		
			【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式		
			【-】	回	回 or 式		
			【-】	m ³	式		
			【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
			【土質】	m ³	m ³ or 式		
			【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
			安全施設工	ガードレール	【規格】	m	m
					【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
					【土質】	m ³	m ³ or 式
					【作業区分】	m ³	m ³ or 式
	【土質、作業内容】	m ³			m ³ or 式		
	【土質】	m ³			m ³ or 式		
	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材修正厚】	m ²			m ² or 式		
	【現場制約の有無、土質】	m ²			m ² or 式		
	【施工幅員】	m ³			m ³		
	【基礎材規格、敷厚】	m ²			m ²		
	【コンクリート規格、養生費】	m ³			m ³		
	【型枠の種類】	m ²			m ² or 式		
	【土質、作業区分】	m ³			m ³ or 式		
	標識工	路側標識	【規格】	m	m		
			【規格】	m	m		
			【規格】	m	m		
			【規格】	m	m		
【規格】			m	m			
【規格】			組	組			
【規格】			組	組			
縁石工	アスカープ	【規格】	基	基			
		【規格】	枚	枚			
			【材料種類、断面積】	m	m		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		—— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	mor式
		—— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	mor式
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
	—— 境界工	—— 境界杭	【規格】	本	本
	—— 付属物工	—— 視線誘導標	【規格】	本	本

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 官貸額・支給品費

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 05 水路トンネル工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位	
土工 (明かり部)	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³	
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	人力積込		【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	流用土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	発生土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
	押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	採取土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	購入土盛土		【-】	m ³	m ³	
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²	
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		作業残土処理	【-】	m ³	式	

工 種 (B-1レベル)	種 別 (B-2レベル)	細 別 (B-3レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積み取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
トンネル工	トンネル掘削工	トンネル掘削	【トンネルタイプ】	m	m
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		ざり処理	【-】	m ³	m ³
	覆工	覆工コンクリート	【トンネルタイプ、コンクリート規格】	m	m
		鉄筋工 (トンネル)	【規格】	t	t
		止水板 (トンネル)	【規格】	箇所	箇所
		収縮目地 (トンネル)	【-】	箇所	箇所
	裏込注入工	裏込グラウト	【注入材種類、配合】	m ³	m ³
		グラウト注入孔	【材料種別・規格】	孔	孔
		足場	【-】	掛m ²	式
	水抜工	ウィープホール (トンネル)	【規格】	箇所	箇所
		アンダードレーン (トンネル)	【材料・規格】	m	m
		サイドドレーン (トンネル)	【材料・規格】	m	m
		ドレーン流出弁 (トンネル)	【規格】	箇所	箇所

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
坑門工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		床掘り (運搬・整形)	【-】	m^3	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式	
		埋戻	【-】	m^3	式	
	コンクリート工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
		鉄筋工	【規格】	t	t	
		足場	【-】	掛 m^2	式	
		支保	【-】	空 m^3	式	
トランジション工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		床掘り (運搬・整形)	【-】	m^3	式	

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	トランジション工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋工	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		目地板	【材料・規格】	m^2	m^2
		収縮目地	【-】	m^2	m^2
		ダウエルバー	【規格】	本	本
		ウィープホール	【規格】	箇所	箇所
		サイドドレーン	【材料・規格】	m	m
		排水材	【規格】	m	m
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		アンダードレーン	【材料・規格】	m	m
付帯工	安全施設工	手摺	【規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— ガードレール	【規格】	m	m
		—— ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
		—— フェンス扉	【形式・規格】	組	組
		—— ステップ	【規格】	個	個
		—— スクリーン	【規格】	箇所	箇所
	—— 法面保護工	—— 種子散布	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生マット	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生シート	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 繊維ネット	【材料種別】	m^2	m^2
		—— 植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m^2	m^2
		—— 吹付枠	【材料種別、形状寸法】	m^2	m^2

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 06 水路工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
土工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		作業残土処理	【-】	m ³	式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ²	m ²
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
		基礎工	安定処理工	安定処理	【混合割合、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】
安定処理	【添加材種別】			m ²	m ²
既製杭工	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式
	整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式
	人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	既製コンクリート杭		【杭規格】	本	本
	カットオフ		【杭規格】	本	本
	殻運搬		【殻種別】	m ³	m ³
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		【殻種別】	m ³	m ³
鋼管杭	【規格】	本	本		
開渠工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有 無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
現場打開渠工		埋戻	【-】	m ³	式		
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		鉄筋工	【規格】	t	t		
		足場	【-】	掛m ²	式		
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m		
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		
		収縮目地	【-】	m ²	m ²		
		ダウエルバー	【規格】	本	本		
		プレキャスト開渠工		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
				コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
				型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
				鉄筋コンクリート大型チューブ	【規格】	m	m
				鉄筋コンクリートL形水路	【規格】	m	m
シール	【材料種別】			m	m		
足場	【-】			掛m ²	式		
暗渠工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
分水工	現場打暗渠工	— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		— 埋戻	【-】	m ³	式
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 足場	【-】	掛m ²	式
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		— 収縮目地	【-】	m ²	m ²
	— ダウエルバー	【規格】	本	本	
	— 支保	【-】	空m ³	式	
	— ボックスカルパート	【内幅・内高】	m	m	
	— プレキャスト暗渠工	— プレキャストボックス	【規格】	m	m
	— シール	【材料種別】	m	m	
	— 作業土工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、除雪の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
	— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
	— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
	— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
	— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
	— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式		
— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式		
— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
— 埋戻	【-】	m ³	式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
落差工	分水工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
		鉄筋工	【規格】	t	t	
		足場	【-】	掛 m^2	式	
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2	
		収縮目地	【-】	m^2	m^2	
		ダウエルバー	【規格】	本	本	
		支保	【-】	空 m^3	式	
	落差工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、原状の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
			土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
			整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
			床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
			基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材修正率】	m^2	m^2 or 式
			法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
			人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
			掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
押土 (ルーズ)			【土質】	m^3	m^3 or 式	
床掘 (運搬・整形)		【-】	m^3	式		
路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m^3	m^3 or 式		
埋戻		【-】	m^3	式		
落差工		落差工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
			コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
			型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
			鉄筋工	【規格】	t	t
			足場	【-】	掛 m^2	式
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
水路付帯工	水抜き工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		収縮目地	【-】	m^2	m^2
		ダウエルバー	【規格】	本	本
	水抜き工	ウィーブホール	【規格】	箇所	箇所
		サイドドレイン	【材料種別・規格】	m	m
		排水材	【規格】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		アンダードレイン	【材料種別・規格】	m	m
		ドレイン流出弁	【弁種別・規格】	箇所	箇所
	付帯施設工	スクリーン	【規格】	箇所	箇所
		手摺	【規格】	m	m
		蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、影響の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		ガードレール	【規格】	m	m
		ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
フェンス扉	【形式・規格】	組	組		
ステップ	【規格】	個	個		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
擁壁工	用地境界杭工	—— 落石防止網 (金網+ロープ)	【形式・規格】	m ²	m ²	
		—— 落石防止網 (アンカー)	【規格】	箇所	箇所	
		—— 横断・転落防止柵	【規格】	m	m	
	作業土工	—— 境界杭	【規格・施工区分】	本	本	
		—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		—— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		—— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式	
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		—— 埋戻	【-】	m ³	式	
		現場打擁壁工	—— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
			—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
—— 鉄筋工	【規格】		t	t		
—— 足場	【-】		掛m ²	式		
—— 止水板	【止水板種類・寸法】		m	m		
—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】		m ²	m ²		
—— 水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】		箇所	箇所		
—— 吸出し防止材	【規格】		m ²	m ²		
—— 裏込砕石	【砕石規格】		m ³	m ³		
プレキャスト擁壁工	—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		
	—— プレキャスト擁壁設置	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
石積工		プレキャスト逆T型擁壁	【規格】	m	m		
		現場打基礎コンクリート	目地板	【目地板の覆額、目地板厚さ】	m ²	m ²	
			石積(練石)(複合)	【石の覆額、直高、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²	
			石張(複合)	【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²	
			石積(張)	【覆額区分、構造区分、石の覆額】	m ²	m ²	
			石積(張)(材料費)	【-】	m ²	m ²	
			胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	【ブロックの覆額、生コンクリート規格】	m ³	m ³	
			裏込材(クラッシュヤラン)(石積(張)工)	【ブロックの覆額、裏込材規格】	m ³	m ³	
			吸出防止材設置	【-】	m ²	m ²	
			天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³	
			コンクリートブロック工		現場打基礎コンクリート	【ツケト規格、基礎砕石の有無、養生】	m
		プレキャスト基礎ブロック			【-】	m	m
		目地板			【目地板の覆額、目地板厚さ】	m ²	m ²
		プレキャスト基礎ブロック(材料費)			【-】	m	m
		コンクリートブロック積み			【構造種別】	m ²	m ²
胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの覆額、胴込・裏込材規格】	m ³			m ³		
天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³			m ³		
コンクリートブロック積(張)工		現場打基礎コンクリート			【ツケト規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m		
		目地板	【目地板の覆額、目地板厚さ】	m ²	m ²		
		プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【-】	m	m		
		間知ブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m ²	m ²		
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²		
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの覆額、生コンクリート規格】	m ³	m ³		
		胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの覆額、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³		
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²		
		大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²		
		間知ブロック張	【裏込材規格、裏込材10m ² 当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²		
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの覆額、生コンクリート規格】	m ³	m ³		
		胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの覆額、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³		
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²		
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²		
大型コンクリートブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²				
天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³				

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
法面工	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²		
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²		
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²		
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²		
		筋芝	【材料種別】	m ²	m ²		
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²		
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²		
	吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²		
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²		
		モルタル吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²		
		コンクリート吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²		
		耕地復旧工	水田復旧工	積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
				土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
				人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
表土掘削・埋戻	【表土厚】			m ²	m ²		
掘削	【土質、施工方法、押土の有無、観音の有無、施工数量】			m ³	m ³ or 式		
整地	【作業区分】			m ³	m ³ or 式		
床掘り	【土質】			m ³	m ³ or 式		
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】			m ²	m ² or 式		
法面整形	【現場制約の有無、土質】			m ²	m ² or 式		
路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】			m ³	m ³ or 式		
人力積込	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
掘削補助機械搬入搬出	【-】			回	回 or 式		
暗渠排水	【規格】			m	m		
畦畔復旧	【形状】			m	m		
畑地復旧工	畑地復旧工	積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²		
		心土破碎	【耕起深】	ha	ha		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
道路復旧工	路体盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土路体	【-】	m ³	m ³
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
		路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³
	路床盛土		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
	積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	床掘り		【土質】	m ³	m ³ or 式
	舗装版破碎積込(小規模土工)		【舗装版種別】	m ²	m ²
	土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式
	殻運搬		【殻種別】	m ³	m ³
	人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	流用土路床		【-】	m ³	m ³
	購入土路床		【-】	m ³	m ³
発生土路床	【-】		m ³	m ³	
採取土路床	【-】		m ³	m ³	
舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²	
アスファルト舗装工		下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		基層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		基層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
	コンクリート舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m ²	m ²
		目地板	【目地板の種別、目地板厚さ】	m ²	m ²
	砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²
	道路用側溝工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種別・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	$m^3 or 式$
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	$m^2 or 式$
		—— プレキャストL型側溝	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
		—— L形側溝	【規格】	m	m
		—— 自由勾配側溝	【規格】	m	m
		—— 側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
		安全施設工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、原状の有無、施工数量】	m^3
	—— 土砂等運搬		【土質】	m^3	$m^3 or 式$
	—— 整地		【作業区分】	m^3	$m^3 or 式$
	—— 積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m^3	$m^3 or 式$
	—— 床掘り		【土質】	m^3	$m^3 or 式$
	—— 基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材修正厚】	m^2	$m^2 or 式$
	—— 法面整形		【現場制約の有無、土質】	m^2	$m^2 or 式$
	—— 路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m^3	$m^3 or 式$
	—— 基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
	—— コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
	区画線工		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2
—— 人力積込			【土質、作業内容】	m^3	$m^3 or 式$
—— ガートレール			【規格】	m	m
—— ガートケーブル			【規格】	m	m
—— ガートパイプ			【規格】	m	m
—— 区画線			【種別・規格】	m	m
—— 縁石工			【材料種類、断面積】	m	m

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		路側工	【種別・規格】	m	m
水路復旧工	土水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土水路	【-】	m	m
	ブロック水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		鉄筋コンクリートU型	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		掘削補助機械入搬出	【-】	回	回 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	【管規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	【規格】	m	m
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		分水槽	【規格】	箇所	箇所

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 07 排水路工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
	整形仕上げ工	法面整形	【現構制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		作業残土処理	【-】	m ³	式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合割合、固化工材100m ² あたり 使用量、固化工材の種類】	m ²	m ²		
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²		
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³		
		ガス切断	【板厚】	m	m		
		鋼矢板引抜	【型式、引抜長】	枚	枚		
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回		
		根固め7 [°] ロック撤去	【7 [°] ロック規格】	個	個		
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²		
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式		
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²		
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²		
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³		
		殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³		
		矢板護岸工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
土砂等運搬	【土質】			m ³	m ³ or 式		
整地	【作業区分】			m ³	m ³ or 式		
積込(ルーズ)	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
床掘り	【土質】			m ³	m ³ or 式		
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】			m ²	m ² or 式		
法面整形	【現場制約の有無、土質】			m ²	m ² or 式		
押土(ルーズ)	【土質】			m ³	m ³ or 式		
人力積込	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
掘削補助機械搬入搬出	【-】			回	回 or 式		
床掘(運搬・整形)	【-】			m ³	式		
路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】			m ³	m ³ or 式		
埋戻	【-】			m ³	式		
笠コンクリート工	コンクリート			コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
				型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
				基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位			
法覆護岸工	矢板工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2			
		鉄筋工	【規格】	t	t			
	作業土工	鋼矢板	鋼矢板	【種別、材質、型式、長さ】	枚	枚		
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回		
		掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式		
			土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式		
			整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式		
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式		
			床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式		
			基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式		
			法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式		
			押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式		
			人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式		
			掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式		
			床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式		
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式		
			埋戻	【-】	m^3	式		
			コンクリートブロック工	目地板	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
					コンクリートブロック張り	【ブロック規格】	m^2	m^2
				コンクリートブロック積み	【構造種別】	m^2	m^2	
天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3		m^3				
胴込・裏込材 (砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3		m^3				
水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所		箇所				
現場打基礎コンクリート	【ソケット規格、基礎砕石の有無、養生】	m		m				
プレキャスト基礎ブロック	【-】	m		m				
プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【-】	m		m				

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
—	—	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		間知ブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m ²	m ²
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²
		間知ブロック張	【裏込規格、裏込材10㎡当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²
		平ブロック張	【ブロックの質量、平ブロック規格、裏込材規格、裏込材10㎡当り使用量、遮水シート規格、吸出し防止材の有無、連結金具の有無、連結金具10㎡当り使用量】	m ²	m ²
		連節ブロック張	【ブロックの質量、連節鉄筋(鋼線)規格、遮水シート規格、吸出し防止材の有無】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
		大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		連節ブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材(碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²
		現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【-】	m	m		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
根固め工	多自然型護岸工	多自然型護岸工(木杭打工)	【杭長、杭径】	本	本	
		多自然型護岸工	【杭長、杭径】	本	本	
	覆土工	採取土覆土	【土質】	m ³	m ³	
		購入土覆土	【土質】	m ³	m ³	
	羽口工	じゃかご	【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】	m	m	
		止杭打込	【止杭規格】	本	本	
		じゃかご(地すべり防止工)	【かご径、止杭規格】	m	m	
		ふとんかご	【幅、高さ、種類、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m	
		ふとんかご(地すべり防止工)	【幅、高さ】	m	m	
	作業土工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
			基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
法面整形			【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
押土(ルーズ)			【土質】	m ³	m ³ or 式	
人力積込			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
掘削補助機械搬入搬出			【-】	回	回 or 式	
床掘(運搬・整形)		【-】	m ³	式		
路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
埋戻		【-】	m ³	式		
根固めブロック工	消波根固めブロック製作	【ブロック種類(型式)、ブロック種類(実質量)】	個	個		
	消波根固めブロック据付	【ブロック種類(型式)、ブロック種類(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個		
	消波根固めブロック運搬	【作業区分、積込個数、距離】	個	個		
	消波根固めブロック横取り	【ブロック種類(型式)、ブロック種類(実質量)】	個	個		
	消波根固めブロック積込	【ブロック種類(型式)、ブロック種類(実質量)】	個	個		
消波根固めブロック荷卸	【ブロック種類(型式)、ブロック種類(実質量)】	個	個			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位			
柵渠工	捨石工	根固めブロック製作・据付 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個			
		捨石	【石材規格】	m ³	m ³			
		表面均し	【-】	m ²	m ²			
	作業土工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式		
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式		
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式		
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式		
			基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式		
			法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式		
			押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or式		
			人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		
			掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回or式		
			床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式		
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式		
			埋戻	【-】	m ³	式		
			柵渠工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
					土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
					整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
					積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
	床掘り	【土質】			m ³	m ³ or式		
	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】			m ²	m ² or式		
	法面整形	【現場制約の有無、土質】			m ²	m ² or式		
路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³			m ³ or式			
人力積込	【土質、作業内容】	m ³			m ³ or式			
掘削補助機械搬入搬出	【-】	回			回or式			
基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²			m ²			
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³					
	鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m				

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
合流工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
床掘り		【土質】	m ³	m ³ or 式	
基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式	
人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
掘削補助機械搬入搬出		【-】	回	回 or 式	
床掘 (運搬・整形)		【-】	m ³	式	
路体 (築堤) 盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		埋戻	【-】	m ³	式
	合流工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋工	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛m ²	式
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		収縮目地	【-】	m ²	m ²
		ダウエルバー	【規格】	本	本
		支保	【-】	空m ³	式
水路付帯工	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
擁壁工	用地境界杭工	—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		—— ガート・レール	【規格】	m	m
		—— ネットフェンス	【形式・規格】	m	m
		—— フェンス扉	【形式・規格】	組	組
		—— ステップ	【規格】	個	個
		—— 境界杭	【規格・施工区分】	本	本
	作業土工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		—— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
—— 基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
—— 法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
—— 押土(ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式	
—— 人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
—— 掘削補助機械搬入搬出		【-】	回	回 or 式	
安定処理工	—— 安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²	
	—— 安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²	
現場打擁壁工		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		—— 裏込碎石	【碎石規格】	m ³	m ³
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
法面工	コンクリートブロック工	鉄筋工	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		吸出し防止材	【規格】	m^2	m^2
		現場打基礎コンクリート	【ブロック規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【規格】	m	m
	コンクリートブロック積 (張) 工	コンクリートブロック積み	【構造種別】	m^2	m^2
		胴込・裏込材 (砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3
		現場打基礎コンクリート	【ブロック規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【規格】	m	m
		間知ブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10φ使用量】	m^2	m^2
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m^2	m^2
植生工	大型コンクリートブロック積み (養生・足場工)	【構造種別】	m^2	m^2	
	胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m^3	m^3	
	胴込・裏込材 (砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3	
	吸出し防止材 (全面) 設置	【-】	m^2	m^2	
	天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3	
	種子散布	【材料種別】	m^2	m^2	
	植生マット	【材料種別】	m^2	m^2	
	植生シート	【材料種別】	m^2	m^2	
	繊維ネット	【材料種別】	m^2	m^2	
	筋芝	【材料種別】	m^2	m^2	
芝付	【材料種別】	m^2	m^2		
人工芝付	【材料種別】	m^2	m^2		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
耕地復旧工	水田復旧工	積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式	
		フィルター材	【管理別、管径、フィルター材の 種類】	m ³	m ³ or 式	
	暗渠排水	【規格】	m	m		
	畦畔復旧	【形状】	m	m		
	畑地復旧工		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²
			心土破碎	【耕起深】	ha	ha
道路復旧工	路体盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		流用土路体	【-】	m ³	m ³	
		購入土路体	【-】	m ³	m ³	
		発生土路体	【-】	m ³	m ³	

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
	路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土路床	【-】	m ³	m ³
		購入土路床	【-】	m ³	m ³
		発生土路床	【-】	m ³	m ³
	採取土路床	【-】	m ³	m ³	
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材10m ² あたり 使用量、固化材の種別】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²
	アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		基層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層(歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層(車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
コンクリート舗装工	表層(歩道部)	表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m ²	m ²	
	砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²	
		掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	積込(ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	床掘り		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
	法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
	路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
鉄筋コンクリートU形	【規格】		m	m		
目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】		m ²	m ²		
鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m			
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³			
型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式			
プレキャストL形側溝	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m			
自由勾配側溝	【規格】	m	m			
側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
安全施設工		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		ガートレール	【規格】	m	m
		ガートケーブル	【規格】	m	m
		ガートパイプ	【規格】	m	m
		区画線工		区画線	【種別・規格】
縁石工		アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
水路復旧工	土水路工	歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m
		歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式
		境界ブロック	【種別・規格】	m	m
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 腐害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
	整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
	人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
	土水路	【-】	m	m	
	プレキャスト水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 腐害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整形	【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材厚さ】	m ²	m ² or 式
法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
路体（築堤）盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
鉄筋コンクリートU形		【規格】	m	m	
コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
型枠		【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
掘削補助機械搬入搬出		【-】	回	回 or 式	
鉄筋コンクリートベンチフレーム		【規格】	m	m	
基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		<ul style="list-style-type: none"> — 鉄筋コンクリート柵渠 — 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) — 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) — コンクリート分水槽据付 — 分水槽 	<ul style="list-style-type: none"> 【規格】 【管規格】 【規格】 【分水槽種類】 【規格】 	<ul style="list-style-type: none"> m m m 基 箇所 	<ul style="list-style-type: none"> m m m 箇所 箇所

費目区分 (A-2レベル)	直接工事費 (仮設工)
---------------	-------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
---------------	----------------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2レベル)	官貸額・支給品費
---------------	----------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 08 河川工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位	
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³	
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
	押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	流用土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	購入土盛土		【-】	m ³	m ³	
	発生土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	採取土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²	
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		作業残土処理	【-】	m ³	式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		ガス切断	【板厚】	m	m
		鋼矢板引抜	【型式、引抜長】	枚	枚
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
		根固めブロック撤去	【ブロック規格】	個	個
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³
矢板護岸工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘（運搬・整形）	【-】	m ³	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
	埋戻	【-】	m ³	式	
笠コンクリート工	コンクリート工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
法覆護岸工	矢板工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		鉄筋工	【規格】	t	t
	作業土工	鋼矢板	【種別、材質、型式、長さ】	枚	枚
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	コンクリートブロック工	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		コンクリートブロック張り	【ブロック規格】	m^2	m^2
		コンクリートブロック積み	【構造種別】	m^2	m^2
天端コンクリート		【コンクリート規格、養生】	m^3	m^3	
胴込・裏込材 (砕石)		【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m^3	m^3	
水抜きパイプ		【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所	
現場打基礎コンクリート		【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m	
プレキャスト基礎ブロック		【-】	m	m	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【-】	m	m		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
コンクリートブロック積(張)工		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		間知ブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10㎡使用量】	m ²	m ²
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²
		間知ブロック張	【裏込規格、裏込材10㎡当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²
		平ブロック張	【ブロックの質量、平ブロック規格、裏込材規格、裏込材10㎡当り使用量、遮水シート規格、吸出し防止材の有無、連結金具の有無、連結金具10㎡当り使用量】	m ²	m ²
		連節ブロック張	【ブロックの質量、連節鉄筋(鋼線)規格、遮水シート規格、吸出し防止材の有無】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
		大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		大型コンクリートブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		連節ブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²
		現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【-】	m	m
		多自然型護岸工		多自然型護岸工(木杭打工)	【杭長、杭径】
多自然型護岸工	【杭長、杭径】			本	本
覆土工		採取土覆土	【土質】	m ³	m ³
		購入土覆土	【土質】	m ³	m ³

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
根固め工	羽口工	じゃかご	【幅、高さ、径、砕石種類、砕石規格】	m	m
		止杭打込	【止杭規格】	本	本
		じゃかご（地すべり防止工）	【かご径、止杭規格】	m	m
		ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、砕石種類、砕石規格】	m	m
		ふとんかご（地すべり防止工）	【幅、高さ】	m	m
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
床掘（運搬・整形）	【-】	m ³	式		
路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
埋戻	【-】	m ³	式		
根固めブロック工	消波根固めブロック製作	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個	
	消波根固めブロック据付	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）、ブロック購入の有無】	個	個	
	消波根固めブロック運搬	【作業区分、積載個数、距離】	個	個	
	消波根固めブロック横取り	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個	
	消波根固めブロック積込	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個	
	消波根固めブロック荷卸	【ブロック種類（型式）、ブロック種類（実質量）】	個	個	
	根固めブロック製作・据付（鉄筋）	【ブロック規格】	個	個	
捨石工	捨石	【石材規格】	m ³	m ³	
	表面均し	【-】	m ²	m ²	
合流工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
水路付帯工	合流工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
	鉄筋工	【規格】	t	t	
	足場	【-】	掛m ²	式	
	止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
	目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
	収縮目地	【-】	m ²	m ²	
	ダウエルバー	【規格】	本	本	
	支保	【-】	空m ³	式	
	安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
床掘り		【土質】	m ³	m ³ or 式	
基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
路体 (築堤) 盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
型枠		【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
ガードレール		【規格】	m	m	
ネットフェンス		【形式・規格】	m	m	
フェンス扉		【形式・規格】	組	組	
ステップ	【規格】	個	個		
用地境界杭工	境界杭	【規格・施工区分】	本	本	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
擁壁工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		埋戻	【-】	m ³	式	
		安定処理工	安定処理	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり使用量、固化材の種類】	m ²
	安定処理		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	現場打擁壁工	現場打擁壁工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
			裏込碎石	【碎石規格】	m ³	m ³
			コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
			鉄筋工	【規格】	t	t
			足場	【-】	掛m ²	式
			目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
			水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
			吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
	コンクリートブロック工	コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎碎石の有無、養生】	m	m
			プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
			目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
			プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【規格】	m	m
			コンクリートブロック積み	【構造種別】	m ²	m ²
			胴込・裏込材 (碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³
			水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
	天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
	コンクリートブロック積(張)工	現場打基礎	コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
		プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【規格】	m	m	
		間知ブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10m使用量】	m ²	m ²	
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²	
		大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²	
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³	
		胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³	
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²	
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³	
法面工	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²	
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²	
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²	
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²	
		筋芝	【材料種別】	m ²	m ²	
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²	
		人工芝付	【材料種別】	m ²	m ²	
耕地復旧工	水田復旧工	積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
道路復旧工	畑地復旧工	— フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の種類】	m ³	m ³ or 式		
		— 暗渠排水	【規格】	m	m		
		— 畦畔復旧	【形状】	m	m		
		— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
	路体盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
			— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
			— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
			— 舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²	
			— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
			— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
			— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
			— 流用土路体	【-】	m ³	m ³	
			— 購入土路体	【-】	m ³	m ³	
			— 発生土路体	【-】	m ³	m ³	
			— 採取土路体	【-】	m ³	m ³	
		路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	— 路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
				— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
				— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
				— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
				— 舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
				— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³		
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		— 流用土路床	【-】	m ³	m ³		
		— 購入土路床	【-】	m ³	m ³		
	路床盛土工	— 発生土路床	【-】	m ³	m ³		
		— 採取土路床	【-】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²
アスファルト舗装工		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		基層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
コンクリート舗装工		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
砂利舗装工		敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²
道路用側溝工		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式		
		— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式		
		— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m		
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		
		— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m		
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式		
		— プレキャストL形側溝	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m		
		— 自由勾配側溝	【規格】	m	m		
		— 側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚		
		安全施設工		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
				— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
				— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
				— 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
— 床掘り	【土質】			m ³	m ³ or式		
— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】			m ²	m ² or式		
— 法面整形	【現場制約の有無、土質】			m ²	m ² or式		
— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】			m ³	m ³ or式		
— 人力積込	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or式		
— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】			m ²	m ²		
— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】			m ³	m ³		
— 型枠	【型枠の種類】			m ²	m ² or式		
— ガートレール	【規格】			m	m		
— ガートケーブル	【規格】			m	m		
— ガートパイプ	【規格】	m	m				
区画線工	区画線		【種別・規格】	m	m		
縁石工		— アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m		
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式		
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
水路復旧工	土水路工	—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式		
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式		
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式		
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式		
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式		
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式		
		—— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m		
		—— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m		
		—— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or式		
		—— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or式		
		—— 境界ブロック	【種別・規格】	m	m		
		水路復旧工	土水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
				—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
				—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
				—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
				—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式
				—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
—— 人力積込	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or式		
—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】			回	回 or式		
—— 土水路	【-】			m	m		
水路復旧工	プレキャスト水路工			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
				—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式		
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式		
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式		
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		—— 鉄筋コンクリートベンチフレーム	【規格】	m	m
		—— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— 鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		—— 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	【管規格】	m	m
		—— 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	【規格】	m	m
		—— コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		—— 分水槽	【規格】	箇所	箇所

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 09 管水路工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³
	土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式
	整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式
	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	床掘り		【土質】	m ³	m ³ or 式
	人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	掘削補助機械搬入搬出		【-】	回	回 or 式
	押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式
	土砂掘削		【土質】	m ³	m ³
	軟岩掘削		【岩質】	m ³	m ³
	硬岩掘削		【岩質】	m ³	m ³
	盛土工		土砂等運搬	【土質】	m ³
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【土質】	m ³	m ³
発生土盛土		【土質】	m ³	m ³	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
構造物撤去工	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2	
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		作業残土処理	【-】	m^3	式	
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m^3	m^3
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		石積取壊し	【-】	m^2	m^2	
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式	
舗装版破碎		【舗装版種別、舗装版厚】	m^2	m^2		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		【舗装版種別】	m^2	m^2		
殻運搬		【殻種別】	m^3	m^3		
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m^3	m^3			
管体基礎工	砂基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		砂基礎	【材料】	m^3	m^3	
	砕石基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		砕石基礎	【材料】	m^3	m^3	
	コンクリート基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
管体工		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		コンクリート基礎	【材料、規格】	m^3	m^3
	硬質ポリ塩化ビニル管 布設工	硬質ポリ塩化ビニル管	【規格】	m	m
		硬質ポリ塩化ビニル管継手材	【規格】	個	個 or 式
	強化プラスチック 複合管布設工	強化プラスチック複合管	【管径、管種】	m	m
		異形管	【管径、管種】	本	本
		継輪	【呼び径、形式】	本	本
	ダクタイル鋳鉄管 布設工	ダクタイル鋳鉄管	【管径、管種】	m	m
		異形管	【管径、管種】	本	本
		継輪	【呼び径、形式】	本	本
鋼管布設工	鋼管	【管径、板厚】	m	m	
	異形管	【管径、管種】	本	本	
弁設置工	弁類	【種別、口径】	基	基	
プレキャストカルバート工	ボックスカルバート	【内幅、内高】	m	m	
	シール	【材料種別】	m	m	
分水弁室工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		床掘（運搬・整形）	【-】	m^3	式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
弁室工	路体(築堤)盛土・埋戻	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		埋戻	【-】	m^3	式
	基礎砕石	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		鉄筋工	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛 m^2	式
		支保	【-】	空 m^3	式
		蓋	【-】	枚	枚
		マンホール	【-】	箇所	箇所
		通気孔	【-】	箇所	箇所
		ステップ	【-】	個	個
		振れ止め金具	【-】	箇所	箇所
		付帯施設設置工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3
土砂等運搬	【土質】		m^3	m^3 or 式	
整地	【作業区分】		m^3	m^3 or 式	
積込(ルーズ)	【土質、作業内容】		m^3	m^3 or 式	
床掘り	【土質】		m^3	m^3 or 式	
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】		m^2	m^2 or 式	
法面整形	【現場制約の有無、土質】		m^2	m^2 or 式	
路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】		m^3	m^3 or 式	
基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】		m^2	m^2	
型枠	【型枠の種類】		m^2	m^2 or 式	
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】		m^3	m^3	
ネットフェンス	【形式、規格】		m	m	
フェンス扉	【形式、規格】		組	組	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
排泥弁室工	作業土工	敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		埋戻	【-】	m ³	式	
	弁室工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		鉄筋工	【規格】	t	t	
		足場	【-】	掛m ²	式	
		支保	【-】	空m ³	式	
		蓋	【-】	枚	枚	
		マンホール	【-】	箇所	箇所	
		通気孔	【-】	箇所	箇所	
		ステップ	【-】	個	個	
		振れ止め金具	【-】	箇所	箇所	
		付帯施設設置工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
整地	【作業区分】		m ³	m ³ or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
空気弁室工	作業土工	—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		—— ネットフェンス	【形式、規格】	m	m		
		—— フェンス扉	【形式、規格】	組	組		
		—— 敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²		
		空気弁室工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
				—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
				—— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
				—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
				—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
				—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
				—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
				—— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
—— 掘削補助機械搬入搬出	【-】			回	回 or 式		
—— 押土 (ルーズ)	【土質】			m ³	m ³ or 式		
—— 床掘 (運搬・整形)	【-】			m ³	式		
—— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】			m ³	m ³ or 式		
—— 埋戻	【-】			m ³	式		
空気弁室工	弁室工	—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		—— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		—— 鉄筋工	【規格】	t	t		
		—— 足場	【-】	掛m ²	式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
流量計室工	作業土工	— 支保	【-】	空m ³	式
		— 蓋	【-】	枚	枚
		— マンホール	【-】	箇所	箇所
		— 通気孔	【-】	箇所	箇所
		— ステップ	【-】	個	個
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正率】	m ²	m ² or 式
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		— 埋戻	【-】	m ³	式
	計器類室工	— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 足場	【-】	掛m ²	式
		— 支保	【-】	空m ³	式
		— 蓋	【-】	枚	枚
		— マンホール	【-】	箇所	箇所
		— 通気孔	【-】	箇所	箇所
		— ステップ	【-】	個	個

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
付帯施設設置工		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		ネットフェンス	【形式、規格】	m	m
		フェンス扉	【形式、規格】	組	組
		敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
制水弁室工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		弁室工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 足場	【-】	掛m ²	式
		— 支保	【-】	空m ³	式
		— 蓋	【-】	枚	枚
		— マンホール	【-】	箇所	箇所
		— 通気孔	【-】	箇所	箇所
		— ステップ	【-】	個	個
		— 振れ止め金具	【-】	箇所	箇所
	付帯施設設置工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— ネットフェンス	【形式、規格】	m	m
		— フェンス扉	【形式、規格】	組	組
		— 敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
減圧水槽工	作業土工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
減圧水槽工	基礎砕石	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	基礎砕石	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋工	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛m ²	式
		支保	【-】	空m ³	式
		蓋	【-】	枚	枚
		マンホール	【-】	箇所	箇所
		通気孔	【-】	箇所	箇所
ステップ	【-】	個	個		
振れ止め金具	【-】	箇所	箇所		
付帯施設設置工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		ネットフェンス	【形式、規格】	m	m
		フェンス扉	【形式、規格】	組	組
		敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
スラストブロック工	スラストブロック工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		鉄筋工	【規格】	t	t
付帯工	用地境界杭工	境界杭	【規格、施工区分】	本	本
	埋設物表示工	埋設表示テープ	【規格】	m	m
法面工	植生工	種子散布	【施工規模】	m ²	m ²
		植生マット	【材料区分、規格】	m ²	m ²
		植生シート	【材料区分、規格】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料区分、規格】	m ²	m ²
		筋芝	【材料区分、規格】	m ²	m ²
		芝付	【材料区分、施工区分】	m ²	m ²
	人工芝付	【材料区分】	m ²	m ²	
	吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²
		モルタル吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²
コンクリート吹付		【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
耕地復旧工	水田復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		表土掘削・埋戻	【施工区分、表土厚】	m ²	m ²	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
	暗渠排水	【規格】	m	m		
	畦畔復旧	【天端幅】	m	m		
	畑地復旧工		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			表土掘削・埋戻	【施工区分、表土厚】	m ²	m ²
			心土破碎	【耕起深さ】	ha	ha
	道路復旧工	路体盛土工	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
積込 (ルーズ)			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
床掘り			【土質】	m ³	m ³ or 式	
舗装版破碎積込 (小規模土工)			【舗装版種別】	m ²	m ²	
土砂等運搬			【土質】	m ³	m ³ or 式	
殻運搬			【殻種別】	m ³	m ³	
人力積込			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
押土 (ルーズ)			【土質】	m ³	m ³ or 式	
流用土路体			【-】	m ³	m ³	
購入土路体			【-】	m ³	m ³	
発生土路体			【-】	m ³	m ³	
採取土路体			【-】	m ³	m ³	
路床盛土工		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		路床盛土	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		舗装版破砕積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		流用土路床	【-】	m^3	m^3
		購入土路床	【-】	m^3	m^3
		発生土路床	【-】	m^3	m^3
		採取土路床	【-】	m^3	m^3
	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種別】	m^2	m^2
		安定処理	【添加材種別】	m^2	m^2
	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2
	アスファルト舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m^2	m^2
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m^2	m^2
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m^2	m^2
		基層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m^2	m^2
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m^2	m^2
		基層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m^2	m^2
		中間層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m^2	m^2

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
コンクリート舗装工	表層	表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
	下層路盤	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	目地	目地	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
		目地	【目地材の種類、目地材厚さ】	m ²	m ²
	砂利舗装工	敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
	道路用側溝工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
路体(築堤)盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
鉄筋コンクリートU形		【種類、規格】	m	m	
目地		【目地材の種類、目地材厚さ】	m ²	m ²	
鉄筋コンクリート側溝		【種類、規格】	m	m	
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
安全施設工		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		プレキャストL形側溝	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m	
		自由勾配側溝	【種類、規格】	m	m	
		側溝蓋	【種類、規格】	枚	枚	
	掘削			【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
			基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
			法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
			コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
区画線工	区画線	型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		ガードレール	【規格】	m	m	
		ガードケーブル	【規格】	m	m	
縁石工	アスカーブ	ガードパイプ	【規格】	m	m	
			【種類、幅】	m	m	
			【材料種類、断面積】	m	m	
			【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		掘削	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)		m ³	m ³ or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
水路復旧工	土水路工	— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m		
		— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m		
		— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式		
		— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式		
		— 境界ブロック	【種類、規格】	m	m		
		水路復旧工	土水路工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
				— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
				— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
				— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
				— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
				— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
— 掘削補助機械搬入搬出	【-】			回	回 or 式		
— 土水路	【-】			m	m		
水路復旧工	プレキャスト水路工			— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
				— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m		
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		鉄筋コンクリートベンチフューム	【規格】	m	m
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【管規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【規格】	m	m
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		分水槽	【規格】	箇所	箇所

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル)	10 管更生工事
----------------	----------

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 11 畑かん施設工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
土工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		埋戻	【-】	m ³	式	
		作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	作業残土処理		【-】	m ³	式	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物区分】	m ³	m ³
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
石積取壊し			【-】	m ²	m ²	
舗装版切断			【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式	
舗装版破碎			【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²	
舗装版破碎積込 (小規模土工)			【舗装版種別】	m ²	m ²	
殻運搬			【殻種別】	m ³	m ³	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)			【殻種別】	m ³	m ³	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
管体基礎工	砂基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整正	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		砂基礎	【材料】	m ³	m ³
	砕石基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整正	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		砕石基礎	【材料】	m ³	m ³
	コンクリート基礎工	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整正	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		コンクリート基礎	【材料、規格】	m ³	m ³
	管体工	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管	【規格】	m
硬質ポリ塩化ビニル管継手材			【規格】	個	個 or 式
ダクタイル鋳鉄管布設工		ダクタイル鋳鉄管	【管径、管種】	m	m
		異形管	【管径、管種】	本	本
		継輪	【呼び径、形式】	本	本
炭素鋼鋼管布設工		炭素鋼鋼管	【規格】	m	m
弁設置工		弁類	【種別、口径】	基	基
構造物工		分水工設置工	マンホール	【-】	箇所
	保護ボックス		【規格】	組	組
	排泥弁室工	マンホール	【-】	箇所	箇所
		保護ボックス	【規格】	組	組

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	空気弁室工	マンホール	【-】	箇所 組	箇所 組
		保護ボックス	【規格】		
	流量計室工	マンホール	【-】	箇所 組	箇所 組
		保護ボックス	【規格】		
	制水弁室工	マンホール	【-】	箇所 組	箇所 組
		保護ボックス	【規格】		
	スラストブロック工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
付帯工	用地境界杭工	境界杭	【規格、施工区分】	本	本
		埋設物表示工	埋設物表示テープ	【規格】	m
末端工	給水栓設置工	給水栓	【規格】	箇所 m m^2 m^3	箇所 m m^2 or 式 m^3
		引き込み管	【管径、管種】		
		型枠	【型枠の種類】		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】		
	散水支管設置工	散水支管設置	【規格】	m	m
	散水器具工	スプリンクラー	【規格】	箇所	箇所
耕地復旧工	水田復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
道路復旧工	畑地復旧工	表土掘削・埋戻	【施工区分、表土厚】	m ²	m ²		
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式		
		基面整形	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		暗渠排水	【規格】	m	m		
		畦畔復旧	【天端幅】	m	m		
		道路復旧工	舗装準備工	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
				人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
	土砂等運搬			【土質】	m ³	m ³ or 式	
	表土掘削・埋戻			【施工区分、表土厚】	m ²	m ²	
	心土破碎			【耕起深さ】	ha	ha	
	不陸整正			【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²	
	道路復旧工			アスファルト舗装工	下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²
		下層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】		m ²	m ²	
		上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】		m ²	m ²	
上層路盤（歩道部）		【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²		m ²		
基層（車道・路肩部）		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²		m ²		
中間層（車道・路肩部）		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²		m ²		
基層（歩道部）		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²		m ²		
中間層（歩道部）		【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²		m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
コンクリート舗装工	表層 (車道・路肩部)	表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²	
	下層路盤 (車道・路肩部)	下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
	目地板	目地板	【材料、舗装厚】	m ²	m ²	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
		目地板	【材料、舗装厚】	m ²	m ²	
	砂利舗装工	敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²	
		敷砂利	【材料、舗装厚】	m ²	m ²	
	道路用側溝工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			掘削	【土質】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	土砂等運搬	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
整地		整地	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【土質】	m ³	m ³ or 式	
積込 (ルーズ)		積込 (ルーズ)	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材修正厚】	m ²	m ² or 式	
		積込 (ルーズ)	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
床掘り		床掘り	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【種類、規格】	m	m	
目地板		目地板	【種類、規格】	m ²	m ²	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
鉄筋コンクリート側溝	鉄筋コンクリート側溝	【種類、規格】	m	m		
	鉄筋コンクリート側溝	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
型枠	型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
	型枠	【種類、規格】	m	m		
自由勾配側溝	自由勾配側溝	【種類、規格】	m	m		
	自由勾配側溝	【種類、規格】	m	m		
側溝蓋	側溝蓋	【種類、規格】	枚	枚		
	側溝蓋	【種類、規格】	枚	枚		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
安全施設工		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式		
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式		
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式		
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式		
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式		
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式		
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3		
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式		
		ガートレール	【規格】	m	m		
		区画線工	区画線		【種類、幅】	m	m
		縁石工	アスカープ	掘削	【材料種類、断面積】	m	m
				土砂等運搬	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
				整地	【土質】	m^3	m^3 or 式
				積込 (ルーズ)	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
				床掘り	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
人力積込	【土質】			m^3	m^3 or 式		
基面整正	【土質、作業区分】			m^3	m^3 or 式		
法面整形	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】			m^2	m^2 or 式		
路体 (築堤) 盛土・埋戻	【現場制約の有無、土質】			m^2	m^2 or 式		
基礎砕石	【施工幅員】			m^3	m^3 or 式		
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
水路復旧工	土水路工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		歩車道境界ブロック	【作業区分、ブロック規格】	m	m
		地先境界ブロック	【作業区分、ブロック規格】	m	m
		歩車道境界ブロック撤去	【作業区分】	m	m or 式
		地先境界ブロック撤去	【作業区分】	m	m or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
	人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
	土水路	【-】	m	m	
	プレキャスト水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
型枠		【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
鉄筋コンクリートベンチフレーム		【規格】	m	m	
基礎砕石		【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		<ul style="list-style-type: none"> — 鉄筋コンクリート柵渠 — 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) — 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) — コンクリート分水槽据付 — 分水槽 	<ul style="list-style-type: none"> 【規格】 【管規格】 【規格】 【分水槽種類】 【規格】 	<ul style="list-style-type: none"> m m m 基 箇所 	<ul style="list-style-type: none"> m m m 箇所 箇所

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 1 2 PC橋工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
コンクリート橋架設工	架設工(クレーン架設)	桁架設	【-】	本	本	
	横組工	横組	【-】	m ³	m ³	
		横締めケーブル	【ケーブル規格】	m	m	
		横締め緊張	【種別、規格】	箇所	箇所	
	支承工	ゴム支承	大型ゴム支承	【種別、規格】	個	個
			金属支承	【種別、規格】	個	個
			簡易ゴム支承	【種別、規格】	m	m
			ゴム製伸縮装置	【種別、規格】	m	m
	橋梁付属物工	伸縮装置工	鋼製伸縮装置	【種別、規格】	t	t
			埋設ジョイント	【種別、規格】	m	m
落橋防止工			落橋防止装置	【種別、規格】	箇所	箇所
排水装置工		橋梁排水柵	【管種別、規格】	箇所	箇所	
		橋梁排水管	【種別、規格】	m	m	
		コンクリートアンカーボルト設置	【-】	本	本	
地覆工		場所打地覆 (鉄筋)	コンクリート	【規格】 【コンクリート規格、養生費】	m	m
			型枠	【型枠の種類】	m ³	m ³
			目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ² or式
			プレキャスト地覆	【規格】	m ²	m ²
				【規格】	m	m

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
舗装工	橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【規格】	m	m	
	橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【規格】	m	m	
	銘板工	銘板	【規格】	枚	枚	
	現場塗装工	現場塗装(橋梁)	【種別】	m ²	m ²	
	橋面防水工	橋面防水	【種別】	m ²	m ²	
	アスファルト舗装工		表層(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
			表層(表層(歩道部))	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	グーラスアスファルト舗装工		表層(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
			表層(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
	コンクリート舗装工		コンクリート舗装	【材料種別、規格】	m ²	m ²
転圧コンクリート舗装			【材料種別、規格】	m ²	m ²	
コンクリート			【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
型枠			【型枠の種類】	m ²	m ² or式	
目地板			【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
舗装付帯工	区画線工	区画線	【種別、規格】	m	m	
		高視認性区画線	【種別、規格】	m	m	

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

(B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1レベル) 13 橋梁下部工事

費目区分 (A-2レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	契約項目 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
土工	掘削工	掘削	<small>【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】</small>	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³	
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	流用土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	購入土盛土		【-】	m ³	m ³	
	発生土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	掘削		<small>【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】</small>	m ³	m ³ or 式	
	押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	整形仕上げ工	採取土盛土	【土質】	m ³	m ³	
		法面整形	<small>【現場制約の有無、土質】</small>	m ²	m ² or 式	
	作業残土処理工	法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		作業残土処理	【-】	m ³	式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	契約項目 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
橋台工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 原菅の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
	既製杭工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		カットオフ	【杭規格】	本	本
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
	鋼管杭	【規格】	本	本	
	場所打杭工	場所打杭	【杭規格】	本	本
		杭土処理	【-】	m ³	m ³
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
	躯体工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位	
橋脚工	作業土工	鉄筋工	【規格】	t	t	
		支保	【-】	空m ³	式	
		足場	【-】	掛m ²	式	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所	
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²	
	作業土工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
			基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
			法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
			床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
			路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			埋戻	【-】	m ³	式
			既製杭工	積込 (ルーズ)	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】
	土砂等運搬	【土質】			m ³	m ³ or 式
	整地	【作業区分】			m ³	m ³ or 式
	既製コンクリート杭	【杭規格】			本	本
	人力積込	【作業区分】			m ³	m ³ or 式
	カットオフ	【杭規格】			本	本
	殻運搬	【殻種別】			m ³	m ³
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】			m ³	m ³
	場所打杭工	鋼管杭	鋼管杭	【規格】	本	本
			場所打杭	【杭規格】	本	本
			杭土処理	【-】	m ³	m ³
殻運搬			【殻種別】	m ³	m ³	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	契約項目 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
擁壁工	躯体工	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	【殻種別】	m ³	m ³	
		泥水処理	【-】	m ³	m ³	
	躯体工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		鉄筋工	【規格】	t	t	
		支保	【-】	空m ³	式	
		足場	【-】	掛m ²	式	
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		床掘（運搬・整形）	【-】	m ³	式	
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		埋戻	【-】	m ³	式	
		コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
			プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
	目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
プレキャスト基礎ブロック（材料費）	【-】		m	m		
コンクリートブロック積み	【構造種別】		m ²	m ²		
胴込・裏込材（砕石）	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】		m ³	m ³		
天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】		m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	契約項目 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
コンクリートブロック積(張)工	現場打基礎	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m		
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m		
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²		
		プレキャスト基礎ブロック(材料費)	【-】	m	m		
		間知ブロック積	【鉄筋規格、鉄筋10m ² 使用量】	m ²	m ²		
		大型ブロック積	【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²		
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³		
		胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³		
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²		
		大型コンクリートブロック積み(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²		
	間知ブロック張	間知ブロック張	【裏込材規格、裏込材10m ² 当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²		
		胴込・裏込コンクリート	【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m ³	m ³		
		胴込・裏込材(砕石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³		
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²		
		吸出し防止材(全面)設置	【-】	m ²	m ²		
		大型コンクリートブロック張り(養生・足場工)	【構造種別】	m ²	m ²		
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³		
		石積工	現場打基礎	現場打基礎コンクリート	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
				目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
				石積(練石)(複合)	【石の種類、直高、胴込・裏込材規格】	m ²	m ²
石張(複合)	【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】			m ²	m ²		
石積(張)	【積重ね区分、構造区分、石の種類】			m ²	m ²		
石積(張)(材料費)	【-】			m ²	m ²		
胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	【ブロックの種類、生コンクリート規格】			m ³	m ³		
裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工)	【ブロックの種類、裏込材規格】			m ³	m ³		
吸出防止材設置	【-】			m ²	m ²		
天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】			m ³	m ³		
現場打擁壁工	基礎砕石	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		裏込砕石	【規格】	m ³	m ³		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	契約項目 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
法面工	法砕工	型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		鉄筋工	【規格】	t	t
		足場	【-】	掛m ²	式
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
	法砕工	現場打法砕	【種別、規格】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		プレキャスト法砕	【種別、規格】	m ²	m ²
		プレキャストコンクリート板	【-】	枚	枚
		吹付砕	【種別、梁断面寸法】	m ²	m ²
		削孔 (アンカー)	【削孔径、杭径、杭長、杭打込量 (掘削量)】	m	m or 式
		鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式
		グラウト注入 (アンカー)	【注入材規格、圧縮強度】	m ³	m ³ or 式
		ボーリングマシン移設 (アンカー)	【-】	回	回 or 式
		足場工 (アンカー)	【-】	空m ³	空m ³ or 式
		ロックボルト	【規格】	m	m
		植生工	種子散布	【材料種別】	m ²
植生マット	【材料種別】		m ²	m ²	
植生シート	【材料種別】		m ²	m ²	
繊維ネット	【材料種別】		m ²	m ²	
筋芝	【材料種別】		m ²	m ²	
芝付	【材料種別】		m ²	m ²	
人工芝付	【材料種別】		m ²	m ²	
吹付工	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
	植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
	モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
	コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	契約項目 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 14 機場下部工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	土砂掘削	【土質】	m ³	m ³
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	盛土工	流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		発生土盛土	【土質】	m ³	m ³
		採取土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	盛土補強工	安定シート	【規格】	m ²	m ²
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【法面締固めの有無】	m ²	m ²
	作業残土処理土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
機場本體工	作業土工	作業残土処理	【-】	m ³	式
		床掘	【-】	m ³	式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	既製杭工	既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		カットオフ	【杭規格】	本	本
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
	場所打杭工	場所打杭	【規格】	本	本
		杭土処理	【-】	m ³	m ³
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³
		泥水処理	【-】	m ³	m ³
矢板工	鋼矢板	【種別、規格】	枚	枚	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回	
本體工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
燃料貯油槽工	—	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		— 足場	【—】	掛 m^2	式
		— 支保	【—】	空 m^3	式
	—	— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		— 防水モルタル	【規格】	m^3	m^3
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
遊水池工	— 作業土工	— 床掘	【—】	m^3	式
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回 or 式
		— 埋戻	【—】	m^3	式
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 既製杭工	— 既製コンクリート杭	【杭規格】	本

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		人力積込	【土質、作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		カットオフ	【杭規格】	本	本	
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3	
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m^3	m^3	
		鋼管杭	【規格】	本	本	
	場所打杭工		場所打杭	【規格】	本	本
			杭土処理	【-】	m^3	m^3
			殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
			殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m^3	m^3
			泥水処理	【-】	m^3	m^3
	矢板工		鋼矢板	【種別、規格】	枚	枚
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
笠コンクリート			【種別、規格】	m	m	
側壁工		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
		鉄筋工	【規格】	t	t	
		目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2	
		止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
		足場	【-】	掛 m^2	式	
コンクリート床版工		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
	現場打水路工	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or式
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		— ダウエルバー	【規格】	本	本
		— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or式
		— 足場	【-】	掛 m^2	式
		— 支保	【-】	空 m^3	式

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 15 地すべり防止工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3
	盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		流用土盛土	【土質】	m^3	m^3
		購入土盛土	【-】	m^3	m^3
	発生土盛土	発生土盛土	【土質】	m^3	m^3
		採取土盛土	【土質】	m^3	m^3
整形仕上げ工		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
作業残土処理工	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		作業残土処理	【-】	m^3	式	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m^3	m^3
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
			人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
			石積取壊し	【-】	m^2	m^2
			舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
			舗装版破碎	【舗装版種別、舗装厚】	m^2	m^2
舗装版破碎積込 (小規模土工)			【舗装版種別】	m^2	m^2	
殻運搬			【殻種別】	m^3	m^3	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			【殻種別】	m^3	m^3	
法面工			植生工	種子散布	【材料種別】	m^2
	植生マット	【材料種別】		m^2	m^2	
	植生シート	【材料種別】		m^2	m^2	
	繊維ネット	【材料種別】		m^2	m^2	
	筋芝	【材料種別】		m^2	m^2	
	芝付	【材料種別】		m^2	m^2	
	吹付工	客土吹付	【材料規格、吹付厚】	m^2	m^2	
		植生基材吹付	【材料規格、吹付厚】	m^2	m^2	
		モルタル吹付	【材料規格、吹付厚】	m^2	m^2	
		コンクリート吹付	【材料規格、吹付厚】	m^2	m^2	
水抜きホーリング工	水抜きホーリング工	集排水ホーリング (ロータリー式)	【径】	m	m	
		ホーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式)	【-】	回	式	
		集排水ホーリング (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所、土質区分、呼び径】	m	m	
		保孔管 (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所、スロー現場加工の有無、保孔管材質・種類】	m	m	
		ホーリング仮設機材 (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所】	回	回 or 式	
		足場 (地表) (ロータリーハーフカッション式)	【施工場所】	空 m^3	空 m^3 or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
集水井工	面壁工	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	
		裏込砕石	【砕石規格】	m^3	m^3	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
		面壁工	【型式、規格】	箇所	箇所	
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m^3	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式	
		埋戻	【-】	m^3	式	
		集水井設置	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
			土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
整地	【作業区分】		m^3	m^3 or 式		
積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】		m^3	m^3 or 式		
基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】		m^2	m^2		
コンクリート	【コンクリート規格、養生費】		m^3	m^3		
型枠	【型枠の種類】		m^2	m^2 or 式		
集水井	【型式、規格】		基 箇所	基 箇所		
振止コンクリート	【-】		基 箇所	基 箇所		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	集水ボーリング工	集排水ボーリング (ロータリー式)	【径】	m	m
		ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式)	【-】	回	式
集水井内ボーリング用架設足場		【設置期間、足場径】	箇所	箇所or式	
集排水ボーリング (ロータリーハックッション式)		【施工場所、土質区分、呼び径】	m	m	
保孔管 (ロータリーハックッション式)		【施工場所、ストロー現場加工の有無、保孔管材質・種類】	m	m	
ボーリング仮設機材 (ロータリーハックッション式)		【施工場所】	回	回or式	
	排水ボーリング工	集排水ボーリング (ロータリー式)	【径】	m	m
		ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式)	【-】	回	式
		集水井内ボーリング用架設足場	【設置期間、足場径】	箇所	箇所or式
		集排水ボーリング (ロータリーハックッション式)	【施工場所、土質区分、呼び径】	m	m
		保孔管 (ロータリーハックッション式)	【施工場所、ストロー現場加工の有無、保孔管材質・種類】	m	m
		ボーリング仮設機材 (ロータリーハックッション式)	【施工場所】	回	回or式
		足場 (地表) (ロータリーハックッション式)	【施工場所】	空m ³	空m ³ or式
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回or式
分水槽	【規格】	箇所	箇所		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
抑止杭工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整形	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
	埋戻	【-】	m ³	式		
	抑止杭工	抑止杭工	抑止杭 (大口径ボ-リンク)	【杭径、杭長】	本	本
			抑止杭 (ダウンス-ホールハンマ)	【杭径、杭長】	本	本
やぐら			【規格】	回	式	
山腹水路工	山腹集水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		山腹集排水路工 (地すべり防止工)	【規格】	m	m	
	山腹排水路工	山腹排水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
排土盛土工	山腹明暗渠工	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		— 山腹集排水路工(地すべり防止工)	【規格】	m	m
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
	山腹暗渠工	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		— 山腹明暗渠(地すべり防止工)	【規格】	m	m
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
	集水樹	— 山腹暗渠(地すべり防止工)	【規格】	m	m
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
— 整地		【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
— 積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
— 集水樹 (地すべり防止工)		【規格】	基	基	
掘削工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式	
	— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
	— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
	— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
	— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式	
	— 押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式	
	— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
	— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
	— 土砂掘削	【土質】	m^3	m^3	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	盛土工	軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or式
		押土(ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		流用土盛土	【土質】	m ³	m ³
		購入土盛土	【-】	m ³	m ³
	発生土盛土	【土質】	m ³	m ³	
	採取土盛土	【土質】	m ³	m ³	
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
		法面整形(盛土部・購入土)	【土質】	m ²	m ²
	植生工	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
		植生マット	【材料種別】	m ²	m ²
		植生シート	【材料種別】	m ²	m ²
		繊維ネット	【材料種別】	m ²	m ²
		筋芝	【材料種別】	m ²	m ²
		芝付	【材料種別】	m ²	m ²
吹付工	人工芝付				
	客土吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²	
	植生基材吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²	
	モルタル吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²	
		コンクリート吹付	【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
アンカー工	アンカー工	削孔 (アンカー)	【削孔長、杭径、杭長、杭打込長 (掘削長)】	m	m or 式	
		鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式	
		グラウト注入 (アンカー)	【注入材規格、圧縮強度】	m ³	m ³ or 式	
		ボーリングマシン移設 (アンカー)	【-】	回	回 or 式	
		足場工 (アンカー)	【-】	空m ³	空m ³ or 式	
	受圧版	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
		受圧板 (鉄筋)	【規格】	枚	枚	
耕地復旧工	水田復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²	m ²	
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、 補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式	
	フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の 種類】	m ³	m ³ or 式		
	暗渠排水	【規格】	m	m		
	畦畔復旧	【形状】	m	m		
	畑地復旧工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
表土掘削・埋戻		【表土厚】	m ²	m ²		
心土破碎		【耕起深】	ha	ha		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
道路復旧工	路体盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or式
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or式
		流用土路体	【-】	m^3	m^3
		購入土路体	【-】	m^3	m^3
		発生土路体	【-】	m^3	m^3
		採取土路体	【-】	m^3	m^3
	路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or式
		路床盛土	【施工幅員】	m^3	m^3 or式
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or式
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or式
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m^2	m^2
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or式
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3
人力積込		【土質、作業内容】	m^3	m^3 or式	
流用土路床		【-】	m^3	m^3	
購入土路床		【-】	m^3	m^3	
発生土路床		【-】	m^3	m^3	
採取土路床	【-】	m^3	m^3		
路床安定処理工	安定処理	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m^2	m^2
		安定処理	【添加材種別】	m^2	m^2
舗装準備工	不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
アスファルト舗装工		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
		基層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		基層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		中間層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		コンクリート舗装工		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
				下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
				上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
				上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
コンクリート舗装	【材料、舗装厚】			m ²	m ²		
目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】			m ²	m ²		
砂利舗装工		敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²		
道路用側溝工		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式				

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		—— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		—— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— プレキャストL形側溝	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m
		—— 自由勾配側溝	【規格】	m	m
		—— 側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚
	—— 安全施設工	—— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		—— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		—— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		—— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式
		—— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式
		—— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
		—— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		—— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		—— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		—— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		—— ガートレール	【規格】	m	m
		—— ガートケーブル	【規格】	m	m
		—— ガートパイプ	【規格】	m	m
	—— 区画線工	—— 区画線	【種別・規格】	m	m

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
縁石工		アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m		
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m		
		地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m		
		歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式		
		地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式		
		境界ブロック	【種別・規格】	m	m		
		水路復旧工	土水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
				土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
整地	【作業区分】			m ³	m ³ or 式		
積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
床掘り	【土質】			m ³	m ³ or 式		
法面整形	【現場制約の有無、土質】			m ²	m ² or 式		
人力積込	【土質、作業内容】			m ³	m ³ or 式		
掘削補助機械搬入搬出	【-】			回	回 or 式		
土水路	【-】			m	m		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	プレキャスト水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		鉄筋コンクリートベンチリューム	【規格】	m	m
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【管規格】	m	m
		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【規格】	m	m
		コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所
		分水槽	【規格】	箇所	箇所
かご工	かご工	じゃかご (地すべり防止工)	【かご径、止杭規格】	m	m
		ふとんかご (地すべり防止工)	【幅、高さ】	m	m

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 16 海岸工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
土 工	掘削工	掘削	<small>【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】</small>	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		土砂掘削	【土質】	m ³	m ³	
		軟岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		硬岩掘削	【岩質】	m ³	m ³	
		盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	押土 (ルーズ)		【土質】	m ³	m ³ or 式	
	人力積込		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
	流用土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	発生土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	掘削		<small>【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】</small>	m ³	m ³ or 式	
	採取土盛土		【土質】	m ³	m ³	
	購入土盛土		【-】	m ³	m ³	
	路体盛土工	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		掘削	<small>【土質、施工方法、押土の有無、 障害の有無、施工数量】</small>	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²	
土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式		
殻運搬		【殻種別】	m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		流用土路体	【-】	m ³	m ³
		発生土路体	【-】	m ³	m ³
		採取土路体	【-】	m ³	m ³
		購入土路体	【-】	m ³	m ³
	路床盛土工	路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		掘削	【土質、施工方法、掘土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込(小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		流用土路床	【-】	m ³	m ³
		発生土路床	【-】	m ³	m ³
		採取土路床	【-】	m ³	m ³
		購入土路床	【-】	m ³	m ³
		整形仕上げ工	法面整形	【現像制約の有無、土質】	m ²
	法面整形(盛土部)		【土質】	m ²	m ²
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		作業残土処理	【-】	m ³	式
軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【規格】	m ³	m ³
		コンクリート床版	【規格】	m ²	m ²
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
構造物撤去工	構造物取壊し工	基礎コンクリート（鉄筋）	【材料、規格】	m	m
		壁体	【-】	m ²	m ²
		裏込砕石	【規格】	m ³	m ³
		コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³
		ガス切断	【板厚】	m	m
		鋼矢板引抜	【型式、引抜長】	枚	枚
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
		根固めブロック撤去	【ブロック規格】	個	個
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込（小規模土工）	【舗装版種別】	m ²	m ²
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）	【殻種別】	m ³	m ³		
地盤改良工	安定処理工	安定処理	【混合礫さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の重量】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	サンドマット工	サンドマット	【規格】	m ²	m ²
		安定シート	【規格、種別】	m ²	m ²
	パーカドレーン工	サンドドレーン	【規格】	本	本
		袋詰式サンドドレーン	【規格】	本	本
		ペーパードレーン	【規格】	本	本
	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	【規格】	本	本
	固結工	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
基礎工	作業土工	— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		— スラリー攪拌	【規格、種別】	本	本	
		— 高圧噴射攪拌	【規格、種別】	本	本	
		— 生石灰パイル	【規格】	本	本	
		— 薬液注入	【規格、種別】	本	本	
		— 中層混合処理	【規格】	m ³	m ³	
	作業土工	掘削	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
			— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
			— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
			— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
			— 法面整形	【強揚制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
			— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
			— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
			— 埋戻	【-】	m ³	式
	捨石工	捨石工	— 中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
			— 捨石投入	【石材規格】	m ³	m ³
			— 捨石投入 (海上)	【石材規格】	m ³	m ³
			— 表面均し	【-】	m ²	m ²
			— 捨石均し	【-】	m ²	m ²
	既製杭工	既製杭工	— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			— 既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
— カットオフ			【杭規格】	本	本	
— 殻運搬			【殻種別】	m ³	m ³	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
場所打杭工	—	— 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	【殻種別】	m ³	m ³	
		— 鋼管杭	【規格】	本	本	
	—	—	— 場所打杭	【杭規格】	本	本
			— 杭土処理	【—】	m ³	m ³
			— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
			— 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	【殻種別】	m ³	m ³
			— 泥水処理	【—】	m ³	m ³
	現場打コンクリート工	—	— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
			— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式
			— 鉄筋工	【規格】	t	t
			— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
— 目地板			【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
吸出し防止工	—	— ふとんかご	【規格】	m	m	
		— ふとんかご (地すべり防止工)	【規格】	m	m	
海岸コンクリートブロック工	—	— 海岸コンクリートブロック製作 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個	
		— 消波根固めブロック製作	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)】	個	個	
		— 消波根固めブロック横取	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		— 消波根固めブロック積込	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		— 消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		— 消波根固めブロック据付	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
筒コンクリート工	—	— 筒コンクリート	【底幅、高さ】	m	m	
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³	
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or式	
		— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
		— 鉄筋工	【規格】	t	t	
矢板工	—	— 鋼矢板	【種別、規格】	枚	枚	
		— 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回	
		— 腹起し	【規格】	t	t	
		— タイロッド	【材質、径】	組	組	
		— 控え版	【底幅、高さ】	m	m	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
堤体工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式
		捨石工	中詰石	【石材規格】	m ³
	捨石投入		【石材規格】	m ³	m ³
	捨石投入 (海上)		【石材規格】	m ³	m ³
	表面均し		【-】	m ²	m ²
	捨石均し		【-】	m ²	m ²
	被覆石工	被覆石据付	【石材規格】	m ³	m ³
		被覆石均し	【-】	m ²	m ²
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
	被覆ブロック工	被覆ブロック据付	【ブロック規格】	個	個
	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格 (型式)、ブ ロック種類 (実質量)】	個	個
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格 (型式)、ブ ロック種類 (実質量)、ブ ロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック積込	【ブロック規格 (型式)、ブ ロック種類 (実質量)、ブ ロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格 (型式)、ブ ロック種類 (実質量)、ブ ロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格 (型式)、ブ ロック種類 (実質量)、ブ ロック購入の有無】	個	個
	ケーソン工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		鉄筋工	【規格】	t	t
		ケーソン等運搬・据付	【-】	個	個
		中詰砂	【砂規格】	m ³	m ³

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
セルラー工		表面均し	【-】	m ²	m ²
		蓋コンクリート	【規格】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		足場	【-】	掛m ²	式
		支保	【-】	空m ³	式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		鉄筋工	【規格】	t	t
		ケーソン等運搬・据付	【-】	個	個
		中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
		表面均し	【-】	m ²	m ²
		蓋コンクリート	【規格】	m ³	m ³
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		足場	【-】	掛m ²	式
		支保	【-】	空m ³	式
護岸工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土（ルーズ）	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘（運搬・整形）	【-】	m ³	式
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		埋戻	【-】	m ³	式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	石積工	現場打基礎コンクリート	【コナト規格、基礎砕石の有無、養生】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック	【-】	m	m
		プレキャスト基礎ブロック (材料費)	【-】	m	m
		目地板	【目地板の覆額、目地板厚さ】	m ²	m ²
		石積 (練石) (複合)	【石の覆額、高さ、崩込・裏込材規格】	m ²	m ²
		石張 (複合)	【積造区分、控え、崩込・裏込材規格】	m ²	m ²
		石積 (張)	【積造区分、積造区分、石の覆額】	m ²	m ²
		石積 (張) (材料費)	【-】	m ²	m ²
		崩込・裏込コンクリート (石積 (張) 工)	【ブロックの覆額、生コンクリート規格】	m ³	m ³
		裏込材 (クラッシュラン) (石積 (張) 工)	【ブロックの覆額、裏込材規格】	m ³	m ³
		吸出防止材設置	【-】	m ²	m ²
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
		コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	【コナト規格、基礎砕石の有無、養生】	m
	プレキャスト基礎ブロック		【-】	m	m
	目地板		【目地板の覆額、目地板厚さ】	m ²	m ²
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		【-】	m	m
	コンクリートブロック積み		【構造種別】	m ²	m ²
	胴込・裏込材 (砕石)		【ブロックの覆額、崩込・裏込材規格】	m ³	m ³
	コンクリートブロック張り		【構造種別】	m ²	m ²
	天端コンクリート		【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³
	コンクリートブロック積 (張) 工		現場打基礎コンクリート	【コナト規格、基礎砕石の有無、養生】	m
プレキャスト基礎ブロック			【-】	m	m
目地板		【目地板の覆額、目地板厚さ】	m ²	m ²	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		【-】	m	m	
大型コンクリートブロック積み (養生・足場工)		【構造種別】	m ²	m ²	
間知ブロック積		【鉄筋規格、鉄筋10m2使用量】	m ²	m ²	
大型ブロック積		【水抜きパイプの有無】	m ²	m ²	
大型コンクリートブロック張り (養生・足場工)		【構造種別】	m ²	m ²	
間知ブロック張		【裏込材規格、裏込材10m2当り使用量、崩込・裏込コンクリート規格、崩込・裏込コンクリート10m2当り使用量、遮水シートの有無】	m ²	m ²	
胴込・裏込コンクリート		【ブロックの覆額、生コンクリート規格】	m ³	m ³	
胴込・裏込材 (砕石)		【ブロックの覆額、崩込・裏込材規格】	m ³	m ³	
遮水シート張		【-】	m ²	m ²	
吸出し防止材 (全面) 設置		【-】	m ²	m ²	
天端コンクリート		【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
根固め工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個	
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)】	個	個	
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック積込	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		裏込砕石	【規格】	m ³	m ³	
		吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²	
		コンクリート被覆工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
	鉄筋工		【規格】	t	t	
	裏込砕石		【規格】	m ³	m ³	
	吸出し防止材		【規格】	m ²	m ²	
	目地板		【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
	型枠		【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
	作業土工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
押土 (ルーズ)			【土質】	m ³	m ³ or 式	
人力積込			【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
掘削補助機械搬入搬出			【-】	回	回 or 式	
基面整正			【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
法面整形			【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
床掘 (運搬・整形)		【-】	m ³	式		
路体 (築堤) 盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
埋戻		【-】	m ³	式		
捨石工		中詰石	中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
	捨石投入		【石材規格】	m ³	m ³	
	表面均し		【-】	m ²	m ²	
	捨石 (海上)		【石材規格】	m ³	m ³	
	捨石均し		【-】	m ²	m ²	
根固めブロック工	根固めブロック製作 (鉄筋)	根固めブロック製作 (鉄筋)	【ブロック規格】	個	個	
		根固めブロック据付	【ブロック規格】	個	個	
		根固めブロック据付 (海上)	【ブロック規格】	個	個	
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)】	個	個	
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格 (型式)、ブロック種類 (実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
消波工	作業土工	消波根固めブロック積込	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個
	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		押土(ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		人力積込	【土質】	m ³	m ³ or 式
		掘削補助機械搬入搬出	【作業区分】	回	回 or 式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材盛正厚】	m ²	m ² or 式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		床掘(運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体(築堤)盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
	埋戻	【-】	m ³	式	
	捨石工	中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
		捨石投入	【石材規格】	m ³	m ³
		表面均し	【-】	m ²	m ²
捨石投入(海上)		【石材規格】	m ³	m ³	
捨石均し		【-】	m ²	m ²	
消波ブロック工		消波ブロック製作(鉄筋)	【ブロック規格】	個	個
	消波ブロック据付(海上)	【ブロック規格】	個	個	
	消波根固めブロック製作	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)】	個	個	
	消波根固めブロック横取	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
	消波根固めブロック積込	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
	消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
	消波根固めブロック据付	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
	消波根固めブロック運搬	【ブロック規格(型式)、ブロック重量(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
擁壁工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【作業区分】	回	回 or 式
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		— 埋戻	【-】	m ³	式
	現場打擁壁工	— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	式
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 足場	【-】	掛m ²	式
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		— 水抜きパイプ	【管規格、フィルター材規格】	箇所	箇所
		— 吸出し防止材	【規格】	m ²	m ²
		— 裏込碎石	【規格】	m ³	m ³
天端被覆工	— コンクリート被覆工	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
波返工	— 波返工	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
		— 鉄筋工	【規格】	t	t
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
裏法面被覆工	— 作業土工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		<ul style="list-style-type: none"> — 法面整形 — 床掘 (運搬・整形) — 路体 (築堤) 盛土・埋戻 — 埋戻 	【現場制約の有無、土質】 【-】 【施工幅員】 【-】	m^2 m^3 m^3 m^3	m^2 or 式 式 m^3 or 式 式
	石積工	<ul style="list-style-type: none"> — 現場打基礎コンクリート — プレキャスト基礎ブロック — プレキャスト基礎ブロック (材料費) — 目地板 — 石積 (練石) (複合) — 石張 (複合) — 石積 (張) — 石積 (張) (材料費) — 胴込・裏込コンクリート (石積 (張) 工) — 裏込材 (クラッシュラン) (石積 (張) 工) — 吸出防止材設置 — 天端コンクリート 	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】 【-】 【-】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【石の種類、高さ、胴込・裏込材規格】 【構造区分、控え、胴込・裏込材規格】 【積層区分、構造区分、石の種類】 【-】 【ブロックの種類、生コンクリート規格】 【ブロックの種類、裏込材規格】 【-】 【コンクリート規格、養生】	m m m m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^3 m^3 m^2 m^3	m m m m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^3 m^3 m^2 m^3
	コンクリートブロック工	<ul style="list-style-type: none"> — 現場打基礎コンクリート — プレキャスト基礎ブロック — 目地板 — プレキャスト基礎ブロック (材料費) — コンクリートブロック積み — 胴込・裏込材 (砕石) — コンクリートブロック張り — 天端コンクリート 	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】 【-】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【-】 【構造種別】 【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】 【構造種別】 【コンクリート規格、養生】	m m m^2 m m^2 m^3 m^2 m^3	m m m^2 m m^2 m^3 m^2 m^3
	コンクリートブロック積 (張) 工	<ul style="list-style-type: none"> — 現場打基礎コンクリート — プレキャスト基礎ブロック — 目地板 — プレキャスト基礎ブロック (材料費) — 大型コンクリートブロック積み (養生・足場工) — 間知ブロック積 — 大型ブロック積 — 大型コンクリートブロック張り (養生・足場工) — 間知ブロック張 — 胴込・裏込コンクリート 	【コンクリート規格、基礎砕石の有無、養生】 【-】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【-】 【構造種別】 【鉄筋規格、鉄筋10m ² 使用量】 【水抜きパイプの有無】 【構造種別】 【裏込材規格、裏込材10m ² 当り使用量、胴込・裏込コンクリート規格、胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量、流水ポートの有無】 【ブロックの種類、生コンクリート規格】	m m m^2 m m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^3	m m m^2 m m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^3

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
	コンクリート被覆工	胴込・裏込材 (碎石)	【ブロックの種類、胴込・裏込材規格】	m ³	m ³	
		遮水シート張	【-】	m ²	m ²	
		吸出し防止材 (全面) 設置	【-】	m ²	m ²	
		天端コンクリート	【コンクリート規格、養生】	m ³	m ³	
	コンクリート被覆工	コンクリート	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
			鉄筋工	【規格】	t	t
			裏込碎石	【規格】	m ³	m ³
			目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
	法枠工	現場打法枠	現場打法枠	【種別、規格】	m ²	m ²
			コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
			プレキャスト法枠	【種別、規格】	m ²	m ²
			吹付枠	【種別、規格】	m ²	m ²
			削孔 (アンカー)	【削孔径、杭径、杭長、杭打込量、(掘削量)】	m	m or 式
			鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	【アンカー鋼材数量】	本	本 or 式
			グラウト注入 (アンカー)	【注入規格、圧縮強度】	m ³	m ³ or 式
			ボーリングマシン移設 (アンカー)	【-】	回	回 or 式
			足場工 (アンカー)	【-】	空m ³	空m ³ or 式
	植生工	種子散布	種子散布	【材料種別】	m ²	m ²
植生マット			【材料種別】	m ²	m ²	
植生シート			【材料種別】	m ²	m ²	
繊維ネット			【材料種別】	m ²	m ²	
筋芝			【材料種別】	m ²	m ²	
芝付			【材料種別】	m ²	m ²	
人工芝付			【材料種別】	m ²	m ²	
吹付工	客土吹付	客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
		植生基材吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
		モルタル吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
		コンクリート吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
カルバート工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、掘土の有無、腐蝕の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or式
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or式
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材敷正厚】	m ²	m ² or式
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or式
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or式
		埋戻	【-】	m ³	式
	安定処理工	安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
	既製杭工	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or式
		既製コンクリート杭	【杭規格】	本	本
		カットオフ	【杭規格】	本	本
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	【殻種別】	m ³	m ³
		鋼管杭	【規格】	本	本
	場所打杭工	場所打杭	【杭規格】	本	本
		杭土処理	【-】	m ³	m ³
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	【殻種別】	m ³	m ³
		泥水処理	【-】	m ³	m ³
	場所打カハート工	基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
排水構造物工	プレキャストカルバート工	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		— 鉄筋工	【鉄筋材料規格・径】	t	t
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2	m^2
		— 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m
		— 水抜きパイプ	【管規格、パイプ材規格】	箇所	箇所
		— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		— 支保	【—】	空 m^3	式
		— 足場	【—】	掛 m^2	式
		— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
	— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
	— ボックスカルバート	【内幅・内高】	m	m	
	作業土工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 降着の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
		— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 押土（ルーズ）	【土質】	m^3	m^3 or 式
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【—】	回	回 or 式
— 基面整正		【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
— 法面整形		【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
側溝工	— 床掘（運搬・整形）	【—】	m^3	式	
	— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式	
	— 埋戻	【—】	m^3	式	
	— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
	— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
付帯施設工		— プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m	
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材置正厚】	m ²	m ² or 式	
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		— 鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m	
		— 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²	
		— 鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m	
		— 自由勾配側溝	【規格】	m	m	
	— 側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚		
		集水柵工	— 集水柵	【規格】	箇所	箇所
		管渠工	— 管渠	【規格】	m	m
		作業土工	— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、降着の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
			— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
			— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
			— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		— 押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		— 人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材置正厚】	m ²	m ² or 式	
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		— 床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式	
		— 路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		— 埋戻	【-】	m ³	式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
安全施設工		掘削	【土質、施工方法、掘土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		人力積込	【土質、作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規 格、補足材盛正厚】	m ²	m ² or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²		
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³		
		型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式		
		ガードレール	【規格】	m	m		
		ガードケーブル	【規格】	m	m		
		ガードパイプ	【規格】	m	m		
		横断・転落防止柵	【規格】	m	m		
		ネットフェンス	【形式、規格】	m	m		
		フェンス扉	【形式、規格】	組	組		
		標識工		路側標識	【規格】	基	基
				標識板	【規格】	枚	枚
		区画線工		区画線	【種別、規格】	m	m
				仮区画線	【種別、規格】	m	m
				区画線消去	【-】	m	m
縁石工		アスカープ	【材料種類、断面積】	m	m		
		掘削	【土質、施工方法、掘土の有無、 障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
付帯道路工		— 人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		— 床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式	
		— 基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
		— 型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
		— 歩車道境界ブロック	【ブロック規格】	m	m	
		— 地先境界ブロック	【ブロック規格】	m	m	
		— 歩車道境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式	
		— 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】	m	m or 式	
		— 境界工	— 境界杭	【規格】	本	本
		— 付属物工	— 視線誘導標	【規格】	本	本
	— 舗装準備工	— 不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2	
	— アスファルト舗装工	— 下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2	
		— 下層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2	
		— 上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2	
		— 上層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m^2	m^2	
		— 基層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2	
		— 中間層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2	
	— 基層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2		
	— 中間層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2		
	— 表層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2		
	— 表層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
	コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²	
		コンクリート舗装	【材料、舗装厚】	m ²	m ²	
		転圧コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m ²	m ²	
		砂利舗装工	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²
海域堤基礎工	捨石工		中詰石 捨石投入(海上) 捨石均し	【石材規格】 【石材規格】 【-】	m ³ m ³ m ²	m ³ m ³ m ²
海域堤基礎工	吸出し防止工	ふとんかご ふとんかご(地すべり防止工)	【幅、高さ、覆別、規格、貯石種類、貯石規格】 【規格】	m m	m m	
	海域堤体工	捨石工	中詰石	【石材規格】	m ³	m ³
捨石投入(海上)			【石材規格】	m ³	m ³	
捨石均し			【-】	m ²	m ²	
海岸コンクリートブロック工		海岸コンクリートブロック製作(鉄筋)	【ブロック規格】	個	個	
		海岸コンクリートブロック据付(海上)	【ブロック規格】	個	個	
		消波根固めブロック製作	【ブロック規格(型式)、ブロック種類(実質量)】	個	個	
		消波根固めブロック横取	【ブロック規格(型式)、ブロック種類(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック積込	【ブロック規格(型式)、ブロック種類(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック荷卸	【ブロック規格(型式)、ブロック種類(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック据付	【ブロック規格(型式)、ブロック種類(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		消波根固めブロック運搬	【ブロック規格(型式)、ブロック種類(実質量)、ブロック購入の有無】	個	個	
		ケーソン工	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
			鉄筋工	【規格】	t	t
ケーソン等運搬・据付	【-】		個	個		
中詰砂	【砂規格】		m ³	m ³		
表面均し	【-】		m ²	m ²		
蓋コンクリート	【規格】		m ³	m ³		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
	セルラー工	型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		足場	【-】	掛 m^2	式
		支保	【-】	空 m^3	式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		鉄筋工	【規格】	t	t
		ケーソン等運搬・据付	【-】	個	個
		中詰石	【石材規格】	m^3	m^3
		表面均し	【-】	m^2	m^2
		蓋コンクリート	【規格】	m^3	m^3
	場所打コンクリート工	型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式
		足場	【-】	掛 m^2	式
		支保	【-】	空 m^3	式
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3
		鉄筋工	【規格】	t	t
		目地板	【型枠の種類】 【目地板の種類、目地板厚さ】	m^2 m^2	m^2 or 式 m^2

費目区分 (A-2レベル)	直接工事費 (仮設工)
---------------	-------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
---------------	----------------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2レベル)	官貸額・支給品費
---------------	----------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 17 コンクリート補修工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
土 工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		人力積込	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		土砂掘削	【土質】	m^3	m^3	
		軟岩掘削	【岩質】	m^3	m^3	
		硬岩掘削	【岩質】	m^3	m^3	
		盛土工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
			路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式
	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
	人力積込		【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
	押土 (ルーズ)		【土質】	m^3	m^3 or 式	
	流用土盛土		【土質】	m^3	m^3	
	購入土盛土		【-】	m^3	m^3	
	発生土盛土		【土質】	m^3	m^3	
	掘削		【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式	
	採取土盛土		【土質】	m^3	m^3	
	整形仕上げ工	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形 (盛土部・購入土)	【土質】	m^2	m^2	
	作業残土処理工	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		作業残土処理	【-】	m^3	式	

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物種別】	m ³	m ³	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		石積取壊し	【-】	m ²	m ²	
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	m or 式	
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装厚】	m ²	m ²	
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²	
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³	
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m ³	m ³	
補修工	作業土工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
		人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
		押土 (ルーズ)	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		床掘 (運搬・整形)	【-】	m ³	式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
		埋戻	【-】	m ³	式	
		高圧洗浄工	高圧洗浄工	【吐出圧力】	m ²	m ²
		表面処理工	表面被覆工 (左官)	【材料種別】	m ²	m ²
表面被覆工 (吹付)	【材料種別】		m ²	m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
水路付帯工	ひび割れ補修工	表面被覆工 (パネル板)	【材料種別】	m ²	m ²	
		含浸材塗布	【材料種別、規格】	m ²	m ²	
		足場	【-】	掛m ²	式	
		注入	【材料種別、規格】	m	m	
		充填	【材料種別、規格】	m	m	
		ひび割れ被覆	【材料種別、規格】	m	m	
		足場	【-】	掛m ²	式	
		断面修復工	断面修復工	【材料種別】	m ²	m ²
			吹付け	【材料種別、規格】	m ²	m ²
			モルタル注入	【材料種別、規格】	m ²	m ²
			劣化部処理	【材料種別、規格】	m ²	m ²
			足場	【-】	掛m ²	式
	目地補修工	充填工	【材料種別、規格】	m	m	
		成型ゴム挿入工	【材料種別、規格】	m	m	
		足場	【-】	掛m ²	式	
水抜き工	ウィープホール	【規格】	箇所	箇所		
		サイドドレーン	【材料種別・規格】	m	m	
		排水材	【規格】	m	m	
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
		アンダードレーン	【材料・規格】	m	m	
		ドレーン流出弁	【弁種別・規格】	箇所	箇所	
	付帯施設工	スクリーン	【規格】	箇所	箇所	
		手摺	【規格】	m	m	
		蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚	
安全施設工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		【土質】	m ³	m ³ or 式		
		【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位			
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式			
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式			
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式			
		— 基礎碎石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²			
		— コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³			
		— 型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式			
		— ガードレール	【規格】	m	m			
		— ネットフェンス	【形式・規格】	m	m			
		— フェンス扉	【形式・規格】	組	組			
		— ステップ	【規格】	個	個			
		— 落石防止網（金網+ロープ）	【形式・規格】	m ²	m ²			
		— 落石防止網（アンカー）	【規格】	箇所	箇所			
		— 横断・転落防止柵	【規格】	m	m			
		法面工	用地境界杭工	— 境界杭	【規格・施工区分】	本	本	
— 植生工	— 種子散布			【材料種別】	m ²	m ²		
	— 植生マット			【材料種別】	m ²	m ²		
	— 植生シート			【材料種別】	m ²	m ²		
	— 繊維ネット			【材料種別】	m ²	m ²		
	— 筋芝			【材料種別】	m ²	m ²		
	— 芝付			【材料種別】	m ²	m ²		
	— 人工芝付			【材料種別】	m ²	m ²		
	— 吹付工			— 客土吹付	【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²	
— 植生基材吹付				【材料種別、吹付厚】	m ²	m ²		
— モルタル吹付				【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²		
— コンクリート吹付				【材料規格、吹付厚】	m ²	m ²		
耕地復旧工				水田復旧工	— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
					— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	— 人力積込	【作業区分】	m ³		m ³ or 式			
	— 表土掘削・埋戻	【表土厚】	m ²		m ²			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
道路復旧工	畑地復旧工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式		
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式		
		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式		
		掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式		
		暗渠排水管	【-】	m	m or 式		
		フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の種類】	m ³	m ³ or 式		
		暗渠排水	【規格】	m	m		
		畦畔復旧	【形状】	m	m		
		路体盛土工	畑地復旧工	積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
				土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
	人力積込			【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	表土掘削・埋戻			【表土厚】	m ²	m ²	
	心土破碎			【耕起深】	ha	ha	
	路体盛土工		路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式	
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
			積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
			床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式	
舗装版破碎積込（小規模土工）			【舗装版種別】	m ²	m ²		
路床盛土工	土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式			
	殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³			
	人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式			
	流用土路体	【-】	m ³	m ³			
	購入土路体	【-】	m ³	m ³			
路床盛土工	発生土路体	【-】	m ³	m ³			
	採取土路体	【-】	m ³	m ³			
	路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式			
	路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式			
	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式			

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
		—— 積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式		
		—— 床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		—— 舗装版破砕積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²		
		—— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		—— 殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³		
		—— 人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		
		—— 流用土路床	【-】	m ³	m ³		
		—— 購入土路床	【-】	m ³	m ³		
		—— 発生土路床	【-】	m ³	m ³		
		—— 採取土路床	【-】	m ³	m ³		
		—— 舗装準備工	—— 不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²	
		アスファルト舗装工		—— 下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
				—— 下層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
				—— 上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
—— 上層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】			m ²	m ²		
—— 基層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】			m ²	m ²		
—— 中間層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】			m ²	m ²		
—— 基層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】			m ²	m ²		
—— 表層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】			m ²	m ²		
コンクリート舗装工		—— 中間層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		—— 表層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²		
		—— 下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
		—— 下層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
		—— 上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位		
	砂利舗装工	上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²		
		コンクリート舗装	【材料種別・規格】	m ²	m ²		
		目地材	【材料種別・規格】	m ²	m ²		
	道路用側溝工	敷砂利	敷砂利	【材料種別・規格】	m ²	m ²	
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式	
			土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式	
			整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
		安全施設工	掘削	床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
				基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
				法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
				路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
				鉄筋コンクリートU形	【規格】	m	m
				目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m ²	m ²
				鉄筋コンクリート側溝	【規格】	m	m
				コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
				型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m/個)	【規格】	m	m
	安全施設工	掘削	自由勾配側溝	【規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種別・規格】	枚	枚	
安全施設工	掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式		
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式		
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式	
		基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式	
		法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式	
		基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	
		コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
		型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
		ガードレール	【規格】	m	m	
		ガードケール	【規格】	m	m	
		ガードパイプ	【規格】	m	m	
		区画線工	区画線	【種別・規格】	m	m
		縁石工	アスカープ	【-】	m	m
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式
			土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式
			整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式
			積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式
	床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式		
	基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m^2	m^2 or 式		
	法面整形	【現場制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式		
	路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m^3	m^3 or 式		
	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2		
	コンクリート	【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3		
	型枠	【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式		
	境界ブロック	【種別・規格】	m	m		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
水路復旧工	土水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式	
床掘り		【土質】	m ³	m ³ or 式	
法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式	
人力積込		【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
掘削補助機械搬入搬出		【-】	回	回 or 式	
土水路 (仮設)		【-】	m	m	
プレキャスト水路工		掘削	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³
	土砂等運搬		【土質】	m ³	m ³ or 式
	整地		【作業区分】	m ³	m ³ or 式
	積込 (ルーズ)		【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
	床掘り		【土質】	m ³	m ³ or 式
	基面整正		【補足材有無、補足材種類・規格、補足材盛正厚】	m ²	m ² or 式
	法面整形		【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
	鉄筋コンクリートU形		【規格】	m	m
	コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m ³	m ³
	型枠	【型枠の種類】	m ²	m ² or 式	
	人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	【規格】	m	m	
	基礎砕石	【基礎材規格、敷厚】	m ²	m ²	
	鉄筋コンクリート柵渠	【規格】	m	m	
	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【管規格】	m	m	
	人力積込	【作業区分】	m ³	m ³ or 式	
	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	【規格】	m	m	
	コンクリート分水槽据付	【分水槽種類】	基	箇所	
分水槽	【規格】	箇所	箇所		

費目区分 (A-2 レベル)	直接工事費 (仮設工)
----------------	-------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)
----------------	----------------------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル)	官貸額・支給品費
----------------	----------

工 種 (B-1 レベル)	種 別 (B-2 レベル)	細 別 (B-3 レベル)	規 格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 18 ため池工事

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工を除く)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
土工	ため池盛土工	ため池盛立工	【盛立材料・施工幅員】	m ³	m ³

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 官貸額・支給品費

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 19 その他土木工事 (1)

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 官貸額・支給品費

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) 20 その他土木工事 (2)

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「仮設工」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
[共通体系ツリー「共通仮設 (事業損失防止施設費～営繕費)」参照]					

費目区分 (A-2 レベル) 官貸額・支給品費

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位

工種区分 (A-1 レベル) ~各工種区分~

費目区分 (A-2 レベル) 直接工事費 (仮設工)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
仮設工	仮設道路工	安定シート	【材料、規格】	m ²	m ²
		安定処理	【混合深さ、固化材100m ² あたり 使用量、固化材の種類】	m ²	m ²
		安定処理	【添加材種別】	m ²	m ²
		掘削	【土質、施工方法、押土の有無、 原土の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		床掘り	【土質】	m ³	m ³ or 式
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
		土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		路体 (築堤) 盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		路床盛土	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		殻運搬	【殻種別】	m ³	m ³
		不陸整正	【補足材有無、補足材種別・規 格、補足材整正厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種別、路盤材規格、仕上 り厚】	m ²	m ²
		基層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (車道・路肩部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²
基層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²		
中間層 (歩道部)	【材料種別、材料規格、舗装厚、 平均幅員】	m ²	m ²		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位	
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m^2	m^2	
		法面整形	【現錫制約の有無、土質】	m^2	m^2 or 式	
		人力積込	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式	
		工事用道路	【-】	m	mor式	
		工事用道路補修	【補足材区分】	路線	式	
		敷鉄板	【規格】	m^2	m^2 or 式	
		アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m	
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	mor式	
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m^2	m^2	
		殻運搬	【殻種別】	m^3	m^3	
		殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	【殻種別】	m^3	m^3	
		仮橋工	仮橋上部	【施工区分】	t	tor式
			仮橋下部	【施工区分】	橋	橋or式
	基礎碎石		【基礎材規格、敷厚】	m^2	m^2	
	コンクリート		【コンクリート規格、養生費】	m^3	m^3	
	型枠		【型枠の種類】	m^2	m^2 or 式	
	仮橋コンクリート基礎		【基礎区分】	箇所	箇所or式	
	仮橋覆工板		【規格】	m^2	m^2 or 式	
	仮橋高欄		【-】	m	mor式	
	殻運搬		【殻種別】	m^3	m^3	
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		【殻種別】	m^3	m^3	
仮廻し水路工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、原土の有無、施工数量】	m^3	m^3 or 式		
	土砂等運搬	【土質】	m^3	m^3 or 式		
	整地	【作業区分】	m^3	m^3 or 式		
	積込 (ルーズ)	【土質、作業内容】	m^3	m^3 or 式		
	床掘り	【土質】	m^3	m^3 or 式		

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		— 基面整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ² or 式
		— 法面整形	【現場制約の有無、土質】	m ²	m ² or 式
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		— 掘削補助機械搬入搬出	【-】	回	回 or 式
		— 人力積込	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 土水路（仮設）	【-】	m	m or 式
		— コルゲートフレーム（仮設）	【規格】	m	m or 式
		— コルゲートパイプ（仮設）	【規格】	m	m or 式
		— 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）	【規格】	m	m or 式
		— 遠心力鉄筋コンクリート管（仮設）	【規格】	m	m or 式
		— 土のう	【-】	m ³	m ³ or 式
	— 仮設土留・仮締切工	— 仮設鋼矢板	【規格】	枚	枚 or 式
		— 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	【規格】	回	回
		— 仮設H鋼杭	【規格】	本	本 or 式
		— 仮設タイロッド・腹起し	【規格】	t	t or 式
		— 切梁・腹起し	【規格】	t	t or 式
		— 横矢板	【規格】	m ²	m ²
		— たて込み簡易土留	【規格】	m	m
		— じゃかご（仮設）	【かご径、止杭規格】	m	m or 式
		— ふとんかご（仮設）	【高さ、幅、止杭規格】	m	m or 式
		— 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m ³	m ³ or 式
		— 土砂等運搬	【土質】	m ³	m ³ or 式
		— 路体（築堤）盛土・埋戻	【施工幅員】	m ³	m ³ or 式
		— 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m ³	m ³ or 式
		— 整地	【作業区分】	m ³	m ³ or 式
		— 締切盛土	【-】	m ³	m ³ or 式
		— 止水シート	【規格】	m ²	m ²

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
		中詰盛土	【-】	m ³	m ³ or式
	排水処理工	排水ドレーン	【材料、規格】	m	m
		排水ポンプ（仮設）	【排水量】	箇所	箇所or式
		ウェルポイント	【排水量】	日	日or式
	電力設備工	受電設備	【-】	式	式
		配電設備	【-】	式	式
		電動機設備	【-】	式	式
	橋梁仮設工	桁下足場	【-】	m ²	m ² or式
		側部足場	【-】	m	m or式
		P C防護	【-】	m ²	m ² or式
		登り栈橋	【-】	箇所	箇所or式
	トンネル仮設備工	トンネル受電設備	【-】	式	式
		トンネル配電設備	【-】	式	式
		トンネル仮設ヤード造成	【-】	式	式
		トンネル仮設ヤード復旧	【-】	式	式
		ずりピン設備	【-】	式	式
		坑口処理	【-】	式	式
		トンネル照明設備	【-】	式	式
		トンネル送気設備	【-】	式	式
		トンネル給水設備	【-】	式	式
		トンネル排水設備	【-】	式	式
		トンネル軌道設備	【-】	式	式
		トンネル換気設備	【-】	式	式
		スライディングフォーム組立解体	【-】	基	式

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
防塵対策工		下層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (車道・路肩部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		下層路盤 (歩道部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		上層路盤 (歩道部)	【路盤材種類9、路盤材規格、仕上り厚】	m ²	m ²
		基層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		基層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		中間層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		表層 (歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m ²	m ²
		不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m ²	m ²
		アスカーブ	【材料種類、断面積】	m	m
		舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	mor式
		舗装版破碎	【舗装版種別、舗装版厚】	m ²	m ²
		舗装版破碎積込 (小規模土工)	【舗装版種別】	m ²	m ²
安全費		路面清掃	【-】	式	式
		散水	【-】	式	式
		交通誘導警備員	【-】	人	人

工種区分 (A-1 レベル) ~各工種区分~

費目区分 (A-2 レベル) 共通仮設 (事業損失防止施設費)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	事業損失防止施設費	騒音調査	【-】	式	式
		振動調査	【-】	式	式
		沈下観測	【-】	式	式
		傾斜観測	【-】	式	式
		水質調査	【-】	式	式
		濁水処理施設	【仕様・処理能力】	式	式
		汚濁防止フェンス	【規格】	m	mor式
		トンネル防音設備	【-】	式	式
	トンネル濁水処理施設	【仕様・処理能力】	式	式	

費目区分 (A-2 レベル) 共通仮設 (運搬費)

工種 (B-1 レベル)	種別 (B-2 レベル)	細別 (B-3 レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	運搬費	重建設機械分解・組立・輸送	【-】	台	式
		仮設材輸送	【-】	t	式
		自走式機械運搬	【-】	回	式

費目区分 (A-2レベル)	共通仮設 (準備費)
---------------	------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	準備費	伐開・除根 木根等処分	【-】 【-】	ha m ³ or t	式 式

費目区分 (A-2レベル)	共通仮設 (安全費)
---------------	------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	安全費	安全管理員	【-】	人	人

費目区分 (A-2レベル)	共通仮設 (役務費)
---------------	------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	役務費	借地料 電力基本料金 用水基本料金	【-】 【-】 【-】	m ² 式 式	式 式 式

費目区分 (A-2レベル)	共通仮設 (技術管理費)
---------------	--------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	技術管理費	<ul style="list-style-type: none"> — 平板載荷試験 — 土質試験 — 溶接試験 — 継目試験 — 歩掛調査 	【項目】 【項目】 【項目】 【項目】 【項目】	回 回 箇所 箇所 式	回or式 回or式 箇所or式 箇所or式 式

費目区分 (A-2レベル)	共通仮設 (営繕費)
---------------	------------

工種 (B-1レベル)	種別 (B-2レベル)	細別 (B-3レベル)	規格	積算単位	工事数量 表示単位
共通仮設 (積上げ)	営繕費	<ul style="list-style-type: none"> — 監督員詰所 — 火薬庫 	【-】 【-】	式 式	式 式