

工 事 工 種 の 体 系 用 語 定 義 集

用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
あ 足場	掛m ²	式	各種構造物の施工に伴う足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・足場設置・撤去費(賃料等含む)	
あ 足場工(アンカー)	空m ³	空m ³	スキッド型ボーリングマシン据付の架台となる足場材の設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。 ・足場設置・撤去費 ・アンカー施工時の足場の設置・撤去作業 ・パイプ、クランプ、足場板、ベース ・その他の施工に要するすべての機械・労務・材料費(損料を含む。)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
あ 足場(地表)(ロータリーパーカッション式)	空m ³	空m ³ or 式	地すべり防止として行う集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式)における地表足場設置・撤去に要する費用で、以下の費用を含む。 ・地表足場設置・撤去費 ・足場材等費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
あ アスカープ	m	m	アスカープの設置作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルトカーブ設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
あ 暗渠排水	m	m	暗渠排水の設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・ 床掘 ・ 埋戻 ・暗渠排水管設置費 ・被覆材設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
あ 暗渠排水管	m	m	硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管等の有孔・無孔管の据付、撤去、据付・撤去で、以下の費用を含む。 ただし、管水路工事、水路工事及びほ場整備工事等には適用しない。 ・暗渠排水管の据付、撤去、据付・撤去費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
あ アンダードレーン	m	m	構造物の下側に沿って設けるアンダードレーンの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ドレーン溝掘削費 ・アンダードレーン設置費 ・フィルター材設置費 なお、残土の運搬・処分に係る費用を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
あ 安定シート	m ²	m ²	土木安定シートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・土木安定シート設置費	
あ 安定処理	m ²	m ²	自走式土質改良機及びバックホウによる地盤改良作業で、以下の費用を含む。 ・固化材投入費 ・改良対象土投入費 ・攪拌・土質改良費 ・改良材散布混合費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
あ 安定処理	m ²	m ²	スタビライザ及びバックホウ等により地盤表層部もしくは路床、構造物基礎の混合安定処理を行う作業で、以下の費用を含む。 ・路床安定処理費(スタビライザ) ・安定処理費(バックホウ混合)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
い 異形管	本	本	本管と同一路線内に設置する異形管(本管以外の管種も含む)の布設作業に要する費用で、以下の費用を含む。 異形管布設・接合費	鋼管路線で鋼製異形管を使用する場合の接合費(溶接費)は「鋼管」で計上する。 短管(調整管)の布設・接合費は本管(「強化プラスチック複合管」「ダクタイル鋳鉄管」「鋼管」)で計上する。
い 石積み取壊し	m ²	m ²	既設の石積みの取壊し作業で、以下の費用を含む。 ・石積み取壊し費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬」に計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
い 石積(練石)(複合)	m ²	m ²	玉石及び雑割石(控長25cm~50cm)の積工(勾配1割未満)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・石積(練石)(複合)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
い 石積(張)	m ²	m ²	玉石及び雑割石(控長25cm~50cm)の積工(勾配1割未満)及び張工(勾配1割以上)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・石積(張)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
い 石張(複合)	m ²	m ²	玉石及び雑割石(控長25cm~50cm)の張工(勾配1割以上)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・石張(複合)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
う ウィーブホール	箇所	箇所	コンクリート構造物(水路等の流水内に設置される構造物)にウィーブホールを設置する作業で、以下の費用を含む。 ・ウィーブホール設置費 ・フィルター設置費 なお、逆止弁付きウィーブホールを含む。	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
う	ウェルポイント	日	日	地下水低下のために行うウェルポイント工法に用いる排水設備の設置・運転管理・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ウェルポイント設備設置・撤去費 ・ウェルポイント設備運転管理費	作業には、機器搬入～ヘッダーパイプ設置～ウェルポイント設置～ウェルポイントポンプ設置～スイングジョイント接続～配水管設置～運転管理～機器撤去までの一連作業を含む。
う	埋戻	m3	式	構造物の築造及び撤去後の床掘部の埋戻作業で、以下の費用を含む。 ・埋戻材投入費 ・敷均し・締め固め費 なお、仮置場から流用する場合、仮置場からの運搬を含む。 また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 購入する予定土量については、特別仕様書に明示する。 他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。 土取場の場所及び採取予定量については、特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
う	裏込グラウト	m3	m3	水路トンネル工事における覆工背面への裏込材注入作業で、以下の費用を含む。 ・裏込材注入費 ・ 足場 ・目詰り費 ・削孔費	
う	裏込材	m3	m3	コンクリートブロック積み（ブロック質量150kg/個未満）、コンクリートブロック張り（ブロック規格50cm×50cm以下）の裏込材を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・裏込材設置費	
う	裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）	m3	m3	石積（張）工における裏込材（クラッシュラン）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
う	裏込砕石	m3	m3	裏込砕石工における材料の投入、敷均し、締め固め及び20m程度の現場内小運搬等、その施工に必要なすべての機械・労務・材料費（損料等を含む）、以下の費用を含む。 砕石の材料ロスを含む。（標準ロスは、+0.20）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
え	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	m	m	遠心力鉄筋コンクリート管の布設作業で、以下の費用を含む。 ・ 床掘 ・ 埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
え	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	m	m	遠心力鉄筋コンクリート管の布設作業で、以下の費用を含む。 ・遠心力鉄筋コンクリート管設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
お	横断・転落防止柵	m	m	転落防止柵もしくは横断防止柵の設置作業で、以下の費用を含む。 ・支柱建込孔削孔費 ・プレキャスト基礎ブロック設置費 ・横断・転落防止柵設置費 なお、コンクリート基礎設置費には、鉄筋を含む。（基礎材は含まない。）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
お	大型ゴム支承	個	個	橋梁用大型ゴム支承の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ゴム支承設置費 なお、ゴム支承設置費には材料費を含む。	
お	大型コンクリートブロック積み（養生・足場工）	m2	m2	勾配が1割より急なコンクリートブロック、間知ブロック（ブロック質量150kg/個以上450kg/個以下）、大型ブロック（ブロック質量4,600kg/個以下）の設置に伴う作業で、以下の費用を含む。 ・養生 ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
お	大型コンクリートブロック張り（養生・足場工）	m2	m2	勾配が1割より緩やかなコンクリートブロック張り（ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下）の設置に伴う作業で、以下の費用を含む。 ・養生 ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
お	大型ブロック積	m2	m2	大型ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・大型ブロック積	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
お	押土（ルーズ）	m3	m3	ブルドーザによるルーズな状態の押土又は集積作業で、以下の費用を含む。 ・押土費 ・集積費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
が	ガードケーブル	m	m	ガードケーブルの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ 床掘 ・ 埋戻 ・支柱建込孔削孔費 ・プレキャスト基礎ブロック設置費 ・ガードケーブル設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
が	ガードパイプ	m	m	ガードパイプの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ 床掘 ・ 埋戻 ・支柱建込孔削孔費 ・ガードパイプ設置費 なお、土中建込の場合における穴あけ後の充填材（グロリアスファルト、砂〔労務費・材料費〕）、コンクリート建込の場合における充填材（グロリアスファルト、砂〔労務費・材料費〕）を含む。	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
が	ガードレール	m	m	ガードレールの設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・埋戻 ・支柱建込孔削孔費 ・プレキャスト基礎ブロック設置費 ・ガードレール設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
か	海岸コンクリートブロック製作（鉄筋）	個	個	海岸コンクリートブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋	
が	ガス切断	m	m	現場で行う鋼板、鋼矢板、H形鋼、鋼管等のガス切断作業に要する費用で、以下の費用を含む。 ・ガス切断費	
か	仮設H鋼杭	本	本 or 式	土留・仮締切で用いるH形鋼杭の打込・引抜作業で、以下の費用を含む。 ・H形鋼杭打込・引抜費(賃料等含む) ・切断もしくは跡埋費 なお、H形鋼杭打込・引抜費は鋼形鋼杭を埋殺す場合、引抜費は含まない。	H形鋼杭を埋殺す場合は、埋殺し本数等を特別仕様書に明示する。
か	仮設鋼矢板	枚	枚 or 式	土留・仮締切で用いる鋼矢板の打込・引抜作業で、以下の費用を含む。 ・導棒及び導杭設置・撤去費 ・鋼矢板打込・引抜費(賃料等含む) ・腹起し設置・撤去費(賃料等含む) ・切断もしくは跡埋費 なお、鋼矢板打込・引抜費は鋼矢板を埋殺す場合、引抜費は含まない。	鋼矢板を埋殺す場合は、埋殺し枚数等を特別仕様書に明示する。
か	仮設材輸送	ton	式	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板等)の輸送作業で、以下の費用を含む。 ・仮設材輸送費 ・仮設材積込・荷卸し費	共通仮設費の運搬費で計上する。
か	仮設タイロッド・腹起し	ton	ton	土留・仮締切におけるタイロッド・腹起しの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・タイロッド設置・撤去費(賃料等含む) ・腹起し設置・撤去費(賃料等含む)	
か	下層路盤（車道・路肩部）	m2	m2	舗装工事における下層路盤（車道・路肩部）の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。 ・路盤（下層・車道部）費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
か	下層路盤（歩道部）	m2	m2	舗装工事における下層路盤（歩道部）の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。 ・路盤（歩道部）費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
か	型枠	m2	式	型枠の製作・設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・型枠製作・設置・撤去費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
か	カットオフ	本	本	既製杭における杭頭処理のうち、剛結合等を目的として行う、杭上端部を必要な長さに切り揃える作業で、以下の費用を含む。 ・カットオフ費	カットオフ後の殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
か	簡易ゴム支承	m	m	橋梁用簡易ゴム支承の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ゴム支承設置費 なお、ゴム支承設置費には材料費を含む。	
が	殻運搬	m3	m3	既設構造物等とのとりこわし、舗装版の破砕によって発生するコンクリート殻、アスファルト殻及びモルタル吹付法面のとりこわし作業により発生した殻を指定箇所まで運搬する作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費	発生材の積込費は、各種構造物の取壊しにて計上されている。 処分を伴う運搬については、「殻運搬・処理」として計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
が	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	m3	m3	各種構造物の取壊し等に伴い発生するコンクリートもしくはアスファルト等の殻を処分する作業で、以下の費用を含む。 ・処分費	発生材の積込費は、各種構造物の取壊しにて計上されている。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
か	仮区画線	m	m or 式	工事期間中に交通安全のため一時的に設ける区画線の設置作業で、以下の費用を含む。 ・区画線設置費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
か	仮橋下部	橋	橋 or 式	仮橋の下部工の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・導枠及び導杭設置・撤去費 ・仮設橋脚設置・撤去費(賃料等含む)	
か	仮橋高欄	m	m or 式	仮橋の仮設高欄の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・高欄設置・撤去費(賃料等含む)	
か	仮橋コンクリート基礎	箇所	式	仮橋のための直接基礎の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋 ・ コンクリート構造物取壊し	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
か	仮橋上部	ton	ton or 式	仮橋の上部工部材の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・仮橋上部工架設・撤去費(賃料等含む)	
か	仮橋覆工板	m ²	m ² or 式	仮橋の覆工板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・覆工板設置・撤去費(賃料等を含む)	
か	型枠	m ²	式	型枠の製作・設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・型枠製作・設置・撤去費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	既製コンクリート杭	本	本	既製コンクリート杭の打込作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート杭打設費 ・杭頭処理費 ・発生土運搬処理費 なお、コンクリート杭打込み費には、コンクリート杭の材料費及び搬入・荷卸し費を含む。 また、杭頭処理にはカットオフは含まれていない。	中詰コンクリート打設費及び、鉄筋加工組立費は必要に応じて別途計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	基層(車道・路肩部)	m ²	m ²	アスファルト舗装における基層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・基層(車道・路肩部)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	基層(車道・路肩部)	式	式	アスファルト舗装における基層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト舗装工(機械)費 ・アスファルト舗装工(人力)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	基層(歩道部)	m ²	m ²	アスファルト舗装における基層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・基層(歩道部)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	基層(歩道部)	式	式	アスファルト舗装における基層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト舗装工(機械)費 ・アスファルト舗装工(人力)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	基礎コンクリート(鉄筋)	m	m	基礎コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	基礎砕石	m ²	m ²	コンクリート構造物等の基面に砕石等の基礎材を敷設する作業で、以下の費用を含む。 ・基礎材設置費(基礎砕石のみ) なお、基礎材を購入材とする場合は、基礎材購入費を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	基盤整地	ha	ha	造成土工における基盤整地作業で、以下の費用を含む。 ・基盤整地費	
き	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	ha	ha	標準区画0.3ha以上のほ場整備工事における基盤切盛、整地及び畦畔築立等の作業で、以下の費用を含む。 ・基盤切盛費 ・整地作業費 ・畦畔築立費 ・道路用土の集積費 ・旧排水路の埋戻費 ・用排水路の残土整地費 なお、畦畔築立費には、法面整形を含まない。	
き	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)	ha	ha	標準区画0.3ha未満のほ場整備工事における基盤切盛、整地及び畦畔築立等の作業で、以下の費用を含む。 ・基盤切盛費 ・整地作業費 ・畦畔築立費 ・道路用土の集積費 ・旧排水路の埋戻費 ・用排水路の残土整地費 なお、畦畔築立費には、法面整形を含まない。	
き	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満 ^{ハック材による施工})	ha	ha	標準区画0.3ha未満のほ場整備工事における基盤切盛、整地及び畦畔築立等の作業で、以下の費用を含む。 ・基盤切盛費 ・整地作業費 ・畦畔築立費 ・道路用土の集積費 ・旧排水路の埋戻費 ・用排水路の残土整地費 なお、畦畔築立費には、法面整形を含まない。	
き	基盤造成(軟岩)	m ³	m ³	農用地造成工事における軟岩の基盤切盛を行う作業で、以下の一部費用を含む。 ・基盤切盛費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
き	基面整正	m2	m2	床掘り作業において床付面を整正する作業で、以下の費用を含む。 ・基面整正費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	客土吹付	m2	m2	種子を含む客土の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・客土吹付費 なお、ラス・繊維ネット張りは含まない。	
き	吸水渠	m	m	地表残留水、過剰土壌水分の捕捉を目的とする吸水渠の設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・掘削費 ・吸水管設置費 ・被覆材設置費 ・埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	急流工	m	m	急流工の設置作業で以下の一部費用を含む。 ・床掘 ・排水溝設置費 ・既製管布設費 ・埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	境界杭	本	本	境界杭の設置作業で、以下の費用を含む。 ・境界杭設置費	
き	境界ブロック	m	m	道路の車道と歩道を分離するために用いる歩車道境界ブロック又は、地先境界に、道路の舗装止めとして用いる地先境界ブロックの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
き	強化プラスチック複合管	m	m	強化プラスチック複合管(短管(調整管)含む)の布設作業で、以下の費用を含む。 ・管布設・接合費 ・管切断費	異形管の布設・接合費は「異形管」で計上する。
き	橋梁排水管	m	m	鋼管(φ100mm～φ200mm)、V P管(φ100mm～200mm)による各種系統タイプ及び溝部の橋梁排水管を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・排水管設置 ・排水管材料費(蛇腹管・エルボ等の排水管付属品、取付金具等)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	橋梁用高欄	m	m	橋梁用高欄を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・橋梁用高欄の設置 ・橋梁用高欄の材料費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
き	切梁・腹起し	ton	ton or 式	土留・仮締切で用いる切梁・腹起しの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・切梁・腹起し設置・撤去費(賃料等含む)	
く	区画線	m	m	溶融式区画線及びペイント式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。 ・区画線設置費	
く	区画線消去	m	m	区画線の消去作業で、以下の費用含む。 ・区画線消去費	
く	掘削	m3	m3	土工における掘削作業で、以下の費用を含む。 ・掘削費 ・集積押土費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
く	掘削	式	式	土工における掘削作業で、以下の費用を含む。 ・掘削費 ・押土費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
く	掘削補助機械搬入搬出	回	回	構造物の築造目的で基面を掘り下げる床掘り作業において、掘削補助機械を用いる場合の補助機械搬入搬出作業で、以下の費用を含む。 ・機械経費(賃料) ・労務費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぐ	グラウト注入(アンカー)	m3	m3	アンカー孔内へのグラウト注入の作業で、以下の費用を含む。 ・グラウト注入打設 ・注入材料 ・グラウトミキサ、グラウトポンプ、工事用水中モータポンプ、水槽損料、電力に関する経費 ・その他の施工に要するすべての機械・労務・材料費(損料を含む。)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
け	畦畔整形工	m2	m2	水田のほ場整備工事の畦畔築立後の盛土部の畦畔整形作業で、以下の費用を含む。 ・畦畔整形費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
け	畦畔復旧	m	m	工事用地として借上げた耕地における畦畔の復旧作業で、以下の費用を含む。 ・畦畔築立費 なお、法面の整形を含む。	
け	桁架設	本	本	橋梁工事における橋桁の架設作業で、以下の費用を含む。 ・桁架設費	片持架設を除く。また地組は含まない。
け	桁下足場	m ²	m ² or 式	P C橋架設(T桁橋)工事において、桁下で作業を行うために設ける作業足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・桁下足場設置・撤去費	
け	間知ブロック積	m ²	m ²	間知ブロックの積工(勾配1割未満、ブロック質量150kg/個以上450kg/個以下)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・間知ブロック積	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
け	間知ブロック張	m ²	m ²	間知ブロックの張工(勾配1割以上、ブロック質量770 kg/個以下)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・間知ブロック張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
げ	現場打小型擁壁	m	m	最大高さが2m以下の現場打で行う小型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋 ・水抜きパイプ ・吸出し防止材	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
げ	現場環境改善費	式	式	現場環境改善費を積上計上する場合に使用する。	
げ	現場環境改善費	式	式	現場環境改善費を積上計上する場合に使用する。	
げ	現場打基礎コンクリート	m	m	コンクリートブロック積(張)、大型ブロック積及び石積(張)及び及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工(勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満)における現場打基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 ・現場打基礎コンクリート	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
こ	高圧洗浄工	m ²	m ²	高圧洗浄機により補修面の高圧洗浄を行う作業で以下の費用を含む。 ・高圧洗浄費 なお、洗浄水費は含まない。	
こ	鋼管	m	m	鋼管(短管(調整管)含む)の布設作業で、以下の費用を含む。 ・管布設費 ・管溶接費 ・継手塗装費 ・管切断費 ・開先加工費	異形管の布設費は「異形管」で計上する。
こ	鋼管杭	本	本	鋼管杭の打込み作業で、以下の費用を含む。 ・鋼管杭打設費 ・杭頭処理費 ・発生土運搬処理費 なお、鋼管杭打込み費には、鋼管杭の材料費及び搬入・荷卸し費を含む。	中詰コンクリート打設費及び、鉄筋加工組立費は必要に応じて別途計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	硬岩掘削	m ³	m ³	掘削された硬岩の運搬から処分までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費 ・残土処分費 なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場からの運搬を含む。	残土を工区外に搬出する場合は、特別仕様書で予定数量を明示する。 仮置土は、特別仕様書で場所及び数量を明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	耕起深耕	ha	ha	農用地造成工事における耕起作業又は深耕作業で、以下の費用を含む。 ・耕起深耕費	
こ	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	本	アンカー鋼材の現地加工、組立から孔内挿入までの作業及び工場で組立・加工する場合のアンカー鋼材挿入作業で、以下の費用を含む。 ・現地加工・組立(シース、防錆材、止水部、スペーサの取付け)孔内挿入 ・現場内小運搬 ・緊張ジャッキによる緊張 ・クサビ及びビスナット等での定着及び頭部処理(頭部背面処理を含む。) ・切断機、緊張ジャッキ、油圧ポンプ損料及び電力に関する経費 ・その施工に要するすべての機械・労務・材料費(損料を含む。)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
こ	硬質ポリ塩化ビニル管	m	m	硬質ポリ塩化ビニル管の布設作業で、以下の費用を含む。 ・管布設・接合費 なお、継手材の布設・接合費を含む。	継手材料は、「硬質ポリ塩化ビニル管継手材」で計上する。
こ	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個	個	硬質ポリ塩化ビニル管用継手の材料費で、以下の費用を含む。 ・継手材料費 なお、継手材料費には離脱防止金具(継手)等及び給水栓に分岐する継手も含む。	
こ	工事用道路	m	m or 式	工事実施に必要な工事用仮設道路(待避所含む。)の設置、及び撤去作業で、以下の費用項目を含む。 ・流用土路床 ・発生土路床 ・購入土路床 ・採取土路床 ・敷砂利 ・工事用道路撤去費 なお、撤去した路床材を仮置きする場合は、仮置場への運搬整地費を含む。 また、残土受入地へ運搬・処分する場合は、積込・運搬及び残土処分地での処分費を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	工事用道路補修	路線	式	工事用道路の補修作業で、以下の費用を含む。 ・路面補修費 なお、路面補修費には、碎石等の補足材の材料費を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
こ	交通誘導警備員	人	人	交通管理のための交通誘導警備員の費用で、以下の費用を含む。 ・交通誘導警備員労務費	直接工事費（仮設工）の安全費で計上する。
こ	購入土盛土	m3	m3	購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材購入費(搬入費を含む) ・敷均し・締固め費	購入する予定土量については、特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	購入土路床	m3	m3	購入土による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材購入費(搬入費を含む) ・敷均し・締固め費	購入する予定土量については、特別仕様書に明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	購入土路体	m3	m3	購入土による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材購入費(搬入費を含む) ・敷均し・締固め費	購入する予定土量については、特別仕様書に明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	鋼矢板	枚	枚	鋼矢板の打込作業で、以下の費用を含む。 ・鋼矢板打込費	
こ	鋼矢板引抜	枚	枚	既設の鋼矢板の引抜作業で、以下の費用を含む。 ・矢板引抜費	
ご	ゴム支承	個	個	橋梁用ゴム支承の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ゴム支承設置費 なお、ゴム支承設置費には材料費を含む。	
こ	コルゲートフリューム	m	m	コルゲートフリュームの設置作業で、以下の費用を含む。 ・コルゲートフリューム設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	コンクリート	m3	m3	各種コンクリート構造物におけるコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート打設費 ・圧送管組立・撤去費 ・養生費 ・現場内小運搬	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
こ	コンクリート	式	式	各種コンクリート構造物におけるコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート打設費 ・圧送管組立・撤去費 ・養生費 ・現場内小運搬	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
こ	コンクリートアンカーボルト設置	本	本	橋梁、シェットの排水管取付金具を設置するためのコンクリートアンカーボルト穿孔及び設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートアンカーボルト穿孔費 ・コンクリートアンカーボルト設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
こ	コンクリート基礎	m3	m3	管水路のコンクリート基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 ・管水路基礎整形費（岩盤整形工のみ） ・鉄筋 ・足場 なお、管水路基礎整形費とは、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形に要する費用である。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	コンクリート構造物取壊し	m3	m3	既設コンクリート構造物の取壊し作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート取壊し費 ・殻積込費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬費」に計上する。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
こ	コンクリート吹付	m2	m2	法面へのコンクリート吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・ラス張費 ・ 水抜きパイプ ・コンクリート吹付費 なお、法面清掃費には、清掃に伴い発生する残土の積込・運搬費を含む。	
こ	コンクリートブロック積み	m2	m2	勾配が1割より急なコンクリートブロック（ブロック質量150kg/個未満）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートブロック設置費 ・胴込・裏込コンクリート打設費 ・ 吸出し防止材 ・ 目地材 ・ 水抜きパイプ ・ 足場	
こ	コンクリートブロック張り	m2	m2	勾配が1割より緩やかなコンクリートブロック張り（ブロック規格50cm×50cm以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートブロック設置費 ・ 吸出し防止材 ・ 水抜きパイプ ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
こ	コンクリート分水槽据付	基	基	コンクリート分水槽の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。 ・製品質量(50kg/基以上幅～2800kg/基以下幅) ・基礎碎石の有無	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
さ	採取土盛土	m3	m3	土取場から盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費(搬入費を含む) ・敷均し・締固め費	土取場の場所及び採取予定量については、特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
さ	採取土路床	m3	m3	土取場での掘削・積込から路床の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費(搬入費を含む。人力積込を除く。) ・敷均し・締固め費	土取場については、場所、採取予定数量を特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
さ	採取土路体	m3	m3	土取場での掘削・積込から路体の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費(搬入費を含む。人力積込を除く。) ・敷均し・締固め費	土取場については、場所、採取予定数量を特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
さ	碎石基礎	m3	m3	管水路工事における碎石基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 ・基礎材投入費 ・管水路基礎整形費（岩盤整形工のみ） ・基礎材敷均し・締固め費 なお、基礎材を購入材とする場合は、基礎材購入費を含む。 また、管水路基礎整形費とは、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形に要する費用である。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まれない。
さ	砕土	ha	ha	農用地造成工事における砕土作業で、以下の費用を含む。 ・砕土作業費	
さ	サイドドレーン	m	m	構造物の側面に沿って設けるサイドドレーンの設置作業で、以下の費用を含む。 ・サイドドレーン費 ・フィルター材設置費	
さ	作業残土処理	m3	式	構造物の築造及び撤去のために行う作業土工(床掘、埋戻)において発生した残土の処理作業で、以下の費用を含む。 ・運搬 ・残土処分費 なお、仮置場から搬出する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
さ	柵工	m	m	板柵、ネット柵の設置作業で、以下の費用を含む。 ・木杭打設費 ・柵設置費	
さ	削孔（アンカー）	m	m	ボーリングマシンによるアンカー孔の削孔、ドリルパイプの引抜き、横移動作業で、以下の費用を含む。 ・削孔 ・ドリルパイプの引抜き ・ボーリングマン横移動作業 ・削孔材料損耗品費 ・削孔水用ポンプ、給水用ポンプ、排水用ポンプ、水槽損料、電力に関する経費 ・その施工に要するすべての機械・労務・材料費（損料を含む。）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ざ	雑物除去（農用地造成工）	ha	ha	農用地造成工事における造成面に露出している雑物を除去する作業で、以下の一部費用を含む。 ・雑物除去費 ・積込・運搬費 なお、運搬はほ場端までである。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ざ	雑物除去（ほ場整備工）	ha	ha	ほ場整備工事における整地面に露出している雑物を除去する作業で、以下の費用を含む。 ・雑物除去費	
さ	サンドコンパクションパイル	本	本	地盤の強度増加を図るために、地盤中に衝撃あるいは振動により締固めた砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。 ・サンドコンパクションパイル費 ・ 敷鉄板 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～砂投入～引抜～移動までの一連作業を含む。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
さ	サンドドレーン	本	本	地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中にオーガ・振動・ジェット等により砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。 ・サンドドレーン費 ・敷鉄板 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～砂投入～引抜～移動までの一連作業を含む。
さ	山腹暗渠（地すべり防止工）	m	m	地すべり防止として行う暗渠工の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・フィルター材設置費 ・吸出し防止材 ・遮水・止水シート ・暗渠管設置費（材料費含む） ・埋戻 なお、残土処分に係る費用を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
さ	山腹集排水路（地すべり防止工）	m	m	地すべり防止として行うU型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・フィルター材設置費 ・U型側溝設置費（材料費含む） ・埋戻 なお、残土処分に係る費用を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
さ	山腹明暗渠（地すべり防止工）	m	m	地すべり防止として行うU型側溝及び明暗渠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・フィルター材設置費 ・吸出し防止材 ・遮水・止水シート ・U型側溝設置費（材料費含む） ・暗渠管設置費（材料費含む） ・埋戻 なお、残土処分に係る費用を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
じ	ジオテキスタイル敷設	m ²	m ²	ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工のジオテキスタイルの敷設（ジオテキスタイル巻込み作業含む）作業で、以下の費用を含む。 ・ジオテキスタイル敷設費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
じ	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m ²	m ²	ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工の壁面材の組立・設置作業で、以下の費用を含む。 ・ジオテキスタイル壁面材組立・設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
じ	ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	m ³	m ³	ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工のまき出し・敷均し、締固め作業で、以下の費用を含む。 ・ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	敷砂利	m ²	m ²	道路工事における砕石等の敷均し作業で、以下の費用を含む。 ・砕石等敷均し費	
し	敷鉄板	m ²	m ² or 式	敷鉄板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・敷鉄板設置・撤去費（賃料等含む）	
し	止水板	m	m	コンクリート構造物の継目部における止水板の設置作業で、以下の費用を含む。 ・止水板設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	止水板（トンネル）	箇所	箇所	水路トンネル工事における覆工コンクリート継目部の止水板の設置作業で、以下の費用を含む。 ・止水板設置費	
し	視線誘導標	本	本	視線誘導標の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・埋戻 ・視線誘導標設置費 ・支柱削孔費 ・アンカー取付費	
し	芝付	m ²	m ²	法面へ芝の張付け作業で、以下の費用を含む。 ・芝張費 ・施肥費 なお、芝張費には、法面整理、芝付け、かけ土、仕上げ、目串を含む。 全面張り。	
し	支保	空m ³	式	各種構造物の施工に伴うパイプサポートもしくは枠組支保工を設置・撤去する作業で、以下の費用を含む。 ・支保設置・撤去費（賃料等含む）	
し	締切盛土	m ³	m ³ or 式	締切のための盛土及び撤去作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費もしくは購入費（搬入費を含む） ・締固め費 ・盛土撤去費（処分費を含む）	施工パッケージ型積算規準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
じ	じゃかご	m	m	地すべり防止工以外のじゃかごの設置作業で、以下の費用を含む。 ・じゃかご設置費 ・吸出し防止材 なお、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	地すべり防止工には適用できない。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
じ	じゃかご（地すべり防止工事）	m	m	地すべり防止工における、じゃかごの設置作業で、以下の費用を含む。 ・じゃかご設置費 ・止杭設置費 ・吸出し防止材 なお、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	地すべり防止工事以外の他の工種には適用できない。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。 じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特別仕様書に明記する。
し	遮水シート張	m ²	m ²	間知ブロック、連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770 kg/個以下）、平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量150kg/個以上770 kg/個以下）における遮水シートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・遮水シート張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
じ	受圧版（鉄筋）	枚	枚	アンカー工の受圧版の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ 鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
じ	重建設機械分解・組立・輸送	台	式	工事現場に搬入・搬出する重建設機械の分解・組立及び輸送作業で、以下の費用を含む。 ・重建設機械分解・組立費 ・重建設機械輸送費 ・重建設機械輸送費 なお、輸送中の当該機械の賃料等を含む。	共通仮設費の運搬費で計上する。 一部の機種について、共通仮設費率に含む。
じ	自由勾配側溝	m	m	底部のない側溝で取付後に現場条件に適合した勾配に基礎・底部コンクリートを打設する方式の側溝の設置作業で、以下の費用を含む。 ・自由勾配側溝設置費 ・ コンクリート なお、コンクリートは、基礎・底版コンクリートに係る費用である。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
し	収縮目地	m2	m2	コンクリート構造物の継目における収縮目地等にペイントを塗布する作業で、以下の費用を含む。 ・収縮目地設置費	
し	集水井	基	基	地すべり防止として行う集水井の設置作業で、以下の費用を含む。 ・集水井掘削土留費 ・作業設備据付撤去費 ・昇降設備設置費 ・掘削作業設備据付撤去費 ・井戸蓋設置費 なお、残土処分に係る費用を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
し	集水樹（地すべり防止工）	基	基	地すべり防止として行う現場打ち集水樹の設置及びプレキャスト集水樹の据付作業で、以下の費用を含む。 ・ 床掘 ・ 基礎碎石 ・ 型枠 ・ コンクリート打設 ・プレキャスト集水樹据付費（材料費含む） ・ 埋戻 なお、残土処分に係る費用を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
し	集水渠（農用地造成工）	m	m	農用地造成の盛土に先立って谷の最深部に集水管を設置する作業で、以下の一部費用を含む。 ・集水管設置費 ・被覆材設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
し	集水渠（ほ場整備工）	m	m	ほ場整備工事における吸水渠で吸水した排水を集めて排水路に導く集水渠の設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・掘削費 ・集水管設置費 ・ 埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
し	集水井内ボーリング用架設足場	箇所	箇所 or 式	地すべり防止として行う集排水ボーリング（ロータリー式）における集水井内におけるボーリング用仮設足場の設置・撤去に要する費用で、以下の費用を含む。 ・足場設置・撤去費 ・足場材損料	
し	集水路	m	m	排水路の設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・ 埋戻 ・排水溝設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
じ	充填	m	m	ひび割れをUカットした後にポリマーセメントモルタル、ポリウレタンまたはエポキシ樹脂等を充填する作業で、以下の費用を含む。 ・表面処理費 ・はつり作業費 ・プライマー塗布費 ・充填剤の費用 ・充填材の養生費（必要に応じて計上） ・充填材の表面仕上げ費（必要に応じて計上）	
じ	充填工	m	m	開水路（現場打ち、二次製品）の目地補修工における、目地材料を弾性シーリング材（シリコーン系、変成シリコーン系、ポリウレタン系）により充填を行う目地補修作業で、以下の費用を含む。 ・下地処理費 ・充填部はつり費 ・殻集積・清掃費 ・（バックアップ材装填費） ・養生テープ貼り付け費 ・プライマー塗布費 ・目地装填費 ・仕上げ工費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
し	集排水ボーリング（ロータリー式）	m	m	地すべり防止として行う集排水ボーリング（ロータリー式）における削孔作業で、以下の費用を含む。 ・削孔費 ・保孔管挿入費 なお、保孔管挿入費には、塩ビ管の材料費を含む。	
し	集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	m	m	地すべり防止として行う集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）における削孔作業で、以下の費用を含む。 ・削孔費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	種子散布	m2	m2	法面への種子の吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・種子吹付費 なお、ラス、繊維ネット張りは含まない。	
じ	受電設備	式	式	一般工事(水路トンネルを除く)における工事用の仮設として必要な低圧及び高圧受電設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・低圧受電設備設置・撤去(賃料等含む) ・高圧受電設備設置・撤去(賃料等含む) ・接地極設置・撤去費	
し	承水路（法面工）	m	m	畑面保全における承水路設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・植生工設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
じ	上層路盤（車道・路肩部）	m2	m2	舗装工事における上層路盤（車道・路肩部）の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。 ・路盤（上層・車道部）費	アスファルト合材敷均し・締固め費またはアスファルト乳剤散布費は、瀝青安定処理に係る費用である。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
じ	上層路盤（車道・路肩部）	式	式	舗装工事における上層路盤（車道・路肩部）の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。 ・路盤（上層・車道部）費 ・アスファルト舗装（機械）費 ・アスファルト舗装（人力）費	アスファルト合材敷均し・締固め費またはアスファルト乳剤散布費は、瀝青安定処理に係る費用である。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
じ	上層路盤（歩道部）	m2	m2	舗装工事における上層路盤（歩道部）の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。 ・路盤（歩道部）費	アスファルト合材敷均し・締固め費またはアスファルト乳剤散布費は、瀝青安定処理に係る費用である。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波根固めブロック運搬	個	個	消波根固めブロックの運搬作業で、以下の費用を含む。 ・消波根固めブロック運搬費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波根固めブロック据付	個	個	消波根固めブロックの据付作業で、以下の費用を含む。 ・消波根固めブロック据付費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波根固めブロック製作	個	個	消波根固めブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・消波根固めブロック作成費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波根固めブロック積込	個	個	消波根固めブロックの積込作業で、以下の費用を含む。 ・消波根固めブロック積込費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波根固めブロック荷卸	個	個	消波根固めブロックの荷卸作業で、以下の費用を含む。 ・消波根固めブロック荷卸費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波根固めブロック横取り	個	個	消波根固めブロックの横取り作業で、以下の費用を含む。 ・消波根固めブロック横取り費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
し	消波ブロック製作（鉄筋）	個	個	消波ブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋	
し	植生基材吹付	m2	m2	種子・肥料・接合材、生育基盤材等を含む植生基材の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・ラス張費 ・植生基材吹付費	
し	植生シート	m2	m2	法面への植生シートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・植生シート設置費	
し	植生マット	m2	m2	法面への植生マットの設置作業で、以下の費用を含む。 ・植生マット設置費	
じ	人工芝付	m2	m2	法面へ人工芝の張付け作業で、以下の費用を含む。 ・芝張費 なお、芝張費には、法面整理、芝付け、目串を含む。	
し	心土破砕	ha	ha	畑地の通気通水性を改善するために心土を破砕する作業で、以下の費用を含む。 ・深耕費	
し	進入路	箇所	箇所	支線道路等からほ場への盛土による進入路を設置する作業で、以下の一部費用を含む。 ・敷砂利	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
じ	人力積込	m3	m3	仮置きされた土砂等を人力により直接積み込むまでの作業で、以下の費用を含む。 ・労務費 ・材料費（損料等を含む）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
す	水甲	箇所	箇所	水甲を設置する作業で、以下の一部費用を含む。 ・掘削費 ・水甲設置費 ・埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
す	吸出し防止材（全面）設置	m2	m2	間知ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量150 kg/個以上450 kg/個以下）、大型ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）及び平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下）、連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770 kg/個以下）及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150 kg/個未満）における吸出し防止材の設置作業で、以下の費用を含む。 ・吸出し防止材（全面）設置	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
す	吸出し防止材	m2	m2	吸出し防止材の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ 吸出し防止材	水抜きパイプ等で部分的に吸出し防止材を設置するものについては、細別の中に吸出し防止材関係の費用を含んでいる。
す	吸出し防止材設置	m2	m2	吸出し防止材（他工種の歩掛や施工パッケージに吸出し防止材設置や吸出し防止材を点在で設置する場合を除く。）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・吸出し防止材設置	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
す	筋芝	m2	m2	法面へ筋状に芝を張り付ける作業で、以下の費用を含む。 ・芝張費 ・施肥費 なお、芝張費には、土羽部分の築立、土羽打整形を含む。	
す	捨石投入	m3	m3	河川及び海岸工事における護岸の根固めを目的とした、捨石の投入作業で、以下の費用を含む。 ・捨石投入費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
す	ステップ	個	個	各種構造物の昇降用のステップの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ステップ設置費	
す	砂基礎	m3	m3	管水路工事における砂基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 ・基礎材投入費 ・管水路基礎整形費(岩盤整形工のみ) ・基礎材敷均し・締固め費 なお、基礎材を購入材とする場合は、基礎材購入費を含む。 また、管水路基礎整形費とは、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形に要する費用である。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まれない。
す	スライディングフォーム組立解体	基	式	水路トンネル工事の覆工におけるスライディングフォームの組立解体作業で、以下の費用を含む。 ・スライディングフォーム組立解体費	
す	スラリー攪拌	本	本	スラリー状の改良材を噴射攪拌して、改良柱を形成する作業で、以下の費用を含む。 ・スラリー噴射攪拌費 ・設備移設費 ・軸間変更費 ・特許料 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～引抜・改良材噴射～移動～並びに、軸間変更、現場内移設までの一連作業を含む。 また、使用するセメント量は、特別仕様書に明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まれない。
ず	ずり処理	m3	m3	水路トンネル工事におけるずりピン設備から指定箇所までずりを運搬し処分する作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費 ・残土処分費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まれない。
せ	成型ゴム挿入工	m	m	開水路（現場打ち、二次製品）における、ゴム弾性による目地部伸縮への追従機能を有する目地を用いた目地補修作業で、以下の費用を含む。 ・下地処理費 ・カッター・はつり費 ・殻集積・清掃費 ・プライマー・接着剤塗布費 ・目地挿入費 ・仕上げ工費	
せ	整地	m2	m2	土工における整地（敷均し）作業で、以下の費用を含む。 ・整地・敷均し費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
せ	石礫除去	ha	ha	畑面における石礫採取から積込、地区内処分地等までの運搬の一連の作業で、以下の一部費用を含む。 ・石礫除去費 ・運搬費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まれない。
せ	繊維ネット	m2	m2	法面への繊維ネットの設置作業で、以下の費用を含む。 ・繊維ネット設置費	
そ	側部足場	m	m or 式	P C橋架設(スラブ桁橋)工事において、横締工等の作業を行うために桁側部に設ける作業足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・側部足場設置・撤去費	
そ	側溝蓋	枚	枚	各種水路（現場打ち及び二次製品）のコンクリート製もしくは鋼製の蓋の設置作業で、以下の費用を含む。 ・蓋設置費 なお、蓋設置費には材料費を含む。	
だ	ダウエルバー	本	本	コンクリート構造物の継目にダウエルバーを設置する作業で、以下の費用を含む。 ・ダウエルバー設置費 なお、鉄筋、さや管及び充填材を含む。	
だ	ダクタイル鋳鉄管	m	m	ダクタイル鋳鉄管(短管(調整管)含む)の布設作業で、以下の費用を含む。 ・管布設・接合費 ・管切断費	異形管の布設・接合費は「異形管」で計上する。
た	多自然型護岸工（木杭打工）	本	本	河川における多自然型護岸工の木杭打込み作業で、以下の費用を含む。 ・木杭打込み費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
た	たて込み簡易土留	m	m	土留で用いるたて込み簡易土留の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・たて込み簡易土留設置・撤去費(賃料等含む) ・掘削費 ・捨て梁費 なお、現場内で転用する場合の移動費用を含む。	
だ	弾丸暗渠	ha	ha	弾丸状の穿孔部を地下に通して通水孔を開く作業で、以下の費用を含む。 ・弾丸暗渠設置費	
た	炭素鋼鋼管	m	m	炭素鋼鋼管布設作業で、以下の費用を含む。 ・炭素鋼鋼管設置費 ・炭素鋼鋼管継手接合費 なお、管切断及びびねじ切り費用及び、給水栓に分岐する継手の材料費・接合費を含む。	
だ	断面修復工	m2	m2	コンクリート構造物の断面を左官作業により修復する作業で、以下の費用を含む。 ・プライマー塗布費 ・無機系被覆材による断面修復費	
ち	地先境界ブロック	m	m	プレキャスト製品による地先境界ブロックの据付作業で、以下の費用を含む。 ・地先境界ブロック設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ち	地先境界ブロック撤去	m	m	プレキャスト製品による地先境界ブロックの取外し作業で、以下の費用を含む。 ・地先境界ブロック撤去費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ち	中間層(車道・路肩部)	m2	m2	アスファルト舗装における中間層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・中間層(車道・路肩部)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ち	中間層(車道・路肩部)	式	式	アスファルト舗装における中間層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト舗装工(機械)費 ・アスファルト舗装工(人力)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ち	中間層(歩道部)	m2	m2	アスファルト舗装における中間層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・中間層(歩道部)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ち	中間層(歩道部)	式	式	アスファルト舗装における中間層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト舗装工(機械)費 ・アスファルト舗装工(人力)費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ち	注入	m	m	ひび割れ内部に補修材料をゴムの弾性復元力を利用するなどによる低圧注入作業で、以下の費用を含む。 ・表面処理費 ・座金取付費 ・シール工費 ・注入費 ・仕上げ工費	
つ	継目試験	箇所	式	管水路(DCIP、FRPM)の継目部に対し、現場において実施するテストバンドによる継目試験に要する費用で、以下の費用を含む。 ・継目試験費 なお、試験に係る結果の整理に要する費用を含む。	共通仮設費の技術管理費で計上する。
つ	継輪	本	本	管の接合を継輪により行う場合の費用で、以下の費用を含む。 ・継輪設置費	
つ	積込(ルーズ)	m3	m3	土工におけるルーズな状態にある土砂等の積込み作業で以下の費用を含む ・積込費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
つ	積込(ルーズ)	式	式	土工におけるルーズな状態にある土砂等の積込み作業で以下の費用を含む ・積込費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
て	堤体盛土(不整地運搬・購入土)	m3	m3	洪水調整池における堤体盛土の敷均し・締固め作業で、以下の一部費用を含む。 ・運搬費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
て	鉄筋工	ton	ton	現場における鉄筋加工、組立の一連作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋加工・組立費 ・ガス圧接費もしくは機械継手費 なお、鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。	
て	鉄筋コンクリートL形水路	m	m	プレキャストの鉄筋コンクリート水路用L形(農業土木事業協会規格)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリートL形水路設置費 ・鉄筋 ・鉄筋溶接費	鉄筋は、インバートの設置費用である。 施工パッケージ型積算規準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
て	鉄筋コンクリート大型フリューム	m	m	プレキャストの鉄筋コンクリート大型フリューム(農業土木事業協会規格)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリート大型フリューム設置費	
て	鉄筋コンクリート柵渠	m	m	鉄筋コンクリート製の組立式水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・埋戻 ・鉄筋コンクリート柵渠設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
て	鉄筋コンクリート側溝	m	m	道路用鉄筋コンクリート側溝(JIS A 5345)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・基礎材 ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリート側溝設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
て	鉄筋コンクリートフリューム	m	m	鉄筋コンクリートフリューム(JIS A 5372)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・埋戻 ・受台設置費 ・鉄筋コンクリートフリューム設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
て	鉄筋コンクリートベンチフリューム	m	m	鉄筋コンクリートベンチフリューム（JIS A 5372）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・埋戻 ・基礎材 ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリートベンチフリューム設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
て	鉄筋コンクリートU形	m	m	鉄筋コンクリートU形（JIS A 5372）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・埋戻 ・基礎材 ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリートU形設置費 ・目地材	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
て	鉄筋工（トンネル）	ton	ton	水路トンネル工事における鉄筋の加工・組立作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋加工・組立費 なお、鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。	
た	ため池盛立工	m3	m3	ため池盛立工における敷き均し・締固め作業で、以下の費用を含む。 ・敷き均し費 ・締固め費	
て	天端コンクリート	m3	m3	コンクリートブロック積（張）工、大型ブロック積及び石積（張）及び及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）における天端コンクリートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・天端コンクリート	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
た	田面排水口	箇所	箇所	水田から小排水路への落水を行うため排水管を設置する作業で、以下の一部費用を含む。 ・排水管設置費 ・埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
で	電力基本料金	式	式	工事の施工に必要な電力基本料金で、以下の費用を含む。 ・電力基本料金	共通仮設費の役務費で計上する。
ど	胴込・裏込コンクリート	m3	m3	大型ブロック積（張）工における胴込・裏込コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・胴込・裏込コンクリート	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	m3	石積（張）工における胴込・裏込コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	胴込・裏込材（碎石）	m3	m3	大型ブロック積（張）工及び土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150 kg/個未満）の胴込・裏込材の投入転圧作業で、以下の費用を含む。 ・胴込・裏込材（碎石）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
と	床掘	m3	m3	構造物の築造又は撤去を目的に基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。 ・掘削・積込費（小規模の場合は補助労務を含む） なお、人力施工の場合は基面整正を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
と	床掘（運搬・整形）	m3	式	構造物の築造または撤去を目的に基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。 ・法面荒仕上げ費 なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む。 また、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形（管水路基礎整形費）に要する費用は含まない。	側溝類等の延長方向に均一な小構造物関係は、細別の中に床掘関係の費用を含んでいる。 床掘に伴い生じる作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。 管水路基礎周辺地山の整形に要する費用は「砂基礎」「碎石基礎」「コンクリート基礎」でそれぞれ計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ど	土質試験	回	式	施工管理基準に記載されている項目以外の試験に要する費用で、以下の費用を含む。 ・土質試験費 なお、試験に係る結果の整理に要する費用を含む。	共通仮設費の技術管理費で計上する。
ど	土砂掘削	m3	m3	土砂の掘削から処分までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・掘削・積込費 ・運搬費 ・残土処分費 なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場からの運搬を含む。	残土を工区外に搬出する場合は、特別仕様書で予定数量を明示する。 仮置土は、特別仕様書で場所及び数量を明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ど	土砂等運搬	m3	m3	土工における土砂等運搬作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	土砂等運搬	式	式	土工における土砂等運搬作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	土水路	m	m	素掘水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・土砂運搬費 ・残土処分費 なお、仮置を行う場合は、仮置場への運搬を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置き場からの運搬を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ど	土水路（仮設）	m	式	土水路による仮廻し水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・埋戻 ・止水シート敷設・撤去費 ・土のう	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ど	土のう	m3	m3 or 式	現場で採取した詰土による土のう締切設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・土のう仕拵え・設置・撤去費	
と	止杭打込	本	本	地すべり防止工以外のじゃかごの設置作業のうち、以下の費用を含む。 ・止杭設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ど	ドレーン流出弁	箇所	箇所	水路構造物のドレーン流出弁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ドレーン流出弁設置費	
と	トンネル換気設備	式	式	水路トンネル仮設備工における換気設備の据付・撤去作業及び運転費で、以下の費用を含む。 ・トンネル換気設備据付・撤去費(賃料等含む) ・換気装置運転費	
と	トンネル軌道設備	式	式	水路トンネル仮設備工における軌道設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル軌道設備据付・撤去費(賃料等含む)	
と	トンネル給水設備	式	式	水路トンネル仮設備工における給水設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル給水設備据付・撤去費(賃料等含む)	
と	トンネル掘削	m	m	水路トンネル工事における掘削から、坑口までのずり運搬、支保工設置までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル掘削費 ・ずり積込費 ・運搬費 ・鋼製及び矢板支保設置費 ・矢尻切断費 なお、上記費用には空気圧縮機の運転費を含む。	
と	トンネル受電設備	式	式	水路トンネル工事において、仮設として必要な低圧及び高圧受電設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・低圧受電設備据付・撤去費(賃料等含む) ・高圧受電設備据付・撤去費(賃料等含む) ・接地極設置・撤去費	
と	トンネル照明設備	式	式	水路トンネル仮設備工における坑内照明設備の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・照明設備設置・撤去費(賃料等含む) ・使用電力料金	
と	トンネル送気設備	式	式	水路トンネル仮設備工における送気設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル送気設備据付・撤去費(賃料等含む)	空気圧縮機の運転費は「トンネル掘削」に計上する。
と	トンネル排水設備	式	式	水路トンネル仮設備工における排水設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル排水設備据付・撤去費(賃料等含む)	
と	トンネル配電設備	式	式	水路トンネル工事において、仮設として必要な低圧及び高圧配電設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・低圧配電設備据付・撤去費(賃料等含む) ・高圧配電設備据付・撤去費(賃料等含む) ・接地極設置・撤去費 なお、配電盤、ケーブル保護管の設置・撤去費を含む。	
な	中詰盛土	m3	m3 or 式	土留・仮締切として鋼矢板二重締切等に中詰する土砂の投入及び撤去までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費もしくは購入費(搬入費を含む) ・敷均し ・盛土撤去費(処分費を含む)	施工パッケージ型積算規準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
な	軟岩掘削	m3	m3	掘削された軟岩の運搬から処分までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・破砕片除去費及び集積押土費 ・運搬費 ・残土処分費 なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場からの運搬を含む。	残土を工区外に搬出する場合は、特別仕様書で予定数量を明示する。 仮置土は、特別仕様書で場所及び数量を明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ね	根固めブロック製作・据付(鉄筋)	個	個	根固めブロックの製作から据付までの作業のうち、以下の費用を含む。 ・鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ね	根固めブロック製作(鉄筋)	個	個	根固めブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋	
ね	ネットフェンス	m	m	ネットフェンスの設置作業で、以下の費用を含む。 ・支柱建込孔削孔費 ・プレキャスト基礎ブロック設置費 ・ネットフェンス設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
の	登り栈橋	箇所	箇所 or 式	橋梁工事において、橋脚及び橋台に取り付けて、作業員の連絡に用いる登り栈橋の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・登り栈橋設置・撤去	
の	呑口・吐口トランジション	箇所	箇所	用水路等の呑口、吐口部に使用する呑口・吐口トランジションの設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・敷モルタル費 ・鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
の	法面整形	m2	m2	盛土法面及び切土法面の整形作業で、以下の費用を含む。 ・法面整形費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
の	法面整形	式	式	盛土法面及び切土法面の整形作業で、以下の費用を含む。 ・法面整形費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
の	法面整形（盛土部・購入土）	m2	m2	盛土法面の整形作業で、以下の費用を含む。 ・法面整形費 なお、法面整形費には、削取り整形及び築立（土羽）整形を含む。 また、築立（土羽）整形の場合の土羽土を購入する場合の、購入費を含む。	購入土の場合の予定量は、特別仕様書で明示する。 施工パッケージ積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
は	排水材	m	m	構造物埋戻背面のコンクリート面に帯状の排水材（全透水性（立体網状体及びメッシュチューブ型等））を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・排水材設置費 ・材料費、機械器具損料及び現場内小運搬費	固定金具を用いて固定する金具材料の材料費及び水抜きパイプ等に接続する継手材料の材料費及び施工費は含まないため、必要に応じて別途計上する。
は	排水ポンプ（仮設）	箇所	箇所	水替えのために用いる排水ポンプの設置・運転管理・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・排水ポンプ設置・撤去費 ・排水ポンプ運転管理費 なお、排水ポンプ用の釜場が必要な場合の釜場設置・撤去費を含む。	一般的に排水ポンプの規格は示さず、計画排水量を特別仕様書に明示する。
は	配電設備	式	式	一般工事（水路トンネルを除く）における工事用の仮設として必要な低圧及び高圧配電設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・低圧配電設備設置・撤去（賃料等含む） ・高圧配電設備設置・撤去（賃料等含む） ・接地極設置・撤去費 なお、配電盤、ケーブル保護管の設置・撤去費を含む。	
ば	場所打地覆（鉄筋）	m	m	橋梁工事において場所打で行う地覆の設置作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
は	畑面植生	ha	ha	畑面保全における種子の散布作業で、以下の費用を含む。 ・種子散布費	
は	発生土盛土	m3	m3	他工事で掘削し運搬されてくる土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費	他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
は	発生土路床	m3	m3	他工事で発生し運搬されてくる土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費	他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
は	発生土路体	m3	m3	他工事で発生し運搬されてくる土砂等による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費	他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
び	PC防護	m2	m2	橋梁工事のコンクリート桁において、桁下の第三者を保護するためのパイプ吊足場等の防護施設の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・PC防護設置・撤去費	
ひ	引き込み管	m	m	本管から給水栓の立ち上がり管までの管布設作業で、以下の費用を含む。 ・引き込み管設置費 なお、引き込み管設置費には、各管の継手材を含む。	床掘・埋戻については、土工で一括計上する。 本管からの分岐に必要な継手の材料費・設置費については、管体工の各管の継手材に計上する。 給水栓の立ち上がり管との接合継手については、給水栓で計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ひ	筆外運土	m3	m3	整地工における表土及び基盤土を筆外から運搬する作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ひ	筆内運土	m3	m3	整地工における表土及び基盤土を筆内で運搬する作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費	
ひ	標識板	枚	枚	道路標識の標識板の設置作業で、以下の費用を含む。 ・標識板設置費	
ひ	表層（車道・路肩部）	m2	m2	アスファルト舗装における表層（車道・路肩部）の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・表層（車道・路肩部）費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ひ	表層（車道・路肩部）	式	式	アスファルト舗装における表層（車道・路肩部）の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト舗装工（機械）費 ・アスファルト舗装工（人力）費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ひ	表層（歩道部）	m2	m2	アスファルト舗装における表層（歩道部）の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・表層（歩道部）費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ひ	表層（歩道部）	式	式	アスファルト舗装における表層（歩道部）の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト舗装工（機械）費 ・アスファルト舗装工（人力）費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ひ	表土扱い（農用地造成工）	ha	ha	農用地造成工事における表土掘削から表土戻しに係わる一連の作業で、以下の一部費用を含む。 ・運搬費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ひ	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	ha	ha	標準区画0.3ha以上のほ場整備工事における表土扱い作業で、以下の費用を含む。 ・表土剥ぎ取り集積費 ・表土戻し費 ・表土整地費	
ひ	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	ha	ha	標準区画0.3ha未満のほ場整備工事における表土扱い作業で、以下の費用を含む。 ・表土剥ぎ取り集積費 ・表土戻し費 ・表土整地費	
ひ	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満バックホウによる施工）	ha	ha	標準区画0.3ha未満のほ場整備工事における表土扱い作業で、以下の費用を含む。 ・表土剥ぎ取り集積費 ・表土戻し費 ・表土整地費	
ひ	表土掘削・埋戻	m2	m2	工事用地として借上げた耕地における表土掘削から表土埋戻しに係る作業で、以下の費用を含む。 ・表土掘削費 ・積込・運搬費 ・基盤整地費 ・表土埋戻費 ・表土耕起費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まれない。
ひ	表面均し	m2	m2	河川及び海岸工事における護岸の根固め等のために投入した捨石の表面均し作業で、以下の費用を含む。 ・捨石表面均し費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ひ	表面被覆工（左官）	m2	m2	コンクリート構造物表面を左官により被覆する作業で、以下の費用を含む。 ・プライマー塗布費 ・無機系被覆材による表面被覆費	
ひ	表面被覆工（吹付）	m2	m2	コンクリート構造物表面を吹付機により被覆する作業で、以下の費用を含む。 ・プライマー塗布費 ・無機系被覆材による表面被覆費	
ひ	表面被覆工（パネル板）	m2	m2	コンクリート構造物表面をパネル板により被覆する作業で、以下の費用を含む。 ・パネル板による表面被覆費	
ひ	平ブロック張	m2	m2	平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・平ブロック張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	フィルター材	m3	m3	暗渠排水管の敷設に伴うフィルター材（クラッシュラン・端流土砕石等）の敷設の場合に適用し、以下の費用を含む。 ただし、管水路工事、水路工事及びほ場整備工事等には適用しない。 ・フィルター材の敷設費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	フェンス扉	組	組	フェンス扉の設置作業で、以下の費用を含む。 ・フェンス扉設置費	
ぶ	歩掛調査	式	式	各工種の施工実態の調査に要する費用で、以下の費用を含む。 ・歩掛調査費	共通仮設費の技術管理費で計上する。
ふ	吹付法面取壊し	m2	m2	モルタルの吹付法面とりこわし工のうち、「仮設ロープを用いたビックハンマによる人力とりこわし作業」と「機械によるとりこわし作業（高さ5mまで）」作業で、以下の費用を含む。（ただし、モルタル厚は5～15 cmとする。） ・吹付法面のとりこわし ・集積積込 ・ラス等の撤去 ・空気圧縮機賃料、ビックハンマ賃料、チゼルの損耗費、仮設ロープ費、エアホースの費用 ・その施工に必要なすべての機械・労務・材料費（損料等を含む。）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	吹付枠	m2	m2	コンクリートもしくはモルタルの吹付による法枠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ラス張費 ・法枠設置費（鉄筋を含む） ・アンカーピン設置費 ・法枠吹付費 ・枠内中詰費 ・枠内吹付費	
ふ	覆工コンクリート	m	m	水路トンネル工事におけるアーチ・サイド及びインパートの覆工コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・覆工コンクリート打設費 ・型枠(スライディングフォーム)移動・据付・脱型費 ・インパート整形費 ・断面型枠設置・撤去費	
ふ	蓋	枚	枚	コンクリート製、鋼製の蓋の設置作業で、以下の費用を含む。 ・蓋設置費 なお、蓋設置費には材料費を含む。	
ふ	ふとんかご（地すべり防止工事）	m	m	地すべり防止工における、ふとんかごの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ふとんかご設置費 ・ 吸出し防止材 なお、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	地すべり防止工事以外の他の工種には適用できない。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まれない。 ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特別仕様書に明記する。
ふ	不陸整正	m2	m2	路盤・路床面等の不陸を整正する作業で、以下の費用を含む。 ・不陸整正費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ぶ	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)	m	m	プレキャスト製L形側溝の据付、撤去、据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・基礎碎石(必要に応じて計上する。) ・運搬距離30m程度までの現場内小運搬 ・コンクリートカッタ運転経費 ・目地モルタル、敷モルタルの費用 ・コンクリートカッタブレードの損耗費 ・その施工に必要なすべての機械・労務・材料費(損料等を含む。)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ぶ	プレキャスト基礎ブロック	m	m	コンクリートブロック積(張)工及び石積(張)工におけるプレキャスト基礎ブロック(製品長2,500mm以下、ブロック質量1,330kg/個以下)の設置作業で、以下の費用を含む。 ・プレキャスト基礎ブロック	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぶ	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m	m	コンクリートブロック積み(張り)のプレキャスト基礎ブロックの材料で、以下の費用を含む。 ・プレキャスト基礎ブロック(材料費)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ぶ	プレキャスト法枠	m2	m2	プレキャスト法枠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・プレキャスト法枠設置費 ・間詰コンクリート充填費 ・アンカーピン設置費 ・敷砂利費 ・吸出し防止材 ・遮水・止水シート設置費 ・枠内吹付費 ・枠内中詰費 ・足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ぶ	プレキャストマンホール	基	基	プレキャストマンホールの設置作業で、以下の費用を含む。 ・マンホール設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぶ	プレキャスト擁壁設置	m	m	プレキャスト擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・基礎碎石 ・均しコンクリート ・敷モルタル費 ・プレキャスト擁壁設置費 ・目地板 ・吸出し防止材 なお、プレキャスト擁壁設置費には、接合に係る費用を含む。	
ふ	振止コンクリート	箇所	箇所	地すべり防止として行う集水井における振止コンクリートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ふ	ふとんかご	m	m	地すべり防止工以外のふとんかごの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ふとんかご設置費 ・吸出し防止材 なお、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	地すべり防止工には適用できない。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぶ	分水槽	箇所	箇所	現場打ちもしくはプレキャスト分水槽の設置作業で、以下の費用を含む。 ・埋戻 ・鉄筋 ・ステップ ・蓋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ふ	粉体噴射攪拌	本	本	杭径1,000mm、打設長が3mを超え33m以下で軸間距離800mmから1,500mmの二軸施工の場合及び杭径1,000mm、打設長が3mを超え20m以下(1.作業面積が狭く、二軸施工機の移動が困難な場合、2.杭の配列により二軸施工が困難な場合、3.地盤条件により二軸施工が困難な場合)の場合の作業で、以下の費用を含む。 ・粉体噴射攪拌	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	粉体噴射攪拌(移設)	回	回	杭径1,000mm、打設長が3mを超え33m以下で軸間距離800mmから1,500mmの二軸施工の場合及び杭径1,000mm、打設長が3mを超え20m以下(1.作業面積が狭く、二軸施工機の移動が困難な場合、2.杭の配列により二軸施工が困難な場合、3.地盤条件により二軸施工が困難な場合)の場合の作業で、以下の費用を含む。 ・粉体噴射攪拌	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ふ	粉体噴射攪拌(軸間変更)	回	回	二軸施工の場合に同一現場において、粉体噴射攪拌機の軸間変更を必要とする場合の作業で、以下の費用を含む。 ・粉体噴射攪拌(軸間変更)	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
へ	平板載荷試験	回	式	載荷板を用い一時的に静荷重を加え、極限支持力等を求める試験で、以下の費用を含む。 ・平板載荷試験費 なお、試験に係わる結果の整理に要する費用を含む。	共通仮設費の技術管理費に計上する。
め	面壁工	箇所	箇所	地すべり防止として行う集排水ボーリングにおける面壁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
べ	弁類	基	基	弁類の設置作業で、以下の費用を含む。 ・弁類設置費 ・接続管(枝管等)布設費 ・巻き上げロッド設置費 なお、巻き上げロッド設置費にはロッドカップリングを含む。	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ぼ	防水モルタル	m3	m3	地下水等の浸透の可能性のある箇所に構造物を設置する場合に施工する防水モルタルの打設作業で、以下の費用を含む。 ・防水モルタル練合わせ及び塗布費	
ぼ	防雪柵	m	m	防雪柵の設置作業で、以下の費用を含む。 ・防雪柵設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぼ	防雪柵現地張出し・収納	m	m	現地収納式防雪柵の張出し及び収納作業で、以下の費用を含む。 ・防雪柵現地収納・張出し費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぼ	ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）	回	回 or 式	地すべり防止として行う集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）におけるボーリングマシンの仮設機材に要する費用で、以下の費用を含む。 ・ボーリングマシン据付・解体費 ・集水井内足場設置・撤去費 ・足場材等費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぼ	ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）	回	回	集排水ボーリングに伴うボーリングマシン（ロータリー式）の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ボーリングマシン設置・撤去費	
ぼ	ボーリングマシン移設（アンカー）	回	回	スキッド型ボーリングマシンの据付・撤去及び上下移動（移設）作業で、以下の費用を含む。 ・ボーリングマシンの据付 ・撤去及び上下移動（移設） ・その他の施工に必要なすべての機械・労務・材料費（損料を含む。）	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	補強材取付	m	m	補強材取付作業で、以下の費用を含む。 ・補強材取付	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	補強土壁壁面材組立・設置	m2	m2	補強土壁壁面材の組立・設置作業で、以下の費用を含む。 ・補強土壁壁面材組立・設置	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	補強土壁まき出し・敷均し、締固め	m3	m3	補強土壁でのまき出し・敷均し、締固め作業で、以下の費用を含む。 ・補強土壁まき出し・敷均し、締固め	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	保孔管（ロータリーパーカッション式）	m	m	地すべり防止として行う集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）における保孔管挿入作業で、以下の費用を含む。 ・保孔管挿入費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	歩車道境界ブロック	m	m	プレキャスト製品による歩車道境界ブロックの据付作業で、以下の費用を含む。 ・歩車道境界ブロック設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	歩車道境界ブロック撤去	m	m	プレキャスト製品による歩車道境界ブロックの取外し作業で、以下の費用を含む。 ・歩車道境界ブロック撤去費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	捕水渠（ほ場整備工）	m	m	ほ場整備工事における地区外からの浸透水を遮断、補足を目的とする捕水渠の設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・掘削費 ・捕水管設置費 ・被覆材設置費 ・埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ほ	舗装版切断	m	m	既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の切断作業で、以下の費用を含む。 ・舗装版切断費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬」に計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	舗装版破碎	m2	m2	既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の破碎作業及び掘削・積込作業で、以下の費用を含む。 ・取壊し費 ・掘削・積込費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬」に計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ほ	舗装版破碎積込（小規模土工）	m2	m2	小規模土工における床掘作業に伴う舗装版破碎積込作業で、以下の費用を含む。 ・舗装版取壊し費 ・殻積込費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ぼ	ボックスカルバート	m	m	1ブロックを1部材で構成するプレキャスト整ボックスカルバート（内空断面が台敬タイプのものを含む）の据付、撤去、据付・撤去に適用する。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ま	埋設表示テープ	m	m	掘削時に地下埋設物の存在を示す埋設表示テープの布設作業で、以下の費用を含む。 ・埋設表示テープ布設費	
ま	柵	箇所	箇所	ほ場整備工事における現場打ちもしくはプレキャストの柵の設置作業で、以下の一部費用を含む。 ・敷モルタル費 ・均しコンクリート	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
み	水抜きパイプ	箇所	箇所	コンクリート構造物（道路擁壁等流水内に設置されない構造物）の水抜きパイプの設置作業で、以下の費用を含む。 ・水抜きパイプ設置費 ・フィルター材設置費 ・吸出し防止材	フィルター材設置費及び吸出し防止材は、水抜きパイプ背面に吸出し防止材を部分的に設置する場合の費用である。
め	目地板	m2	m2	コンクリート構造物の継目における目地材の設置作業で、以下の費用を含む。 ・目地材設置費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
も	盛土法面転圧（安定シート）	m3	m3	造成土工における盛土法面作業で、以下の費用を含む。 ・土木シート設置費	特別仕様費で締固め範囲を明示する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
も	モルタル吹付	m2	m2	法面へのモルタル吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・ラス張費 ・水抜パイプ設置費 ・モルタル吹付費 なお、法面清掃費には、清掃に伴い発生する残土の積込・運搬費を含む。	
や	やぐら	回	式	大口径ボーリング及びダウンザホールハンマのやぐらの設置撤去作業で、以下の費用を含む。 ・やぐら設置撤去費	
ゆ	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	回	油圧式杭圧入引抜機の据付及び解体作業で、以下の費用を含む。 ・施工機械の配置、試運転等 ・施工機械の解体・撤去	
ゆ	有機質資材散布	ha	ha	農用地造成工事における有機質資材の散布作業で、以下の費用を含む。 ・有機質資材散布費	
よ	用水取水管	m	m	小用水路から水田への取水を行うため取水管を設置する作業で、以下の一部費用を含む。 ・取水管設置費 ・埋戻	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
よ	溶接試験	箇所	式	鋼管類の現場溶接部に対し、現場において実施するX線透過試験に要する費用で、以下の費用を含む。 ・X線透過試験費 なお、試験に係る結果の整理に要する費用を含む。	共通仮設費の技術管理費で計上する。
よ	抑止杭（大口径ボーリング）	本	本	大口径ボーリング工法による場所打杭の設置作業で、以下の費用を含む。 ・削孔費 ・ビット損料 ・鋼管建込費 ・杭充填費 なお、鋼管建込費には、鋼管杭の材料費を含む。	
よ	抑止杭（ダウンザホールハンマ）	本	本	地すべり防止として行うダウンザホールハンマ工法による抑止杭の設置作業で、以下の費用を含む。 ・削孔費 ・鋼管建込費 ・杭充填費 なお、鋼管建込費には、鋼管杭の材料費を含む。	
よ	横組	m3	m3	コンクリート橋の桁間等にコンクリートを充填させるための作業で、以下の費用を含む。 ・型枠設置・撤去費 ・コンクリート打設費	
よ	横締め緊張	箇所	箇所	コンクリート橋における主桁の横締め緊張作業で、以下の費用を含む。 ・PC鋼材緊張費 ・PC鋼材定着費	
よ	横締めケーブル	m	m	コンクリート橋における主桁の横締め緊張に用いるPCケーブルの挿入作業で、以下の費用を含む。 ・鋼材費 ・PC鋼材組立・加工費 ・PC鋼材継手費 ・PC鋼材挿入費 ・グラウト費	
よ	横矢板	m2	m2	親杭横矢板方式による土留に用いる横矢板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・横矢板設置・撤去費(損料等含む)	
ら	落石防護柵（支柱・金網）	m	m	落石を防止するための落石防護柵のうち、金網及びロープの設置作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋 ・金網設置費 ・ロープ設置費 ・支柱建込費 ・間隔保持材設置費 ・上弦材設置費 ・支柱塗装費 ・仮設機材費 なお、支柱建込費には、中間支柱、端末支柱及びサポートの材料費及び設置費を含む。	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ら	落石防護柵（ステーロープ）	本	本	落石を防止するための落石防護柵のうち、ステーロープの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ステーロープ設置費 ・仮設機材費 なお、ステーロープ設置費には、アンカーの材料費及び設置費を含む。	
ら	落石防止網（アンカー）	箇所	箇所	落石を防止するための落石防止網のうち、アンカーの設置作業で、以下の費用を含む。 ・アンカー設置費 なお、アンカー設置費には、削孔、アンカー打込み及び充填材注入の費用を含む。	
ら	落石防止網（金網+ロープ）	m2	m2	落石を防止するための落石防止網のうち、金網及びロープの設置作業で、以下の費用を含む。 ・金網設置費 ・ロープ設置費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ら	落石防止網（ポケット支柱）	箇所	箇所	落石を防止するための落石防止網のうち、ポケット式の支柱の設置作業で、以下の費用を含む。 ・支柱設置費 なお、支柱設置費には、支柱設置用アンカーの材料費及び設置費を含む。	
ら	落橋防止装置	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業で、以下の費用を含む。 ・落橋防止装置設置費	
り	流用土盛土	m3	m3	自工区内で掘削した土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費 なお、仮置場から流用する場合は、仮置場からの運搬を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
り	流用土路床	m3	m3	自工区内で掘削された土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費 なお、仮置場から流用する場合、仮置場からの運搬を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
り	流用土路体	m3	m3	自工区内で掘削された土砂等による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費 なお、仮置場から流用する場合、仮置場からの運搬を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。 施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
れ	連節ブロック張	m2	m2	連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・連節ブロック張	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
れ	連節ブロック張り（養生・足場工）	m2	m2	護岸法面等への連節ブロックの設置に伴う作業で、以下の費用を含む。 ・養生 ・ 足場	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価は、構成単価に含まない。
ろ	路床盛土	m3	m3	土工における路床等の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。
ろ	路側標識	基	基	路側式の標識柱の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ 床掘 ・ 埋戻 ・コンクリート基礎設置費 ・標識柱設置費	
ろ	路体（築堤）盛土・埋戻	m3	m3	土工における路体（築堤）の盛土・埋戻し作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費	施工パッケージ型積算基準に基づく施工単価により構成されている。