

# 工事工種の体系用語定義集

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
あ	足場	掛㎡	式	各種構造物の施工に伴う足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・足場設置・撤去費（賃料等含む。）	
あ	アスファルトカーブ	m	m	道路の縁石として用いるアスファルトカーブの設置作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルトカーブ設置費	
あ	アンカー	本	本	法面工におけるグラウンドアンカーの設置作業で、以下の費用を含む。 ・削孔費 ・グラウンドアンカー設置費 ・ <b>足場</b> ・ボーリングマシン移設費	
あ	アンカー（仮設）	本	本 or 式	仮設工事におけるグラウンドアンカーの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・削孔費 ・グラウンドアンカー設置・撤去費（賃料等含む） ・ <b>足場</b> ・ボーリングマシン移設費	
あ	暗渠排水	m	m	暗渠排水の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・暗渠排水管設置費 ・被覆材設置費	
あ	安全管理員	人	人	鉄道等に近接した工事現場の出入り口等に配置する安全管理員の費用で、以下の費用を含む。 ・安全管理員労務費	共通仮設費の安全費で計上する。
あ	アンダードレーン	m	m	構造物の下側に沿って設けるアンダードレーンの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ドレーン溝掘削費 ・アンダードレーン設置費 ・フィルター材設置費 なお、掘削費には残土の掘削・運搬費・処分に係る費用を含む。	
あ	アンダードレーン （トンネル）	m	m	水路トンネル工事におけるアンダードレーンの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ドレーン溝掘削費 ・暗渠管設置費 ・フィルター材設置費 なお、ドレーン溝掘削費には残土の積込、運搬、処分に係る費用を含む。	
あ	安定シート	㎡	㎡	土木安定シートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・土木安定シート設置費	
あ	安定処理	㎡	㎡	スタビライザ及びバックホウ等により地盤表層部もしくは路床の混合安定処理を行う作業で、以下の費用を含む。 ・改良材散布混合費 ・不陸整正費 ・締固め費	
い	異形管	本	本	本管と同一路線内に設置する異形管（本管以外の管種も含む）の布設作業に要する費用で、以下の費用を含む。 ・異形管布設・接合費	鋼管路線で鋼製異形管を使用する場合の接合費（溶接費）は「鋼管」で計上する。 短管（調整管）の布設・接合費は本管（「強化プラスチック複合管」「ダクタイル鋳鉄管」「鋼管」）で計上する。
い	井桁ブロック	㎡	㎡	擁壁として用いる井桁ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。 ・法面整形費 ・井桁ブロック設置費 ・ <b>吸出し防止材</b>	
い	井桁ブロック基礎	m	m	擁壁として用いる井桁ブロックの基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
い	石積み	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	勾配が1割より急な石積み作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石積み費</li> <li>・胴込・裏込コンクリート打設費</li> <li>・遮水・止水シート設置費</li> <li>・<b>吸出し防止材</b></li> <li>・<b>目地材</b></li> <li>・水抜きパイプ設置費</li> <li>・<b>足場</b></li> </ul>	裏込工及び天端コンクリート工が必要な場合は、別途、「裏込材」、「天端コンクリート」を計上する。
い	石積基礎	m	m	石積の基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>基礎材</b></li> <li>・<b>コンクリート</b></li> <li>・<b>型枠</b></li> <li>・<b>目地材</b></li> </ul>	
い	石積取壊し	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	既設の石積みの取壊し作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石積み取壊し費</li> <li>・殻積込費</li> </ul>	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬」に計上する。
い	石張り	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	勾配が1割より緩やかな石張り作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石張り費</li> <li>・胴込材、胴込・裏込コンクリート打設費</li> <li>・遮水・止水シート設置費</li> <li>・<b>吸出防止材</b></li> <li>・<b>目地材</b></li> <li>・水抜きパイプ設置費</li> <li>・<b>足場</b></li> </ul>	
う	ウィーブホール	箇所	箇所	コンクリート構造物（水路等の流水内に設置される構造物）にウィーブホールを設置する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウィーブホール設置費</li> <li>・フィルター設置費</li> </ul> なお、逆止弁付きウィーブホールを含む。	
う	ウィーブホール（トンネル）	箇所	箇所	水路トンネル工事における覆工コンクリートにウィーブホールを設置する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウィーブホール設置費</li> </ul>	
う	ウェルポイント	日	日 or 式	地下水低下のために行うウェルポイント工法に用いる排水設備の設置・運転管理・撤去作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウェルポイント設備設置・撤去費</li> <li>・ウェルポイント設備運転管理費</li> </ul>	作業には、機器搬入～ヘッダーパイプ設置～ウェルポイント設置～ウェルポイントポンプ設置～スイングジョイント接続～配水管設置～運転管理～機器撤去までの一連作業を含む。
う	埋戻	m <sup>3</sup>	式	構造物の築造及び撤去後の床掘部の埋戻作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埋戻材投入費</li> <li>・敷均し・締固め費</li> </ul> なお、仮置場から流用する場合、仮置場での掘削、仮置場からの運搬を含む。 また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 購入する予定土量については、特別仕様書に明示する。 他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。 土取場の場所及び採取予定量については、特別仕様書で明示する。
う	裏込グラウト	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	水路トンネル工事における覆工背面への裏込材注入作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・裏込材注入費</li> <li>・<b>足場</b></li> <li>・目詰費</li> <li>・削孔費</li> </ul>	
う	裏込砕石	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	コンクリート構造物等の裏面に砕石等を敷設する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・裏込砕石設置費</li> </ul>	
う	裏込材	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	コンクリートブロック積み（ブロック質量150kg/個未満）、コンクリートブロック張り（ブロック規格50cm×50cm以下）及び石積みの裏込材を投入・突固めする作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・裏込材投入・突固め費</li> </ul>	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
え	L形側溝	m	m	路面排水用L形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎材</li> <li>・均しコンクリート</li> <li>・敷モルタル費</li> <li>・路面排水用L形側溝設置費</li> <li>・目地材</li> </ul>	
え	遠心力鉄筋コンクリート管	m	m	遠心力鉄筋コンクリート管の布設作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・床掘</li> <li>・埋戻</li> <li>・基礎材</li> <li>・遠心力鉄筋コンクリート管設置費</li> </ul>	
え	遠心力鉄筋コンクリート管 (仮設)	m	m or 式	遠心力鉄筋コンクリート管による仮廻し水路の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・床掘</li> <li>・埋戻</li> <li>・遠心力鉄筋コンクリート管設置・撤去費（賃料等含む）</li> </ul>	
お	横断・転落防止柵	m	m	転落防止柵もしくは横断防止柵の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・床掘</li> <li>・埋戻</li> <li>・支柱建込孔削孔費</li> <li>・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費</li> <li>・横断・転落防止柵設置費</li> </ul> なお、コンクリート基礎設置費には、 <b>基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋</b> を含む。	
お	大型ゴム支承	個	個	橋梁用大型ゴム支承の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴム支承設置費</li> <li>・支承モルタル費</li> </ul>	
お	大型コンクリートブロック積み	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	勾配が1割より急なコンクリートブロック（ブロック質量150kg/個以上2,600kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリートブロック設置費</li> <li>・裏込材設置費</li> <li>・胴込・裏込コンクリート打設費</li> <li>・遮水・止水シート設置費</li> <li>・吸出し防止材</li> <li>・目地材</li> <li>・水抜きパイプ設置費</li> <li>・足場</li> </ul>	
お	大型コンクリートブロック張り	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	勾配が1割より緩やかなコンクリートブロック張り（ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリートブロック設置費</li> <li>・裏込材設置費</li> <li>・胴込・裏込コンクリート打設費</li> <li>・遮水・止水シート設置費</li> <li>・吸出し防止材</li> <li>・目地材</li> <li>・水抜きパイプ設置費</li> <li>・足場</li> </ul>	
お	汚濁防止フェンス	m	m or 式	工事現場から発生する汚水等の区域外流出を防止するためのフェンスの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚濁防止フェンスの設置・撤去費</li> <li>・アンカー材設置・撤去費</li> </ul>	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。
か	海岸コンクリートブロック運搬 (陸上)	個	個	海岸コンクリートブロック（陸上）の運搬作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリートブロック運搬費</li> </ul>	
か	海岸コンクリートブロック据付	個	個	海岸工事におけるコンクリートブロックの据付作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・海岸コンクリートブロック据付費</li> <li>・海岸コンクリートブロック購入費</li> </ul>	陸上からの作業は、横取－仮置－積込・運搬－荷卸し－据付を含む一連作業である。

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
か	海岸コンクリートブロック据付 (海上)	個	個	海岸工事におけるコンクリートブロックの海上据付作業で、以下の費用を含む。 ・海岸コンクリートブロック据付費	海上からの作業は、積込・運搬―据付を含む一連作業である。 なお、ブロック製作費は「海岸コンクリートブロック製作」を含む。
か	海岸コンクリートブロック製作	個	個	海岸コンクリートブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b>	
か	笠コンクリート	m	m	矢板護岸の頭部を固定するためのコンクリートの打設作業及びプレキャストコンクリートブロックの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・ <b>目地材</b>	
か	仮設H鋼杭	本	本 or 式	土留・仮締切で用いるH形鋼杭の打込・引抜作業で、以下の費用を含む。 ・H形鋼杭打込・引抜費（賃料等含む） ・切断もしくは跡埋費 なお、H形鋼杭打込・引抜費は、鋼形鋼杭を埋殺す場合、引抜費は含まない。	H形鋼杭を埋殺す場合は、埋殺し本数等を特別仕様書に明示する。
か	仮設鋼矢板	枚	枚 or 式	土留・仮締切で用いる鋼矢板の打込・引抜作業で、以下の費用を含む。 ・導枠及び導杭設置・撤去費 ・鋼矢板打込・引抜費（賃料等含む） ・切断もしくは跡埋費 なお、鋼矢板打込・引抜費は、鋼矢板を埋殺す場合、引抜費は含まない。	鋼矢板を埋殺す場合は、埋殺し枚数等を特別仕様書に明示する。
か	仮設材輸送	t	式	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の輸送作業で、以下の費用を含む。 ・仮設材輸送費 ・仮設材積込・荷卸し費	共通仮設費の運搬費で計上する。
か	仮設タイロッド・腹起し	t	t or 式	土留・仮締切におけるタイロッド・腹起しの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・タイロッド設置・撤去費（賃料等含む） ・腹起し設置・撤去費（賃料等含む）	
か	仮設舗装	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> or 式	工事用道路における舗装作業及び撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>不陸整正</b> ・路盤材敷均し・締固費 ・アスファルト合材敷均し・締固費 ・ <b>アスファルトカーブ</b> ・ <b>舗装版取壊し</b>	
か	下層路盤	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	舗装工事における下層路盤の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。 ・路盤材敷均し・締固め費	
か	型枠	m <sup>2</sup>	式	型枠の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・型枠設置・撤去費 なお、埋殺し型枠の場合は、材料費は含むが、撤去費は含まない。	
か	カットオフ	本	本	既製杭における杭頭処理のうち、剛結合等を目的として行う、杭上端部を必要な長さに切り揃える作業で、以下の費用項目を含む。 ・カットオフ費 ・カットオフ殻積込費	カットオフ後の殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上する。
か	仮区画線	m	m or 式	工事期間中に交通安全のため一時的に設ける区画線の設置作業で、以下の費用を含む。 ・区画線設置費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
か	仮橋下部	t	t or 式	仮橋の下部工の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・導枠及び導杭設置・撤去費 ・仮設橋脚設置・撤去費（賃料等含む）	
か	仮橋高欄	m	m or 式	仮橋の仮設高欄の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・高欄設置・撤去費	
か	仮橋コンクリート基礎	箇所	箇所 or 式	仮橋のための直接基礎の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・ <b>コンクリート構造物取壊し</b>	
か	仮橋上部	t	t or 式	仮橋の上部工部材の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・仮橋上部工架設・撤去費（賃料等含む。）	
か	仮橋覆工板	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> or 式	仮橋の覆工板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・覆工板設置・撤去費（賃料等を含む）	
か	火薬庫	式	式	火薬庫の営繕に要する費用で、以下の費用を含む。 ・火薬庫設置・撤去費（賃料等含む。） ・保安管理費 なお、設置期間中の建物の借地料を含む。	共通仮設費の営繕費で計上する。
か	簡易ゴム支承	m	m	橋梁用簡易ゴム支承の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ゴム支承設置費 ・支承モルタル費 なお、ゴム支承設置費には、材料費を含む。	
か	管渠	m	m	円形断面のプレキャスト暗渠管の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>均しコンクリート</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・管渠設置費	
か	監督員詰所	式	式	監督員詰所の営繕に要する費用で、以下の費用を含む。 ・監督員詰所設置・撤去（賃料等含む。） なお、設置期間中の建物の借地料を含む。	共通仮設費の営繕費で計上する。
が	ガードケーブル	m	m	ガードケーブルの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・支柱建込孔削孔費 ・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費 ・ガードケーブル設置費 なお、コンクリート基礎設置費には、 <b>基礎材</b> 、 <b>コンクリート</b> 、 <b>型枠</b> 、 <b>鉄筋</b> を含む。	
が	ガードパイプ	m	m	ガードパイプの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・支柱建込孔削孔費 ・ガードパイプ設置費 なお、土中建込の場合における穴あけ後の充填材（ゴロニアスファルト、砂〔労務費・材料費〕）、コンクリート建込の場合における充填材（ゴロニアスファルト、砂〔労務費・材料費〕）を含む。	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
が	ガードレール	m	m	ガードレールの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・支柱建込孔削孔費 ・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費 ・ガードレール設置費 なお、コンクリート基礎設置費には、 <b>基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋</b> を含む。	
が	ガス切断	m	m	現場で行う鋼板、鋼矢板、H形鋼、鋼管等のガス切断作業に要する費用で、以下の費用を含む。 ・ガス切断費	
が	殻運搬	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	各種構造物の取壊し等に伴い発生するコンクリートもしくはアスファルト等の殻を指定箇所まで運搬する作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費	発生材の積込費は、各種構造物の取壊しにて計上されている。 処分を伴う運搬については、「殻運搬・処理」として計上する。
が	殻運搬・処理	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	各種構造物の取壊し等に伴い発生するコンクリートもしくはアスファルト等の殻を指定箇所まで運搬し処分する作業で、以下の費用を含む。 ・運搬費 ・処分費	発生材の積込費は、各種構造物の取壊しにて計上されている。 処分を伴わない運搬については、「殻運搬」として計上する。
き	既製コンクリート杭	本	本	既製コンクリート杭の打込作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート杭打設費 ・杭頭処理費 ・発生土運搬処理費 なお、コンクリート杭打込み費には、コンクリート杭の材料費及び搬入・荷卸し費を含む。 また、杭頭処理にはカットオフは含まれていない。	
き	基層	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	アスファルト舗装における基層の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト合材敷均し・締固め費 ・アスファルト乳剤散布費	
き	基礎コンクリート	m	m	基礎コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b>	
き	基礎材	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	コンクリート構造物等の基面に砕石・栗石等の基礎材を敷設する作業で、以下の費用を含む。 ・基礎材設置費 なお、基礎材を購入材とする場合は、基礎材購入費を含む。	
き	基盤整地	ha	ha	造成土工における基盤整地作業で、以下の費用を含む。 ・基盤整地費	
き	基盤造成・畦畔築立	ha	ha	ほ場整備工事における基盤切盛、整地及び畦畔築立等の作業で、以下の費用を含む。 ・基盤切盛費 ・整地作業費 ・畦畔築立費 ・道路用土の集積費 ・旧排水路の埋戻費 ・用排水路の残土整地費 なお、畦畔築立費には、法面整形を含まない。	
き	基盤造成（土砂）	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	農用地造成工事における土砂の基盤切盛を行う作業で、以下の費用を含む。 ・基盤切盛費	
き	基盤造成（軟岩）	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	農用地造成工事における軟岩の基盤切盛を行う作業で、以下の費用を含む。 ・基盤切盛費	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
き	客土吹付	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	種子を含む客土の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・客土吹付費 なお、ラス・繊維ネット張りは含まない。	
き	吸水渠	m	m	地表残留水、過剰土壌水分の捕捉を目的とする吸水渠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・掘削費 ・吸水管設置費 ・被覆材設置費 ・埋戻	
き	給水栓	箇所	箇所	給水栓の設置作業で、以下の費用を含む。 ・給水栓設置費 ・立ち上がり管設置費 ・保護柵設置費 ・コンクリート ・型枠 ・蓋 なお、引き込み管との接合継手以降から給水栓までの材料費及び、設置費を含む。	床掘・埋戻については、土工で一括計上する。
き	急流工	m	m	急流工の設置作業で以下の費用を含む。 ・床掘 ・基礎材 ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・排水溝設置費 ・既製管布設費 ・埋戻	
き	境界杭	本	本	境界杭の設置作業で、以下の費用を含む。 ・境界杭設置費	
き	境界ブロック	m	m	道路の車道と歩道を分離するために用いる歩車道境界ブロック又は、地先境界に、道路の舗装止めとして用いる地先境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘 ・埋戻 ・基礎材 ・均しコンクリート ・歩車道境界ブロックもしくは地先境界ブロック設置費	
き	強化プラスチック複合管	m	m	強化プラスチック複合管（短管（調整管）含む）の布設作業で、以下の費用を含む。 ・管布設・接合費 ・管切断費	異形管の布設・接合費は「異形管」で計上する。
き	橋面防水	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	橋梁の床板部に行う、シートもしくは塗膜による防水作業で、以下の費用を含む。 ・橋面防水費	下地処理から防水材施工まで作業で、端部処理を含む。
き	橋梁排水管	m	m	橋梁用の排水管の設置作業で、以下の費用を含む。 ・排水樹管設置費 なお、排水管設置費には、アンカーボルト穿孔・設置費を含む。	
き	橋梁排水樹	箇所	箇所	橋梁用の排水樹の設置作業で、以下の費用を含む。 ・排水樹設置費 なお、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔・設置費を含む。	
き	橋梁用高欄	m	m	橋梁の地覆に設ける橋梁用高欄の設置作業で、以下の費用を含む。 ・高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。
き	橋梁用防護柵	m	m	橋梁における車両の路外逸脱防止のために行う橋梁用防護柵の設置作業で、以下の費用を含む。 ・防護柵設置費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
き	切梁・腹起し	t	t or 式	土留・仮締切で用いる切梁・腹起しの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・切梁・腹起し設置・撤去費（賃料等含む）	
き	金属支承	個	個	橋梁用金属支承の設置作業で、以下の費用を含む。 ・金属支承設置費 ・支承モルタル費 ・現場塗装費	
く	杭土処理	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	場所打杭等の施工に伴う掘削土の改良処理作業で、以下の費用を含む。 ・現場処理費 ・積込・運搬費 ・捨土処理費 ・捨土受入地での整地費	
く	区画線	m	m	溶融式区画線及びペイント式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。 ・区画線設置費	
く	区画線消去	m	m	区画線の消去作業で、以下の費用含む。 ・区画線消去費	
く	鉄止めブロック	m	m	盛土の法先抑えに用いる鉄止めブロックの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>均しコンクリート</b> ・敷モルタル費 ・プレキャスト擁壁設置費 ・ <b>目地材</b> ・ <b>吸出し防止材</b>	
ぐ	グラウト注入孔	孔	孔	水路トンネル工事における覆工への裏込材注入のための注入孔の設置作業で、以下の費用を含む。 グラウト注入孔設置費	
け	警戒船運転	日	式 or 日	浚渫工事における警戒船の運転作業で、以下の費用を含む。 ・警戒船運転費	
け	傾斜観測	式	式	工事に伴って発生する傾斜に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査で、以下の費用を含む。 ・傾斜観測施設設置・撤去費 傾斜観測費	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。
け	ケーソン等運搬・据付	個	個	堤体の本体として用いるケーソン、セルラーの運搬・据付作業で、以下の費用を含む。 ・ケーソン、セルラー運搬費 ・ケーソン、セルラー据付費	
け	繫船	式	式	海岸工事における休転中の浚渫船もしくは作業船の管理に要する労務費で、以下の費用を含む。 ・作業船休転中労務費	共通仮設費の準備費で計上する。
け	畦畔復旧	m	m	工事用地として借上げた耕地における畦畔の復旧作業で、以下の費用を含む。 ・畦畔築立費 なお、法面の整形を含む。	
け	軽量盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	発泡スチロール材を用いた盛土作業で、以下の費用を含む。 ・発泡スチロール設置費	
け	桁架設	本	本	橋梁工事における橋桁の架設作業で、以下の費用を含む。 ・桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
け	桁下足場	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> or 式	P C 橋架設（T 桁橋）工事において、桁下で作業を行うために設ける作業足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・桁下足場設置・撤去費	
げ	現場打小型擁壁	m	m	最大高さが 2 m 以下の現場打で行う小型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>均しコンクリート</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・ <b>水抜きパイプ</b> ・ <b>吸出し防止材</b> ・ <b>目地材</b> ・ <b>止水板</b>	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
げ	現場打法枠	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	現場打法枠の打設作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート</li> <li>・型枠</li> <li>・鉄筋</li> <li>・アンカーピン設置費</li> <li>・敷砂利費</li> <li>・吸出し防止材設置費</li> <li>・枠内吹付費</li> <li>・枠内中詰費</li> <li>・目地材設置費</li> <li>・足場</li> </ul>	
げ	現場塗装(橋梁)	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	鋼製部材の現場塗装を行う作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・塗装準備費</li> <li>・塗装費</li> <li>・継手部素地調整費</li> </ul>	
こ	高圧噴射攪拌	本	本	注入材を高圧で噴射攪拌して、改良柱を形成する作業で、以下に費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧噴射攪拌費</li> <li>・注入設備据付・解体移設費</li> <li>・排泥処理ピット掘削費</li> <li>・改良後整地費</li> <li>・汚泥土処理費</li> <li>・足場設置・撤去費</li> <li>・特許料</li> </ul> なお、材料費を含む。	作業には、プラント据付～位置決め～削孔～改良材噴射～引抜～器具洗浄～移動～プラント撤去までの一連作業を含む。
こ	鋼管	m	m	鋼管(短管(調整管)含む)の布設作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管布設費</li> <li>・管溶接費</li> <li>・継手塗装費</li> <li>・管切断費</li> <li>・開先加工費</li> </ul>	異形管の布設費は「異形管」で計上する。
こ	鋼管杭	本	本	鋼管杭の打込み作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼管杭打設費</li> <li>・杭頭処理費</li> <li>・発生土運搬処理費</li> </ul> なお、鋼管杭打込み費には、鋼管杭の材料費及び搬入・荷卸し費を含む。	
こ	硬岩掘削	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	硬岩の掘削から処分までの一連作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削・積込費</li> <li>・破砕片除去費及び集積押土費</li> <li>・運搬費</li> <li>・残土受入地での整地費</li> <li>・残土処分費</li> </ul> なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込・運搬を含む。	残土を工区外に搬出する場合は、特別仕様書で予定数量を明示する。 仮置土は、特別仕様書で場所及び数量を明示する。
こ	耕起深耕	ha	ha	農用地造成工事における、耕起作業又は深耕作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耕起深耕費</li> </ul>	
こ	坑口処理	式	式	水路トンネルの坑口付け作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・捨枠設置・撤去費</li> <li>・土のう設置・撤去費</li> <li>・やらず設置・撤去費</li> </ul>	
こ	硬質塩化ビニル管	m	m	硬質塩化ビニル管の布設作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管布設・接合費</li> </ul> なお、継手材の布設・接合費を含む。	継手材料は、「塩ビ管用継手材料」で計上する。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
こ	硬質塩化ビニル管（仮設）	m	m or 式	硬質塩化ビニル管による仮廻し水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・硬質塩化ビニル管設置・撤去費（賃料等含む）	
こ	硬質塩化ビニル管継手材	個	個 or 式	硬質塩化ビニル管用継手の材料費で、以下の費用を含む。 ・継手材料費 なお、継手材料費には離脱防止金具（継手）等及び給水栓に分岐する継手も含む。	
こ	高視認性区画線	m	m	高視認性区画線の設置作業で、以下の費用を含む。 ・区画線設置費	
こ	工事用道路	m	m or 式	工事実施に必要な、工事用仮設道路（待避所含む。）の設置、及び撤去作業で、以下の費用項目を含む。 ・ <b>流用土路床</b> ・ <b>発生土路床</b> ・ <b>購入土路床</b> ・ <b>採取土路床</b> ・ <b>不陸整正</b> ・ <b>敷砂利</b> ・ <b>仮設舗装</b> ・ <b>法面整形（盛土部）</b> ・工事用道路撤去費 なお、撤去した路床材を、仮置きする場合は、仮置場への運搬整地費を含む。 また、残土受入地へ運搬・処分する場合は、積込・運搬及び残土処分地での整形費もしくは処分費を含む。	
こ	工事用道路補修	路線	式	工事用道路の補修作業で、以下の費用を含む。 ・不陸整正費 ・路面補修費 なお、路面補修費には、砕石等の補足材の材料費を含む。	
こ	鋼製伸縮装置	t	t	橋梁に用いる鋼製伸縮装置の設置作業で、以下の費用を含む。 ・鋼製伸縮装置設置費 なお、製作加工費は含まない。	
こ	交通船	日	式 or 日	海岸工事における海上作業において、現地の測量、作業中の連絡用として用いる交通船の運転費で、以下の費用を含む。 ・交通船運転費	共通仮設費の運搬費で計上する。
こ	交通船運転	日	式 or 日	浚渫工事において、風浪出水時における退避、繫留の作業に従事する交通船の運転作業で、以下の費用を含む。 ・交通船運転費	
こ	交通誘導員	人	人	交通管理のための交通誘導員の費用で、以下の費用を含む。 ・交通誘導員労務費	共通仮設費の安全費で計上する。
こ	購入土覆土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	購入土による護岸法覆部の覆土作業で、以下の費用を含む。 ・覆土材購入費（搬入費を含む） ・遮水・止水シート設置費 ・敷均し・締固め費	
こ	購入土盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材購入費（搬入費を含む） ・敷均し・締固め費	購入する予定土量については、特別仕様書で明示する。
こ	購入土路床	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	購入土による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材購入費（搬入費を含む） ・敷均し・締固め費	購入する予定土量については、特別仕様書に明示する。
こ	購入土路体	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	購入土による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材購入費（搬入費を含む） ・敷均し・締固め費	購入する予定土量については、特別仕様書に明示する。
こ	鋼矢板	枚	枚	鋼矢板の打込作業で、以下の費用を含む。 ・鋼矢板打込費	
こ	鋼矢板引抜	枚	枚	既設の鋼矢板の引抜作業で、以下の費用を含む。 ・矢板引抜費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
こ	小口止コンクリート	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	小口止に使用するコンクリートで、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>目地材</b>	
こ	コルゲートパイプ（仮設）	m	m or 式	コルゲートパイプによる仮廻し水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ コルゲートパイプ設置・撤去費（賃料等含む）	
こ	コルゲートフリューム	m	m	コルゲートフリュームの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ コルゲートフリューム設置費	
こ	コルゲートフリューム（仮設）	m	m or 式	コルゲートフリュームによる仮廻し水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ コルゲートフリューム設置・撤去費（賃料等含む）	
こ	コンクリート	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	各種コンクリート構造物におけるコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・ コンクリート打設費 ・ 養生費	
こ	コンクリート基礎	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	管水路のコンクリート基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ 管水路基礎整形費 ・ <b>均しコンクリート</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>鉄筋</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>足場</b> なお、管水路基礎整形費とは、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形に要する費用である。	
こ	コンクリート構造物取壊し	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	既設コンクリート構造物の取壊し作業で、以下の費用を含む。 ・ コンクリート取壊し費 ・ 殻積込費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬費」に計上する。
こ	コンクリート床版	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	コンクリート床版の構築作業で、以下の費用を含む。 ・ コンクリート床版構築費 ・ <b>目地材</b>	
こ	コンクリート吹付	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面へのコンクリート吹付作業で、以下の費用を含む。 ・ 法面清掃費 ・ ラス張費 ・ 水抜きパイプ設置費 ・ コンクリート吹付費 なお、法面清掃費には、清掃に伴い発生する残土の積込・運搬費を含む。	
こ	コンクリートブロック基礎	m	m	コンクリートブロック積み（張り）の基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ プレキャストブロック基礎設置費 ・ <b>目地材</b>	
こ	コンクリートブロック積み	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	勾配が1割より急なコンクリートブロック（ブロック質量150kg/個未満）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ コンクリートブロック設置費 ・ 胴込・裏込コンクリート打設費 ・ <b>吸出し防止材</b> ・ <b>目地材</b> ・ 水抜きパイプ設置費 ・ <b>足場</b>	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
こ	コンクリートブロック張り	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	勾配が1割より緩やかなコンクリートブロック張りの設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートブロック設置費 ・ <b>吸出し防止材</b> ・ <b>目地材</b> ・水抜きパイプ設置費 ・ <b>足場</b>	
こ	コンクリート舗装	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	舗装工事におけるコンクリート版の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート版舗設費 ・鉄網・スリップバー設置費 ・型枠設置・撤去費 ・養生費 ・縦目地設置費 ・横目地設置費	
こ	コンクリート矢板	枚	枚	コンクリート矢板の打込作業で、以下の費用を含む。 ・導枠及び導杭設置・撤去費 ・コンクリート矢板打込費 なお、打設費には、コンクリート矢板の材料費を含む。	
ご	ゴム支承	個	個	橋梁用ゴム支承の設置作業で、以下の費用を含む。 ・アンカーボルト設置費 ・ゴム支承設置費 ・支承モルタル費 なお、ゴム支承設置費には、材料費を含む。	
ご	ゴム製伸縮装置	m	m	橋梁に用いるゴム製伸縮装置の設置作業で、以下の費用を含む。 ・伸縮装置設置費	
さ	採取土覆土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	土取場での掘削・積込から護岸法覆部の覆土までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・覆土採取費 ・遮水・止水シート設置費 ・敷均し・締固め費	
さ	採取土盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	土取場での掘削・積込から盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費（搬入費を含む） ・敷均し・締固め費	土取場の場所及び採取予定量については、特別仕様書で明示する。
さ	採取土路床	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	土取場での掘削・積込から路床の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費（搬入費を含む。） ・敷均し・締固め費	土取場については、場所、採取予定数量を特別仕様書で明示する。
さ	採取土路体	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	土取場での掘削・積込から路体の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費（搬入費を含む。） ・敷均し・締固め費	土取場については、場所、採取予定数量を特別仕様書で明示する。
さ	砕石基礎	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	管水路工事における砕石基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 ・基礎材投入費 ・管水路基礎整形費 ・基礎材敷均し・締固め費 なお、基礎材を購入材とする場合は、基礎材購入費を含む。 また、管水路基礎整形費とは、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形に要する費用である。	
さ	砕土	ha	ha	農用地造成工事における、砕土作業で、以下の費用を含む。 ・砕土作業費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
さ	サイドドレーン	m	m	<p>構造物の側面に沿って設けるサイドドレーンの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サイドドレーン設置費</li> <li>・フィルター材設置費</li> </ul>	
さ	サイドドレーン (トンネル)	m	m	<p>水路トンネル工事における覆工背面のサイドドレーンの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サイドドレーン設置費</li> <li>・フィルター材設置費</li> </ul> <p>なお、サイドドレーンには、水平ドレーン、横断ドレーンを含む。</p>	
さ	作業残土処理	m <sup>3</sup>	式	<p>構造物の築造及び撤去のために行う作業土工（床掘、埋戻）において発生した残土の処理作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運搬費</li> <li>・残土受入地での整地作業</li> <li>・残土処分費</li> </ul> <p>なお、仮置場から搬出する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。</p>	
さ	作業船等えい航	回	式 or 回	<p>海岸工事における海上作業に必要な作業船を、入手可能場所から工事現場まで比較的短距離往復させるために要する費用で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業船等運転費</li> </ul>	共通仮設費の運搬費で計上する。
さ	作業船等回航	回	式 or 回	<p>海岸工事における海上作業に必要な作業船を、入手可能場所から工事現場まで比較的長距離往復させるために要する費用で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業船等艀装費</li> <li>・作業船等運転費</li> <li>・作業船等検査料</li> </ul>	共通仮設費の運搬費で計上する。
さ	柵工	m	m	<p>板柵、竹柵、ネット柵もしくは粗朶柵の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木杭打設費</li> <li>・柵設置費</li> <li>・</li> </ul>	
さ	散水	式	式	<p>工事現場の防塵対策として行う散水作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・散水費</li> </ul>	
さ	散水支管設置	m	m	<p>地表定置式の散水管の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・散水支管設置費</li> </ul>	数量計上は散水管の全延長とする。
さ	サンドコンパクション パイル	本	本	<p>地盤の強度増加を図るために、地盤中に衝撃あるいは振動により締固めた砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サンドコンパクションパイル費</li> <li>・敷鉄板</li> </ul> <p>なお、材料費を含む。</p>	作業には、位置決め～貫入～砂投入～引抜～移動までの一連作業を含む。
さ	サンドドレーン	本	本	<p>地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中にオーガ・振動・ジェット等により砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サンドドレーン費</li> <li>・敷鉄板</li> </ul> <p>なお、材料費を含む。</p>	作業には、位置決め～貫入～砂投入～引抜～移動までの一連作業を含む。
さ	サンドマット	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<p>軟弱地盤の処理、機械施工のトラフィカビリティの確保、軟弱層の圧密のための上部排水層や盛土内の地下排水層として水位低下を目的に行う、砂の敷均し作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サンドマット費</li> </ul> <p>なお、サンドマット費には、購入材の場合の購入費及び採取材の場合の採取費を含む。</p>	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを特別仕様書に明示する。
さ	山腹暗渠(地すべり防止工)	m	m	<p>地すべり防止として行う暗渠工の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床柵</li> <li>・フィルター材設置費</li> <li>・吸出し防止材</li> <li>・遮水・止水シート</li> <li>・暗渠管設置費</li> <li>・埋戻</li> </ul> <p>なお、暗渠管設置費には、材料費を含む。</p>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
さ	山腹集排水路工(地すべり防止工)	m	m	地すべり防止として行うU形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>床掘</b></li> <li>・フィルター材設置費</li> <li>・U形側溝設置費</li> <li>・<b>埋戻</b></li> <li>・表面処理材</li> </ul> なお、U形側溝設置費には、材料費を含む。	
さ	山腹明暗渠（地すべり防止工）	m	m	地すべり防止として行うU形側溝及び明暗渠の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>床掘</b></li> <li>・フィルター材設置費</li> <li>・<b>吸出し防止材</b></li> <li>・遮水・止水シート</li> <li>・U形側溝設置費</li> <li>・暗渠管設置費</li> <li>・<b>埋戻</b></li> <li>・表面処理材</li> </ul> なお、U形側溝設置費及び暗渠管設置費には、材料費を含む。	
ざ	雑物除去（農用地造成工）	ha	ha	農用地造成工事における、造成面に露出している雑物を除去する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑物除去費</li> <li>・積込・運搬費</li> </ul> なお、運搬はほ場端までである。	
ざ	雑物除去（ほ場整備工）	ha	ha	ほ場整備工事における、整地面に露出している雑物を除去する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑物除去費</li> </ul>	
し	シール	m	m	二次製品水路における躯体間の目地部のシール作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シール設置費</li> </ul>	
し	敷砂利	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	道路工事における砕石等の敷均し作業で、以下の費用を含む。 砕石等敷均し費	
し	敷鉄板	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> or 式	敷鉄板の設置・撤去作業で、以下の費用項目を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷鉄板設置・撤去費（賃料等含む）</li> </ul>	
し	止水シート	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	仮設土留・締固め工に用いる止水シートの布設作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・遮水・止水シート設置費</li> </ul>	
し	止水板	m	m	コンクリート構造物の継目部における止水板の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・止水板設置費</li> </ul>	
し	止水板（トンネル）	箇所	箇所	水路トンネル工事における覆工コンクリート継目部の止水板の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・止水板設置費</li> </ul>	
し	視線誘導標	本	本	視線誘導標の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>床掘</b></li> <li>・<b>埋戻</b></li> <li>・視線誘導標設置費</li> <li>・支柱削孔費</li> <li>・アンカー取付費</li> </ul>	
し	芝付	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面へ芝の張付け作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・芝張費</li> <li>・施肥費</li> </ul> なお、芝張費には、法面整理、芝付け、かけ土、仕上げ、目ぐしを含む。 全面張り、市松張りを含む。	
し	支保	空m <sup>3</sup>	式	各種構造物の施工に伴うパイプサポートもしくは枠組支保工を設置・撤去する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・支保設置・撤去費（賃料等含む。）</li> </ul>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
し	締切盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> or 式	締切のための盛土及び撤去作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費もしくは購入費（搬入費を含む） ・敷均し・締固め費 ・盛土撤去費（処分費を含む）	
し	借地料	m <sup>2</sup>	式	工事の施工に必要な土地を借上げる場合の費用で、以下の費用を含む。 ・借地料	共通仮設費の役務費で計上する。 営繕費に係る土地・建物の借上げに要する費用は除く。
し	収縮目地	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	コンクリート構造物の継目における収縮目地等に油性ペイントを塗布する作業で、以下の費用を含む。 ・収縮目地設置費	
し	収縮目地（トンネル）	箇所	箇所	水路トンネル工事における覆工コンクリート収縮目地に油性ペイントを塗布する作業で、以下の費用を含む。 ・収縮目地設置費	
し	集水渠（ほ場整備工）	m	m	ほ場整備工事における、吸水渠で吸水した排水を集めて排水路に導く集水渠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・掘削費 ・集水管設置費 ・埋戻	
し	集水渠（農用地造成工）	m	m	農用地造成の盛土に先立って谷の最深部に集水管を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・掘削費 ・集水管設置費 ・被覆材設置費	
し	集水井	基	基	地すべり防止として行う集水井の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・集水井掘削土留費 ・作業設備据付撤去費（賃料含む） ・昇降設備設置費 ・掘削作業設備据付撤去費 ・井戸蓋設置費 ・残土処理	
し	集水枿	箇所	箇所	現場打もしくはプレキャストの集水枿の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>均しコンクリート</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・敷モルタル費 ・集水枿設置費 ・ <b>蓋</b> ・ <b>ステップ</b>	
し	集水枿（地すべり防止工）	基	基	地すべり防止として行う、現場打もしくはプレキャストの集水枿の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>基礎材</b> ・ <b>均しコンクリート</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・敷モルタル費 ・集水枿設置費 ・ <b>蓋</b> ・ <b>埋戻</b>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
し	集水路	m	m	排水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・排水溝設置費	
し	種子散布	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面への種子の吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・種子吹付費 なお、ラス、繊維ネット張りは含まない。	
し	取水口（分土工）	箇所	箇所	用水路等使用する取水口（分土工）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・取水口（分土工）設置費 ・ <b>埋戻</b>	
し	浚渫船運転（グラブ浚渫船）	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	グラブ浚渫船による浚渫作業で、以下の費用を含む。 ・浚渫船運転費	
し	浚渫船運転（ポンプ浚渫船）	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	ポンプ浚渫船による浚渫作業で、以下の費用を含む。 ・浚渫船運転費	中継ポンプを使用する場合の中継ポンプ運転費は「中継ポンプ運転」に計上する。
し	浚渫船回航	回	式 or 回	浚渫船の回航に要する費用で、以下の費用を含む。 ・浚渫船回航費	共通仮設費の運搬費で計上する。
し	浚渫船機械管理費（グラブ浚渫船）	日	式 or 日	グラブ浚渫船の管理費で、以下の費用を含む。 ・浚渫船管理費	
し	浚渫船機械管理費（ポンプ浚渫船）	日	式 or 日	ポンプ浚渫船の管理費で、以下の費用を含む。 ・浚渫船管理費 ・排砂管管理費	
し	浚渫土処理	m <sup>3</sup>	式 or m <sup>3</sup>	浚渫土の処理作業で、以下の費用を含む。 ・集土・積込費 ・運搬費 ・処分費	
し	承水路	m	m	畑面保全における承水路設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>土水路</b> ・植生工設置費	
し	生石灰パイル	本	本	脱水効果と膨張効果により固結を図るために、生石灰パイルを打設する作業で、以下の費用を含む。 ・生石灰パイル費 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～生石灰充填～引抜～移設までの一連作業を含む。
し	消波ブロック据付	個	個	海岸工事における消波ブロックの据付作業で、以下の費用を含む。 ・消波ブロック据付費 ・消波ブロック購入費	陸上からの作業は、横取－仮置－積込・運搬－荷卸し－据付を含む一連作業である。
し	消波ブロック据付（海上）	個	個	海岸工事における消波ブロックの海上据付作業で、以下の費用を含む。 ・消波ブロック据付費	海上からの作業は、積込・運搬－据付を含む一連作業である。 なお、ブロック製作費は「消波ブロック製作」に含む。
し	消波ブロック製作	個	個	消波ブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b>	
し	床版型枠	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> or 式	床版型枠の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・床版型枠設置・撤去費	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
し	床版橋	箇所	箇所	水路等に床版橋を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・床版橋下部設置費 ・床版橋上部設置費 ・ <b>埋戻</b>	
し	植生基材吹付	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	種子・肥料・接合材、生育基盤材等を含む植生基材の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・ラス張費 ・植生基材吹付費	
し	植生シート	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面への植生シートの設置作業で、以下の費用を含む。 ・植生シート設置費	
し	植生マット	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面への植生マットの設置作業で、以下の費用を含む。 ・植生マット設置費	
し	振動調査	式	式	工事に伴って発生する振動に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査で、以下の費用を含む。 ・振動調査費	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。
し	心土破砕	ha	ha	畑地の通気通水性を改善するために心土を破砕する作業で、以下の費用を含む。 ・深耕費	
し	進入路	箇所	箇所	支線道路等からほ場への盛土による進入路を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費 ・ <b>法面整形(盛土部)</b> ・ <b>敷砂利</b>	
じ	自走式機械運搬	回	式	トラッククレーン分解後の本体を自走により運搬する場合の費用で、以下の費用を含む。 ・自走による運搬費 ・自走による回送費 ・重建設機械分解組立費	共通仮設の運搬費で計上する。一部の機種について、共通仮設率に含む。
じ	自動埋設暗渠	m	m	掘削から排水管布設及び被覆材の投入までを行う暗渠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・暗渠自動埋設費	
じ	じゃかご	m	m	じゃかごの設置作業で、以下の費用を含む。 ・じゃかご設置費 ・止杭設置費 ・吸出し防止材設置費 なお、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特別仕様書に明記する。
じ	じゃかご(仮設)	m	m or 式	仮設用のじゃかごの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・じゃかご設置・撤去費 ・止杭設置・撤去費 ・吸出防止材設置・撤去 なお、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特別仕様書に明示する。
じ	受圧版	枚	枚	アンカー工の受圧版の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b>	
じ	重建設機械分解・組立・輸送	台	式	工事現場に搬入・搬出する重建設機械の分解・組立及び輸送作業で、以下の費用を含む。 ・重建設機械分解・組立費 ・重建設機械輸送費 なお、輸送中の当該機械の賃料等を含む。	共通仮設費の運搬費で計上する。 一部の機種について、共通仮設費率に含む。

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
じ	自由勾配側溝	m	m	底部のない側溝で取付後に現場条件に適合した勾配に底部コンクリートを打設する方式の側溝の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・床掘</li> <li>・埋戻</li> <li>・基礎材</li> <li>・均しコンクリート</li> <li>・敷モルタル費</li> <li>・自由勾配側溝設置費</li> <li>・コンクリート</li> </ul> なお、 <b>コンクリート</b> は、底版コンクリートに係る費用である。	
じ	受電設備	式	式	一般工事（水路トンネルを除く）における、工事用の仮設として必要な低圧及び高圧受電設備の据付、撤去作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・低圧受電設備設置・撤去（賃料等含む。）</li> <li>・高圧受電設備設置・撤去（賃料等含む。）</li> <li>・接地極設置・撤去費</li> </ul>	
じ	上層路盤	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	舗装工事における上層路盤の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤材敷均し・締固め費</li> </ul>	
じ	人工芝付	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面へ人工芝の張付け作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・芝張費</li> </ul> なお、芝張費には、法面整理、芝付け、目ぐしを含む。	
す	水甲	箇所	箇所	水甲を設置する作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削費</li> <li>・水甲設置費</li> <li>・埋戻</li> </ul>	
す	水質調査	式	式	工事に伴って発生する水質の変化に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水質調査費</li> </ul>	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。
す	吸出し防止材	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	吸出し防止材の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・吸出し防止材設置費</li> </ul>	水抜きパイプ等で部分的に吸出し防止材を設置するものについては、細別の中に吸出し防止材関係の費用を含んでいる。
す	スクリーン	箇所	箇所	水路構造物のスクリーンの設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクリーン設置費</li> </ul>	
す	筋芝	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面へ筋状に芝を張り付ける作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・芝張費</li> <li>・施肥費</li> </ul> なお、芝張費には、土羽部分の築立、土羽打整形を含む。	
す	捨石	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	根固め等として用いる捨石の投入作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石材投入費</li> </ul> なお、石材投入費には、石材の材料費を含む。	
す	捨石(海上)	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	根固め等として用いる捨石の海上における投入作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石材投入費</li> </ul>	
す	捨石均し	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	海岸工事における根固め等のために投入した捨石の均し作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・捨石均し費</li> </ul>	捨石の投入作業そのものについては「捨石（海上）」に含む。
す	ステップ	個	個	各種構造物の昇降用のステップの設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステップ設置費</li> </ul>	
す	砂基礎	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	管水路工事における砂基礎の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎材投入費</li> <li>・管水路基礎整形費</li> </ul>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎材敷均し・締固め費</li> </ul> なお、基礎材を購入材とする場合は、基礎材購入費を含む。 また、管水路基礎整形費とは、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形に要する費用である。	
す	スプリンクラー	箇所	箇所	スプリンクラー設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スプリンクラー設置費</li> </ul> なお、給水栓以降の材料費及び、設置費を含む。	
す	スライディングフォーム組立解体	基	式	水路トンネル工事の覆工におけるスライディングフォームの組立解体作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スライディングフォーム組立解体費</li> </ul>	
す	スラリー攪拌	本	本	スラリー状の改良材を噴射攪拌して、改良柱を形成する作業で、以下に費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スラリー噴射攪拌費</li> <li>・設備移設費</li> <li>・軸間変更費</li> <li>・特許料</li> <li>・汚泥土処理費</li> </ul> なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～引抜・改良材噴射～移動～並びに、軸間変更、現場内移設までの一連作業を含む。 また、使用するセメント量は、特別仕様書に明示する。
ず	ずり処理	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	水路トンネル工事におけるずりビン設備から残土受入地までの、ずりの積込から運搬、処分の一連作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・積込費</li> <li>・運搬費</li> <li>・残土受入地での整地費</li> <li>・残土処分費</li> </ul>	
ず	ずりビン設備	式	式	水路トンネル工事現場から発生するずりの仮置設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ずりビン設備設置・撤去費</li> <li>・設備運転費</li> </ul>	
せ	石礫除去	ha	ha	畑面における石礫採取から積込、地区内処分地等までの運搬の一連の作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石礫除去費</li> <li>・積込・運搬費</li> </ul>	
せ	繊維ネット	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面への繊維ネットの設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・繊維ネット設置費</li> </ul>	
そ	騒音調査	式	式	工事に伴って発生する騒音に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・騒音調査費</li> </ul>	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。
そ	側溝蓋	枚	枚	各種水路（現場打ち及び二次製品）のコンクリート製もしくは鋼製の蓋の設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓋設置費</li> </ul>	
そ	側部足場	m	m or 式	PC橋架設（スラブ桁橋）工事において、横締工等の作業を行うために桁側部に設ける作業足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・側部足場設置・撤去費</li> </ul>	
た	退避	日	式 or 日	海岸工事における海上作業において、現場作業途中で降雨、波浪等の気象、海象条件により退避する場合の費用で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・引船運転費</li> </ul>	共通仮設費の準備費で計上する。
た	タイロッド	組	組	矢板工で用いるタイロッドの設置作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイロッド設置費</li> </ul>	
た	多自然型護岸工（木杭打設）	本	本	多自然型護岸工の木杭打設を行う作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・木杭打設費</li> </ul> なお、木杭打設費には、木杭の材料費を含む。	
た	たて込み簡易土留	m	m	土留で用いるたて込み簡易土留の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・たて込み簡易土留設置・撤去費（賃料等含む）</li> <li>・掘削費</li> </ul> なお、現場内で転用する場合の移動費用を含む。	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
た	炭素鋼鋼管	m	m	炭素鋼鋼管布設作業で、以下の費用を含む。 ・炭素鋼鋼管設置費 ・炭素鋼鋼管継手接合費 なお、管切断及びねじ切り費用及び、給水栓に分岐する継手の材料費・接合費を含む。	
だ	ダウエルバー	本	本	コンクリート構造物の継目にダウエルバーを設置する作業で、以下の費用を含む。 ・ダウエルバー設置費 なお、鉄筋、さや管及び充填材を含む。	
だ	濁水処理施設	式	式	一般工事（水路トンネルを除く）における、工事に伴って発生する濁水に起因する事業損失を未然に防止するための濁水処理施設の設置・運転管理・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・濁水処理施設設置・撤去 ・濁水処理施設運転管理費（賃料等含む） ・薬品費 ・脱水ケーキ積込・運搬・処理費	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。 濁水処理の処理対象項目、計画処理量及び処理前後の数値について、特別仕様書に明示する。
だ	ダクタイル鋳鉄管	m	m	ダクタイル鋳鉄管（短管（調整管）含む）の布設作業で、以下の費用を含む。 ・管布設・接合費 ・管切断費	異形管の布設・接合費は「異形管」で計上する。
だ	弾丸暗渠	ha	ha	弾丸状の穿孔部を地下に通して通水孔を開く作業で、以下の費用を含む。 ・弾丸暗渠設置費	
ち	中継ポンプ運転	台	式 or 台	ポンプ浚渫における中継ポンプの運転作業で、以下の費用を含む。 ・ポンプ運転費	
ち	調整コンクリート舗装	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	橋梁の舗装準備として行う調整コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>目地材</b>	
ち	沈下観測	式	式	工事に伴って発生する地盤沈下に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査で、以下の費用を含む。 ・沈下観測施設設置費 ・沈下観測費	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。
つ	通気孔	箇所	箇所	弁室等の通気孔の設置作業で以下の費用を含む ・通気管設置費 なお、通気管設置費には継手材設置費を含む。	
つ	継目試験	箇所	箇所 or 式	管水路（DCIP、FRPM）の継目部に対し、現場において実施するテストバンドによる継目試験に要する費用で、以下の費用を含む。 ・継目試験費 なお、試験に係る結果の整理に要する費用を含む。	共通仮設費の技術管理費で計上する。
つ	継輪	本	本	管の接合を継輪により行う場合の費用で、以下の費用を含む。 ・継輪設置費	
て	堤体盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	洪水調整池における堤体盛土の敷均し・締め作業で、以下の費用を含む。 ・掘削・積込費 ・運搬費 ・敷均し・締め費 ・ <b>法面整形（盛土部）</b>	
て	手摺	m	m	手摺の設置作業で、以下の費用を含む。 ・手摺設置費	
て	鉄筋	t	t	コンクリート構造物に使用する鉄筋の加工・組立作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋加工・組立費 ・ガス圧接費 なお、鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。	
て	鉄筋（トンネル）	t	t	水路トンネル工事における鉄筋の加工・組立作業で、以下の費用を含む。 ・鉄筋加工・組立費 なお、鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
て	鉄筋コンクリートL形水路	m	m	プレキャストの鉄筋コンクリート水路用L形（農業土木事業協会規格）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリートL形水路設置費 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>鉄筋</b> ・鉄筋溶接費	「コンクリート」及び「鉄筋」は、インバートの設置費用である。
て	鉄筋コンクリート大型フリューム	m	m	プレキャストの鉄筋コンクリート大型フリューム（農業土木事業協会規格）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリート大型フリューム設置費	
て	鉄筋コンクリート柵渠	m	m	鉄筋コンクリート製の組立式水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ <b>基礎材</b> ・鉄筋コンクリート柵渠設置費 ・ <b>コンクリート</b> なお、コンクリートは、底版コンクリートに係る費用である。	
て	鉄筋コンクリート側溝	m	m	道路用鉄筋コンクリート側溝（JIS A 5345）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ <b>基礎材</b> ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリート側溝設置費 ・ <b>目地材</b>	
て	鉄筋コンクリートフリューム	m	m	鉄筋コンクリートフリューム（JIS A 5372）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・受台設置費 ・鉄筋コンクリートフリューム設置費	
て	鉄筋コンクリートベンチフリューム	m	m	鉄筋コンクリートベンチフリューム（JIS A 5372）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ <b>基礎材</b> ・ <b>均しコンクリート</b> ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリートベンチフリューム設置費	
て	鉄筋コンクリートU形	m	m	鉄筋コンクリートU形（JIS A 5372）の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ <b>基礎材</b> ・敷モルタル費 ・鉄筋コンクリートU形設置費 ・ <b>目地材</b>	
て	転圧コンクリート舗装	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	舗装工事におけるRCCP工法による舗装作業で、以下の費用を含む。 ・RCCP型枠設置・撤去費 ・RCCP舗装費	
て	天端コンクリート	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	擁壁等の天端コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>目地材</b>	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
て	天端保護ブロック	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	護岸天端を保護するためのブロック張り作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・遮水・止水シート設置費 ・ <b>吸出し防止材</b>	
で	泥水処理	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	場所打杭等の施工に伴う泥水（ベントナイト溶液）の処理作業で、以下の費用を含む。 ・積込・運搬費 ・泥水処理費	
で	電動機設備	式	式	工事用の仮設として必要な低圧及び高圧電動機設備の据付、撤去作業で、以下の費用を含む。 ・低圧電動機設備設置・撤去（賃料等含む。） ・高圧電動機設備設置・撤去（賃料等含む。）	
で	田面排水口	箇所	箇所	水田から小排水路への落水を行うため排水管を設置する作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・排水管設置費 ・ <b>埋戻</b>	
で	電力基本料金	式	式	工事の施工に必要な電力基本料金で、以下の費用を含む。 ・電力基本料金	共通仮設費の役務費で計上する。
と	床掘	m <sup>3</sup>	式	構造物の築造または撤去を目的に基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。 ・掘削・積込費（補助労務を含む） ・破砕片除去費及び集積押土費（岩石の場合） ・基面整正費 ・法面荒仕上げ費 なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む。 また、管の布設における管水路基礎周辺地山の整形（管水路基礎整形費）に、要する費用は含まない。	側溝類等の延長方向に均一な小構造物関係は、細別の中に床掘関係の費用を含んでいる。 床掘に伴い生じる作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。 管水路基礎周辺地山の整形に要する費用は「砂基礎」「碎石基礎」「コンクリート基礎」でそれぞれ計上する。
と	トンネル仮設ヤード造成	式	式	水路トンネル工事における工事全体の仮設として必要なブロックヤード、ストックヤード等の造成作業で、以下の費用を含む。 ・仮設ヤード造成費	
と	トンネル仮設ヤード復旧	式	式	水路トンネル工事において工事全体の仮設として造成した仮設ヤードの復旧作業で、以下の費用を含む。 ・仮設ヤード復旧費	
と	トンネル換気設備	式	式	水路トンネル仮設備工における換気設備の据付・撤去作業及び運転費で、以下の費用を含む。 ・トンネル換気設備据付・撤去費（賃料等含む） ・換気装置運転費	
と	トンネル軌道設備	式	式	水路トンネル仮設備工における軌道設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル軌道設備据付・撤去費（賃料等含む）	
と	トンネル給水設備	式	式	水路トンネル仮設備工における給水設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル給水設備据付・撤去費（賃料等含む）	
と	トンネル掘削	m	m	水路トンネル工事における掘削から、坑口までのずり運搬、支保工設置までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル掘削費 ・ずり積込費 ・運搬費 ・鋼製及び矢板支保設置費 ・矢尻切断費 なお、上記費用には空気圧縮機の運転費を含む。	
と	トンネル受電設備	式	式	水路トンネル工事において仮設として必要な低圧及び高圧受電設備の据付、撤去作業で、以下の費用を含む。 ・低圧受電設備据付・撤去費（賃料等含む） ・高圧受電設備据付・撤去費（賃料等含む） ・接地極設置・撤去費	
と	トンネル照明設備	式	式	水路トンネル仮設備工における坑内照明設備の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・照明設備設置・撤去費（賃料等含む） ・使用電力料金	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
と	トンネル送気設備	式	式	水路トンネル仮設備工における送気設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル送気設備据付・撤去費（賃料等含む）	空気圧縮機の運転費は「トンネル掘削」に計上する。
と	トンネル濁水処理施設	式	式	水路トンネル工事において発生する濁水の処理施設の据付・撤去作業及び運転管理費で、以下の費用を含む。 ・濁水処理設備据付・撤去費 ・濁水処理設備運転管理費（賃料等含む） ・薬品費 ・脱水ケーキ積込・運搬・処分費	共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。 濁水処理の処理対象項目、計画処理量及び処理前後の数値について、特別仕様書に明示する。
と	トンネル排水設備	式	式	水路トンネル仮設備工における排水設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・トンネル排水設備据付・撤去費（賃料等含む）	
と	トンネル配電設備	式	式	水路トンネル工事において仮設として必要な低圧及び高圧配電設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・低圧配電設備据付・撤去費（賃料等含む） ・高圧配電設備据付・撤去費（賃料等含む） ・接地極設置・撤去費 なお、配電盤、ケーブル保護管の設置・撤去費を含む。	
と	トンネル防音設備	式	式	水路トンネル工事における、防音設備の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・防音設備設置・撤去費 ・	
ど	土運船運転	日	式 or 日	浚渫土の船による土運船の運転作業で、以下の費用を含む。 ・土運船運転費	
ど	土質試験	回	回 or 式	施工管理基準に記載されている項目以外の試験に要する費用で、以下の費用を含む。 ・土質試験費 なお、試験に係る結果の整理に要する費用を含む。	共通仮設費の技術管理費で計上する。
ど	土砂掘削	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	土砂の掘削から処分までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・掘削・積込費 ・運搬費 ・残土受入地での整地費 ・残土処分費 なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込・運搬を含む。	残土を工区外に搬出する場合は、特別仕様書で予定数量を明示する。 仮置土は、特別仕様書で場所及び数量を明示する。
ど	土壌改良材散布	ha	ha	農用地造成工事における、土壌改良材の散布作業で、以下の費用を含む。 ・土壌改良材散布費	
ど	土水路	m	m	素掘水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>土砂掘削</b> ・ <b>法面整形（掘削部）</b>	
ど	土水路（仮設）	m	m or 式	土水路による仮廻し水路の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・止水シート敷設・撤去費 ・ <b>土のう</b>	
ど	土のう	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> or 式	現場で採取した詰土による土のう締切設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・土のう仕拵え・設置・撤去費	
ど	ドレーン流出弁	箇所	箇所	水路構造物のドレーン流出弁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ドレーン流出弁設置費	
ど	ドレーン流出弁（トンネル）	箇所	箇所	水路トンネル工事におけるドレーン流出弁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ドレーン流出弁設置費	
な	中詰石	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	海岸工事における中詰石の設置作業で、以下の費用を含む。 ・石材投入費	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
な	中詰砂	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	ケーソンの内部もしくは矢板間への土砂の中詰作業で、以下の費用を含む。 ・盛土費	中詰砂の材料費、運搬費を含む。
な	中詰盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> or 式	土留・仮締切として鋼矢板二重締切等に中詰する土砂の投入及び撤去までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・盛土材採取費もしくは購入費（搬入費を含む） ・敷均し・締固め費 ・盛土撤去費（処分費を含む）	
な	均しコンクリート	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	均しコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート打設費 ・養生費 ・均しコンクリート型枠費	
な	軟岩掘削	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	軟岩の掘削から処分までの一連作業で、以下の費用を含む。 ・掘削・積込費 ・破砕片除去費及び集積押土費 ・運搬費 ・残土受入地での整地費 ・残土処分費 なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込・運搬を含む。	残土を工区外に搬出する場合は、特別仕様書で予定数量を明示する。 仮置土は、特別仕様書で場所及び数量を明示する。
ね	根固めブロック据付	個	個	根固め等として用いるコンクリートブロックの据付作業で、以下の費用を含む。 ・根固めブロック据付費 ・根固めブロック購入費	陸上からの作業は、横取－仮置－積込・運搬－荷卸し－据付を含む一連作業である。
ね	根固めブロック据付 (海上)	個	個	根固め等として用いるコンクリートブロックの海上据付作業で、以下の費用を含む。 ・根固めブロック据付費	海上からの作業は、積込・運搬－据付を含む一連作業である。 なお、ブロック製作費は「根固めブロック製作」を含む。
ね	根固めブロック製作	個	個	根固めブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b>	
ね	根固めブロック製作・据付	個	個	根固めブロックの製作から据付までの作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・ 積込・運搬 ・ 根固めブロック設置費	
ね	根固めブロック撤去	個	個	既設の根固めブロックの撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ 根固めブロック撤去費	
ね	ネットフェンス	m	m	ネットフェンスの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・ 支柱建込孔削孔費 ・ コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費 ・ ネットフェンス設置費 なお、コンクリート基礎設置費には、 <b>コンクリート</b> 、 <b>型枠</b> 、 <b>鉄筋</b> を含む。	
の	登り栈橋	箇所	箇所 or 式	橋梁工事において、橋脚及び橋台に取り付けて、作業員の連絡に用いる登り栈橋の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ 登り栈橋設置・撤去	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
の	呑口・吐口トランシジョン	箇所	箇所	<p>用水路等の呑口、吐口部に使用する呑口・吐口トランシジョンの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床掘</li> <li>・基礎材</li> <li>・敷モルタル費</li> <li>・均しコンクリート</li> <li>・コンクリート</li> <li>・型枠</li> <li>・鉄筋</li> <li>・集水柵設置費</li> <li>・埋戻</li> </ul>	
の	法面整形（掘削部）	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<p>掘削法面の表層部を削取りながら整形する作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法面整形費</li> </ul>	
の	法面整形（盛土部）	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<p>盛土法面の整形作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法面整形費</li> </ul> <p>なお、法面整形費には、削取り整形及び築立（土羽）整形を含む。 また、築立（土羽）整形の場合の土羽土を購入する場合の、購入費を含む。</p>	購入土の場合の予定量は、特別仕様書で明示する。
は	排砂管（設備）	本	本	<p>ポンプ浚渫における排砂管の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排砂管設置・撤去費</li> <li>・受枠設置・撤去費</li> <li>・排砂管損料</li> </ul>	
は	排砂管保守	日	式 or 日	<p>ポンプ浚渫における排砂管の保守費で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排砂管保守費</li> </ul>	
は	配土	日	式 or 日	<p>浚渫工事における、排土箇所の不陸整正や、排土箇所外への流出防止のために行う浚渫土砂の敷均し作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷均し費</li> </ul>	
は	排水ドレーン	m	m	<p>浸透水等を集水する排水ドレーンの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水ドレーン設置費</li> <li>・フィルター材設置費</li> </ul>	
は	排水ポンプ（仮設）	箇所	箇所 or 式	<p>水替えのために用いる排水ポンプの設置・運転管理・撤去作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水ポンプ設置・撤去費</li> <li>・排水ポンプ運転管理費</li> </ul> <p>なお、排水ポンプ用の釜場が必要な場合の釜場設置・撤去費を含む。</p>	一般的に排水ポンプの規格は示さず、計画排水量を特別仕様書に明示する。
は	配電設備	式	式	<p>一般工事（水路トンネルを除く）における、工事用の仮設として必要な低圧及び高圧配電設備の据付、撤去作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低圧配電設備設置・撤去（賃料等含む。）</li> <li>・高圧配電設備設置・撤去（賃料等含む。）</li> <li>・接地極設置・撤去費</li> </ul> <p>なお、配電盤、ケーブル保護管の設置・撤去費を含む。</p>	
は	畑面植生	ha	ha	<p>畑面保全における種子の散布作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・種子散布費</li> </ul>	
は	発生土盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	<p>他工事で掘削し運搬されてくる土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷均し・締固め費</li> </ul>	他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。
は	発生土路床	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	<p>他工事で発生し運搬されてくる土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷均し・締固め費</li> </ul>	他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。
は	発生土路体	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	<p>他工事で発生し運搬されてくる土砂等による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷均し・締固め費</li> </ul>	他工事から搬入される予定土量については、特別仕様書で明示する。
は	腹起し	t	t	<p>矢板工で用いる腹起しの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・腹起し設置費</li> </ul>	
ば	場所打杭	本	本	<p>場所打杭の打込作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・場所打杭打込費</li> </ul> <p>なお、打込費には、場所打杭の材料費を含む。</p>	
ば	場所打地覆	m	m	<p>橋梁工事において場所打で行う地覆の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート</li> <li>・型枠</li> <li>・鉄筋</li> <li>・目地材</li> </ul>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ば	伐開・除根	ha	式	工事区域内に自生している樹木等の伐開・除根及び除草作業で、以下の費用を含む。 ・樹木等伐開・除根・除草費 ・伐採物集積・積込費	共通仮設費の準備費で計上する。 農用地造成工事以外の工種については、共通仮設費率に含まれる。
ひ	控え版	m	m	タイロッドの控え版の設置作業で、以下の作業を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>鉄筋</b> ・ <b>目地材</b>	
ひ	引き込み管	m	m	本管から給水栓の立ち上がり管までの管布設作業で、以下の費用を含む。 ・引き込み管設置費 ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> なお、引き込み管設置費には、各管の継手材を含む。	床掘・埋戻については、土工で一括計上する。 本管からの分岐に必要な継手の材料費・設置費については、管体工の各管の継手材に計上する。 給水栓の立ち上がり管との接合継手については、給水栓で計上する。
ひ	引船運転	日	式 or 日	グラブ浚渫における引船の運転作業で、以下の費用を含む。 ・引船運転費	
ひ	筆外運土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	整地工における表土及び基盤土を筆外から運搬する作業で、以下の費用を含む。 ・掘削・積込費 ・運搬費	
ひ	被覆ブロック据付	個	個	被覆ブロックの据付作業で、以下の費用を含む。 ・被覆ブロック据付費	
ひ	被覆石均し	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	被覆石の均し作業で、以下の費用を含む。 ・被覆石均し費	
ひ	被覆石据付	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	被覆石の据付作業で、以下の費用を含む。 ・被覆石据付費	
ひ	標識板	枚	枚	道路標識の標識板の設置作業で、以下の費用を含む。 ・標識板設置費	
ひ	表層	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	アスファルト舗装における表層の舗設作業で、以下の費用を含む。 ・アスファルト合材敷均し・締固め費 ・アスファルト乳剤散布費	
ひ	表土扱い（農用地造成工）	ha	ha	農用地造成工事における、表土掘削から表土戻しに係わる一連の作業で、以下の費用を含む。 ・表土掘削費 ・積込・運搬費 ・表土埋戻費	
ひ	表土扱い（ほ場整備工）	ha	ha	ほ場整備工事における表土扱い作業で、以下の費用を含む。 ・表土はぎ取り集積費 ・表土戻し費 ・表土整地費	
ひ	表土掘削・埋戻	ha	ha	工事用地として借上げた耕地における表土掘削から表土埋戻しに係る一連作業で、以下の費用を含む。 ・表土掘削費 ・積込・運搬費 ・基盤整地費 ・表土埋戻費 ・表土耕起費	
ひ	表面均し	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	根固め等のために投入した捨石の表面均し作業で、以下の費用を含む。 ・表面均し作業	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ひ	PC防護	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> or 式	橋梁工事のコンクリート桁において、桁下の第三者を保護するため、パイプ吊足場等の防護施設の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・PC防護設置・撤去費	
ふ	フェンス扉	組	組	フェンス扉の設置作業で、以下の費用を含む。 ・フェンス扉設置費	
ふ	吹付法面取壊し	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	既設のモルタル吹付法面の取壊し作業で、以下の費用を含む。 ・法面取壊し費 ・殻積込費	
ふ	吹付枠	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	コンクリートもしくはモルタルの吹付による法枠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・法面清掃費 ・ラス張費 ・法枠設置費（鉄筋を含む） ・アンカーピン設置費 ・法枠吹付費 ・枠内中詰費 ・枠内吹付費	
ふ	袋詰式サンドドレーン	本	本	地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中に袋詰の砂柱を形成作業で、以下の費用を含む。 ・袋詰式サンドドレーン費 ・敷鉄板 なお、材料費を含む。	作業には、位置決め～貫入～砂投入～引抜～移動までの一連作業を含む。
ふ	蓋	枚	枚	コンクリート製、鋼製、鋳鉄製もしくはFRP製の蓋の設置作業で、以下の費用を含む。 ・蓋設置費 なお、蓋設置費には材料費を含む。	
ふ	蓋コンクリート	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	ケーソン、セルラーにおける蓋コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリート打設費 ・養生費	
ふ	覆工コンクリート	m	m	水路トンネル工事におけるアーチ・サイド及びインパートの覆工コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。 ・覆工コンクリート打設費 ・型枠（スライディングフォーム）移動・据付・脱型費 ・インパート整形費 ・断面型枠設置・撤去費	
ふ	ふとんかご	m	m	ふとんかごの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ふとんかご設置費 ・止杭設置費 ・吸出し防止材設置費 なお、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特別仕様書に明記する。
ふ	ふとんかご（仮設）	m	m or 式	仮設用のふとんかごの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・ふとんかご設置・撤去費 ・止杭設置・撤去費 ・吸出防止材設置・撤去 なお、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特別仕様書に明示する。
ふ	不陸整正	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	路盤・路床面等の不陸を整正する作業で、以下の費用を含む。 ・不陸整正費	
ふ	振れ止め金具	箇所	箇所	弁が深い位置にあるときに弁に設置する巻き上げロッド（長尺スピンドル）の振れを押さえるために弁室等の内壁に振れ止め金具を設置する作業で以下の費用を含む。	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・振れ止め金具設置費</li> <li>・開栓棒</li> </ul>	
ふ	振止コンクリート	箇所	箇所	<p>地すべり防止として行う集水井における振止コンクリートの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>基礎材</b></li> <li>・<b>均しコンクリート</b></li> <li>・<b>コンクリート</b></li> <li>・<b>型枠</b></li> <li>・<b>鉄筋</b></li> </ul>	
ふ	粉体噴射攪拌	本	本	<p>粉体状の改良材を噴射攪拌して、改良柱を形成する作業で、以下に費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・粉体噴射攪拌費</li> <li>・設備移設費</li> <li>・軸間変更費</li> <li>・特許料</li> <li>・汚泥土処理費</li> </ul> <p>なお、材料費を含む。</p>	<p>作業には、位置決め～貫入～引抜・改良材噴射～移動～並びに、軸間変更、現場内移設までの一連作業を含む。 また、使用するセメント量は、特別仕様書に明示する。</p>
ぶ	歩掛調査	式	式	<p>各工種の施工実態の調査に要する費用で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・歩掛調査費</li> </ul>	共通仮設費の技術管理費で計上する。
ぶ	ブロック植栽	本	本	<p>緑化ブロック内への植栽作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽費</li> </ul>	
ぶ	分水槽	箇所	箇所	<p>現場打ちもしくはプレキャスト分水槽の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>床掘</b></li> <li>・<b>埋戻</b></li> <li>・<b>基礎材</b></li> <li>・<b>均しコンクリート</b></li> <li>・<b>コンクリート</b></li> <li>・<b>型枠</b></li> <li>・<b>鉄筋</b></li> <li>・敷モルタル費</li> <li>・プレキャスト分水槽設置費</li> <li>・<b>ステップ</b></li> <li>・<b>蓋</b></li> </ul>	
プ	プレキャスト擁壁	m	m	<p>プレキャスト擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>基礎材</b></li> <li>・<b>均しコンクリート</b></li> <li>・敷モルタル費</li> <li>・プレキャスト擁壁設置費</li> <li>・<b>目地材</b></li> <li>・<b>吸出し防止材</b></li> </ul> <p>なお、プレキャスト擁壁設置費には接合に係る費用を含む。</p>	
ぶ	プレキャストコンクリート板	枚	枚	<p>プレキャスト法枠におけるプレキャストコンクリート板の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレキャストコンクリート板設置費</li> <li>・ジョイント処理費</li> </ul>	
ぶ	プレキャスト地覆	m	m	<p>橋梁工事におけるプレキャストの地覆の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレキャスト地覆設置費</li> </ul>	
ぶ	プレキャスト法枠	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<p>プレキャスト法枠の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレキャスト法枠設置費</li> <li>・間詰コンクリート充填費</li> <li>・アンカーピン設置費</li> </ul>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷砂利費</li> <li>・吸出し防止材設置費</li> <li>・遮水・止水シート設置費</li> <li>・枠内吹付費</li> <li>・枠内中詰費</li> <li>・<b>コンクリート</b></li> <li>・<b>型枠</b></li> <li>・<b>足場</b></li> </ul>	
ぶ	プレキャストボックス	m	m	<p>プレキャストのボックスカルバートの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>基礎材</b></li> <li>・<b>均しコンクリート</b></li> <li>・敷モルタル費</li> <li>・ボックスカルバート設置費</li> <li>・縦締費</li> </ul>	
へ	平板載荷試験	回	回 or 式	<p>載荷板を用い一時的に静荷重を加え、極限支持力等を求める試験で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平板載荷試験費</li> </ul> <p>なお、試験に係わる結果の整理に要する費用を含む。</p>	共通仮設費の技術管理費に計上する。
へ	壁体	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<p>壁体の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支柱設置費</li> <li>・壁面材設置費</li> <li>・支柱及び壁面材料費</li> </ul>	
ぺ	ペーパードレーン	本	本	<p>地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中に紙製の帯状透水性材料を設置して、これを排水柱とする作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ペーパードレーン費</li> </ul> <p>なお、材料費を含む</p>	
べ	弁類	基	基	<p>弁類の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・弁類設置費</li> <li>・接続管（枝管等）布設費</li> <li>・巻き上げロッド設置費</li> </ul> <p>なお、巻き上げロッド設置費にはロッドカップリングを含む。</p>	
ほ	補強土壁	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<p>擁壁として用いる補強土壁を設置する作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・壁面材設置費</li> <li>・補強材設置費</li> <li>・盛土材費</li> <li>・敷均し・締固め費</li> <li>・<b>コンクリート</b></li> <li>・<b>型枠</b></li> <li>・<b>鉄筋</b></li> <li>・<b>足場</b></li> <li>・暗渠管設置費</li> </ul>	
ほ	補強土壁基礎	m	m	<p>擁壁として用いる補強土壁の基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>基礎材</b></li> <li>・<b>コンクリート</b></li> <li>・<b>型枠</b></li> </ul>	
ほ	保護ボックス	組	組	<p>弁類を保護する耕地用保護ボックス、蓋及び保護ボックスの設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート二次製品、硬質塩化ビニル管製品の保護ボックス設置費</li> <li>・<b>蓋</b></li> <li>・<b>基礎材</b></li> <li>・中詰砕石敷詰費</li> </ul>	床掘・埋戻については、土工で一括計上する。
ほ	補水渠（農用地造成工）	m	m	<p>農用地造成工事における背後部の山地集水面積が大きく盛土上流端、地山に接する部分に、補足を目的とする補水渠の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>床掘</b></li> <li>・補水管設置費</li> <li>・被覆材設置費</li> </ul>	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ほ	捕水渠（ほ場整備工）	m	m	ほ場整備工事における地区外からの浸透水を遮断、補足を目的とする捕水渠の設置作業で、以下の費用を含む。 ・掘削費 ・捕水管設置費 ・被覆材設置費 ・埋戻	
ほ	舗装版取壊し	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の取壊し作業で、以下の費用を含む。 ・舗装版切断費 ・舗装版取壊し費 ・殻積込費	取壊し殻を産業廃棄物とし処分する場合の費用は、「殻運搬・処理」に計上し、処分を伴わない場合は、「殻運搬」に計上する。
ぼ	防水モルタル	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	地下水等の浸透の可能性のある箇所に構造物を設置する場合に施工する防水モルタルの打設作業で、以下の費用を含む。 ・防水モルタル塗布費	
ぼ	ボーリングマシン移設	回	式	水抜きボーリングに伴うボーリングマシンの移設作業で、以下の費用を含む。 ・ボーリングマシン移設費	
ま	埋設ジョイント	m	m	橋梁に用いる埋設ジョイントの設置作業で、以下の費用を含む。 ・埋設ジョイント設置費 なお、埋設ジョイント設置費には、設置のためのカッター、はつり費を含む。	
ま	埋設表示テープ	m	m	掘削時に地下埋設物の存在を示す埋設表示テープの布設作業で、以下の費用を含む。 ・埋設表示テープ布設費	
ま	柵	箇所	箇所	ほ場整備工事における現場打ちもしくはプレキャストの柵の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床柵 ・基礎材 ・敷モルタル費 ・均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・集水柵設置費 ・蓋 ・埋戻	
ま	マンホール	箇所	箇所	マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。 ・敷モルタル費 ・プレキャストマンホール設置費	
み	水抜きパイプ	箇所	箇所	コンクリート構造物（道路擁壁等流水内に設置されない構造物）の水抜きパイプの設置作業で、以下の費用を含む。 ・水抜きパイプ設置費 ・フィルター材設置費 ・吸出し防止材	フィルター材設置費及び吸出し防止材設置費は、水抜きパイプ背面に吸出し防止材を部分的に設置する場合の費用である。
み	水抜ボーリング	m	m	地すべり防止として行う集排水ボーリングにおける削孔作業で、以下の費用を含む。 ・削孔費 ・仮設機材費 ・保孔管挿入費 なお、保孔管挿入費には、塩ビ管の材料費を含む。	
め	銘板	枚	枚	銘板の設置作業で、以下の費用を含む。 ・銘板設置費	
め	目地材	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	コンクリート構造物の継目における目地材の設置作業で、以下の費用を含む。 ・目地材設置費	
め	面壁工	箇所	箇所	地すべり防止として行う集排水ボーリングにおける面壁の設置作業で、以下の費用を含む。 ・基礎材	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・均しコンクリート</li> <li>・コンクリート</li> <li>・型枠</li> <li>・鉄筋</li> </ul>	
も	木根等処分	m <sup>3</sup> or t	式	<p>工事の準備作業における抜開除根物を工事区域外に搬出し処理する作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木根等運搬・処分費</li> </ul>	共通仮設費の準備費で計上する。
も	盛土法面転圧	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	<p>造成土工における盛土法面の敷均し・締固め作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷均し・締固め費</li> <li>・土木シート設置費</li> </ul>	特別仕様書で締固め範囲を明示する。
も	モルタル吹付	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<p>法面へのモルタル吹付作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法面清掃費</li> <li>・ラス張費</li> <li>・水抜パイプ設置費</li> <li>・モルタル吹付費</li> </ul> <p>なお、法面清掃費には、清掃に伴い発生する残土の積込・運搬費を含む。</p>	
や	薬液注入	本	本	<p>地盤改良における薬液注入作業で、以下に費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・薬液注入費</li> <li>・注入設備据付・解体移設費</li> <li>・排水汚泥土処理設備費</li> <li>・排水汚泥土処理費</li> <li>・足場</li> </ul>	作業には、プラント据付～機械準備～削孔～注入～引抜～器具洗浄～プラント撤去までの一連作業を含む。
や	やぐら	回	式	<p>地すべり防止として行う大口径ボーリング及び、ダウンザホールハンマのやぐらの設置撤去作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・やぐら設置撤去費</li> </ul>	
ゆ	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	回	<p>油圧式杭圧入引抜機の据付及び解体作業で、以下の費用を含む</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工機械の配置、試運転等</li> <li>・施工機械の解体・撤去</li> </ul>	
ゆ	有機質資材散布	Ha	ha	<p>農用地造成工事における、有機質資材の散布作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有機質資材散布費</li> </ul>	
ゆ	輸送	t	t	<p>工場製品の輸送作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運搬費</li> </ul>	
よ	用水基本料金	式	式	<p>工事の施工に必要な用水基本料金で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・用水基本料金</li> </ul>	共通仮設費の役務費で計上する。
よ	用水取水管	m	m	<p>小用水路から水田への取水を行うため取水管を設置する作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床掘</li> <li>・取水管設置費</li> <li>・埋戻</li> </ul>	
よ	溶接試験	箇所	箇所 or 式	<p>鋼管類の現場溶接部に対し、現場において実施するX線透過試験に要する費用で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・X線透過試験費</li> </ul> <p>なお、試験に係る結果の整理に要する費用を含む。</p>	共通仮設費の技術管理費で計上する。
よ	抑止杭(大口径ボーリング)	本	本	<p>地すべり防止として行う大口径ボーリング工法による抑止杭の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・削孔費</li> <li>・ビット損料</li> <li>・抑止杭建込費</li> <li>・杭充填費</li> </ul> <p>なお、抑止杭建込費には、抑止杭の材料費を含む。</p>	
よ	抑止杭(ダウンザホールハンマ)	本	本	<p>地すべり防止として行うダウンザホールハンマ工法による抑止杭の設置作業で、以下の費用を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・削孔費</li> <li>・抑止杭建込費</li> </ul>	

	用語	積算 単位	総括 単位	用語の定義	備考
				・杭充填費 なお、抑止杭建込費には、抑止杭の材料費を含む。	
よ	横組	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	コンクリート橋の桁間等にコンクリートを充填させるための作業で、以下の費用を含む。 ・型枠設置・撤去費 ・コンクリート打設費	
よ	横締め緊張	箇所	箇所	コンクリート橋における主桁の横締め緊張作業で、以下の費用を含む。 ・PC鋼材緊張費 ・PC鋼材定着費 なお、ジャッキの輸送期間中の損料を含む。	
よ	横締めケーブル	m	m	コンクリート橋における主桁の横締め緊張に用いるPCケーブルの挿入作業で、以下の費用を含む。 ・鋼材費 ・PC鋼材組立・加工費 ・PC鋼材継手費 ・PC鋼材挿入費 ・グラウト費	
よ	横矢板	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	親杭横矢板方式による土留に用いる横矢板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。 ・横矢板設置・撤去費（損料等含む）	
よ	揚錨船運転	日	式 or 日	浚渫工事において、作業現場内の浚渫船及び水上管の移動段取り替えの作業に従事する揚錨船の運転作業で、以下の費用を含む。 ・揚錨船運転費	
ら	落石防護柵（支柱・金網）	m	m	落石を防止するための落石防護柵のうち、金網及びロープの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>鉄筋</b> ・ <b>型枠</b> ・金網設置費 ・ロープ設置費 ・支柱建込費 ・間隔保持材設置費 ・上弦材設置費 ・支柱塗装費 ・仮設機材費 なお、支柱建込費には、中間支柱、端末支柱及びサポートの材料費及び設置費を含む。	
ら	落石防護柵（ステールロープ）	本	本	落石を防止するための落石防護柵のうち、ステールロープの設置作業で、以下の費用を含む。 ・ステールロープ設置費 ・仮設機材費 なお、ステールロープ設置費には、アンカーの材料費及び設置費を含む。	
ら	落石防止網（アンカー）	箇所	箇所	落石を防止するための落石防止網のうち、アンカーの設置作業で、以下の費用を含む。 ・アンカー設置費 ・仮設機材費 なお、アンカー設置費には、削孔、アンカー打込み及び充填材注入の費用を含む。	
ら	落石防止網（金網+ロープ）	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	落石を防止するための落石防止網のうち、金網及びロープの設置作業で、以下の費用を含む。 ・金網設置費 ・ロープ設置費 ・仮設機材費	
ら	落石防止網（ポケット支柱）	箇所	箇所	落石を防止するための落石防止網のうち、ポケット式の支柱の設置作業で、以下の費用を含む。 ・支柱設置費 ・仮設機材費 なお、支柱設置費には、支柱設置用アンカーの材料費及び設置費を含む。	

	用語	積算単位	総括単位	用語の定義	備考
ら	落石防止柵（アンカー）	箇所	箇所	落石を防止するための落石防止柵のうち、アンカーの設置作業で、以下の費用を含む。 ・アンカー設置費 ・仮設機材費 なお、アンカー設置費には、ステーロープの材料費を含む。	
ら	落橋防止装置	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業で、以下の費用を含む。 ・落橋防止装置設置費	
り	流用土路床	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	自工区内で掘削された土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費 なお、仮置場から流用する場合、仮置場での掘削、仮置場からの運搬を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工で計上する。
り	流用土路体	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	自工区内で掘削された土砂等による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費 なお、仮置場から流用する場合、仮置場での掘削、仮置場からの運搬を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工で計上する。
り	流用土盛土	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	自工区内で掘削した土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。 ・敷均し・締固め費 なお、仮置場から流用する場合は、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。	仮置土は、特別仕様書で場所を明示する。 流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
り	緑化ブロック基礎	m	m	緑化ブロック積みの基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>基礎材</b> ・ <b>コンクリート</b> ・ <b>型枠</b> ・ <b>目地材</b>	
り	緑化ブロック積み	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	勾配が1割より急な緑化ブロック積みの設置作業で、以下の費用を含む。 ・コンクリートブロック設置費 ・客土費 ・胴込・裏込コンクリート打設費 ・遮水・止水シート設置費 ・吸出し防止材設置費 ・ <b>目地材</b> ・水抜きパイプ設置費 ・ <b>足場</b>	
れ	連節ブロック張り	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	護岸法面等への連節ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。 ・連節ブロック設置費 ・ <b>型枠</b> ・ <b>吸出し防止材</b> ・遮水・止水シート設置費	
ろ	路側標識	基	基	路側式の標識柱の設置作業で、以下の費用を含む。 ・ <b>床掘</b> ・ <b>埋戻</b> ・コンクリート基礎設置費 ・標識柱設置費	
ろ	ロックボルト	m	m	法面工におけるロックボルトの設置作業で、以下の費用を含む。 ロックボルト設置費	
ろ	路面清掃	式	式	工事現場の防塵対策として行う路面清掃作業で、以下の費用を含む。 路面清掃費	