

**平成22年度**

**土地改良工事数量算出要領（案）**

**平成22年4月版**

**農林水産省農村振興局整備部設計課  
施工企画調整室**

# 土地改良工事数量算出要領（案） 目次

## 第1章 適用範囲及び共通事項

1-1	適用範囲	1-1
1-2	数量計算方法	1-1
1-3	数量計算の単位及び数位	1-2
1-4	設計書明細数量の単位及び数位	1-3
1-5	歩掛単価表等の単位及び数位	1-6
1-6	単位体積質量等	1-6
1-7	数量計算における留意事項	
(1)	控除不要数量	1-8
(2)	加算不要数量	1-8
1-8	数量の算出について	1-9

## 第2章 土 工

2-1	基本事項	
(1)	土及び岩の分類	2-1
(2)	法面勾配	2-4
(3)	床掘幅（B）及び床掘余裕幅（b）	
1)	最小床掘幅	2-6
2)	管水路の床掘幅（B）及び床掘余裕幅（b）	
①	素掘施工の場合（砂基礎・碎石基礎）	2-6
②	素掘施工の場合（コンクリート基礎）	2-8
③	土留施工の場合（砂基礎・碎石基礎）	2-8
④	土留施工の場合（コンクリート基礎）	2-10
3)	現場打ち構造物等の床掘余裕幅（b）	
①	素掘施工の場合	2-11
②	土留施工の場合	2-12
4)	土留方式別のB値及びb値の取扱い	2-13
(4)	土量換算係数	2-15
2-2	数量算出	
(1)	掘削・床掘	2-16
(2)	盛土・埋戻	2-20
(3)	残土処理	2-24
(4)	整形工	2-25

## 第3章 コンクリート工

3-1	基礎碎石工	
(1)	基礎・裏込碎石工	3-1
(2)	基礎栗石工	3-3
3-2	コンクリート打設	3-4
3-3	型枠工	3-5
3-4	コンクリート養生	3-7

3-5	鉄筋工	
(1)	鉄筋工	3-8
(2)	ガス圧接工	3-11
3-6	コンクリート継目工	3-12
3-7	ダウエルバー取付工	3-14

## 第4章 共通工

4-1	法枠工	
(1)	プレキャスト法枠工	4-1
(2)	現場吹付法枠工	4-2
4-2	吹付工	4-5
4-3	植生工	4-6
4-4	コンクリート矢板工	4-7
4-5	コンクリートブロック積(張)工	4-8
4-6	石積工	4-12
4-7	擁壁工	
(1)	プレキャスト擁壁工	4-13
(2)	補強土壁工	4-14
4-8	構造物とりこわし工	
(1)	構造物とりこわし工	4-19
(2)	骨材再生工	4-20

## 第5章 基礎工

5-1	基礎工	
(1)	既製杭工	5-1
(2)	場所打杭工	5-5
5-2	地盤改良工	
(1)	粉体噴射攪拌工(DJM工法)	5-10
(2)	軟弱地盤処理工(スラリー攪拌工)	5-11
(3)	高圧噴射攪拌工	5-13
(4)	薬液注入工	5-15
(5)	サンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工、 サンドマット工	5-18

## 第6章 フリューム類据付工

6-1	フリユーム類据付工	
(1)	鉄筋コンクリートフリユーム	6-1
(2)	鉄筋コンクリート柵渠	6-2
(3)	鉄筋コンクリート大型水路	6-3
(4)	コルゲートフリユーム	6-3
(5)	ボックスカルバート	6-4
(6)	鉄筋コンクリートL形水路	6-5
(7)	分水槽	6-6
(8)	鉄筋コンクリートU形・ベンチフリユーム	6-7
(9)	蓋板	6-9

## 第7章 河川・水路工

7-1	水路工	7-1
7-2	護岸工	7-3
7-3	根固工	
(1)	消波根固め工	7-4
(2)	捨石工	7-6
(3)	消波工	7-7
7-4	浚渫工（ポンプ式浚渫船）	7-9
7-5	浚渫工（バックホウ式浚渫船）	7-12

## 第8章 管水路工

8-1	管体基礎工	8-1
8-2	管体工	
(1)	管類布設	8-3
(2)	管切断	8-4
(3)	鋼管継手塗装	8-4
(4)	弁設置工	8-5
8-3	管水路浅埋設工（ジオグリッド）	8-7

## 第9章 道路工

9-1	路体・路床	
(1)	路体・路床工	9-1
(2)	路床安定処理工	9-1
9-2	舗装工	
(1)	路盤工	9-2
(2)	アスファルト舗装工	9-3
(3)	コンクリート舗装工	9-5
(4)	砂利舗装工	9-6
(5)	グースアスファルト舗装工	9-6
9-3	落石防護工	
(1)	落石防止網工	9-7
(2)	落石防護柵工	9-9
9-4	排水工	
(1)	L形側溝	9-10
(2)	暗渠排水工	9-10
(3)	橋梁排水管設置	9-11
(4)	自由勾配側溝	9-12
9-5	付帯施設工	
(1)	マンホール	9-13
(2)	防雪柵	9-14
(3)	ガードケーブル	9-15
(4)	ガードレール	9-16
(5)	ガードパイプ	9-17
(6)	横断・転落防止柵	9-18
(7)	標識板	9-19

(8) 区画線	9-21
(9) 境界ブロック	9-23
(10) 視線誘導標	9-24
9-6 PC橋架設工	
(1) PC橋架設工	9-26

## 第10章 ほ場整備工

10-1 ほ場整備工	
(1) ほ場整備整地工	10-1
(2) 基盤整地及び簡易整備	10-4
10-2 暗渠工	
(1) 暗渠排水工	10-5
(2) 弾丸暗渠工	10-7
(3) 自動埋設暗渠工	10-7
10-3 雑物除去(水田ほ場整備工)	10-8
10-4 畦畔ブロック	10-8

## 第11章 農地造成工

11-1 刈払	11-1
11-2 集積	11-2
11-3 レーキドーザ抜根・排根	11-3
11-4 造成工	
(1) 基盤造成	11-4
(2) 基盤整地	11-5
11-5 畑面工	
(1) 耕起深耕	11-6
(2) 石礫除去	11-8
(3) 土壌改良資材散布	11-9
(4) 有機質資材散布	11-10
(5) 碎土	11-11
(6) 雑物除去(農地造成工)	11-12
(7) 畑面植生	11-13

## 第12章 トンネル工

12-1 トンネル工	
(1) 適用	12-1
(2) 掘削・支保工	12-2
(3) 覆工	12-8
(4) 裏込注入工	12-11
(5) 付帯工	12-12
(6) 工事用仮設工	12-13

## 第13章 地すべり防止工

13-1	集水井工	
(1)	集水井（ライナープレート土留工法）	13-1
(2)	集水井（プレキャスト土留工法）	13-2
13-2	集排水ボーリング工	13-3
13-3	集排水ボーリング孔洗浄工	13-4
13-4	集排水ボーリング孔洗浄工足場	13-5
13-5	かご工	13-6
13-6	山腹水路工	13-7

## 第14章 復旧工

14-1	耕地復旧工	
(1)	表土掘削・埋戻	14-1
(2)	耕地復旧（耕起）	14-2
(3)	畦畔復旧工	14-3
(4)	整地作業	14-3

## 第15章 仮設工

15-1	土のう設置撤去	15-1
15-2	締切排水工	15-2
15-3	釜場設置撤去工	15-3
15-4	ウエルポイント	15-4
15-5	仮設材設置撤去工	15-5
15-6	たて込み簡易土留	15-8
15-7	鋼製足場	15-9
15-8	支保工	15-16
15-9	土工用マット敷設	15-20
15-10	敷鋼板	15-21
15-11	仮橋・仮棧橋工	15-23
15-12	鋼矢板・H形鋼工	15-25
15-13	工事用道路補修	15-27
15-14	アンカー工	15-28
15-15	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	15-30
15-16	仮設材賃料（損料）	15-32
15-17	仮設道路造成工	15-34

## 第16章 共通仮設工

16-1	継目試験	16-1
16-2	溶接試験	16-2

参考資料1	（数量計算の基本となる面積及び体積の算出式）	参考-1
参考資料2	（土量換算係数の取り扱い）	参考-4

## 第1章 適用範囲及び共通事項

1-1	適用範囲	1-1
1-2	数量計算方法	1-1
1-3	数量計算の単位及び数位	1-2
1-4	設計書明細数量の単位及び数位	1-3
1-5	歩掛単価表等の単位及び数位	1-6
1-6	単位体積質量等	1-6
1-7	数量計算における留意事項	
(1)	控除不要数量	1-8
(2)	加算不要数量	1-8
1-8	数量の算出について	1-9

# 第1章 適用範囲及び共通事項


## 1-1 適用範囲

本要領（案）は、農林水産省所管の国営土地改良事業、国営海岸保全事業及び国営地すべり対策事業に係る直轄工事において、工事数量を算出する場合に適用する。

## 1-2 数量計算方法

1. 数量の単位は、全て計量法によるものとする。
2. 長さの計算は、数学公式によるほか、図面よりスケールアップ又はCADにより算出する。  
なお、スケールアップの場合は、2回以上の測定値の平均とする。
3. 面積の計算は、数学公式（参考資料-1参照）によるほか、三斜誘致法、平均面積法、プランメーター又はCADにより算出する。  
なお、プランメーターを使用する場合は、3回以上測定したもののうち、正確と思われるもの3回の平均値とする。  
また、線的な工事の面積算出における距離は、水平距離を基本とする。
4. 体積の計算は、数学公式（参考資料-1参照）によるほか、平均断面法及び平均距離法により算出する。  
なお、線的な工事は平均距離法を標準とする。
5. 土工数量の算出において、曲線半径が小さく（ $R < 50\text{m}$ ）、設計中心線上の距離により体積を算出することが適当でない場合は、計算断面の図心位置での距離を用い、所定の体積を算出してよい。（図1-1参照）

図1-1 曲線半径 $R < 50\text{m}$ の場合の距離



### 1-3 数量計算の単位及び数値

数量計算に用いる単位及び数値は、表1-1とし、数値以下の数値は、有効数値1位（有効数値2位を四捨五入）を数値とするものとする。

なお、表にないものは表1-1に準ずるものとする。

表1-1 数量計算の単位及び数値

項目	種別	単位	数値	摘要
土工量	距離	m	小数位以下1位止	2位四捨五入
	高	m	〃 1 〃	2 〃
	幅	m	〃 1 〃	2 〃
	断面積	m <sup>2</sup>	〃 1 〃	2 〃
	平均断面積	m <sup>2</sup>	〃 2 〃	3 〃
	土量	m <sup>3</sup>	〃 1 〃	2 〃
法面積	距離	m	小数位以下1位止	2位四捨五入
	法長	m	〃 1 〃	2 〃
	平均法長	m	〃 2 〃	3 〃
	面積	m <sup>2</sup>	〃 1 〃	2 〃
コンクリートブロック (石)積(張)面積	距離	m	小数位以下1位止	2位四捨五入
	法長	m	〃 1 〃	2 〃
	平均法長	m	〃 2 〃	3 〃
	面積	m <sup>2</sup>	〃 1 〃	2 〃
コンクリート・ アスファルト 体積	幅	m	小数位以下2位止	3位四捨五入
	高	m	〃 2 〃	3 〃
	長	m	〃 2 〃	3 〃
	体積	m <sup>3</sup>	〃 1 〃	2 〃
型枠面積	幅	m	小数位以下2位止	3位四捨五入
	高	m	〃 2 〃	3 〃
	長	m	〃 2 〃	3 〃
	面積	m <sup>2</sup>	〃 1 〃	2 〃
鉄筋質量	φ径	mm	整数	
	単位質量	kg/m	小数位以下3位止 有効数字3桁	1本当り質量は 小数2位止 四捨五入
	質量	kg	整数位止	1位四捨五入
足場・支保	幅	m	小数位以下1位止	2位四捨五入
	高	m	〃 1 〃	2 〃
	距離	m	〃 1 〃	2 〃
	面積	掛m <sup>2</sup>	整数位止	1 〃
	体積	空m <sup>3</sup>	〃	1 〃
粗朶沈床等面積	幅	m	小数位以下1位止	2位四捨五入
	長	m	〃 1 〃	2 〃
	面積	m <sup>2</sup>	〃 1 〃	2 〃
舗装面積	幅	m	小数位以下2位止	3位四捨五入
	距離	m	〃 1 〃	2 〃
	面積	m <sup>2</sup>	〃 1 〃	2 〃
区画線	幅	m	小数位以下2位止	3位四捨五入
	延長	m	〃 1 〃	2 〃
トンネル断面積	幅	m	小数位以下2位止	3位四捨五入
	高	m	〃 2 〃	3 〃
	長	m	〃 2 〃	3 〃
	断面積	m <sup>2</sup>	〃 2 〃	3 〃

項目	種別	単位	数 位	摘 要
鋼材質量	幅 高 長	m	小数位以下3位止	4位四捨五入
		m	” 3 ”	4 ”
		m	” 3 ”	4 ”
	質量	kg	整数位止	但し鉄筋は cm止め(四捨五入)とする 1位四捨五入
ボルト質量	単位質量	g/本	整数位止	1位四捨五入
	本数	本	整数	
	質量	kg	整数位止	1位四捨五入
塗布面積	幅 高 長 面積	m	小数位以下3位止	4位四捨五入
		m	” 3 ”	4 ”
		m	” 3 ”	4 ”
		m <sup>2</sup>	” 1 ”	2 ”

(注) 数量計算書と明細書では単位が異なる場合があるため各々の単位を確認のうえ整理されたい。

#### 1-4 設計書明細数量の単位及び数値

設計書(積算書)明細書計上数量は、数量計算で求めた数量を、表1-2に示す数値に四捨五入した数値とする。

表1-2 明細数量の単位及び数量計上の数値

工 種	種 別	細 別	単位	明細書計上数値
土工	掘削工	土砂掘削、軟岩掘削、硬岩掘削	m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 未満 単位止
	盛土工	流用土盛土、発生土盛土、採取土盛土、購入土盛土	m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 以上 有効数字3桁 (最大100m <sup>3</sup> 単位止)
	路体盛土工	流用土路体、発生土路体、採取土路体、購入土路体	m <sup>3</sup>	
	路床盛土工	流用土路床、発生土路床、採取土路床、購入土路床	m <sup>3</sup>	
	整形仕上げ工	法面整形(掘削部)、法面整形(盛土部)	m <sup>2</sup>	
	作業残土処理工	作業残土処理	m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 未満 単位止
	作業土工	床掘、埋戻	m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 以上 有効数字3桁 (最大100m <sup>3</sup> 単位止)
共通の工種	植生工	種子散布、客土吹付、植生基材吹付、植生マット、植生シート、繊維ネット、筋芝、芝付、人工芝付	m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup> 未満 単位止 100m <sup>2</sup> 以上 有効数字3桁 (最大10m <sup>2</sup> 単位止)
			m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	
	かご工	じゃかご、ふとんかご	m	単位止
	プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁	m	単位止
	補強土壁工	補強土壁基礎	m	単位止
		補強土壁	m <sup>2</sup>	単位止

工 種	種 別	細 別	単位	明細書計上數位
共通の工種	水路工	鉄筋コンクリートU形、 鉄筋コンクリートフリューム、 鉄筋コンクリートベンチフリューム、 鉄筋コンクリート大型フリューム、 コルゲートフリューム、 鉄筋コンクリート柵渠、 プレキャストボックス、 鉄筋コンクリートL形水路、 鉄筋コンクリート側溝、 L形側溝、 自由勾配側溝	m	小数点以下1位止
基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭、 カットオフ、鋼管杭	本	単位止
	場所打杭工	場所打杭	本	単位止
		杭土処理	m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 未満 単位止 100m <sup>3</sup> 以上 有効数字3桁 (最大100m <sup>3</sup> 単位止)
石・ブロック積(張)工	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック基礎	m	単位止
		各種石・ブロック積(張)	m <sup>2</sup>	単位止
		裏込材、天端コンクリート	m <sup>3</sup>	単位止
舗装工	舗装準備工	不陸修正	m <sup>2</sup>	単位止
	舗装工	下層路盤、上層路盤、基層、表層	m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> 未満 小数点以下1位止 10m <sup>2</sup> 以上 単位止
	区画線工	区画線、区画線消去	m	10m未満 小数点以下1位止 10m以上 単位止
地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	m <sup>2</sup>	単位止
	サンドマット工	サンドマット、安定シート	m <sup>2</sup>	単位止
	バーチカルドレーン工	サンドドレーン、 袋詰式サンドドレーン、 ペーパードレーン	本	単位止
	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	本	単位止
	固結工	粉体噴射攪拌、高圧粉体噴射攪拌、 セメントミルク攪拌、 消石灰パイル、薬液注入	本	単位止
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し、 石積み取壊し	m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup> 未満 小数点以下1位止 10m <sup>3</sup> 以上 単位止
		舗装版取壊し、吹付法面取壊し	m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> 未満 小数点以下1位止 10m <sup>2</sup> 以上 単位止
仮設工	仮設工	敷鉄板	m <sup>2</sup>	単位止
		仮設鋼矢板	枚	単位止
		仮設H鋼杭	本	単位止
		仮設タイロッド・腹起し、 切梁・腹起し	t	小数点以下2位止
		横矢板	m <sup>2</sup>	単位止
		たて込み簡易土留	m	単位止
		土のう	m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 未満 小数点以下1位止 100m <sup>3</sup> 以上 単位止
		大型土のう	袋	単位止
		仮設道路	m	単位止
		排水処理工	排水ドレーン	m
		排水ポンプ	箇所	単位止
	ウェルポイント	本	単位止	
コンクリート構造物		基礎材	m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> 未満 小数点以下1位止 10m <sup>2</sup> 以上 単位止
		均しコンクリート、コンクリート	m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup> 未満 小数点以下1位止 10m <sup>3</sup> 以上 単位止

工 種	種 別	細 別	単位	明細書計上數位
コンクリート 構造物		鉄筋	t	1ton未満 小数点以下3位止 1ton以上 小数点以下2位止
		型枠	m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> 未満 小数点以下1位止 10m <sup>2</sup> 以上 単位止
		目地材、吸出し防止材	m <sup>2</sup>	単位止
		止水板	m	小数点以下1位止
		水抜きパイプ	m	単位止
		足場	掛m <sup>2</sup>	単位止
		マンホール	箇所	単位止
		蓋	枚	単位止
		通気孔、ステップ	本	単位止
付属施設	落石防止網工	落石防止網（金網＋ロープ）	m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup> 未満 単位止 100m <sup>2</sup> 以上 有効数字3桁 （最大10m <sup>2</sup> 単位止）
		落石防止網（アンカー）、 落石防止網（ポケット支柱）	本	単位止
	落石防止柵	落石防護柵（支柱・金網）	m	単位止
		落石防護柵（ステーロープ）	本	単位止
	安全施設工	ガードレール、ガードケーブル、 ガードパイプ、横断・転落防止柵、 ネットフェンス	m	10m未満 小数点以下1位止 10m以上 単位止
		フェンス扉	箇所	単位止
	標識工	路側標識	基	単位止
		標識板	枚	単位止
	縁石工	アスファルトカーブ、 境界ブロック	m	10m未満 小数点以下1位止 10m以上 単位止
	境界工	境界杭	本	単位止
	付属物工	視線誘導標	本	単位止
埋設物表示工	埋設表示テープ	m	単位止	
河川構造物	覆土工	採取土覆土、購入土覆土	m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 未満 単位止 100m <sup>3</sup> 以上 有効数字3桁 （最大100m <sup>3</sup> 単位止）
	根固めブロック工	根固めブロック製作・据付	個	単位止
	捨石工	捨石	m <sup>3</sup>	単位止
復旧工		暗渠排水、畦畔復旧	m	10m未満 小数点以下1位止 10m以上 単位止
		表土掘削・埋戻、心土破碎	ha	小数点以下2位止
管水路工	管体基礎工	砂基礎、碎石基礎	m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup> 未満 小数点以下1位止 10m <sup>3</sup> 以上 単位止
		管体工	m	小数点以下1位止
		硬質塩化ビニル管、 強化プラスチック複合管、 ダクタイル鋳鉄管、 炭素鋼鋼管、 鋼管		
		弁類	基	単位止
共通仮設費 （積上げ）	運搬費	重建設機械分解・組立・輸送	台	単位止
		仮設材輸送	t	小数点以下2位止
	準備費	伐開・除根	ha	小数点以下2位止
		木根等処分	m <sup>3</sup>	単位止
			t	小数点以下1位止
	技術管理費	平板載荷試験、土質試験	回	単位止
溶接試験、継目試験		箇所	単位止	

(注) 1. この表にないものについては、類似するものを準用するものとする。

2. 単位の参考例

- 小数点以下1位止（小数点2位四捨五入）
 

1.23 m <sup>2</sup>	→	1.2 m <sup>2</sup>
4.56 m <sup>2</sup>	→	4.6 m <sup>2</sup>
- 単位止（小数点1位四捨五入、  
但し1に満たないものは切り上げ）
 

0.4 m <sup>2</sup>	→	1 m <sup>2</sup>
1.2 m <sup>2</sup>	→	1 m <sup>2</sup>
45.6 m <sup>2</sup>	→	46 m <sup>2</sup>
- 有効数字3桁（有効数字4桁四捨五入）
 

123.4 m <sup>2</sup>	→	123 m <sup>2</sup>
2,345.6 m <sup>3</sup>	→	2,350 m <sup>3</sup>
- 最大100 m<sup>3</sup>単位止（整数2位四捨五入）
 

12,345.6 m <sup>3</sup>	→	12,300 m <sup>3</sup>
123,456.7 m <sup>3</sup>	→	123,500 m <sup>3</sup>

3. 数量計算は算式によるほか、図上計算または実物測定によることができる。この場合、原則として縮尺図又は実測略図を数量計算書に添付するものとする。

### 1-5 歩掛単価表等の単位及び数値

歩掛単価表等における単位及び数値は、表1-3に示すものとする。

表1-3 歩掛単価表等の単位及び数値

項目	種別	単位	数値	摘要
労務	一般労務	人	小数位以下2位止	3位四捨五入
	運転労務	人	〃 2 〃	3 〃
機械経費	機械経費（時間）	h	小数位以下1位止	2位四捨五入
	機械経費（日）	日	〃 2 〃	3 〃
	燃料	L	有効数字2桁（注）	四捨五入
材料費	一般資材（指定のないもの）	—	小数位以下1位止	2位四捨五入
その他	1日当り作業量	—	小数位以下1位止	2位四捨五入

（注） 整数3桁以上は、整数止とする。

### 1-6 単位体積質量等

数量計算に用いる各種資材の単位体積質量は表1-4、アスファルト混合物の締固め後の密度は表1-5、たて込み簡易土留機材の質量は表1-6を標準とする。

なお、試験等より当該資材の質量等が把握されている場合は、その値を用いることが出来る。

表1-4 各種資材の単位体積質量（標準値）

名称	規格	単位	単位質量	備考
土 砂	自然状態	t/m <sup>3</sup>	1.80	
軟岩、岩塊・玉石	自然状態	t/m <sup>3</sup>	2.20	
中硬岩、硬岩	自然状態	t/m <sup>3</sup>	2.50	
コンクリート	無 筋	t/m <sup>3</sup>	2.35	
	有 筋	t/m <sup>3</sup>	2.50	
切込砂利		t/m <sup>3</sup>	2.02	
クラッシュラン		t/m <sup>3</sup>	2.04	
粒度調整碎石		t/m <sup>3</sup>	2.10	
セメント		t/m <sup>3</sup>	3.00	
ソイルセメント		t/m <sup>3</sup>	2.10	
木材		t/m <sup>3</sup>	0.80	


名 称		規 格	単 位	単位質量	備 考
異形棒鋼(SD295A, SD345)		D10	kg/m	0.56	
		D13	kg/m	0.995	
		D16	kg/m	1.56	
		D19	kg/m	2.25	
		D22	kg/m	3.04	
		D25	kg/m	3.98	
		D29	kg/m	5.04	
		D32	kg/m	6.23	
		D35	kg/m	7.51	
		D38	kg/m	8.95	
		D41	kg/m	10.5	
D51	kg/m	15.9			
丸鋼(SS400)		φ 13	kg/m	1.04	
		φ 16	kg/m	1.58	
		φ 25	kg/m	3.85	
		φ 32	kg/m	6.31	
H形鋼(幅広)	100*100*6*8	kg/m	16.9	「規格」 A*B*t 1*t 2 	
	125*125*6.5*9	kg/m	23.6		
	150*150*7*10	kg/m	31.1		
	175*175*7.5*11	kg/m	40.4		
	200*200*8*12	kg/m	49.9		
	250*250*9*14	kg/m	71.8		
	300*300*10*15	kg/m	93.0		
	350*350*12*19	kg/m	135.0		
	400*400*13*21	kg/m	172.0		
鋼矢板  (幅広鋼矢板) " " (ハット型鋼矢板) "	I A型	kg/m	35.5	400(幅)*85(高)*8.0(厚)	
	II型	kg/m	48.0	400*100*10.5	
	III型	kg/m	60.0	400*125*13.0	
	IV型	kg/m	76.1	400*170*15.5	
	VL型	kg/m	105.0	500*200*24.3	
	VIL型	kg/m	120.0	500*225*27.6	
	IIW型	kg/m	61.8	600*130*10.3	
	IIIW型	kg/m	81.6	600*180*13.4	
	IVW型	kg/m	106.0	600*210*18.0	
	10H	kg/m	86.4	900*230*10.8	
	25H	kg/m	113.0	900*300*13.2	
	鋼製山留材 (H形鋼)	H-200	kg/m	55.0	
H-250		kg/m	80.0		
H-300		kg/m	100.0		
H-350		kg/m	150.0		
H-400		kg/m	200.0		
鋼 板	19(厚)*1,524(辺)*6,096(辺)	kg/枚	1,386		
	22*1,524*6,096	kg/枚	1,604		
	25*1,524*6,096	kg/枚	1,823		

表 1-5 アスファルト混合物の締固め後密度(標準値)

混 合 物	施工区分	設 計 密 度 (kg/m <sup>3</sup> )		
		車道及ひ路肩	歩 道	アスカープ
粗粒度アスファルト混合物		2,350	2,200	—
密粒度アスファルト混合物		2,350	2,200	—
細粒度アスファルト混合物		2,300	2,150	2,100
開粒度アスファルト混合物		1,940	—	—
瀝青安定処理路盤材		2,350	—	—
グースアスファルト混合物		2,350	—	—

(注) 密粒度アスファルト混合物及び細粒度アスファルト混合物には、それぞれギャップアスファルト混合物を含む。

表1-6 たて込み簡易土留機材の質量

1セットの延長	掘削幅	掘削深	単位	質量
30m	3m未満	1.5m	t/セット	9.0
		2.0m	t/セット	12.0
		2.5m	t/セット	14.6
		3.0m	t/セット	18.4
		3.5m	t/セット	23.0
		4.0m	t/セット	32.7
		4.5m	t/セット	38.3
		5.0m	t/セット	46.5
		5.5m	t/セット	52.6
	6.0m	t/セット	58.5	
	3m以上	3.0m	t/セット	23.4
		3.5m	t/セット	24.8
		4.0m	t/セット	34.6
		4.5m	t/セット	40.8
5.0m		t/セット	47.8	
15m	3m未満	1.5m	t/セット	4.6
		2.0m	t/セット	6.1
		2.5m	t/セット	7.4
		3.0m	t/セット	9.4
		3.5m	t/セット	11.7

## 1-7 数量計算における留意事項

### (1) 控除不要数量

次に示す数量は、原則として所要構造物の積算数量より控除しなくてよいものとする。

- 1) 盛土中で現地盤線以上の断面積が1 m<sup>2</sup>未満の構造物。
- 2) 石積・ブロック積工の内径φ300 mm以下の排水管及び内空断面積0.1 m<sup>2</sup>以下の暗渠。
- 3) コンクリート構造物内の鉄筋、土留材、支保材及びスペーサーブロック。
- 4) コンクリート構造物の面取り。
- 5) コンクリート構造物の伸縮目地の間隔及び止水板。
- 6) コンクリート構造物内のステップ等埋込み金具。
- 7) コンクリート構造物内の内径φ300 mm以下の管類。但し、スラストブロック等で管等の空間比率が大きい場合は除く。
- 8) 鋼材のボルト孔及びアンカー孔。
- 9) その他、上記1)～8)に準じると判断されるもの。

### (2) 加算不要数量

次に示す数量は、原則として所要構造物の積算数量に加算しないものとする。

- 1) 発注者が当該構造物の品質・形状等が不適当と認め解体・撤去を命じた構造物。
- 2) 型枠の余裕面積。
- 3) 積算歩掛等において考慮されているコンクリートまたは鉄筋等の材料損失量。
- 4) 鉄筋の組立・据付に要したタイクリップ等。
- 5) 管水路工事における管接合箇所の継手掘りに係る数量。
- 6) その他、上記1)～5)に準じると判断されるもの。

## 1-8 数量の算出について

各工種の数量は、各章の記載内容により算出するものとする。  
また、数量は、施工箇所、構造物ごとに数量をとりまとめるものとする。

なお、各章における「数量算出項目区分一覧表」に記載されている「○」、「×」が意味する内容は次の通りである。

「○」…数量算出項目の数量を算出するに当たって、○の区分については考慮する必要があることを示す。

「×」…数量算出項目の数量を算出するに当たって、×の区分については考慮する必要があることを示す。

## 第2章 土 工

2-1	基本事項	
(1)	土及び岩の分類	2-1
(2)	法面勾配	2-4
(3)	床掘幅 (B) 及び床掘余裕幅 (b)	
1)	最小床掘幅	2-6
2)	管水路の床掘幅 (B) 及び床掘余裕幅 (b)	
①	素掘施工の場合 (砂基礎・碎石基礎)	2-6
②	素掘施工の場合 (コンクリート基礎)	2-8
③	土留施工の場合 (砂基礎・碎石基礎)	2-8
④	土留施工の場合 (コンクリート基礎)	2-10
3)	現場打ち構造物等の床掘余裕幅 (b)	
①	素掘施工の場合	2-11
②	土留施工の場合	2-12
4)	土留方式別のB値及びb値の取扱い	2-13
(4)	土量換算係数	2-15
2-2	数量算出	
(1)	掘削・床掘	2-16
(2)	盛土・埋戻	2-20
(3)	残土処理	2-24
(4)	整形工	2-25

## 第2章 土 工

### 2-1 基本事項

#### (1) 土及び岩の分類

土質区分は、標準歩掛の1. 土工 ①共通事項 1. 土質区分による。

なお、標準歩掛と共通仕様書及び日本統一土質分類法との相関を表2-1及び表2-2に示す。

表2-1 土質分類表(土 砂)

土 砂		共通仕様書・日本統一土質分類法			
土質名	区 分 1		区 分 2		
	土 質 名	粒度組成	土 質 名	粒度組成	
砂	砂 {S}	砂分 $\geq$ 礫分 細粒分 $<$ 15% 礫分 $<$ 15%	砂 (S)	細粒分 $<$ 5% 礫分 $<$ 5%	
			礫まじり砂 (S-G)	細粒分 $<$ 5% 5% $\leq$ 礫分 $<$ 15%	
			細粒分まじり砂 (S-F)	5% $\leq$ 細粒分 $<$ 15% 礫分 $<$ 5%	
			細粒分礫まじり砂 (S-FG)	5% $\leq$ 細粒分 $<$ 15% 5% $\leq$ 礫分 $<$ 15%	
砂質土	礫質砂 {SG}	砂分 $\geq$ 礫分 細粒分 $<$ 15% 15% $\leq$ 礫分	礫質砂 (SG)	細粒分 $<$ 5% 15% $\leq$ 礫分	
			細粒分まじり礫質砂 (SG-F)	5% $\leq$ 細粒分 $<$ 15% 15% $\leq$ 礫分	
	細粒分まじり砂 {SF}	砂分 $\geq$ 礫分 15% $\leq$ 細粒分	細粒分質砂 (SF)	15% $\leq$ 細粒分 礫分 $<$ 5%	
			礫まじり細粒分質砂 (SF-G)	15% $\leq$ 細粒分 5% $\leq$ 礫分 $<$ 15%	
			細粒分質礫質砂 (SFG)	15% $\leq$ 細粒分 15% $\leq$ 礫分	
粘性土	シルト {M}	細粒分 $\geq$ 50%	シルト (低液性限界) (ML)	WL $<$ 50%	
			シルト (高液性限界) (MH)	WL $\geq$ 50%	
	粘土 {C}	細粒分 $\geq$ 50%	粘土 (低液性限界) (CL)	WL $<$ 50%	
			粘土 (高液性限界) (CH)	WL $\geq$ 50%	
	有機質土 {O}	細粒分 $\geq$ 50%	有機質粘土 (低液性限界) (OL)	WL $<$ 50%	
			有機質粘土 (高液性限界) (OH)	WL $\geq$ 50%	
有機質火山灰土 (OV)			有機質で火山灰質である		

土 砂	共通仕様書・日本統一土質分類法			
標準歩掛	共通仕様書・日本統一土質分類法			
土 質 名	区 分 1		区 分 2	
	土 質 名	粒度組成	土 質 名	粒度組成
粘性土	火山灰質粘性土 {V}	細粒分 $\geq$ 50%	火山灰質粘性土 (低液性限界) (VL)	WL<50%
			火山灰質粘性土 (I型) (VH1)	50% $\leq$ WL<80%
			火山灰質粘性土 (II型) (VH2)	WL $\geq$ 80%
	高有機質土 {Pt}	有機質を多く含むもの	泥炭 (Pt)	未分解で繊維質
			黒泥 (Mk)	分解が進み黒色
礫質土	礫 {G}	礫分>砂分 細粒分<15% 砂分<15%	礫 (G)	細粒分<5% 砂分<5%
			砂まじり礫 (G-S)	細粒分<5% 5% $\leq$ 砂分<15%
			細粒分まじり礫 (G-F)	5% $\leq$ 細粒分<15% 砂分<5%
			細粒分砂まじり礫 (G-FS)	5% $\leq$ 細粒分<15% 5% $\leq$ 砂分<15%
	砂礫 {GS}	礫分>砂分 細粒分<15% 15% $\leq$ 砂分	砂質礫 (GS)	細粒分<5% 15% $\leq$ 砂分
			細粒分まじり砂質礫 (GS-F)	5% $\leq$ 細粒分<15% 15% $\leq$ 砂分
	細粒分まじり礫 {GF}	礫分>砂分 15% $\leq$ 細粒分	細粒分質礫 (GF)	15% $\leq$ 細粒分 砂分<5%
			砂まじり細粒分質礫 (GF-S)	15% $\leq$ 細粒分 5% $\leq$ 砂分<15%
			細粒分質砂質礫 (GFS)	15% $\leq$ 細粒分 15% $\leq$ 細粒分

- (注) 1. 上表「区分1」は、共通仕様書3-3-1の「名称 [C] 欄」並びに、日本統一土質分類法 (JGS 0051) での「中分類」を示している。
2. 上表「区分2」は、共通仕様書3-3-1の「摘要欄」並びに、日本統一土質分類法 (JGS 0051) での「小分類」を示している。

表2-2 土質分類表（岩及びその他）

岩及びその他		共通仕様書等	
標準歩掛		共通仕様書等	
土質名		説明	摘要
転石混り土		岩塊・玉石（7.5 cm以上）の混入率が30%を超え、50%未満のもの。	玉石混じり土
岩塊・玉石		岩塊・玉石は粒径7.5 cm以上とし、丸みのあるものを玉石とする。 岩塊・玉石（7.5 cm以上）の混入率が50%を超えるもの。	玉石混じり土 岩塊破碎された岩
岩	軟岩Ⅰ	第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 風化がはなはだしくもろいもの。 指先で離せる程度のもので、クラック間の間隔は1～5 cm程度のもの。 第三紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 風化が相当進み、多少変色を伴い軽い打撃により容易に割れるもの、離れやすいもので、亀裂間隔は5～10 cm程度のもの。	
	軟岩Ⅱ	凝灰質で強く固結しているもの。 風化が目に沿って相当進んでいるもの。 亀裂間隔が10～30 cm程度で軽い打撃により離せる程度のもの。 異質の硬い互層をなすもので層面が楽に離し得るもの。	
	中硬岩	石灰岩、多孔質安山岩のように、特にち密でなくても相当の硬さを有するもの。 風化の程度があまり進んでいないもの。 硬い岩石で間隔が30～50 cm程度の亀裂を有するもの。	
	硬岩Ⅰ	花崗岩、結晶片岩などで全く変化していないもの。 亀裂間隔が1m内外で相当密着しているもの。 硬い良好な石材が取り得るようなもの。	

## (2) 法面勾配

### 1) 切土法面 (掘削)

掘削する場合の法面勾配は設計図書によるが、参考として土質別の法勾配を表 2-3 に示す。


表 2-3 土質別切土法面 (掘削) 勾配

地山の土質		切土高	勾配
硬岩			1:0.3 ~ 1:0.8
軟岩			1:0.5 ~ 1:1.2
砂	密実でない粒度分布の悪いもの		1:1.5 ~
砂質土	密実なもの	5m以下	1:0.8 ~ 1:1.0
		5~10m	1:1.0 ~ 1:1.2
	密実でないもの	5m以下	1:1.0 ~ 1:1.2
		5~10m	1:1.2 ~ 1:1.5
砂利 岩塊まじり砂質土	密実なもの、または粒度分布のよいもの	10m以下	1:0.8 ~ 1:1.0
		10~15m	1:1.0 ~ 1:1.2
	密実でないもの、または粒度分布の悪いもの	10m以下	1:1.0 ~ 1:1.2
		10~15m	1:1.2 ~ 1:1.5
粘性土		10m以下	1:0.8 ~ 1:1.2
岩塊混じり 玉石混じりの粘性土		5m以下	1:1.0 ~ 1:1.2
		5~10m	1:1.2 ~ 1:1.5

【出典：「道路土工 (のり面工・斜面安定工指針)」P138】

- (注) 1. 上表の標準勾配は地盤条件、切土条件等により適用できない場合があるので「道路土工 (のり面工・斜面安定工指針)」本文を参照すること。
2. 土質構成などにより単一勾配としないときの切土高及び勾配の考え方は図 2-1 を参考とする。
3. 勾配に小段は含めない。
4. 勾配に対する切土高は当該切土法面から上部の全切土高とする。
5. シルトは粘性土として取扱う。
6. 表記載以外の土質は別途考慮する。

図 2-1 土質構成により単一勾配としない場合の法勾配



## 2) 切土法面 (床掘)

床掘の場合の法面勾配は、表2-4を標準とする。

表2-4 土質別切土法面 (床掘) 勾配

地質 \ 法高	2m未満	2m以上5m未満	5m以上
岩又は堅い粘土	0~0.1	0~0.3	0.3~
粘性土	0~0.3	0.2~0.5	0.6~
シルト	0.2~0.4	0.3~0.6	1.0~
砂質土	0.4~0.6	0.5~1.2	1.2~
砂	1.5	1.5~	—
礫及び礫質土	0.3~0.8	0.6~1.5	—
ゆるんだ地山	1.0	—	—

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P425】

- (注) 1. 過去の施工実績より、所定の勾配が把握されている場合は、その勾配を用いる。  
 2. 法面の含水状態、湧水状態及び地表面の状態 (水田、沢等) により本表により難しい場合は、上表の値を適宜増減できる。ただし、労働安全衛生規則の下限を下回ってはならない。  
 3. 切土法面に奥行きが2m以上の水平な小段があるときは、当該段により法高さを算定できる。(労働安全衛生規則第356条の考え方による。)  
 4. 地層が互層になっている場合の勾配の決定方法は、表2-4における主体的な地層で決定する。なお、これにより難しい場合は、次のとおりとする。  
 a. 下層に緩勾配適用土層、上層に急勾配適用土層が位置する場合は、全体の切土勾配は下層の緩勾配で統一する。  
 b. 下層に急勾配、上層に緩勾配土層が位置する場合は、各土層の勾配に基づき決定する。  
 c. 上記のいずれの場合においても切土法高は各地層で考えるのではなく、全体で考えるものとする。

## 3) 盛土法面

盛土の法面勾配は設計図書によるが、参考として土質別の法勾配を表2-5に示す。

表2-5 土質別盛土法面勾配

盛土材料	盛土高	勾配	摘要
粒度の良い砂 (S) , 礫及び細粒分混じり礫 (G)	5m以下	1:1.5~1:1.8	( ) の統一分類は代表的なものを参考に示す。
	5~15m	1:1.8~1:2.0	
粒度の悪い砂 (SG)	10m以下	1:1.8~1:2.0	
岩塊(ずりを含む)	10m以下	1:1.5~1:1.8	
	10~20m	1:1.8~1:2.0	
砂質土 (SF) , 硬い粘質土, 硬い粘土 (洪積層の固い粘性土, 粘土, 関東ロームなど)	5m以下	1:1.5~1:1.8	
	5~10m	1:1.8~1:2.0	
火山灰質粘性土 (V)	5m以下	1:1.8~1:2.0	

【出典：「道路土工 (のり面工・斜面安定工指針)」P161】

- (注) 1. 上表は、基礎地盤の支持力が十分にあり、基礎地盤からの地下水の流入、あるいは浸水のおそれがなく、水平薄層に敷均し転圧された盛土で、必要に応じて浸食の対策 (土羽土、植生工、簡易な法枠、ブロック張工等による保護工) を施した法面の安定確保に必要な最急勾配を示したものである。  
 2. 盛土高とは、法肩と法尻の高低差をいう。  
 3. すべり等の安定計算により所定の勾配を求めた場合は、その勾配による。

### (3) 床掘幅 (B) 及び床掘余裕幅 (b)

#### 1) 最小床掘幅

施工方法による最小床掘底幅は、表 2-6 を標準とする。

表 2-6 施工方法による最小床掘底幅

施工方法	最小床掘底幅 (mm)
機械施工	500 程度
人力施工	600

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P420】

#### 2) 管水路の床掘幅 (B) 及び床掘余裕幅 (b)

##### ① 素掘施工の場合 (砂基礎・碎石基礎)

素掘施工の場合の砂基礎または碎石基礎における各管種の床掘幅 (B) は、表 2-7～表 2-9 を標準とする。なお、設計幅が同表と異なる場合は、設計幅とする。

図 2-2 素掘施工の床掘幅 (砂・碎石基礎)




表 2-7 塩化ビニル管の B 値

管径(呼径)	施工方法	
	人力施工 (mm)	機械施工 (mm)
100mm 以下	600	500
150mm	600	500
200	600	500
250	600	600
300	800	800
350	850	850
400	900	900
450	950	950
500	1,000	1,000
600	1,100	1,100
700	1,200	1,200
800	1,300	1,300

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P420】

- (注) 1. 管径 200 mm 以下の布設作業は、原則として、溝外作業の場合であるが、溝内で作業する箇所 (空気弁、排泥弁、立上り管、分岐管等) の機械施工の B 値は人力施工に準じる。
2. 溝内排水用の側溝幅は B 値に含む。

表2-8 コンクリート管のB値

管径(呼径)	施工方法 人力・機械施工 (mm)	管径(呼径)	施工方法 人力・機械施工 (mm)
200mm	850	1,100mm	2,100
250	900	1,200	2,400
300	950	1,350	2,550
350	1,000	1,500	2,700
400	1,050	1,650	2,900
450	1,150	1,800	3,050
500	1,400	2,000	3,300
600	1,500	2,200	3,500
700	1,600	2,400	3,750
800	1,750	2,600	4,000
900	1,850	2,800	4,200
1,000	1,950	3,000	4,450

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P421】

- (注) 1. 溝内排水用の側溝幅はB値に含む。  
 2. 管径 450 mm以下で、ブルドーザ等により地表面より転圧する場合は、表2-7の人力施工のB値に準ずる。

表2-9 鋼管・ダクタイル鋳鉄管・強化プラスチック複合管のB値

管径(呼径)	施工方法 人力施工 (mm)	機械施工 (mm)	管径(呼径)	施工方法 人力施工 (mm)	機械施工 (mm)
100mm 以下	600	500	1,000mm	1,800	1,800
150mm	600	500	1,100	1,900	1,900
200	600	600	1,200	2,200	2,200
250	850	850	1,350	2,350	2,350
300	900	900	1,500	2,500	2,500
350	950	950	1,650	2,650	2,650
400	1,000	1,000	1,800	2,800	2,800
450	1,050	1,050	2,000	3,000	3,000
500	1,300	1,300	2,200	3,200	3,200
600	1,400	1,400	2,400	3,400	3,400
700	1,500	1,500	2,600	3,600	3,600
800	1,600	1,600	2,800	3,800	3,800
900	1,700	1,700	3,000	4,000	4,000

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P421】

- (注) 1. 鋼管で中間径の場合は直近上位管径のB値を採用する。  
 2. 溝内排水用の側溝幅はB値に含む。  
 3. 管径 150 mm以下の布設作業は、原則として溝外作業であるが、溝内で作業する箇所(空気弁、排泥弁、立上り管、分岐管等)の機械施工のB値は人力施工に準じる。

②素掘施工の場合（コンクリート基礎）

素掘施工の場合のコンクリート基礎における各管種の床掘余裕幅（b）は、表2-10を標準とする。

図2-3 素掘施工の床掘余裕幅（コンクリート基礎）




表2-10 コンクリート基礎のb値

h	b
600 mm未満	450 mm
600 mm以上	500 mm

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P422】


- (注) 1. 溝内排水用の側溝を設ける場合は別途計上する。  
2. 足場が必要な場合は、別途考慮する。

③土留施工の場合（砂基礎・碎石基礎）

土留施工の場合の砂基礎または碎石基礎における各管種の床掘幅（B）は、表2-11～表2-13を標準とする。

なお、設計幅が同表と異なる場合は、設計幅とする。

図2-4 土留施工の床掘幅（砂・碎石基礎）



(注) ただし、鋼矢板土留、たて込み簡易土留の場合、掘削量の計算はB'値を採用する。

表2-11 塩化ビニル管のB値

管径(呼径)	施工方法	人力施工・機械施工 (mm)
250mm以下		900
300mm		950
350		1,000
400		1,100
450		1,200
500		1,300
600		1,500
700		1,600
800		1,700

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P422】

- (注) 1. 溝内排水用の側溝幅はB値に含む  
 2. 管径 200 mm以下で、溝内で作業しない箇所（空気弁、排泥弁、立上り管、分岐管等以外）が連続で 30m以上ある場合はB値を 600 mmまで減じることができる。この場合に矢板を引抜く時は、管の浮き上り等の危険を考慮して幅を決定する。

表2-12 コンクリート管のB値

施工方法		施工方法	
管径(呼径)	人力施工 機械施工	管径(呼径)	人力施工 機械施工
200 mm	950 mm	1,100 mm	2,500 mm
250	1,000	1,200	2,800
300	1,050	1,350	3,000
350	1,100	1,500	3,150
400	1,150	1,650	3,300
450	1,250	1,800	3,550
500	1,700	2,000	3,800
600	1,800	2,200	4,000
700	1,900	2,400	4,250
800	2,150	2,600	4,500
900	2,250	2,800	4,700
1,000	2,350	3,000	4,950

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P423】

- (注) 溝内排水用の側溝幅はB値に含む。

表2-13 鋼管・ダクタイル鉄管・強化プラスチック複合管のB値

管径(呼径)	施工方法 人力・機械施工 (mm)	管径(呼径)	施工方法 人力・機械施工 (mm)
100 mm以下	900	1,000 mm	2,200
150mm	900	1,100	2,300
200	900	1,200	2,600
250	950	1,350	2,750
300	1,000	1,500	2,900
350	1,050	1,650	3,050
400	1,100	1,800	3,300
450	1,150	2,000	3,500
500	1,600	2,200	3,700
600	1,700	2,400	3,900
700	1,800	2,600	4,100
800	2,000	2,800	4,300
900	2,100	3,000	4,500

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P423】

- (注) 1. 鋼管で中間径の場合は直近上位管径のB値を採用する。  
 2. 溝内排水用の側溝幅は、B値に含む。

④土留施工の場合（コンクリート基礎）

土留施工の場合のコンクリート基礎における各管種の床掘余裕幅（b）は、表2-14を標準とする。

図2-5 土留施工の床掘余裕幅（コンクリート基礎）




表2-14 コンクリート基礎のb値

h	b
600 mm未満	500 mm
600 mm以上	600mm

【出典：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」P424】

- (注) 溝内排水用の側溝を設ける場合は別途計上する。

### 3) 現場打ち構造物等の床掘余裕幅 (b)

#### ①素掘施工の場合

素掘施工の場合の現場打ち及び二次製品構造物における床掘余裕幅 (b) は、表 2-15～表 2-16 を標準とする。

図 2-6 素掘施工の床掘余裕幅




表 2-15 二次製品構造物の b 値

切土高	床掘余裕幅
$H \leq 1.0\text{m}$	$b \geq 300\text{mm}$ 且つ $b' \geq 200\text{mm}$
$H > 1.0\text{m}$	$b \geq 500\text{mm}$ 且つ $b' \geq 200\text{mm}$

(注) 作業上足場等が必要な場合は、別途検討する。

図 2-7 足場設置の場合<参考図>




図 2-8 足場設置の場合<参考図> (フーチングのある場合)




表2-16 現場打ち構造物のb値

切土高	床掘余裕幅
$H < 2.0\text{m}$	$b \geq 500\text{mm}$ 且つ $b' \geq 300\text{mm}$
$H \geq 2.0\text{m}$	$b \geq 1000\text{mm}$ 且つ $b' \geq 300\text{mm}$

- (注) 1. 高さ (h) 2.0m 未満の場合は原則として足場は計上しない。  
 2. 足場を設置する場合は、足場設置面で所用の床掘余裕幅 (b) が確保されるよう計画する。(図2-7参照)  
 3. フーチング (張り出し) のある場合の足場設置面は、フーチング上面とする。(図2-8参照)  
 4. 足場幅は、15-7鋼製足場による。

②土留施工の場合

土留施工の場合の現場打ち及び二次製品構造物における床掘余裕幅 (b) は、表2-17～表2-18を標準とする。

図2-9 土留施工の床掘余裕幅




表2-17 二次製品構造物のb値

標準	床掘余裕幅
	$b = 500\text{mm}$

- (注) 1. 排水側溝等については、b値に含むものとするが、湧水等が異常に多い場合は別途考慮するものとする。  
 2. 床掘深さが深く足場が必要な場合には、別途考慮するものとする。

図2-10 足場設置の場合<参考図>




表2-18 現場打ち構造物のb値

構造物の高さ	床掘余裕幅
$h < 2.0\text{m}$	$b = 1000\text{mm}$
$h \geq 2.0\text{m}$	$b = 600\text{mm} + \text{足場幅}$


- (注) 1. 高さ (h) 2.0m 未満の場合は原則として足場は計上しない。  
 2. 排水側溝等については、b 値に含むものとするが、湧水等が異常に多い場合は別途考慮するものとする。  
 3. 足場幅は、15-7 鋼製足場による。

4) 土留方式別のB値及びb値の取扱い

各種土留方式の場合の床掘幅 (B) 及び床掘余裕幅 (b) の取扱いは、図2-11~図2-14による。


なお、腹起しが構造物の施工に支障となる場合は、図2-15の取扱いとする。

図2-11 親杭横矢板土留の場合




(注) 床掘幅 (B) 及び床掘余裕幅 (b) は、横矢板内面からの幅とする。

図2-12 軽量鋼矢板土留の場合




(注) 床掘幅 (B) 及び床掘余裕幅 (b) は、軽量鋼矢板内面からの幅とする。

図2-13 鋼矢板土留の場合




- (注) 1. 床掘幅は、鋼矢板の部材中心線間からの幅 (B') とする。  
 [B' = B + 矢板ウェブ長 × 2]  
 2. 床掘余裕幅 (b) は、鋼矢板内面からの幅とする。

図2-14 たて込み簡易土留の場合



- (注) 1. 床掘幅 (B') は、土留板外面からの幅とする。 [B' = B + 土留板厚 × 2]  
 2. 床掘余裕幅 (b) は、土留板内面からの幅とする。

図2-15 腹起が構造物施工に支障となる場合の床掘余裕幅



#### (4) 土量換算係数

工事において土量操作を行う場合には、土量換算係数を考慮する。

各土質による土量換算係数の標準を表2-19に、また、状態別の土量換算方法を表2-20に示す。

なお、ほ場整備工事及び農用地造成工事は、表2-19によらず、各地区の実態による換算係数を用いる。

表2-19 土量換算係数

分類名称		自然状態	掘りゆるめた状態 (L)	締固めた状態 (C)
土砂	砂	1.00	1.20	0.95
	砂質土	1.00	1.20	0.90
	粘性土	1.00	1.25	0.90
	礫質土	1.00	1.20	0.90
転石混り土		1.00	1.20	1.00
岩塊・玉石		1.00	1.20	1.00
岩	軟岩Ⅰ	1.00	1.30	1.15
	軟岩Ⅱ	1.00	1.50	1.20
	中硬岩	1.00	1.60	1.25
	硬岩Ⅰ	1.00	1.65	1.40

- (注) 1. 土量換算係数は自然状態の土量(地山土量)に対する体積比である。  
 2. 土量換算係数には、施工中の損失量は含まれない。  
 3. 当該現場の土量換算係数が把握されている場合には、その値を用いる。  
 4. 土質及び現場条件等により上記の数値を使用できない場合は、別途検討する。

表2-20 土量の換算方法

元の状態 \ 換算すべき状態	自然状態	掘りゆるめた状態	締固めた状態
自然状態	1.00	L	C
掘りゆるめた状態	1/L	1.00	C/L
締固めた状態	1/C	L/C	1.00

- (注) 上表により求めた数値は、小数点以下第3位を四捨五入し2位止めとする。

## 2-2 数量算出

数量は、「掘削」、「床掘」、「盛土」、「埋戻」、「残土処理」及び「整形工」に区分し算出する。

### (1) 掘削・床掘

#### 1) 数量算出区分

「掘削」とは、現地盤線から施工基面までの土砂等を掘り下げる箇所であり、埋戻（基礎も含む）を伴わないものである。

また、「床掘」とは、構造物の築造または撤去を目的に、現地盤線または施工基面から土砂等を掘り下げる箇所であり、埋戻（基礎も含む）を伴うものである。

出来高で受け取る断面については掘削とし、出来高が要らないものは床掘とする。

なお、具体的な算出区分の例を図2-16～図2-20に示す。

図2-16 積ブロック擁壁の場合





図2-17 逆T擁壁の場合



記号	数量算出項目	実作業
Ⓐ	掘削	掘削 (地山)
Ⓑ	床掘	掘削 (床掘)
Ⓑ'	床掘	掘削 (地山)

※Ⓑ' は埋戻が伴うため、数量算出項目は床掘として計上するが、積算は掘削 (地山) で行う。

図2-18 農道の場合




図2-19 開水路の場合





図2-20 管水路の場合



記号	数量算出項目	実作業
Ⓐ	掘削	掘削 (地山)
Ⓑ	床掘	掘削 (床掘)
Ⓑ'	床掘	掘削 (地山)

## 2) 数量算出項目

掘削または床掘の数量は、次の項目に区分し算出する。

表2-21 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	土質	施工形態	構造物	領域	水陸	単位	数量	備考
掘削		○	○	○	×	○	m <sup>3</sup>		
床掘		○	○	○	○	○	m <sup>3</sup>		

### ①土質区分

土質は、表2-1及び表2-2における標準歩掛の土質名に基づき、適用する歩掛の土質区分を考慮し算出する。


### ②施工形態区分

#### a. 掘削

掘削の施工形態は、「オープンカット」と「片切」に区分し算出する。

なお、「オープンカット」と「片切」の細別は図2-21のとおりである。

図2-21 掘削施工形態区分




オープンカット	<p>上左図のように、切取面が水平もしくは緩傾斜を成すように施工できる場合で、切取幅5.0m以上、且つ延長20m以上を標準とする。</p> <p>なお、上中図のような箇所であっても、地形及び工事量等の現場条件を十分考慮の上、前述オープンカット工法が可能と判断される場合は(Ⓐ領域)、オープンカットを適用する。</p>
片切	<p>上右図及び上中図の(Ⓑ)領域のように、切取幅5.0m未満の場合とする。</p>

#### b. 床掘

床掘の施工形態は、「素掘施工」と「土留施工」に区分し、土留施工の場合は、さらに「自立式土留」、「アンカー式土留」、「切梁式土留」及び「たて込み簡易土留」に区分し算出する。

なお、素掘施工と土留施工の細別を図2-22～図2-23に示す。

図2-22 素掘施工の施工形態区分



(注) Ⓑ領域で掘削深Hが20mを超える場合は、さらに区分する。



## (2) 盛土・埋戻


### 1) 数量算出区分

「盛土」とは、現況地盤線または計画埋戻線より上方に土砂等を盛立てる箇所である。

また、「埋戻」とは、構造物の築造または撤去後、現況地盤線または計画埋戻線まで土砂等を埋戻す箇所である。


なお、具体的な算出区分の例を図2-25～図2-30に示す。

図2-25 盛土の場合①



#### 段切り部詳細

(地山勾配が1:4より急な場合は、共通仕様書等に基づき段切りを行う。)



※ 滑動防止等のために指定又は任意によって行う段切りに係る、掘削、盛土に要する費用は準備費に含まれているため、段切りに係る数量を計上する必要はない。また、盛土材を購入する場合にあっても、段切り部の盛土に必要な材料を計上する必要はない。

図2-26 盛土の場合②




図2-27 埋戻の場合①




図2-28 埋戻の場合②





図2-30 複合(盛土+埋戻)の場合②



## 2) 数量算出項目

盛土または埋戻の数量は、次の項目に区分し算出する。

表2-22 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	土質	施工幅	構造物	単位	数量	備考
盛土		○	○	○	m <sup>3</sup>		
埋戻		○	○	○	m <sup>3</sup>		

### ①土質区分

土質は、表2-1における標準歩掛の土質名に基づき、適用する歩掛の土質区分を考慮し算出する。

### ②施工幅区分

施工幅は、表2-23により区分する。

なお、構造物周辺の盛土及び埋戻については、図2-31～図2-34により区分する。

表2-23 施工幅区分

区分	施工箇所	施工幅
盛土 埋戻	構造物周辺	0.5m
	上記以外	$B \geq 4.0\text{m}$
		$2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$
		$1.0 \leq B < 2.5\text{m}$
		$B < 1.0\text{m}$

図2-31 開水路の場合




図2-32 擁壁の場合





図2-33 農道の場合



- (注) 1. 舗装端部に各種側溝、境界ブロック及びアスファルトカーブを設置した側方に、路肩盛土を設置する場合は、構造物周辺数量区分範囲として取扱う。  
 2. 盛土法面を築立(土羽)整形する場合の施工幅(B)は、土羽土厚さを含めない。

図2-34 管水路の場合



- (注) 1. 管水路の場合の構造物周辺数量区分範囲は、区分①と区分②に細分し算出する。  
 2. ボックスカルバートの頂版上方の埋戻は、管水路の場合と同様に取扱う。

③構造物区分

造成目的構造物毎に区分し算出する。

### (3) 残土処理

#### 1) 数量算出区分

残土処理は、「掘削残土処理」と「作業残土処理」に区分する。

なお、「掘削残土処理」とは、掘削に伴い生じた残土を運搬・処理する作業であり、「作業残土処理」とは、床掘に伴い生じた残土を運搬・処理する作業である。

#### 2) 数量算出項目

残土処理の数量は、次の項目に区分し算出する。

表2-24 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	土質	処理形態	単位	数量	備考
掘削残土処理	○	○	m <sup>3</sup>		
作業残土処理	○	○	m <sup>3</sup>		

##### ①土質区分

土質は、表2-1及び表2-2における標準歩掛の土質名に基づき、適用する歩掛の土質区分を考慮し算出する。

##### ②処理形態区分

他工区への流用処理と建設発生土受入地への搬入処理に区分し算出する。

##### ③数量算出留意事項

- a. 「作業残土処理」における土量の算出に当たっての埋戻必要土量は、土量換算係数（自然状態）を考慮する。
- b. 建設発生土受入地への搬入処理において、建設発生土受入地が複数存在する場合は、それぞれの建設発生土受入地毎に区分し算出する。

## (4) 整形工

### 1) 数量算出区分

整形工は、「法面整形」、「荒仕上げ」、「基面整正」及び「管水路基礎整形」に区分する。

「法面整形」とは、掘削または盛土により造成された法面において、構造物の品質、円滑な施工性及び設計断面を確保する目的で行われる作業で、「切土」と「盛土」に区分する。

「荒仕上げ」とは、床掘により生じる法面において、工事期間中の雨水等による法面浸食や落石の発生を防止し、作業時における安全性を確保する目的で行われる作業である。

「基面整正」とは、床掘における床付面（構造物設置基面）を平滑に整形する作業である。

「管水路基礎整形」とは、管水路における基礎の品質、円滑な施工性及び設計断面を確保する目的で行われる作業で、「基面」と「法面」に区分する。

なお、具体的な算出区分の例を図2-35～図2-39に示す。

図2-35 農道の場合




図2-36 開水路の場合




図2-37 管水路（砂・碎石基礎）の場合




図2-38 管水路（コンクリート基礎）の場合





図2-39 積ブロック擁壁の場合



## 2) 数量算出項目

整形工の数量は、次の項目に区分し算出する。

表2-25 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	土質	施工部位	施工形態	単位	数量	備考
法面整形	○	○	○	m <sup>2</sup>		
荒仕上げ	○	×	×	m <sup>2</sup>		
基面整正	○	×	×	m <sup>2</sup>		
管水路基礎整形	○	○	×	m <sup>2</sup>		

### ①土質区分

土質は、表2-1及び表2-2における標準歩掛の土質名に基づき、適用する歩掛の土質区分を考慮し区分する。

### ②施工部位

#### a. 法面整形

切土法面と盛土法面に区分し算出する。

#### b. 管水路基礎整形

法面部と基面部（水平部）に区分し算出する。

### ③施工形態

#### a. 法面整形（切土法面）

切土法面の法面整形は、人力施工と機械施工に区分し算出する。


#### b. 法面整形（盛土法面）

盛土法面の法面整形は、人力施工と機械施工に区分し算出する。

また、機械施工については、築立（土羽）整形と削取り整形に区分し算出する。

なお、築立（土羽）整形と削取り整形の概略を図2-40に示す。

図2-40 築立（土羽）整形・削取り整形概略図



#### ④数量算出留意事項

- a. 「法面整形」において、切土法面内に設置する小段等の水平部面積は、法面整形面積に含めるが、盛土法面に設置する小段等の水平部面積は、整形面積に含めない。
- b. 「法面整形工」の築立整形、「人力法面仕上げ」の盛土法面仕上げ、若しくは、市場単価「植生筋工」または「筋芝工」を選定した場合の盛土の積算計上数量は、本体盛土量（出来形として受取る断面より算出した盛土量）より、土羽土相当量を控除する。  
なお、土羽土相当量は、 $[\text{土羽土相当量} = \text{築立整形計上面積} \times 0.3 \text{ m}]$ として算出する。
- c. 「荒仕上げ」において、対象地盤が岩の場合の面積は、計上しない。
- d. 「荒仕上げ」は、素掘による床掘の場合で、現場状況等を勘案し必要な場合に計上する。
- e. 掘削法面にブロック積み擁壁または、もたれ式擁壁を設置する場合の掘削法面の整形は、「荒仕上げ」として取扱う。
- f. 「基面整正」は、床掘をショベル系掘削機械（バックホウ、クラムシエル）により施工した場合に計上し、床掘を人力により施工する場合は計上しない。
- g. 「管水路基礎整形」は、床掘を機械施工した場合に計上し、人力施工の場合は計上しない。
- h. 「管水路基礎整形」での法面部の整形は、現場状況等を勘案し必要な場合に計上する。
- i. 小規模土工の場合は、基面整正及び荒仕上げは別途計上しない。

## 第3章 コンクリート工

3-1	基礎砕石工	
(1)	基礎・裏込砕石工	3-1
(2)	基礎栗石工	3-3
3-2	コンクリート打設	3-4
3-3	型枠工	3-5
3-4	コンクリート養生	3-7
3-5	鉄筋工	
(1)	鉄筋工	3-8
(2)	ガス圧接工	3-11
3-6	コンクリート継目工	3-12
3-7	ダウエルバー取付工	3-14

## 第3章 コンクリート工

### 3-1 基礎砕石工

#### (1) 基礎・裏込砕石工

無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の基礎・裏込砕石工に適用する。

##### 1) 数量算出項目

基礎砕石の敷設数量を区分ごとに算出する。

表3-1 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	使用材料	施工厚	単 位	数 量	備 考
基礎砕石工	○	○	m <sup>2</sup>		
裏込砕石工	○	×	m <sup>3</sup>		

##### ①使用材料区分

使用する材料、規格にて区分する。

使 用 材 料	規 格
切込砂利	—
洗砂利	40 mm以下
コンクリート用砕石	40～5 mm
クラッシュラン	C-40 40～0 mm (JIS 規格品)
〃	C-40 40～0 mm (JIS 規格外)
砕石ダスト	0～2.5 mm
高炉スラグ	CS-40
再生クラッシュラン	RC-40 40～0 mm
〃	RC-30 30～0 mm

##### ②施工厚区分


施工する厚さにて区分する。

## 2) その他


構造物等基礎の設置を行う場合、標準寸法としては次のとおりである。

参考) 構造物基礎等の標準寸法

※鉄筋コンクリート構造物及びコンクリート二次製品



※無筋コンクリート構造物及びコンクリート二次製品



## (2) 基礎栗石工

無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の基礎栗石工に適用する。

### 1) 数量算出項目

栗石の数量を区分ごとに算出する。

表3-2 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	規格	施工	充填材	施工厚	単位	数量	備考
基礎栗石工		○	○	○	○	m <sup>2</sup>		

#### ①規格区分

使用する材料及び規格に区分する。

使用材料	規格
栗石	径10 cm程度 径15 cm程度
割栗石	5~15 cm 15~20 cm

#### ②施工区分

施工区分別に区分する。

工種名	施工区分
基礎栗石工	敷均し 敷並べ

(注) 「敷均し」とは、掘削整形された床に栗石を機械投入し、所定の厚さに敷均し、つき固め仕上げる工法をいう。  
「敷並べ」とは、掘削整形された床に栗石を機械投入し、人力により敷並べ、間隙充填材料を入れ、つき固め仕上げる工法をいう。

#### ③充填材区分

充填材別に区分する。

工種	材料	充填材区分	充填材規格
敷均し	栗石・割栗石	—	—
敷並べ	栗石・割栗石	切込み砂利 洗砂利 コンクリート用砕石 クラッシュラン " " 砕石ダスト 高炉スラグ 再生クラッシュラン 山砂 洗砂(細骨材)	— 40 mm以下 40~5 mm未満 C-40 40~0 mm(JIS規格品) C-40 40~0 mm(JIS規格外) 0~2.5 mm CS-40 40~0 mm RC-40 40~0 mm クッション用 荒目、細目

#### ④施工厚区分

施工する厚さにて区分する。

### 3-2 コンクリート打設

構造物等のコンクリート打設を行うもので、以下の場合に適用する。

- ・生コン車からのホッパー、シュートによる直打ち、手車による打設運搬手段を併用してのコンクリート打設を行う場合。
- ・コンクリートポンプ車及びクレーン車による打設が適している場合。

#### 1) 数量算出項目

打設するコンクリート量について区分ごとに算出する。

表3-3 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	使用材料	構造物	単位	数量	備考
人力打設		○	○	m <sup>3</sup>		
ポンプ車打設		○	○	m <sup>3</sup>		(注) 2
クレーン車打設		○	○	m <sup>3</sup>		

(注) 1. 均しコンクリートの厚さは5cmを標準とし、コンクリート打設、型枠、養生の数量を算出する。

2. ポンプ車打設が作業範囲30mを超える場合、超えた部分の圧送管延長を算出する。

圧送管の算出に当たってはコンクリート打設計画や高低差を考慮した配管計画を策定し算出する。

計上数量=全配管延長-30m

#### ①使用材料区分

使用するコンクリートの材料及び規格で区分する。

#### ②構造物区分

構造物区分についての区分は、次表による。

構造物区分	コンクリート構造物の内容
無筋構造物	重力式擁壁等のマッシブな無筋構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物で、半重力式擁壁、均しコンクリート等。
鉄筋構造物	水路、ボックスカルバート、水門、ポンプ場下部工、栈橋上部コンクリート、突桁又は扶壁式の擁壁及び橋台、橋脚、橋梁床版等の鉄筋量の多い構造物等。
小型構造物	コンクリート断面積が1m <sup>2</sup> 以下の連続している側溝、笠コンクリート等コンクリート量が1m <sup>3</sup> 以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等

### 3-3 型枠工

一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の型枠工、円形型枠（半径5m以下まで）に適用する。

また化粧型枠を使用する場合において、化粧型枠の貼付・はく離作業が必要な場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

設置する型枠の数量を区分ごとに算出する。

表3-4 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	構造物	使用	単位	数量	備考
型枠工	○	○	m <sup>2</sup>		
円形型枠工	○	○	m <sup>2</sup>		

#### ①構造物区分

構造物区分についての区分は、次表による。

構造物区分	コンクリート構造物の内容
無筋構造物	重力式擁壁等のマッシブな無筋構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物で、半重力式擁壁等。
鉄筋構造物	水路、ボックスカルバート、水門、ポンプ場下部工、栈橋上部コンクリート、突桁又は扶壁式の擁壁及び橋台、橋脚、橋梁床版等の鉄筋量の多い構造物等。
小型構造物	コンクリート断面積が1m <sup>2</sup> 以下の連続している側溝、笠コンクリート等コンクリート量が1m <sup>3</sup> 以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等。
均しコンクリート	均し基礎コンクリート


#### ②使用区分

化粧型枠の使用の有無について区分する。


化粧型枠の処分が必要な場合は別途算出する。

構造物平均設置高さ及び設置高さ参考図


参考図 1




参考図 2



参考図 3



参考図 4



### 3-4 コンクリート養生

一般的なコンクリート構造物の一般養生及び特殊養生に適用する。  
ただし、橋梁床版・異形ブロック製作の養生には適用しない。

#### 1) 数量算出項目

養生を行うコンクリート量を区分ごとに算出する。

表3-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	養生	構造物	単位	数量	備考
コンクリート養生	○	○	m <sup>3</sup>		

#### ①養生区分

次表に示すコンクリートの養生方法別に区分する。

養生区分	適用内容
一般養生	一般的なコンクリート構造物の養生に適用する。
特殊養生 (練炭養生)	寒中コンクリートの養生に適用する。 養生の為の足場は別途算出する。
特殊養生 (ジェットヒーター養生)	

#### ②構造物区分

構造物区分についての区分は、次表による。

構造物区分	コンクリート構造物の内容
無筋構造物	重力式擁壁等のマッシブな無筋構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物で、半重力式擁壁、均しコンクリート等。
鉄筋構造物	水路、ボックスカルバート、水門、ポンプ場下部工、栈橋上部コンクリート、突桁又は扶壁式の擁壁及び橋台、橋脚、橋梁床版等の鉄筋量の多い構造物等。
小型構造物	コンクリート断面積が1 m <sup>2</sup> 以下の連続している側溝、笠コンクリート等コンクリート量が1 m <sup>3</sup> 以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等。

### 3-5 鉄筋工

#### (1) 鉄筋工

河川、海岸、道路、水路、コンクリート橋梁、鋼橋床版（PC床版は除く）等の鉄筋構造物の加工、組立及び差筋、場所打杭の鉄筋かごの加工、組立に適用する。

なお、以下の工種については適用しない。

- 1) コンクリートブロック積（張）の連結ブロック等の連結用鉄筋工
- 2) 擁壁工（井桁ブロック工）の連結用鉄筋
- 3) コンクリート舗装工
- 4) 道路維持修繕の橋梁地覆補修工
- 5) ポストテンション桁製作
- 6) PC橋架設工
- 7) ポストテンション場所打ホロースラブ橋
- 8) ポストテンション場所打箱桁橋
- 9) 伸縮装置工
- 10) コンクリート山止め壁工の場所打連続壁工
- 11) その他（特に加工・組立が困難な構造物）

#### 1) 数量算出項目

鉄筋の加工・組立数量を区分ごとに算出する。

表3-6 数量算出項目区分一覧表

項目	区分		使用材料	施工	太径鉄筋の割合	単位	数量	備考
	規格	鉄筋径						
鉄筋工	○	○	○	○	○	t		

(注) 鉄筋の数量には、組立用鉄筋及び重ね継手分も加算する。

なお、数量算出に当たって、定尺長及び継手位置が現場条件、経済性等を加味し配筋図を作成しているか確認し、配筋図は鉄筋規格及び配置位置等について十分なチェックを行い、数量算出を行うものとする。

#### ①使用材料区分

鉄筋の材料（規格、鉄筋径）について、以下により区分する。

規格	鉄筋径
SD295A	D10、D13、D16、D19、D22 D25
SD345	D10、D13、D16、D19、D22 D25、D29、D32、D35、D38 D41、D51

②施工区分

施工区分については、作業内容により区分され内容については下表のとおりとする。

項 目	作業内容
鉄筋工	※一般作業 一般構造物（切梁あり） 一般構造物（切梁なし） 地下構造物 橋梁用床版 RC 場所打ホロースラブ橋 差筋及び杭頭処理  ※場所打杭用かご筋  ※トンネル内作業  ※法面作業

③太径鉄筋の割合区分

使用する鉄筋の径による太径鉄筋の割合により区分する。

項 目	太 径 鉄 筋 割 合
鉄筋工	10%未満 10～20%未満 20～40%未満 40%以上

(注) 太径鉄筋とは、D38以上D51以下のことを言い、1構造物当りの鉄筋量に対する太径鉄筋の占める割合にて区分される。  
割合の求め方については次式による。

太径鉄筋の割合

$$= 1 \text{ 単位当り構造物の設計太径鉄筋質量} \div 1 \text{ 単位当り構造物の設計全体質量}$$

(1 構造物当りの参考例)


1 工事で複数の橋脚を施工する場合

→橋脚 1 基ごとの太径鉄筋の質量を算出し、集計する。

1 工事で複数の場所打ち杭用かご筋を施工する場合


→杭 1 本ごとの太径鉄筋の質量を算出し、集計する。

構造物区分選定参考図




$H1 < 2H2 \dots T_1$  (切梁のある構造物)

$H1 \geq 2H2 \dots$  (補正なし)



覆工板を外さず作業する... $T_2$  (地下構造物)



覆工板を外す、またはない... $T_1$  (切梁のある構造物)

## (2) ガス圧接工

鉄筋構造物の組立作業における手動式（半自動式）、自動式のガス圧接工に適用する。

### 1) 数量算出項目

鉄筋のガス接合箇所を区分ごとに算出する。

表3-7 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	使用材料	単 位	数 量	備 考
ガス圧接工	○	箇所		

#### ①使用材料区分

使用する材料の組み合わせについて以下により区分する。

規格・使用	
ガ ス 圧 接 工 手 動 (半自動) 自 動	D19+D19
	D22+D22
	D25+D25
	D29+D29
	D32+D32
	D35+D35
	D38+D38
	D41+D41
	D51+D51

(注) 径違いの圧接の場合は上位規格仕様を適用する。  
普通・異形鉄筋の区分はしない。また手動（半自動）  
・自動の区分は問わない。

### 2) その他

圧接前の配筋及び圧接後の鉄筋の切断、試験費は含まないものとする。

### 3-6 コンクリート継目工

水路、ボックスカルバート等のコンクリート継目工（止水板、目地板、ペイント塗装）の設置に適用する。

止水板取付については塩化ビニル樹脂製、天然ゴム製を用いた止水板を取り付ける場合に適用する。

目地板取付については瀝青質又はゴム発泡体目地板取付に適用する。

ペイント塗装については収縮継目等に収縮継目ペイントを塗布する作業に適用する。

#### 1) 数量算出項目

各種継目工の数量を区分ごとに算出するものとし、材料損失量は全ての項目に対して考慮しない。

表3-8 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	使用材料	規格	単位	数量	備考
止水板設置	○	○	m		
目地板設置	○	○	m <sup>2</sup>		
ペイント塗装	×	×	m <sup>2</sup>		

#### ①使用材料区分

使用する材料の種類について次により区分する。

使用材料	材料規格
止水板	塩化ビニル樹脂製 (CF、CC、FF)、ゴム製
目地板	瀝青質板、ゴム発泡体





#### ②規格区分

使用する材料の規格について次により区分する。

使用材料	規格区分
止水板	塩化ビニル樹脂製 (CF、CC) 150 mm×5 mm、200 mm×5 mm 300 mm×7 mm 塩化ビニル樹脂製 (FF) 150 mm×5 mm、200 mm×5 mm ゴム製 300mm×12.5mm φ50mm、300mm×12.5mm φ30mm
目地板	ゴム発泡体 10 mm 20 mm 瀝青質板 10 mm 20 mm

(参 考 図)

(止水板)

符 号	種 類	止水板断面構造模式図
CF	塩化ビニル	
CC		
FF		
	天然ゴム	

### 3-7 ダウエルバー取付工

異形棒鋼を使用したダウエルバー取付に適用する。

#### 1) 数量算出項目

取り付けるダウエルバーの本数を区分ごとに算出する。

表3-9 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	規格	単位	数量	備考
ダウエルバー取付		○	本		


#### ①規格区分

使用する材料の規格毎に区分する。

径	摘要	硬質塩化ビニル管
D16	縦方向鉄筋がD13以下	VPφ20
D19	縦方向鉄筋がD16及びD19	VPφ25
D25	縦方向鉄筋がD22以上	VPφ30

(参考) ダウエルバー構造図

(単位: mm)



## 第4章 共通工

4-1	法粹工	
(1)	プレキャスト法粹工	4-1
(2)	現場吹付法粹工	4-2
4-2	吹付工	4-5
4-3	植生工	4-6
4-4	コンクリート矢板工	4-7
4-5	コンクリートブロック積(張)工	4-8
4-6	石積工	4-12
4-7	擁壁工	
(1)	プレキャスト擁壁工	4-13
(2)	補強土壁工	4-14
4-8	構造物とりこわし工	
(1)	構造物とりこわし工	4-19
(2)	骨材再生工	4-20

## 第4章 共 通 工

### 4-1 法 枠 工

#### (1) プレキャスト法枠工

プレキャストブロックによる法枠工に適用する。

##### 1) 数量算出項目

プレキャストブロック、中詰等の数量を区分ごとに算出する。

表4-1 数量算出項目区分一覧表

区 分		中 詰 種 類	規 格	単 位	数 量	備 考
プレキャストブロック		○	○	m <sup>2</sup>		中詰面積を含めた面積とする
敷砂利		○	○	m <sup>3</sup>		必要な場合算出
中 詰	中 詰 フ ` ロック	×	○	m <sup>2</sup>		法枠面積を含めた面積とする
	客 土	×	○	m <sup>3</sup>		
	中 詰 張 コンクリート	×	○	m <sup>3</sup>		
	中 詰 張 芝	×	○	m <sup>2</sup>		
	植 生 土 の う	×	○	袋		
	割 石 又 は 栗 石	×	○	m <sup>3</sup>		
	砕 石	×	○	m <sup>3</sup>		

- (注) 1. プレキャストブロックについては、アンカー及び吸出防止材の有無に区分し算出する。  
 2. プレキャストブロック及び中詰ブロックについては、1 m<sup>2</sup>当りプレキャストブロック  
 使用量(個)も算出する。  
 3. 中詰ブロックについては、段数(1~2段 or 2段を超える)ごとに区分し算出する。  
 4. 足場工が必要な場合は別途算出する。  
 5. 法面清掃工が必要な場合は別途算出する。

##### 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

###### ①プレキャスト法枠

プレキャスト法枠の数量は、中詰面積を含めた面積を算出する。  
 プレキャスト法枠の材料は、種類に応じて使用量(個)を算出する。

###### ②中詰ブロック

中詰ブロックの数量は、中詰ブロックの使用量(法枠面積100m<sup>2</sup>当り)及び法枠面積を含めた全  
 体面積を算出する。

## (2) 現場吹付法枠工

金網メッシュ、プラスチック、段ボール等の自由に変形可能な型枠鉄筋のプレハブ部材を用い鉄筋を含む吹付枠工に適用する。

### 1) 数量算出項目

吹付枠、ラス張、水切モルタル・コンクリート、表面コテ仕上げ、法面清掃、枠内吹付・中詰等の数量を区分毎に算出する。

表4-2 数量算出項目区分一覧表

区 分		規格	法面の 垂直高	単位	数量	備 考
項 目						
吹付枠		○	○	m		目地が必要な場合は別途算出する。
ラス張		×	×	m <sup>2</sup>		必要に応じて計上する。 全面積対象
水切モルタル・コンクリート		×	×	m <sup>3</sup>		必要に応じて計上する。
表面コテ仕上げ		×	×	m <sup>2</sup>		〃
法面清掃		×	×	m <sup>2</sup>		必要に応じて計上する。 全面積対象
枠内吹付 枠内中詰	モルタル	○	○	m <sup>2</sup>		必要に応じて計上する。
	コンクリート	○	○	m <sup>2</sup>		〃
	植生基材	○	○	m <sup>2</sup>		〃
	枠内中詰	○	○	各種		〃

(注) グランドアンカーは、「第15章仮設工 15-14 アンカー工」、ロックボルトは、「第15章仮設工 15-15 鉄筋挿入工 (ロックボルト工)」により必要に応じて別途算出すること。

#### ①吹付枠の規格による区分

吹付枠の規格による区分は、下表のとおりとする。

区		分		
吹付法枠	コンクリート ・ モルタル	梁断面	150×150	枠材固定に使用する主アンカー（アンカーバー）及び、補助アンカー（アンカーピン）の長さ（m） アンカー長は、1m以内と1mを超えるものに区分して算出する。
			200×200	
			300×300	
			400×400	
			500×500	
			600×600	

#### ②法面の垂直高等による区分

法面の垂直高等による区分は、下表のとおりとする。

項目	法面の垂直高等による区分
吹付枠	垂直高さが4.5m以下かつ吹付ホース延長100m以下の部分の法枠長
	垂直高さが4.5mを超える部分または吹付ホース延長100mを超える部分の法枠長

## 2) 数量算出方法

数量算出は、「第1章適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

### ①吹付枠

吹付枠の数量は、コンクリート吹付及びモルタル吹付のそれぞれの施工延長を算出する。

### ②ラス張

ラス張の数量は、全面積を対象とし、必要に応じ算出する。

### ③水切モルタル・コンクリート

水切モルタル・コンクリートの数量は、必要に応じ体積を算出する。

### ④表面コテ仕上げ

表面コテ仕上げの数量は、必要に応じ面積を算出する。

### ⑤法面清掃

法面清掃の数量は、全面積を対象とし、必要に応じ算出する。

### ⑥枠内吹付


枠内吹付の数量は、4-2吹付工、4-3植生工により必要量を算出する。

### ⑦枠内中詰

枠内中詰の数量は、4-1(1)プレキャスト法枠工により必要量を算出する。

(設計量算出例)

法枠長を計上する際の梁の延長は、下記を基本とする。



計算方法

$$\text{縦枠} : H \times \{(L - W) \div B + 1\}$$

$$\text{横枠} : b \times \{(L - W) \div B\} \times \{(H - W) \div A + 1\}$$

## 4-2 吹付工

モルタル吹付、コンクリート吹付工に適用する。

### 1) 数量算出項目

モルタル吹付、コンクリート吹付の面積を区分ごとに算出する。

表4-3 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	吹付厚さ	垂直高	単位	数量	備考
モルタル吹付	○	○	m <sup>2</sup>		金網有無
コンクリート吹付	○	○	m <sup>2</sup>		金網有無

- (注) 1. モルタル吹付、コンクリート吹付の補強鉄筋 (kg/m<sup>2</sup>) が必要な場合は別途算出する。  
また、金網 (m<sup>2</sup>) は、菱形金網と溶接金網で区分して算出する。  
2. 通常の吹付と枠内吹付に区分して算出する。

#### ①吹付厚さ区分

吹付厚さ (cm) ごとに区分して算出する。

#### ②垂直高区分

法面の垂直高による区分は、下表のとおりとする。

垂直高区分
4.5m以下
4.5mを超える

(注) 垂直高は、施工基面 (機械設置面) からの高さとする。

### 4-3 植 生 工

植生基材吹付工、客土吹付工、種子散布工、植生マット工、植生シート工、植生筋工、筋芝工、芝付工、市松芝工、人工芝付工、野芝種子吹付工、繊維ネット工に適用する。

#### 1) 数量算出項目

植生基材吹付、客土吹付、種子散布、植生マット、植生シート、植生筋、筋芝、芝付、市松芝、人工芝付、野芝種子吹付、繊維ネットの面積を区分ごとに算出する。

表4-4 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	吹付厚さ	種子配合	垂直高	単位	数量	備 考
植生基材吹付	○	○	○	m <sup>2</sup>		(注) 1
客 土 吹 付	○	○	○	m <sup>2</sup>		
種 子 散 布	×	○	○	m <sup>2</sup>		
植 生 マ ッ ト	×	○	×	m <sup>2</sup>		
植 生 シ ー ト	×	○	×	m <sup>2</sup>		(注) 2
植 生 筋	×	×	×	m <sup>2</sup>		(注) 3
筋 芝	×	×	×	m <sup>2</sup>		(注) 3
芝 付	×	×	×	m <sup>2</sup>		(注) 3, 4
市 松 芝	×	×	×	m <sup>2</sup>		(注) 4
人 工 芝 付	×	×	×	m <sup>2</sup>		
野芝種子吹付	×	×	×	m <sup>2</sup>		(注) 5
繊維ネット	×	×	×	m <sup>2</sup>		(注) 6

- (注) 1. 植生基材吹付については、通常の吹付と砕内吹付に区分して算出する。また、施工基面（機械設置基面）から上面への施工か、下面への施工であるかを区分して算出する。
2. 植生シートについては、標準品と特殊品（分解 [腐食] 型及び循環型 [間伐材等使用]）に区分して算出する。
3. 植生筋、筋芝、芝付は、芝の総面積ではなく、対象となる法面の面積を算出する。
4. 市松芝は平面部、法面部に区分して算出するものとするが、芝付については平面部、法面部に区分せず合計を算出する。
5. 被覆シート張工が必要な場合は、別途算出する。
6. 繊維ネットは、肥料袋の有無でも区分して算出する。

#### ①垂直高区分

法面の垂直高による区分は、下表のとおりとする。

項 目	法面垂直高による区分		
植生基材吹付	①4.5m以下	②4.5mを超え8.0m以下	③8.0mを超える
客土吹付	①2.5m以下	②2.5mを超える	
種子散布	①3.0m以下	②3.0mを超える	

(注) 垂直高は、施工基面（機械設置基面）からの高さとする。

#### 4-4 コンクリート矢板工

コンクリート矢板を、施工する場合に適用する。

##### 1) 数量算出項目

コンクリート矢板の延長、枚数を区分ごとに算出する。

表4-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	打込長	規格	単位	数量	備考
延長	○	○	m		
枚数	○	○	枚		

##### ①打込長

コンクリート矢板の延長と枚数を打込長ごとに区分して算出する。  
なお、打込長ごとに最大N値を明記する。

##### ②規格区分

規格による区分は、下表のとおりとする。

規格区分
B=50cm
B=100cm

## 4-5 コンクリートブロック積（張）工

### コンクリートブロック積工、コンクリートブロック張工に適用する。

#### 1) 数量算出項目

コンクリートブロック積、コンクリートブロック張、基礎コンクリート、天端コンクリート、小口止の数量を区分ごとに算出する。

表4-6 数量算出項目区分一覧表 コンクリートブロック積（ブロック質量 150kg/個未満）

区 分 項 目	規格	構造	単位	数量	備 考
ブロック積	○	○	m <sup>2</sup>		
胴込・裏込材	○	×	m <sup>3</sup>		(注) 4
胴込・裏込コンクリート			m <sup>3</sup>		(注) 5
鉄筋			t		
目地材			m <sup>2</sup>		

- (注) 1. コンクリートブロック積工は、勾配が1：1未満の場合である。  
 2. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分して算出する。  
 3. 必要に応じて数量を各項目ごとに算出する。  
 4. 胴込材の数量算出については、積算基準 標準歩掛 2. 共通工 ④コンクリートブロック積（張）工 表4. 1により算出すること。なお、裏込材については施工箇所ごとに別途算出すること。  
 5. 胴込・裏込コンクリートの算出については、積算基準 標準歩掛 2. 共通工 ④コンクリートブロック積（張）工 表4. 3により算出すること。  
 6. 吸出防止材及び水抜パイプの有無についても記載すること。

表4-7 数量算出項目区分一覧表 コンクリートブロック張（ブロック規格 50cm×50cm以下）

区 分 項 目	規格	構造	単位	数量	備 考
ブロック張	○	○	m <sup>2</sup>		
胴込・裏込材	○	×	m <sup>3</sup>		
胴込・裏込コンクリート			m <sup>3</sup>		
目地材			m <sup>2</sup>		

- (注) 1. コンクリートブロック張工は、勾配が1：1以上の場合である。  
 2. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分して算出する。  
 3. 必要に応じて数量を各項目ごとに算出する。  
 4. 吸出防止材及び水抜パイプ及び目地モルタルの有無についても記載すること。

表4-8 数量算出項目区分一覧表 コンクリートブロック積（ブロック質量150kg/個以上2,600kg/個以下）

項目	区分	規格	構造	単位	数量	備考
ブロック積		○	○	m <sup>2</sup>		
胴込・裏込材		○	×	m <sup>3</sup>		
胴込・裏込コンクリート	m <sup>3</sup>				(注) 4	
鉄筋	t					
目地材	m <sup>2</sup>					

- (注) 1. コンクリートブロック積工は、勾配が1：1未満の場合である。  
 2. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分して算出する。  
 3. 必要に応じて数量を各項目ごとに算出する。  
 4. 胴込コンクリートの数量算出については、積算基準 積算参考歩掛 2. 共通工 ③大型ブロック積（張）工 表3. 8により算出すること。なお、裏込コンクリートについては施工箇所ごとに別途算出すること。  
 5. 吸出防止材及び水抜パイプの有無についても記載すること。

表4-9 数量算出項目区分一覧表 コンクリートブロック張（ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下）

項目	区分	規格	構造	単位	数量	備考
ブロック張		○	○	m <sup>2</sup>		
胴込・裏込材		○	×	m <sup>3</sup>		
胴込・裏込コンクリート	m <sup>3</sup>					
遮水・止水シート	m <sup>2</sup>				(注) 4	
連結金具	個				平ブロックの場合	
連節鉄筋（鋼線）	t				連節ブロックの場合	
目地材	m <sup>2</sup>					

- (注) 1. コンクリートブロック張工は、勾配が1：1以上の場合である。  
 2. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分し、河川護岸においてはさらに低水・高水護岸に区分して算出する。  
 3. 必要に応じて数量を各項目ごとに算出する。  
 4. 10m<sup>2</sup>当り数量も算出すること。  
 5. 吸出防止材及び水抜パイプ及び目地モルタルの有無についても記載すること。

表4-10 数量算出項目区分一覧表 基礎コンクリート、天端コンクリート

項目	区分	規格	構造	単位	数量	備考
基礎コンクリート		○	×	m		
天端コンクリート	m <sup>3</sup>					
型枠	m <sup>2</sup>					
目地材	m <sup>2</sup>					
基礎砕石	m <sup>2</sup>					

- (注) 1. 必要に応じて数量を各項目ごとに算出する。  
 2. 基礎コンクリートは体積（m<sup>3</sup>）も算出すること。

表4-11 数量算出項目区分一覧表 小口止コンクリート

項目	区分	規格	構造	単位	数量	備考
小口止		○	×	m		
型枠				m <sup>2</sup>		
目地材				m <sup>2</sup>		
基礎碎石				m <sup>2</sup>		

- (注) 1. 必要に応じて数量を各項目ごとに算出する。  
 2. 小口止は体積 (m<sup>3</sup>) も算出すること。

①規格区分

コンクリートブロック積、コンクリートブロック張は、ブロックの種類、質量、形状及び大きさごとに区分して算出する。


基礎コンクリート、天端コンクリート、小口止コンクリートは、形状及び寸法ごとに区分して算出する。




②構造区分


空積 (張) 及び練積 (張) に区分して算出する。

2) コンクリートブロック積工 (ブロック質量 150 kg/個未満) の場合の参考図

正面図



-  ブロック本体
  -  調整コンクリート
  -  小口止 (設計面積には含まない)
- } 設計面積



※ (小口止) 対象外のため別途計上

## 4-6 石積工

玉石及び雑割石の石積工に適用する。

### 1) 数量算出項目

石積面積を区分ごとに算出する。

表4-12 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	規格	構造	単位	数量	備 考
石積	○	○	m <sup>2</sup>		
胴込材			m <sup>3</sup>		
裏込材			m <sup>3</sup>		
胴込コンクリート			m <sup>3</sup>		
裏込コンクリート			m <sup>3</sup>		
吸出防止材			m <sup>2</sup>		

(注) 1. 基礎コンクリート工、天端コンクリート工は、4-5コンクリートブロック積(張)工によるものとする。

2. 石積工は法勾配が1割未満の場合である。

#### ①石の種類区分

石積の面積を玉石及び雑割石、発生材に区分して算出する。

#### ②構造区分

石積の面積を空積及び練積に区分して算出する。

### 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

①胴込材及び胴込コンクリート量は、玉石の場合は面積に控長の1/3を、雑割石の場合は1/2を乗ずるものとする。

②裏込コンクリート及び裏込材の量は、面積に必要厚を乗ずるものとする。

## 4-7 擁壁工

### (1) プレキャスト擁壁工

プレキャスト擁壁の設置に適用する。

#### 1) 数量算出項目

プレキャスト擁壁の延長を区分ごとに算出する。

表4-13 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	擁壁高さ	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	単位	数量	備考
プレキャスト擁壁		○	○	○	m		

(注) 1. 床掘、埋戻しは別途算出する。

2. プレキャスト擁壁高さが0.5m未満または5.0mを超える場合は、基礎碎石、均しコンクリート、敷きモルタル、目地モルタル、排水材等その他必要な項目の数量を適正に算出すること。

#### ① 擁壁高さ区分

プレキャスト擁壁ブロックの高さによる区分は、下表のとおりとする。

擁壁高さ区分
0.5m以上1.0m以下
1.0mを超え2.0m以下
2.0mを超え3.5m以下
3.5mを超え5.0m以下

#### ② 基礎碎石の有無

基礎碎石の有無について区分する。

#### ③ 均しコンクリートの有無

均しコンクリートの有無について区分する。

## (2) 補強土壁工

### 1、補強土壁工（テールアルメ工、多数アンカー工）

補強土壁工（テールアルメ工、多数アンカー工）においてコンクリート製壁面材（テールアルメ工においては、薄型壁面材を含む）によるものに適用する。

#### 1) 数量算出項目

補強土壁工の施工面積、補強土壁基礎を区分ごとに算出する。

表4-14 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	規格	単位	数量	備考
補強土壁		○	m <sup>2</sup>		
補強土壁基礎		○	m		

#### 2) 数量算出方法

数量算出は、「第1章適用範囲及び共通事項」によるほか、下表の方法によるものとする。

##### ①補強土壁の内訳は下表の項目で算出する。

項目	区分	規格	単位	数量	備考
壁面材		○	m <sup>2</sup>		(注) 2
補強材		○	m		
補強土壁工盛土		○	m <sup>3</sup>		
天端コンクリート		○	m <sup>3</sup>		
天端鉄筋		○	t		
天端型枠		×	m <sup>2</sup>		
足場		○	掛m <sup>2</sup>		
暗渠排水管据付		○	m		
フィルター材		○	m <sup>3</sup>		

(注) 1. 補強土壁面積に対するものとする。


2. 壁面材種類（テールアルメ、多数アンカー）について備考欄に明記する。

##### ②補強土壁基礎の内容は下表の項目で算出する。

項目	区分	規格	単位	数量	備考
基礎砕石		○	m <sup>3</sup>		
基礎コンクリート		○	m <sup>3</sup>		
基礎型枠		×	m <sup>2</sup>		

(注) 補強土壁基礎に対するものとする。

### 3) 参考図



(注) 補強土壁工盛土工範囲以外の盛土については、「第2章土工」により算出するものとする。

## 2、補強土壁工（ジオテキスタイル工）

ジオテキスタイル（ジオグリット、ジオネット、織布、不織布）を用いた補強土壁工及び盛土補強工に適用する。

### 1) 数量算出項目

壁面材の施工面積及びジオテキスタイルの敷設面積区分ごとに算出する。

表4-15 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	材料規格	単位	数量	備考
壁面材	○	m <sup>2</sup>		
ジオテキスタイル	○	m <sup>2</sup>		

### 2) 数量算出方法

数量算出は、「第1章適用範囲及び共通事項」によるほか、下表の方法によるものとする。

①補強土壁の内訳は下表の項目で算出する。

区 分 項 目	規格	単位	数量	備考
壁面材	○	m <sup>2</sup>		(注) 1, 2
天端コンクリート	○	m <sup>3</sup>		
天端鉄筋	○	t		
天端型枠	○	m <sup>2</sup>		
足場	○	掛m <sup>2</sup>		
暗渠排水管据付	○	m		
フィルター材	○	m <sup>3</sup>		

(注) 1. 壁面材の100m<sup>2</sup>当り使用量を備考欄に明記する。

2. 壁面材において、鋼製ユニット及び土のう（植生土のう）については直面積、植生マットについては斜面積とする。

②ジオテキスタイルの内訳は下表の項目で算出する。

区 分 項 目	規格	単位	数量	備考
ジオテキスタイル敷設	×	m <sup>2</sup>		(注) 1
ジオテキスタイル材料	○	m <sup>2</sup>		(注) 2
盛土材	○	m <sup>3</sup>		(注) 3, 4

(注) 1. ジオテキスタイル敷設面積の算出にあたっては、「3) 参考図ジオテキスタイル工標準断面図」を使用する。


2. ジオテキスタイル材料面積は、巻き込み部、重ね合わせ等を含んだ必要面積を算出する。

3. ジオテキスタイル工盛土工範囲の数量を算出する。

4. 盛土材においては、一層当りの施工高を規格に記載する。

### 3) 参考図


(1) ジオテキスタイル工標準断面図



- (注) 1. ジオテキスタイルの敷設面積については、次式のとおりとする。  

$$\text{ジオテキスタイル敷設面積} = a1 + a2 + a3 + \dots \quad (\text{m}^2)$$

$$a1, a2, a3 \dots \text{ジオテキスタイル工1段当り敷設面積} (\text{m}^2)$$
2. ジオテキスタイル一段当り敷設面積は、ジオテキスタイル工盛土工範囲における、1段当りの底面積を算出するものとし、巻き込み面積は含まないものとする。



3. 一段当りの施工高さは1.5mまでとする。
4. ジオテキスタイル工盛土工範囲以外の普通盛土工については、第2章土工により算出するものとする。

(2) 施工法別参考図




図 A 鋼製ネット工法参考図




図 B 巻き込み工法（植生土のう）参考図




図 C 巻き込み工法（植生マット）参考図




図 D 鋼製ネット+植生土のう工法参考図




図 E 巻き込み工法（壁面材なし）参考図




図 F 普通敷設工法（壁面材なし）参考図

## 4-8 構造物とりこわし工

### (1) 構造物とりこわし工

土木工事におけるコンクリート構造物等のとりこわし工に適用する。  
ただし、建築物及び舗装版のとりこわし工には適用しない。

#### 1) 数量算出項目

コンクリート構造物等のとりこわしの数量を区分ごとに算出する。

表4-16 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	種別	形状	単位	数量	備考	
コンクリート 構造物とりこわし	無筋構造物	—	m <sup>3</sup>		(注) 4, 5	
	鉄筋構造物	—	m <sup>3</sup>		(注) 4, 5	
石積 とりこわし	練積	控 35 cm以上 45 cm未満	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )		
		控 25 cm以上 60 cm未満	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )		
	空積	控 45 cm未満	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )		
		控 45 cm以上 60 cm未満	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )		
		控 60 cm以上 90 cm未満	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )		
		控 20 cm以上 60 cm未満	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )		
	コンクリート はつり	コンクリート 構造物	厚さ 3 cm以下	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )	
			厚さ 3 cmを超え 6 cm以下	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )	
吹付法面 とりこわし	モルタル	厚さ 5 cm以上 15 cm以下	(m <sup>3</sup> ) m <sup>2</sup>	( )	法面高さ 5 mを超 えるもの 5 m以下 のものを区分し数 量を算出する。	

- (注) 1. 形状の範囲外の場合も区分して算出する。  
2. C o塊等を工事区間外へ搬出する場合は、運搬距離についても算出する。  
3. とりこわし数量 (m<sup>3</sup>) については、とりこわす前の数量とする。  
4. コンクリート構造物とりこわしにおいて、施工基面 (機械設置基面) より上下 5 mを  
超える場合については、区分して算出する。  
5. 鉄筋を有する構造物 (用心鉄筋を有する構造物を含む) は、鉄筋構造物とする。  
6. 人力とりこわしと機械とりこわしに区分し算出する。

## (2) 骨材再生工

自走式破碎機によるコンクリート殻（鉄筋有無）の破碎作業で骨材粒度0～40mmの骨材再生工（自走式）に適用する。

### 1) 数量算出項目

骨材再生の数量を区分ごとに算出する。

表4-17 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	規格	単位	数量	備考
骨材再生工	○	m <sup>3</sup>		

- (注) 1. 骨材再生工は、破碎前の殻処理量を規格（殻投入寸法600mm以下、600mm超え）ごとに区分して算出する。
2. 骨材再生により、鉄屑が発生する場合は、鉄屑質量（t）を算出する。
3. 計上数量は、取壊し前の構造物の状態に相当する容積とする。

## 第5章 基礎工

5-1	基礎工	
(1)	既製杭工	5-1
(2)	場所打杭工	5-5
5-2	地盤改良工	
(1)	粉体噴射攪拌工 (DJM工法)	5-10
(2)	軟弱地盤処理工 (スラリー攪拌工)	5-11
(3)	高圧噴射攪拌工	5-13
(4)	薬液注入工	5-15
(5)	サンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工、 サンドマット工	5-18

## 第5章 基礎工

### 5-1 基礎工

#### (1) 既製杭工

土木構造物の既製杭工に適用する。

##### 1) 数量算出項目

既製コンクリート杭、鋼管杭等の数量を区分ごとに算出する。

杭の種類（RC杭、PHC杭、SC杭、鋼管杭、H形鋼杭）

表5-1 数量算出項目区分一覧表

既製コンクリート杭（RC杭、PHC杭、SC杭）	別紙—1参照
鋼管杭	別紙—2参照

##### 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

###### ①RC杭、PHC杭、SC杭（別紙—1参照）

###### ・パイルハンマ工

別紙—1の数量のほか杭打込長を算出する。また、杭打込長の最小単位は、0.5mを標準とする。

###### ・中掘工

別紙—1の数量のほか掘削長及び掘削層の加重平均N値（別紙—3参照）を算出する。また、掘削長の最小単位は、0.5mを標準とする。

###### ②鋼管杭（別紙—2参照）

###### ・パイルハンマ工

別紙—2の数量のほか杭打込長を算出する。また、杭打込長の最小単位は、0.5mを標準とする。

###### ・中掘工

別紙—2の数量のほか掘削長及び掘削層の加重平均N値（別紙—3参照）を算出する。また、掘削長の最小単位は、0.5mを標準とする。

別紙—1

(1) 既製コンクリート杭 (RC杭、PHC杭、SC杭)

工 種	種 別	杭 径	杭1本当り																						杭 総 本 数		
			杭 長																		杭頭処理						
			上杭						中杭						下杭						全 長	鉄 筋 量	中 詰 コンク リ ー ト	中 詰 コンク リ ー ト 種 類		取 壊 コンク リ ー ト	
			RC		PHC			SC	RC		PHC			SC	RC		PHC			SC							
			1種	2種	A種	B種	C種	—	1種	2種	A種	B種	C種	—	1種	2種	A種	B種	C種	—							
ファームポンド	本体		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	本
樋 門 種 管 水 門 用 排 水 機 場	本体																										
	胸壁																										
	翼壁																										
	水叩																										
	水槽																										
	沈砂池																										
擁 壁	本体																										
橋 梁	橋台																										
	橋脚																										

- (注) 1. 継杭の場合は合わせて1本として算出する。  
 2. 同種の杭であっても杭径、長さごとに集計する。  
 3. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別集約する。  
 4. 掘削残土については別途算出する。  
 5. 吊型枠及び砕石又は砂が必要な場合別途算出する。

別紙—2

(2) 鋼管杭

工種	種別	杭径	材質	上杭			中杭			下杭			計			杭1本当たり														杭総本数	備考			
				板厚	杭長	質量	板厚	杭長	質量	板厚	杭長	質量	板厚	杭長	質量	kg	m	kg	m <sup>3</sup>	kg	個	kg	kg	kg	kg	m	m	kg						
																													端部補強バンド			端部補強溶接長	杭頭鉄筋	中詰コンクリート
ファームボンド	本体			mm	m	kg	mm	m	kg	mm	m	kg	mm	m	kg	kg	m	kg	m <sup>3</sup>		kg	個	kg	kg	kg	kg	m	m	kg					
樋門 樋管 水門 用排水 機場	本体																																	
	胸壁																																	
	翼壁																																	
	水叩																																	
	水槽																																	
擁壁 橋梁	本体																																	
	橋台 橋脚																																	

- (注) 1. 継杭の場合は合わせて1本として算出する。  
 2. 杭径、長さごとに集計する。  
 3. 端部補強材の溶接長は、杭先端に補強バンドを溶接する場合に算出する。  
 4. 現場円周補強材には、裏当てリング及びストッパーが含まれる。  
 5. 補強材には、十字、二十字、井桁の種類を記入する。  
 6. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。  
 7. 鉄筋溶接長は、杭外周に補強鉄筋を溶接する場合に算出する。  
 8. ブレ止めリングの溶接長は、ブレ止めリング上側一面の全周を算出する。  
 9. その他附属品には、チャッキングプレート、回転防止板等の附属品を算出する。  
 10. 掘削残土については別途算出する。

別紙—3

(3) 加重平均N値

工種	種別	杭規格				土質区分											備考	
		種別	径(mm)	長さ(m)	板厚(mm)	本数	土質層No	1	2	3	4	5	6	7	8	計		加重平均N値
							土質											
							N値											
							層厚L (m)											
							N×L											
							土質											
							N値											
							層厚L (m)											
							N×L											
							土質											
							N値											
							層厚L (m)											
							N×L											

(注) 板厚は鋼管杭のみ記入し、鋼管杭で板厚の異なる継杭の場合には、薄い板厚とする。

## (2) 場所打杭工

土木構造物の場所打杭工に適用する。

### 1) 数量算出項目

場所打杭の数量を区分ごとに算出する。

表5-2 数量算出項目区分一覧表

場所打杭	別紙-1 参照
------	---------

### 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

#### ①リバーサーキュレーション工

別紙-1の数量のほか下記の項目について算出する。

・コンクリート量

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q：杭1本当りのコンクリート使用量…… (m<sup>3</sup>/本)

D：設計杭径…… (m)

L：設計杭長…… (m)

#### ②アースオーガ・硬質地盤用アースオーガ

別紙-1の数量のほか下記の項目について算出する。

・土質別の掘削長及び土質係数

杭打込長の最小単位は、0.1mを標準とする。

土質による区分は、下表のとおりとする。

土質区分
土 (レキ質土、粘性土、砂及び砂質土)
岩塊玉石
軟岩 (I)、軟岩 (II)

土質係数は掘削する土質毎の係数を加重平均して算出する。なお、土質係数は、小数第2位を四捨五入して小数第1位とする。

$$\alpha = \frac{(\alpha_1 \times L_1) + (\alpha_2 \times L_2) + \dots}{L_1 + L_2 + \dots}$$

$\alpha_n$ ：各土質の土質係数 (次表)

$L_n$ ：各土質の掘削長 (m)

土質係数

N 値	土 質		
	土	岩塊玉石	軟岩 I 軟岩 II
20未満	1.0	3.2	1.8
20以上	1.1		

- ・アースオーガによるモルタル杭

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q : 杭1本当りのコンクリート使用量…… (m<sup>3</sup>/本)  
 D : 杭径…… (m)  
 L : 杭長…… (m)

- ・鉄筋かご等





鉄筋かご等は、下表のとおり区分して算出する。

	長さ (m)	質量 (t)
鉄筋かご	○	○
H形鋼	○	○
その他鋼材	○	○

### ③大口径ボーリングマシン工

別紙-1の数量のほか下記の項目について算出する。

- ・H形鋼を使用する場合は、H形鋼の対角線長とし、鋼管を使用する場合の設計杭径は鋼管の外径とし、数量を算出する。



- ・土質区分別掘削長 (1本当り)

杭打込長の最小単位は、0.1mを標準とする。

区分 項目	杭種別			土質区分				
	モルタル杭 (H形鋼)	モルタル杭 (鋼管)	コンクリート杭 (鋼管)	レキ質土・軟岩 (I)	砂及び砂質土・粘性土	岩塊 玉石	軟岩 (II)	硬岩
掘削長 (m)	○	○	○	○	○	○	○	○

・モルタル及びコンクリート量

モルタルを使用する場合

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q : モルタル使用量…… (m<sup>3</sup>/本)

D : H形鋼の場合は削孔径…… (m)

鋼管の場合は設計杭径…… (m)

L : 打設長…… (m)

コンクリート (生コン) を使用する場合

$$Q1 = \pi / 4 \times (D1^2 - D^2) \times L$$

$$Q2 = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q1 : モルタル使用量…… (m<sup>3</sup>/本)

Q2 : 中詰コンクリート使用量…… (m<sup>3</sup>/本)

D : 設計杭径…… (m)

D1 : 削孔径…… (m)

L : 打設長…… (m)

・削孔径

鋼管を使用する場合は、削孔径 (m) を算出する。

・溶接回数


継杭の場合は、1本当りの溶接回数 (回) を算出する。

また、鋼管の場合は鋼管板厚を算出する。

④ダウンザホールハンマ工

別紙ー1の数量のほか下記の項目について算出する。

・H形鋼を使用する場合は、H形鋼の対角線長とし、鋼管を使用する場合の設計杭径は鋼管の外径とし、数量を算出する。



- ・土質区分別掘削長（1本当り）  
杭打設長の最小単位は、0.1mを標準とする。

区分 項目	杭種別			土質区分						
	モルタル杭 (H形鋼)	モルタル 杭 (鋼管)	コンクリー ト杭 (鋼管)	砂質土	礫質土	粘性土	岩塊 玉石	軟岩	中硬岩	硬岩
掘削長 (m)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- ・モルタル杭使用における杭1本当りモルタル使用量は以下のとおりとする。

H形鋼又は鋼管を使用する場合

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q : モルタル使用量…………… (m<sup>3</sup>/本)

D : 設計杭径…………… (m)

L : 打設長…………… (m)

- ・コンクリート杭使用における杭1本当りモルタル、コンクリート（生コン）使用量は以下のとおりとする。

$$Q1 = \pi / 4 \times (D1^2 - D^2) \times L$$

$$Q2 = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q1 : モルタル使用量…………… (m<sup>3</sup>/本)

Q2 : 中詰コンクリート使用量…………… (m<sup>3</sup>/本)

D : 設計杭径…………… (m)

D1 : 削孔径…………… (m)

L : 打設長…………… (m)

- ・H形鋼等

H形鋼容積 (m<sup>3</sup>/m)、H形鋼・鋼管材料長 (m) を算出する。

別紙—1

(1) 場所打杭

工種	種別	杭 径	杭 長	杭 1 本 当 り																	杭 総 本 数
				鉄 筋								コンクリート	コンクリート 種類	モルタル	モルタル 規格	中詰材 規格 使用量	H形鋼 規格 単位質量	鋼管 規格 単位質量	杭頭処 理取壊 コンクリート	継材の 有無	
				D = 1 3	16 ≤ D ≤ 25	29 ≤ D ≤ 32	D = 3 5	D = 3 8	D = 4 1	D = 5 1	計										
ファーム ポンド	本体	mm	m	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>					m <sup>3</sup>		本
樋門 樋管 水門 用 排 水 機 場	本体																				
	胸壁																				
	翼壁																				
	水叩																				
	水槽																				
擁 壁	沈砂 池																				
	本体																				
橋 梁	橋台																				
	橋脚																				

- (注) 1. 杭の種類に応じて必要材料の算出を行う。  
 2. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。  
 3. 掘削残土については、「第2章土工」により別途算出する。  
 4. 泥水については別途算出する。

## 5-2 地盤改良工

### (1) 粉体噴射攪拌工 (DJM工法)

粘土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行う粉体噴射攪拌工に適用する。

#### 1) 数量算出項目

杭施工本数を区分ごとに算出する。

表5-3 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	施工 方法	打設長	杭長	規格	改良材 使用量	単位	数量	備考
杭施工本数	○	○	○	○	○	本		

- (注) 1. 2軸施工の1日当り杭施工本数は、1軸当り1本として計上する。  
2. バックホウによる先掘が必要な場合は別途算出する。

#### ①施工方法区分

施工方法による区分は下表のとおりとする。

施工方法区分
単軸施工
2軸施工

#### ②打設長、杭長区分

杭施工本数を、打設長及び杭長ごとに区分して算出する。

#### ③規格区分

粉体噴射攪拌工の改良材の種類とする。

#### ④改良材使用量区分

・改良材使用量を杭施工本数ごとに区分して算出する。また、杭長1m当り改良材使用量についても算出する。

・改良材の杭一本当り使用量は次式により算出する。


$$V = v \times L1$$

V : 杭一本当り改良材使用量 (t/本)

v : 杭長1m当り改良材使用量 (t/m)

L1 : 杭長

#### 2) 参考図



## (2) 軟弱地盤処理工（スラリー攪拌工）

粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行うセメント及び石灰によるスラリー攪拌工に適用する。


### 1) 数量算出項目

杭施工本数を区分ごとに算出する。

表5-4 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	施工 方法	杭径	打設長	杭長	規格	改良材 使用量	単位	数量	備考
杭施工本数	○	○	○	○	○	○	本		

(注) 1. 二軸施工の1本当り改良断面図は下図を標準とする。



2. バックホウによる先掘が必要な場合は別途算出する。

#### ①施工方法、杭径区分

・施工方法、杭径区分は下表のとおりとする。

施工方法	杭径区分	打設長 (L)
単軸施工	杭径φ 800mm～φ 1200mm	3m < L ≤ 10m
	杭径φ 1000mm～φ 1600mm	10m < L ≤ 30m
	杭径φ 2000mm	3m < L ≤ 10m
二軸施工	杭径φ 1000mm	3m < L ≤ 40m

・工法名についても明記する。

#### ②打設長、杭長区分

杭施工本数を、打設長及び杭長ごとに区分して算出する。

#### ③規格区分

スラリー攪拌工の改良材の種類とする。

#### ④改良材使用量区分

・改良材使用量を杭施工本数ごとに区分して算出する。また、杭長1m当り改良材使用量についても算出する。

・改良材の杭一本当り使用量は次式により算出する。


$$V = v \times L1$$

V : 杭一本当り改良材使用量 (t/本)

v : 杭長1m当り改良材使用量 (t/m)

L1 : 杭長

2) 参考図



### (3) 高圧噴射攪拌工

粘性土及び砂質土等の地盤を対象として行う高圧噴射攪拌工のうち単管工法、二重管工法、三重管工法に適用する。

#### 1) 数量算出項目

打設本数を区分ごとに算出する。

表5-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	杭径	削孔長	規格	土質	単位	数量	備考
打設本数	○	○	○	○	本		
注入設備の移設	×	×	×	×	回		(注) 2

(注) 1. 足場が必要な場合は、「第15章仮設工 15-7 鋼製足場」による。

2. 注入設備の移設は、注入設備を中心に50mを超える場合、または同一現場内に施工箇所が2箇所以上あり、注入設備を移設しなければならない場合に、移設必要回数を算出する。

#### ①杭径区分

杭径区分は下表による。

工法名	杭径区分
単管工法	700mm以上800mm以下
	800mmを超え、1,100mm以下
	上記以外 (実杭径毎)
二重管工法	1,000mm
	1,200mm
	1,400mm
	1,600mm
	1,800mm
	2,000mm
	上記以外 (実杭径毎)
三重管工法	1,800mm
	2,000mm
	上記以外 (実杭径毎)

#### ②削孔長区分

打設本数を注入長及び土被り長ごとに区分して算出する。

#### ③規格区分

高圧噴射攪拌工の注入材の種類とする。


④土質区分

イ. 工法ごとに下表の区分により算出する。

工 法 名	土質区分
単管工法	砂質土 (N値 $\leq 13$ )
	粘性土 (N値 $< 1$ )
	粘性土 ( $1 \leq$ N値 $\leq 4$ )
二重管工法	レキ質土
	砂質土 (N値 $\leq 30$ )
	砂質土 (N値 $> 30$ )
	粘性土
三重管工法	レキ質土 (N値 $\leq 50$ )
	レキ質土 (N値 $> 50$ )
	砂質土 (N値 $\leq 50$ )
	砂質土 (N値 $> 50$ )
	粘性土

ロ. 工法名についても明記する。

2) 参考図



#### (4) 薬液注入工

粘土、シルト及び砂質土等の地盤に薬液を注入する薬液注入工法に適用する。

##### 1) 数量算出項目

薬液注入工の施工本数を区分ごとに算出する。

表5-6 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	削孔長	土質	規格	単位	数量	備考
施工本数	○	○	○	本		
注入設備の移設	×	×	×	回		(注) 2

(注) 1. 足場が必要な場合は、「第15章仮設工 15-7 鋼製足場」による。

2. 注入設備の移設は、注入設備を中心に50mを超える場合、または同一現場内に施工箇所が2箇所以上あり、注入設備を移設しなければならない場合に、移設必要回数を算出する。

##### ①削孔長区分

薬液注入工の施工本数を土被り長及び注入長ごとに区分して算出する。

##### ②土質区分

土質による区分は、下表のとおりとする。

施工区分	土質区分
二重管ストレーナー	レキ質土
	砂質土
	粘性土
二重管ダブルパッカー	レキ質土
	砂質土
	粘性土

##### ③規格

薬液注入工に使用する薬液の種類とし、一本当りの注入量も算出する。

二重管ストレーナー工法に必要な注入材料は次式による。

$$Q_s = V \times \lambda \times 1000$$

$Q_s$  : 二重管ストレーナー工法の本当り注入量 (ℓ)

$V$  : 対象注入土量 (m<sup>3</sup>)

$\lambda$  : 注入率

注) 注入率は現場の土質状況により設定するものとする。

二重管ダブルパッカー工法における注入材料使用量は次式による。

グラウト注入材料

$$Q_G = r_5 \times L$$

$Q_G$  : グラウト注入の1本当り注入量 (ℓ)

$r_5$  : グラウト注入の単位使用量 = 12 (ℓ/m)

$L$  : 削孔長 (m)

一次注入材料

$$Q_{p1} = V \times \lambda \times 1000$$

$Q_{p1}$  : 二重管ダブルパッカー工法の一次注入の1本当り注入量 (ℓ)

$V$  : 二重管ダブルパッカー工法の一次注入の1本当り注入対象土量 (m<sup>3</sup>)

$\lambda$  : 注入率

注) 注入率は現場の土質状況により設定するものとする。

二次注入材料

$$Q_{p2} = V \times \lambda \times 1000$$

$Q_{p2}$  : 二重管ダブルパッカー工法の二次注入の1本当り注入量 (ℓ)


$V$  : 二重管ダブルパッカー工法の二次注入の1本当り注入対象土量 (m<sup>3</sup>)

$\lambda$  : 注入率

注) 注入率は現場の土質状況により設定するものとする。

※「薬液注入工」の1本当りの対象土量の算出方法は、全体計画対象土量を計画施工本数で按分すること。


【数量算出イメージ】



$$\text{対象土量 } V = 3\text{ m} \times 3\text{ m} \times 3\text{ m} = 27\text{ m}^3$$


$$\text{削孔本数 } n = 9\text{ 本}$$

$$\text{1本当り対象土量} : 27\text{ m}^3 \div 9\text{ 本} = 3\text{ m}^3/\text{本}$$




2) 参考図 (施工図)

施工図 (二重管ストレーナ工法)



施工図 (二重管ダブルパッカー工法)



(5) サンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工、サンドマット工

粘土、シルト及び有機質土等の地盤を対象として行うサンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工、サンドマット工及びこれらの工種の併用工に適用する。

1) 数量算出項目

サンドドレーン、サンドコンパクションパイル及びサンドドレーン・サンドコンパクションパイル併用工の本数、サンドマットの面積を区分ごとに算出する。

表5-7 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	杭径	打設長	規格	単位	数量	備考
サンドドレーン		○	○	○	本		
サンドコンパクションパイル		○	○	○	本		
サンドドレーン・サンドコンパクションパイル併用工		○	○	○	本		
サンドマット		×	×	○	m <sup>2</sup>		t = m
土木安定シート・ネット		×	×	○	m <sup>2</sup>		

①杭径区分

サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの本数を杭径ごとに区分して算出する。

サンドドレーン・サンドコンパクションパイル併用工については、工種毎に区分して1本当り内訳にて算出する。

②打設長区分

サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの本数を打設長ごとに区分して算出する。

サンドドレーン・サンドコンパクションパイル併用工の場合は、工種毎の打設長で判断せず、造成する砂杭1本当りの打設長で区分する。

サンドマットがある場合、サンドマットの厚みを含む打設長とする。

③サンドドレーン・サンドコンパクションパイル併用工については、表5-7 数量算出項目区分一覧表で算出した以外に各々サンドドレーン部分、サンドコンパクションパイル部分に分けて算出する。

サンドドレーン・サンドコンパクションパイル併用工1本当り内訳

項目	サンドドレーン部分		サンドコンパクションパイル部分	
	単位	数量	単位	数量
規格	—	—	—	—
杭径	m		m	
打設長	m		m	

④サンドマット


サンドマット、土木安定シート・ネットの設計面積は次式により算出する。

$$A=W \times L$$

A : 設計面積 (m<sup>2</sup>)

W : 設計幅員 (m)

L : 設計延長 (m)



2) 参考図 (施工図)

図-1 サンドドレーン及びサンドコンパクションパイル





図-2 サンドドレーン・サンドコンパクションパイル併用工



## 第6章 フリューム類据付工

6-1	フリユーム類据付工	
(1)	鉄筋コンクリートフリユーム	6-1
(2)	鉄筋コンクリート柵渠	6-2
(3)	鉄筋コンクリート大型水路	6-3
(4)	コルゲートフリユーム	6-3
(5)	ボックスカルバート	6-4
(6)	鉄筋コンクリートL形水路	6-5
(7)	分水槽	6-6
(8)	鉄筋コンクリートU形・ベンチフリユーム	6-7
(9)	蓋板	6-9

## 第6章 フリューム類据付工

### 6-1 フリューム類据付工

フリューム類の据付に適用する。

#### (1) 鉄筋コンクリートフリューム

鉄筋コンクリートフリューム（JIS A 5372）を据え付ける場合に適用する。

##### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表6-1 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	製品規格	受台の有無	単位	数量	備考
	鉄筋コンクリートフリューム		○	○	m	

##### ①製品規格区分

製品規格ごとに区分する。

##### ②受台の有無区分

受台の有無について区分する。

## (2) 鉄筋コンクリート柵渠

鉄筋コンクリート柵渠を据え付ける場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表6-2 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	製品規格	アーム間隔	形式	断面積	単位	数量	備考
鉄筋コンクリート柵渠		○	○	○	○	m		(注)

(注) 必要に応じ、基面整正、底版コンクリート、底版栗石を別途算出する。

#### ①製品規格区分

製品規格ごとに区分する。

#### ②アーム間隔区分

アーム間隔ごとに区分する。

#### ③形式区分


形式ごとに区分する。

#### ④断面積区分

断面積は次式により求め、下表で区分する。

$$\text{断面積 (m}^2\text{)} = \text{水路内高 (m)} \times \text{天端内幅 (m)}$$

断面積 (m <sup>2</sup> )
0.16m <sup>2</sup> 未満
0.16 m <sup>2</sup> 以上 0.25 m <sup>2</sup> 以下
0.25 m <sup>2</sup> を超え 0.50 m <sup>2</sup> 以下
0.50 m <sup>2</sup> を超え 0.75 m <sup>2</sup> 以下
0.75 m <sup>2</sup> を超え 1.00 m <sup>2</sup> 以下
1.00 m <sup>2</sup> を超え 1.50 m <sup>2</sup> 以下
1.50 m <sup>2</sup> を超え 2.00 m <sup>2</sup> 以下
2.00 m <sup>2</sup> を超え 2.50 m <sup>2</sup> 以下
2.50 m <sup>2</sup> を超え 3.00 m <sup>2</sup> 以下
3.00 m <sup>2</sup> を超え 3.60 m <sup>2</sup> 以下



### (3) 鉄筋コンクリート大型水路

鉄筋コンクリート大型水路を据え付ける場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表6-3 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	材料規格			接合材	単位	数量	備考
		製品規格	製品長	製品質量				
鉄筋コンクリート大型水路		○	○	○	○	m		

(注) 必要に応じ、基礎砕石、基礎コンクリート等を別途算出する。

#### ①材料規格区分

布設対象ごとに、上表に該当する項目について区分する。

##### a. 製品長及び製品質量区分

製品長及び製品質量は、下表で区分する。

製品長(mm/個)	製品質量(kg/個)
1000	1450kg 超え 1500 kg以下
	1500 kg超え 2000 kg以下
	2000 kg超え 2500 kg以下
	2500 kg超え 3500 kg以下
	3500 kg超え 5500 kg以下
	5500 kg超え 7000 kg以下
2000	2900 kg超え 3500 kg以下
	3500kg 超え 5500kg 以下
	5500kg 超え 7000kg 以下

#### ②接合材区分

接合材ごとに区分する。

### (4) コルゲートフリューム

コルゲートフリュームを据え付ける場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表6-4 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	規格	接合	単位	数量	備考

#### ①規格区分

規格ごとに区分する。

#### ②接合区分

接合の有無により区分する。

## (5) ボックスカルバート

プレキャストのボックスカルバートで、1ブロックを1部材で構成する製品（内空断面が台形タイプの物を含む）を据え付ける場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表6-5 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	製品種別	製品長	内空幅・高	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	単位	数量	備考
ボックスカルバート		○	○	○	○	○	m		


#### ①製品種別区分

製品種別は下表で区分する。

製品種別
一般製品
PC 鋼縦締用製品

#### ②製品長及び内空幅・高区分

内空幅・高は右図により求め、製品長を含め、下表で区分する。



1個当り長さ(m/個)	内空幅B(m)	内空高H(m)
1.0	$1.25 < B \leq 2.5$	$1.25 < H \leq 2.5$
	$2.5 < B \leq 3.75$	$1.25 \leq H \leq 2.5$
1.5	$1.25 < B \leq 2.5$	$0 < H \leq 1.25$
		$1.25 < H \leq 2.5$
	$2.5 < B \leq 3.75$	$1.25 \leq H \leq 2.5$
2.0	$0 < B \leq 1.25$	$0 < H \leq 1.25$
		$1.25 < H \leq 2.5$
	$1.25 < B \leq 2.5$	$0 < H \leq 1.25$
		$1.25 < H \leq 2.5$

#### ③基礎碎石の有無区分

基礎碎石の有無について区分する。

#### ④均しコンクリートの有無区分

均しコンクリートの有無について区分する。

## (6) 鉄筋コンクリートL形水路

### 水路用鉄筋コンクリートL形ブロックを据え付ける場合に適用する

#### 1) 数量算出項目

必要個数を区分ごとに算出する。

表6-6 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	製品規格	製品質量	接合	単位	数量	備考
鉄筋コンクリートL形水路	○	○	○	個		(注)

(注) 必要に応じ、基礎砕石、基礎コンクリート等を別途算出する。

#### ①製品規格区分

製品規格ごとに区分する。

#### ②製品質量区分

製品質量は、下表で区分する。

製品質量 (kg/個)
80 kg超え 450 kg以下
450 kg超え 800 kg以下
800 kg超え 1100 kg以下
1100 kg超え 1500 kg以下
1500 kg超え 1900 kg以下
1900 kg超え 2200 kg以下
2200 kg超え 2600 kg以下
2600 kg超え 3000 kg以下
3000 kg超え 3400 kg以下
3400 kg超え 3800kg 以下
3800 kg超え 4000kg 以下

#### ③接合区分

接合材料ごとに区分する。

## (7) 分水槽

コンクリート分水槽(1ブロックを1部材で構成する製品)を据え付ける場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要基数を区分ごとに算出する。

表6-7 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	製品規格	製品質量	基礎碎石の有無	敷材の有無	単位	数量	備考
分水槽	○	○	○	○	基		

#### ①製品規格

製品規格ごとに区分する

#### ②製品質量

製品質量は、下表で区分する。

製品質量 (kg/基)
50 kg以上 80 kg以下
80 kgを超え 400 kg以下
400 kgを超え 800 kg以下
800 kgを超え 1200 kg以下
1200 kgを超え 1600 kg以下
1600 kgを超え 2200 kg以下

#### ③基礎碎石の有無区分

基礎碎石の有無について区分する。

#### ④敷材の有無区分

敷材の有無について区分する。

## (8) 鉄筋コンクリートU形・ベンチフリューム

鉄筋コンクリートU形及びベンチフリュームを据付又は撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表6-8 数量算出項目区分一覧表

項目	材料規格		基礎碎石の有無	敷材の有無	接合	施工箇所	施工	単位	数量	備考
	製品規格	製品質量								
U形1	○	×	○	○	○	○	○	m		(注) 1
U形2	○	○	○	○	○	○	○	m		(注) 2
ベンチフリューム1	○	×	○	○	○	○	○	m		(注) 3
ベンチフリューム2	○	○	○	○	○	○	○	m		(注) 4

- (注) 1. 製品長は600mm。基礎碎石の断面積は別途算出する。  
 2. 製品長は1000、2000、4000、5000mm。製品質量は2m当りに換算し算出する。基礎碎石の断面積は別途算出する。  
 3. 製品長は1000、2000mm。基礎碎石の断面積は別途算出する。  
 4. 製品長は4000、5000mm。製品質量は2m当りに換算し算出する。基礎碎石の断面積は別途算出する。

#### ①材料規格区分

布設対象ごとに、上表に該当する項目について区分する。

##### a. 製品質量

製品質量は、下表で区分する。

項目	製品質量 (kg/2m)
U形2 ベンチフリューム2	1000 kg以下
	1000 kgを超え 2000 kg以下
	2000 kgを超え 2900 kg以下

#### ②基礎碎石の有無区分

基礎碎石の有無について区分する。

#### ③敷材の有無区分

敷材の有無について区分する。

#### ④接合区分

接合材料ごとに区分する。

#### ⑤施工箇所区分

施工箇所は、下表で区分する。

施工箇所
一般
法面小段面
法面縦排水

⑥施工区分

施工は、下表で区分する。

施 工 区 分
据付
撤去

## (9) 蓋板

蓋板を設置又は撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要枚数を区分ごとに算出する。

表6-9 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	製品規格	製品種別	製品質量	施工	単位	数量	備考
蓋板	○	○	○	○	枚		

#### ①製品規格区分

製品規格ごとに区分する。

#### ②製品種別

製品種別は、下表で区分する。

製品種別
鋼製蓋
コンクリート蓋

#### ③製品質量

製品質量は、下表で区分する。

製品質量 (kg/枚)
40 kg以下
40 kgを超え 170 kg以下

#### ④施工区分

施工は、下表で区分する。

施工区分
据付
撤去

## 第7章 河川・水路工

7-1	水路工	.....	7-1
7-2	護岸工	.....	7-3
7-3	根固工		
	(1) 消波根固め工	.....	7-4
	(2) 捨石工	.....	7-6
	(3) 消波工	.....	7-7
7-4	浚渫工 (ポンプ式浚渫船)	.....	7-9
7-5	浚渫工 (バックホウ式浚渫船)	.....	7-12

## 第7章 河川・水路工

### 7-1 水路工

河川・水路工におけるウィープホール取付工及びサイド・アンダードレーンに適用する。

- ・ウィープホール取付工
- ・サイド・アンダードレーン工

ウィープホールについてはコンクリート構造物のウィープホール取付けに適用する。

サイドドレーンについては、構造物に沿って設ける幅300mm・高さ300mmのサイドドレーンの取付けに適用する。

アンダードレーンについては、塩化ビニル有孔管を用いた幅350mm・高さ400mmのアンダードレーンの取付けに適用する。

#### 1) 数量算出項目

各々の構造物の設置数量を区分ごとに算出する。

表7-1 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	使用材料	規 格	施工及び 設置	単 位	数 量	備 考
ウィープホール	×	×	○	箇所		
サイド・アンダードレーン	○	○	×	m		

#### ①使用材料区分

使用する材料に区分する。

使用材料	洗砂利、コンクリート用砕石、単粒度砕石
------	---------------------

#### ②規格区分

使用する材料の規格に区分する。

洗砂利	25 mm以下、40 mm以下
コンクリート用砕石	25～5 mm、40～5 mm
単粒度砕石	40～30 mm、30～20 mm、20～13 mm、13～5 mm

#### ③施工及び設置区分

ウィープホール取付の際の施工及び設置区分は、下表のとおりである。


項 目	施 工 区 分	設 置 区 分
ウィープホール取付	型枠及び鉄筋 箱 抜	壁部 底版

(注) 施工区分については以下による。


型枠及び鉄筋 : 壁部で型枠にセットする場合又は底版で、鉄筋等で固定する場合。

箱 抜 : 箱抜きされた箇所にウィープホールをセットする場合。


(参考図)  
(ウイブホール)



(サイドドレーン)



(アンダードレーン)



## 7-2 護岸工

土地改良工事で行う護岸工で、以下に示す工種について適用する。

1) ブロックマット設置工 2) 合成ゴムシート布設工 3) 多自然型護岸工

ブロックマット設置工については、河川及び水路における護岸の法面保護・浸食防止を目的としたブロックマットの布設に適用する。

合成ゴムシート布設工は、ため池改修工事及び調整池工事等における、合成ゴムシートの布設に適用する。

多自然型護岸工については、多自然型護岸工の施工で木杭の打ち込みに適用する。

### 1) 数量算出項目

設置される各種護岸工の数量を区分ごとに算出する。

表7-2 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	使用材料	単 位	数 量	備 考
ブロックマット設置	○	m <sup>2</sup>		
合成ゴムシート布設工	○	m <sup>2</sup>		
多自然型護岸工	○	本		

#### ①使用材料区分

使用する材料の規格及び施工長等について、次表にて区分する。

材 料	施 工 長
ブロックマット (厚 10 cm、幅 120~160 cm)	3.0m
	4.0m
	5.0m
	6.0m
	7.0m
	8.0m

材 料	規 格 厚
合成ゴムシート	1.0 mm、1.5 mm

材 料	杭 長	杭 径
木杭 (松杭丸太) その他	1.8m	6cm、7.5cm、9cm
	2.0m	6cm、7.5cm、9cm、12cm、15cm、18cm
	2.5m	12cm
	2.6m	12cm
	2.8m	12cm
	3.0m	6cm、7.5cm、9cm、12cm、15cm、18cm
	3.2m	12cm
	3.3m	12cm
その他	—	—

## 7-3 根固工

### (1) 消波根固め工

河川・砂防・海岸・道路工事に使用する消波根固めブロック（11.0 t 以下）の現場製作、陸上よりの敷設工事に適用する。

#### 1) 数量算出項目

根固めブロックの敷設数量を区分ごとに算出する。

表7-3 数量算出項目区分一覧表

区 分	材料規格	質量	コンクリート設計量	型枠面積	単位	数量	備考
消波根固めブロック（層積）	○	○	○	○	個		
消波根固めブロック（乱積）	○	○	○	○	個		

- (注) 1. 型枠の種類（プラスチック・鋼製等）について備考欄に明記する。  
2. ブロック質量は、ブロック実質量とする。

#### ①材料規格区分

使用するコンクリート規格に区分する。

#### ②質量区分

製作するブロックの質量に区分する。

項 目	質 量
消波根固めブロック	2.5 t 以下 2.5 t を超え 5.5 t 以下 5.5 t を超え 11.0 t 以下

#### ③コンクリート設計量

ブロック 1 個当りのコンクリート設計量（ $\text{m}^3/\text{個}$ ）を算出する。

#### ④型枠面積

ブロック 1 個当りの型枠面積（ $\text{m}^2/\text{個}$ ）を算出する。

※なお、必要に応じて、鉄筋（連結用フックを含む）量（ $\text{t}/\text{個}$ ）を径毎に算出する。

参考) 層積と乱積における数量の算出方法について

#### ※乱積

乱積の場合は横断面図より空体積を計算し、コンクリートブロックの空隙率を考慮し、次式より算出する。

$$N = V (1 - a) / v$$

N = 個数 (個)

V = 空体積 ( $\text{m}^3$ )

v = 1 個当り空体積 ( $\text{m}^3/\text{個}$ )

a = 空隙率

※層積


層積における設置間隔については、ブロックメーカーのカタログによるものとする。

※その他


間詰め、連結金具が必要な場合は別途算出する。

(参考図)

・乱積



・層積



## (2) 捨石工

河川及び海岸工事における護岸の根固めを目的とした、捨石工で陸上からの施工に適用する。

### 1) 数量算出項目

捨石の投入体積、捨石の表面均し面積を区分ごとに算出する。

表7-4 数量算出項目区分一覧表

区 分 項 目	施 工	単 位	数 量	備 考
捨石投入	○	m <sup>3</sup>		
表面均し	○	m <sup>2</sup>		

### ①施工区分

各作業項目について以下により区分する。

項 目	施 工 区 分
捨石投入	作業半径9m以下 作業半径9mを超え24m以下

項 目	施 工 区 分
表面均し	施工期間中の平均水位以上の陸上部 施工期間中の平均水位未満の水中部

### (3) 消波工

海岸工事における離岸堤、消波堤、突堤等の海上における捨石ならし工及びブロック(50.0 t 以下)の現場製作・据付工に適用する。

#### 1) 数量算出項目

捨石の敷設面積及びブロックの現場製作・据付数量を区分ごとに算出する。

表7-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工	材料規格	質量	コンクリート設計量	型枠面積	単位	数量	備考
捨石ならし	○	×	×	×	×	m <sup>2</sup>		
ブロック現場製作	×	○	○	○	○	個		
ブロック据付	○	○	○	×	×	個		

- (注) 1. 型枠の種類(プラスチック・鋼製等)について備考欄に明記する。  
 2. ブロック質量は、ブロック実質量とする。  
 3. ブロックの積込場所から据付場所までの片道運搬距離(km)についても算出する。

#### ①施工区分


捨石ならし及びブロック据付の施工区分については、次表により区分する。

項目	施工区分
捨石ならし	本ならし(精度±5cm) 荒ならし(精度±30cm) 荒ならし(精度±50cm) 被覆ならし(精度±30cm) 被覆ならし(精度±50cm)

- (注) 捨石ならしは、平均干潮面(M. L. W. L)から水深10m未満の水中作業に適用する。なお、ならしの定義は次による。  
 本ならし : ケーソン等を載せる面のならし。  
 荒ならし : 基礎捨石の表面ならし。  
 被覆ならし : 被覆石(基礎マウンドの基礎捨石の表面を保護するための石)の表面ならし。

項目	施工区分
ブロック据付	陸上設置・水上設置

なお水中と陸上の施工区分については下記による。



(注) 平均干潮面 (M.L.W.L) が設定されていないところでは、平均水面 (M.S.L) と朔望平均干潮面 (L.W.L) との  $1/2$  とする。

②材料規格区分

使用するコンクリート規格に区分する。

③質量区分

ブロックの質量区分については次表の通りである。

項目	質量
ブロック現場製作	11.0t を超え 25.0t 以下 25.0t を超え 50.0t 以下
ブロック据付	4.5t 以下 4.5t を超え 7.5t 以下 7.5t を超え 12.5t 以下 12.5t を超え 22.0t 以下 22.0t を超え 31.0t 以下 31.0t を超え 37.5t 以下 37.5t を超え 50.0t 以下

④コンクリート設計量

ブロック 1 個当りのコンクリート設計量 ( $m^3$ /個) を算出する。

⑤型枠面積

ブロック 1 個当りの型枠面積 ( $m^2$ /個) を算出する。

※なお、必要に応じて、鉄筋 (連結用フックを含む) 量 (t/個) を径毎に算出する。

## 7-4 浚渫工（ポンプ式浚渫船）

河川及び湖沼における、ポンプ式浚渫船による浚渫工の施工に適用する。

### 1) 数量算出項目

浚渫土量、排砂管、受枠、フロータ、水上管用ジョイントを数量区分ごとに算出する。

表7-6 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	管径	設置高さ	規格	単位	数量	備考
浚渫土量		×	×	×	m <sup>3</sup>		
	浚渫面積	×	×	×	m <sup>2</sup>		
	浚渫深さ	×	×	×	m		
排砂管		○	○	○	m、本		陸上部と水上部に分けて算出し、使用本数についても算出する。
受枠		○	○	○	m、本		陸上部排砂管設置延長を算出し、使用本数についても算出する。
フロータ		○	×	○	組		
水上管用ジョイント		○	×	○	個		

(注) 仮設受電路設置・撤去については、本歩掛は材料損耗率のみであり、施工歩掛は別途計上する。  
また土砂埋立地築堤・余水処理施設設置撤去・汚濁防止フェンス設置撤去は別途計上する。

### ①管径区分


排砂管の管径について以下により区分される。

項目	管径
排砂管	200 mm～300 mm
	350 mm～560 mm

(注) 排砂管の損料計上対象本数については、排泥距離が最大の時の配管本数とする（最大排泥距離必要本数）

### 参考) 受枠の間隔

受枠の間隔は、排砂管 6 m もの 1 本につき受枠を 2 組とし、その間隔は 3 m を標準とする。



②設置高さ区分


設置高さによる区分は以下によるものとする。

項目	設置高さ
設置高さ	笠木のみ
	0m～1.5m
	1.5m～2.5m
	2.5m～3.5m


(注) 設置高さとは、笠木の地上からの高さである。

参考) 受枠の構造図


A.




B.



C.



D.




(注) ( ) 内数値は、管径が350mm～560mmの場合の使用材とする。

参考) 浚渫土量の計算について

浚渫土量の計算について、河川浚渫等で排送距離変化が多い浚渫箇所の場合には以下の参考図のように想定し浚渫土量区分ブロックと捨土土量ブロックを区分し、これらを結ぶ幹線及び支線の経路を定め、各ブロック毎の配管重心距離L1、L2、L3・・・Lnと各ブロック毎の浚渫土量及び捨土土量V1、V2、V3・・・Vn（机上計算）を求めて次式で平均距離を算出する

$$\text{平均距離} = \Sigma (L_n \times V_n) / \Sigma V_n$$

参考) 排砂管設置計画図（河川浚渫等）




L1、L2…：ブロック毎の配管重心距離  
V1、V2…：ブロック毎の浚渫土量及び捨土土量

また湖沼浚渫等で排送距離変化が少ない浚渫箇所の場合には以下の図のように想定し幹線及び支線を排土配管形状より捨土土量ブロックを区分し、これら各ブロック毎の浚渫船からの配管重心距離L1、L2、L3・・・Lnと各ブロック毎捨土土量V1、V2、V3・・・Vn（机上計算）を求めて、次式で平均距離を算出する。

$$\text{平均距離} = \Sigma (L_n \times V_n) / \Sigma V_n$$

参考) 排砂管設置計画図（湖沼浚渫等）



L1、L2…：ブロック毎の配管重心距離  
V1、V2…：ブロック毎の浚渫土量及び捨土土量

③規格区分

排砂管、受枠、フロータ、水上管用ジョイントについて、各々の規格別に区分する。

## 7-5 浚渫工（バックホウ式浚渫船）

河川及びダムにおける、バックホウ式浚渫船による浚渫工の施工に適用する。

### 1) 数量算出項目

浚渫土量の数量を区分ごとに算出する。

表7-7 数量算出項目区分一覧表

区 分	N値	単 位	数 量	備 考
浚渫土量	○	m <sup>3</sup>		
浚渫面積	○	m <sup>2</sup>		
浚渫深さ	○	m		

### ①N値区分

浚渫する土砂の土質について、以下により区分する。

土質分類	N 値
粘性質土砂	10 未満
砂質土土砂	10～30 未満
レキ混じり土砂	30～50 未満

## 第8章 管水路工

8-1	管体基礎工	8-1
8-2	管体工	
(1)	管類布設	8-3
(2)	管切断	8-4
(3)	鋼管継手塗装	8-4
(4)	弁設置工	8-5
8-3	管水路浅埋設工 (ジオグリッド)	8-7

## 第8章 管水路工

### 8-1 管体基礎工

管体の基礎工に適用する。

「管体基礎工」とは、管体周辺を所定の材料により巻き立てる箇所で、使用材料により「砂基礎」、「碎石基礎」に区分し算出する。なお、コンクリート基礎の場合は「第3章 コンクリート工」による。

#### 1) 数量算出項目

基礎の体積を区分ごとに算出する。

表8-1 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	使用材料	作業条件 (施工幅)	締固め区分	単位	数量	備考
砂基礎		○	○	○	m <sup>3</sup>		
碎石基礎		○	○	○	m <sup>3</sup>		(注)

(注) 農業用プラスチック被覆鋼管 WSP A-101-2005 (追補) による施工の場合で、管上半周部の管表面から半径方向に約 10cm の離れ・被りについての碎石締固め数量を控除する必要はない。

#### ①使用材料区分

現場発生材料、購入材料 (材料規格ごと) に区分する。


#### ②作業条件 (作業幅)

作業条件 (作業幅) は、次により区分する。

区分	施工条件	備考
砂基礎	$B < 0.45 \text{ m}$	B : 作業幅
	$1.0 \text{ m} > B \geq 0.45 \text{ m}$	〃
碎石基礎	$B \geq 1.0 \text{ m}$	〃
	構造物周辺	

(注) 構造物周辺の管体基礎は、下図により区分する。

砂・碎石基礎の場合



③縮固め区分

縮固め区分は、次により区分する。

区 分	条 件
縮固め区分Ⅰ	縮固め度85%以上
縮固め区分Ⅱ	縮固め度90%以上

## 8-2 管体工

### (1) 管類布設

硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、遠心力鉄筋コンクリート管、コルゲートパイプ、高密度ポリエチレン管を布設する場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

材料規格、施工箇所ごとに必要延長または必要本数を算出する。

表8-2 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	材 料 規 格					施工箇所 区分	単位	数量	備考
		口径	管種	継手形状	板厚	管長				
硬質塩化ビニル管		○	○	○	×	○	×	m		(注) 1
塩ビ管用継手		○	×	○	×	×	×	個		
強化プラスチック複合管(直管)		○	○	×	×	○	○	本		
強化プラスチック複合管(短管)		○	○	×	×	○	○	本		
ダクタイル鋳鉄管(直管)		○	○	○	×	○	○	本		
ダクタイル鋳鉄管(短管)		○	○	○	×	○	○	本		
鋼管(直管)		○	×	×	○	○	○	本		
鋼管(短管)		○	×	×	○	○	○	本		
鋼管溶接		○	×	×	○	×	×	箇所		
鋼製異形管		○	○	○	○	○	○	本		(注) 2
遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		○	○	×	×	○	×	本		
コルゲートパイプ		○	○	×	○	×	×	m		
高密度ポリエチレン管		○	○	×	×	×	×	m		

(注) 1. 布設延長の計上にあたっては、継手材の延長も含める。

2. スティフナー付鋼製短管、フランジ付鋼製短管、受口・挿口付鋼製短管等は短管として算出する。  
 曲管、T字管、片落ち管、空気弁用管、排泥用管、可とう管、フランジアダプター、特殊短管、ラップ管等は異形管として算出する。

#### ①材料規格区分

布設対象ごとに、上表に該当する項目について、区分する。

#### ②施工箇所区分

施工箇所区分は、下表のとおりとする。

項 目	施工箇所区分
強化プラスチック複合管、ダクタイル鋳鉄管、鋼管	素掘・矢板
	たて込み簡易土留

## (2) 管切断

現場でダクタイル鋳鉄管及び強化プラスチック複合管を切断する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

管種別、口径別に必要箇所を算出する。

表8-3 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	管種	口径	単位	数量	備考
管切断	○	○	箇所		

#### ①管種区分

管種（ダクタイル鋳鉄管、強化プラスチック複合管）を区分する。

#### ②口径区分

口径ごとに区分する。

## (3) 鋼管継手塗装

鋼管継手溶接箇所の塗装作業を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

口径別、施工区分別に必要箇所を算出する。

表8-4 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	口径	施工区分	単位	数量	備考
鋼管継手塗装（外面）	○	○	箇所		
鋼管継手塗装（内面）	○	×	箇所		

#### ①口径区分

口径ごとに区分する。

#### ②施工区分

施工区分は、下表の通りとする。


項目	施工区分
鋼管継手塗装（外面）	耐衝撃シートあり
	耐衝撃シートなし

#### (4) 弁設置工

仕切弁、バタフライ弁、水道用空気弁、急排空気弁、ねじ込み形の小型バルブ類の設置に適用する。

##### 1) 数量算出区分

管体工との仕分けは下図を標準とする。



##### 2) 数量算出項目

施工区分別に口径別、板厚別、管長別に必要個数を算出する。

表8-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	口径	材質	形式	単位	数量	備考
制水弁	○	○	○	基		
空気弁	○	×	○	基		
小バルブ類	○	×	×	個		

##### ①口径区分

口径ごとに区分する。

##### ②材質区分

材質（鋳鉄製、樹脂製）ごとに区分する。

③形式区分

形式区分は、下表のとおりとする。

項目	形式区分
制水弁	仕切弁
	バタフライ弁(フランジ型)
	バタフライ弁(フランジレス型)
空気弁	水道用空気弁
	急排空気弁

### 8-3 管水路浅埋設工（ジオグリッド）

素掘施工による管水路浅埋設工の浮上防止対策（軟弱地盤対策併用含む）として設置する、ジオグリッド敷設・接合作業に適用する。

#### 1) 数量算出項目

ジオグリッドの敷設面積及び接合延長を区分ごとに算出する。

表8-7 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	規格	敷設方向	単位	数量	備考
ジオグリッド敷設		○	○	m <sup>2</sup>		(注) 1
ジオグリッド接合		○	×	m		(注) 2

(注) 1. 敷設面積の計上にあたっては、施工ロス及び重ね代の面積は含めないものとする。

2. 継手に引張強度が必要な縦方向（管と平行方向）の接合作業にのみ適用する。

#### ① 格区分

ジオグリッド及びジオグリッド接合材の規格ごとに区分する。


#### ② 敷設方向区分

敷設方向区分は、下表のとおりとする。


項目	敷設方向
ジオグリッド敷設	縦敷設（管路に平行に敷設する場合）
	横敷設（管路に直角に敷設する場合）

(参考図)

#### 【 敷設概念図 】



#### 【 標準断面図 】



## 第9章 道路工

9-1	路体・路床	
(1)	路体・路床工	9-1
(2)	路床安定処理工	9-1
9-2	舗装工	
(1)	路盤工	9-2
(2)	アスファルト舗装工	9-3
(3)	コンクリート舗装工	9-5
(4)	砂利舗装工	9-6
(5)	グースアスファルト舗装工	9-6
9-3	落石防護工	
(1)	落石防止網工	9-7
(2)	落石防護柵工	9-9
9-4	排水工	
(1)	L形側溝	9-10
(2)	暗渠排水工	9-10
(3)	橋梁排水管設置	9-11
(4)	自由勾配側溝	9-12
9-5	付帯施設工	
(1)	マンホール	9-13
(2)	防雪柵	9-14
(3)	ガードケーブル	9-15
(4)	ガードレール	9-16
(5)	ガードパイプ	9-17
(6)	横断・転落防止柵	9-18
(7)	標識板	9-19
(8)	区画線	9-21
(9)	境界ブロック	9-23
(10)	視線誘導標	9-24
9-6	PC橋架設工	
(1)	PC橋架設工	9-26

## 第9章 道路工

### 9-1 路体・路床

#### (1) 路体・路床工

「第2章土工 2-2 (2) 盛土・埋戻」による。

#### (2) 路床安定処理工

現位置での路上混合作業に適用する。

##### 1) 数量算出項目

必要面積を区分ごとに算出する。

表9-1 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	安定処理材	散布量	改良深	数量	備考
路床安定処理工	○	○	○	m <sup>2</sup>	

##### ①安定処理材区分

安定処理材は、下表で区分する。

安定処理材
石灰系
セメント系

##### ②散布量区分

安定処理材のm<sup>2</sup>当り散布量（ロス等を含む）を算定し、散布量ごとに区分する

##### ③改良深区分

改良深（t）を算定し、下表で区分する。

改良深（cm）
0 < t ≤ 60
60 < t ≤ 100

## 9-2 舗装工

### (1) 路盤工

アスファルト舗装及びコンクリート舗装工事の路盤工を施工する場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要面積を区分ごとに算出する。

表9-2 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	路盤材料	施工箇所	仕上り厚さ	単位	数量	備考
不陸整正工	○	×	○	m <sup>2</sup>		(注)
路盤工	○	○	○	m <sup>2</sup>		

(注) 補足材が必要な場合は、敷均し厚さを別途算出する。

#### ①路盤材料区分

路盤材料の規格ごとに区分する。

#### ②施工箇所区分

施工箇所は、下表で区分する。

項目	施工箇所
路盤工	車道
	歩道

#### ③仕上り厚さ区分

仕上り厚さごとに区分する。

## (2) アスファルト舗装工

アスファルト舗装工事を施工する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要面積又は延長を区分ごとに算出する。

表9-3 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	舗設材	施工場所	設計密度	仕上り厚さ	舗設幅	瀝青材散布	断面積	単位	数量	備考
一般道路		○	○	○	○	○	○	×	m <sup>2</sup>		(注) 1
狭幅道路		○	○	○	○	×	○	×	m <sup>2</sup>		(注) 2
場内舗装		○	×	○	○	○	○	×	m <sup>2</sup>		
アスファルトカーブ		○	×	×	×	×	×	○	m		

(注) 1. 幅1.4m以上  
2. 幅1.4m未満

#### ①舗設材区分

舗設材の規格ごとに区分する。

#### ②施工箇所区分

施工箇所は、下表で区分する。

項目	施工箇所
一般道路	歩道部
狭幅道路	車道及び路肩部

#### ③設計密度区分

アスファルト混合物の設計密度ごとに区分する。

#### ④仕上り厚さ区分

アスファルト混合物の仕上り厚さごとに区分する。

#### ⑤舗設幅区分

舗設幅は、下表で区分する。

項目	施工幅 (b)
一般道路	$1.4 \leq b \leq 3.0$
場内舗装	$3.0 < b$

#### ⑥瀝青材散布区分

瀝青材散布は、下表で区分する。


項目	瀝青材
一般道路	プライムコート
狭幅道路	タックコート
場内舗装	無

#### ⑦断面積区分


アスファルトカーブの断面積ごとに区分する。

参考


A 型




B 型




C 型




D 型




E 型



F 型



G 型



### (3) コンクリート舗装工

コンクリートを用いた舗装工事に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要面積を区分ごとに算出する。

表9-4 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	コンクリート	施工方法	仕上り 厚さ	型枠の 有無	単位	数量	備 考
舗設 (1層仕上げ)		○	×	○	×	m <sup>2</sup>		(注) 1
舗設 (2層仕上げ)		○	○	○	×	m <sup>2</sup>		(注) 2
舗設 (RCCP)		○	×	○	○	m <sup>2</sup>		(注) 3

- (注) 1. 型枠、目地板、鉄網、プライムコート、スリップバー、養生 (1層仕上げの場合) 路盤紙等は別途算出する。  
 2. 鉄網、補強鉄筋、縦目地、横目地、瀝青材等は別途算出する。  
 3. RCCP=ローラー転圧コンクリート舗装

#### ①コンクリート区分

コンクリートの規格ごとに区分する。

#### ②施工方法区分

施工方法は、機械舗設を標準とするが、施工量が少ない場合、交差点、すりつけ部等機械持込みが不適当な場合は、人力舗設とする。

項 目	施 工 方 法	
舗設 (2層仕上げ)	機械舗設	1車線
		2車線同時
	人力舗設	—

#### ③仕上り厚さ区分

コンクリートの仕上り厚さごとに区分する。

#### ④型枠の有無区分

型枠の有無について区分する。

#### (4) 砂利舗装工

碎石等を用いた敷均し作業をする場合に適用する。

##### 1) 数量算出項目

必要面積を区分ごとに算出する。

表9-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	舗設材	舗設幅	舗設厚	施工	不陸整正の有無	単位	数量	備考
砂利舗装工	○	○	○	○	○	m <sup>2</sup>		

##### ①舗設材区分

舗設材の規格ごとに区分する。

##### ②舗設幅及び施工区分

舗設幅及び施工は、下表で区分する。

舗 設 幅	施 工
2.5m 未満	敷均し
	切土基盤の不陸整正+敷均し
2.5m 以上	—

##### ③舗設厚区分

舗設厚ごとに区分する。

##### ④不陸整正の有無区分

舗設対象ごとに、不陸整正の有無について区分する。

#### (5) グースアスファルト舗装工

グースアスファルトを用いた橋梁における鋼床版上の基層のアスファルトを施工する場合に適用する

##### 1) 数量算出項目

必要面積を区分ごとに算出する。

表9-6 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	舗設材	仕上り厚さ	単位	数量	備考
グースアスファルト舗装工	○	○	m <sup>2</sup>		(注)

(注) プレコート碎石及び目地材は別途算出する。

##### ①舗設材区分

舗設材の規格ごとに区分する。

##### ②仕上り厚さ区分

仕上り厚さごとに区分する。

## 9-3 落石防護工

### (1) 落石防止網工

落石防止網を設置する場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要箇所又は面積を区分ごとに算出する。

表9-7 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	金網	金網表面	支柱型式	アンカー	支柱高	支柱建込箇所	単位	数量	備考
支柱建込		×	×	○	○	○	○	箇所		(注)
アンカー設置		×	×	×	○	×	×	箇所		
金網+ロープ設置		○	○	×	×	×	×	m <sup>2</sup>		
簡易ケーブルクレーン設置撤去		×	×	×	×	×	×	基		

(注) 支柱建込箇所は、埋込式ポケット式支柱の場合のみ区分する。

#### ①金網区分

金網は、下表で区分する。

項目	金網
金網+ロープ設置	線径 2.6 mm
	線径 3.2 mm
	線径 4.0 mm
	線径 5.0 mm

#### ②金網表面区分

金網表面は、下表で区分する。

項目	金網表面
金網+ロープ設置	亜鉛メッキ
	亜鉛メッキカラー
	厚メッキ
	厚メッキカラー

③支柱形式およびアンカー区分

支柱形式およびアンカーは、下表で区分する。

項 目	支 柱 形 式	ア ン カ ー
支柱建込 アンカー設置	埋込式ポケット式支柱	岩部用アンカー (径 22 mm×長 500 mm岩盤用)
		組立アンカー (径 25 mm×長 1500 mm土中用)
	固定式ポケット式支柱	岩部用アンカー (径 22 mm×長 1000 mm岩盤用)
		岩部用アンカー (径 25 mm×長 1000 mm岩盤)
		岩部用アンカー (径 28 mm×長 1000 mm岩盤)
		岩部用アンカー (径 32 mm×長 1000 mm岩盤)
		羽付アンカー(径 25 mm×長 1500 mm土中用)
		高耐力アンカー(プレート羽付 アンカー有効長 1500 mm土中用)
		高耐力アンカー(プレート羽付 アンカー有効長 2000 mm土中用)
		高耐力アンカー(溝形鋼羽付 アンカー有効長 1500 mm土中用)
		高耐力アンカー(溝形鋼羽付 アンカー有効長 2000 mm土中用)

④支柱高区分

支柱の高さ別に区分する。

⑤支柱建込箇所区分

支柱建込箇所は、下表で区分する。

項 目	支 柱 建 込 箇 所
支柱建込	軟岩
	土砂

## (2) 落石防護柵工

落石防護柵を設置又は撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長又は本数を区分ごとに算出する。

表9-8 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	柵高	支柱	金網表面	施工	単位	数量	備考
金網+ロープ+支柱	○	×	×	×	m		(注)
支柱	○	○	×	○	本		
支柱(曲支柱)	○	○	×	○	本		
ロープ+金網(間隔保持材付)	○	×	○	○	m		
ロープ+金網(上弦材付)	○	×	○	○	m		
ステーロープ	×	×	×	×	本		

(注) 支柱高1.25m以下で、支柱間隔3mのみに適用する。

#### ①柵高区分

柵の高さ別に区分する。

#### ②支柱区分

支柱は、下表で区分する。

項目	金網
支柱	中間支柱
	端末支柱

#### ③金網表面区分

金網表面は、下表で区分する。

項目	金網
ロープ+金網(間隔保持材付)	亜鉛メッキ
ロープ+金網(上弦材付)	厚メッキ

#### ④施工区分

施工は、下表で区分する。

施工
据付
撤去

## 9-4 排水工

### (1) L形側溝

路面排水用L形側溝を設置する場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-9 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	製品規格	単位	数量	備考
L形側溝	○	m		

#### ①製品規格区分

L形側溝の規格ごとに区分する。

### (2) 暗渠排水工

暗渠排水管（硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管等の有孔無孔管で、管水路工事、水路工事及びほ場整備工事等を除く）を施工する場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-10 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	管種	管径	フィルター材	単位	数量	備考
有孔管	○	○	○	m		(注)
無孔管	○	○	×	m		

(注) フィルター材の断面積は別途算出する。

#### ①管種及び管径

管種及び管径は、下表で区分する。

管種	管径 (mm)
直管	50~150
	200~400
波状管及び網状管	50~150
	200~400
	450~600

#### ②フィルター材

フィルター材の規格ごとに区分する。

### (3) 橋梁排水管設置

鋼管、VP管による各種系統タイプ及び溝部の橋梁排水管を設置する場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-11 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	管種	管径	コンクリートアンカーボルト規格	単位	数量	備考
橋梁排水管設置	○	○	×	m		
コンクリートアンカーボルト	×	×	○	本		

#### ①管種区分

管種は、下表で区分する。

管 種
鋼管
硬質塩化ビニル管

#### ②管径区分

管径ごとに区分する。

#### ③コンクリートアンカーボルト規格区分

コンクリートアンカーボルトの規格ごとに区分する。

#### (4) 自由勾配側溝

自由勾配側溝を設置する場合に適用する。

##### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-12 数量算出項目区分一覧表

項目	区分		基礎砕石 の有無	基礎 コンクリート	底部 コンクリート	単位	数量	備 考
	材料規格	製品 規格						
自由勾配側溝	○	○	○	○	○	m		(注) 1

(注) 1. 基礎砕石、基礎コンクリート、底部コンクリートの断面積、基面整正は別途算出する。

2. 基礎コンクリート打設に使用する型枠費用は、市場単価に含む。

##### ① 料規格区分

上表に該当する項目について、区分する。

##### a. 製品質量

製品質量は、下表で区分する。

製品質量 (kg/個)
1000 kg以下
1000 kgを超え 2000 kg以下
2000 kgを超え 2900 kg以下

## 9-5 付帯施設工

### (1) マンホール

蓋板（プレキャスト製、鋼製）を含む、プレキャストコンクリート製マンホールを据え付ける場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要基数を区分ごとに算出する。

表9-13 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	材料規格			基礎碎石の有無	敷材の有無	単位	数量	備考
		製品規格	質量	内径					
マンホール		○	○	○	○	○	基		(注)

(注) 質量とは、マンホールを構成するコンクリート二次製品及び蓋板（鉄筋コンクリート製、鋼製）の1基あたり合計質量である。

但し、人孔口環等が現場打ちの場合は、人孔口環及びマンホール蓋の質量は1基あたり質量から除くものとする。

#### ①材料規格区分

a. 上表に該当する項目について、区分する。

質量および内径は、下表で区分する。

質量 (kg/基)	内径 (m)
2000 kg以下	1.0m未満
	1.0m以上 1.5m未満
2000 kgを超え 4000 kg以下	1.0m未満
	1.0m以上 1.5m未満

#### ②基礎碎石の有無区分

基礎碎石の有無について区分する。

#### ③敷材の有無区分

敷材の有無について区分する。

## (2) 防雪柵

防雪柵の設置及び撤去を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-14 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	製品種別	張出材	取付	支柱支持	柵高	施工	単位	数量	備考
防雪柵		○	○	○	○	○	○	m		

#### ①製品種別、張出材、取付、支柱支持、柵高区分

張出材、取付、支柱支持、柵高は、下表で区分する。

製品種別	取付	張立材	支柱支持	柵高
吹溜式	仮設式	防雪板 又は、 防雪網	土中に支柱を打込む 又は、 土中にアンカーを 打込み固定する	3.5m以下
				3.5mを超え 6.0m以下
	固定式	防雪板	コンクリート基礎に 固定する	5.0m以下
吹払式	仮設式	防雪板	土中にアンカーを 打込み固定する	4.0m以下
	固定式	防雪板	コンクリート基礎に 固定する	4.0m以下

#### ②施工区分

施工は、下表で区分する。

施工
設置
撤去

### (3) ガードケーブル

ガードケーブルの設置を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要延長または必要箇所を区分ごとに算出する。

表9-15 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	作業種別	製品種別	製品形式	塗装	単位	数量	備考
中間支柱+ケーブル		○	○	○	○	m		
末端支柱		○	○	○	○	箇所		

#### ①作業、製品種別、製品形式区分

作業、製品種別、製品形式は、下表で区分する。

作業種別	製品種別	製品形式		
土中建込	路側用	塗装品Gc-A-6E		
		塗装品Gc-B-6E		
		塗装品Gc-C-6E		
		塗装品Gc-S-4E		
		塗装品Gc-A-6E		
		メッキ品Gc-B-6E		
		メッキ品Gc-C-6E		
		メッキ品Gc-S-4E		
	分離帯用	塗装品Gc-Am-6E		
		塗装品Gc-Bm-6E		
		メッキ品Gc-Am-6E		
		メッキ品Gc-Bm-6E		
		コンクリート建込	路側用	塗装品Gc-A-4B
				塗装品Gc-B-4B
塗装品Gc-C-4B				
塗装品Gc-S-2B				
メッキ品Gc-A-4B				
メッキ品Gc-B-4B				
メッキ品Gc-C-4B				
メッキ品Gc-S-2B				
分離帯用	塗装品Gc-Am-4B			
	塗装品Gc-Bm-4B			
	メッキ品Gc-Am-4B			
	メッキ品Gc-Bm-4B			

#### (4) ガードレール

ガードレールの設置又は撤去を行う場合に適用する。

##### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-16 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	作業種別	製品形式	施工規模	支柱	施工	単位	数量	備考
設置	○	○	○	○	○	m		
撤去	○	○	×	×	×	m		

##### ①作業種別及び製品形式区分

作業種別及び製品形式は、下表で区分する。

項目	作業種別	製品形式
設置 撤去	土中建込	塗装品 B-4E
		塗装品 C-4E
		メッキ品 B-4E
	コンクリート建込	塗装品 B-2B
		塗装品 C-2B
		メッキ品 B-2B
	橋梁建込	Ck-2PHL
		C-2B-5
		C-2B-4
		C-2B

##### ②施工規模区分

施工規模は、下表で区分する。

項目	製品種別	施工規模
設置	土中建込用	100m未満
		100m以上

##### ③支柱区分

支柱は、下表で区分する。

項目	製品種別	支柱
設置	土中建込用	曲げ支柱
		直支柱

##### ④施工区分

施工規模は、下表で区分する。

項目	施工
設置	直線部
	曲線部(半径 30m 以下)

## (5) ガードパイプ

ガードパイプの設置又は撤去を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-16 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	作業種別	製品形式	支柱高	支柱	施工	単位	数量	備考
設置	○	○	○	○	○	m		
撤去	○	○	×	×	×	m		

#### ①作業種別及び製品形式区分

作業種別及び製品形式は、下表で区分する。

項目	作業種別	製品形式
設置 撤去	土中建込	塗装品 Gp-Bp-2E
		塗装品 Gp-Cp-2E
		メッキ品 Gp-Bp-2E
	コンクリート建込	塗装品 Gp-Bp-2B
		塗装品 Gp-Cp-2B
		メッキ品 Gp-Bp-2B
パイプのみ	Bp・Cp種	

#### ②支柱高区分

支柱高は、下表で区分する。

項目	作業種別	支柱高
設置	土中建込	標準支柱
	コンクリート建込	標準支柱より長い

#### ③支柱区分

支柱は、下表で区分する。

項目	作業種別	支柱
設置	土中建込	曲げ支柱
	コンクリート建込	直支柱

#### ④施工区分

施工は、下表で区分する。

項目	施工
設置	直線部
	曲線部(半径30m以下)

(6) 横断・転落防止柵

横断・転落防止柵の設置及び撤去を行う場合に適用する。

1) 数量算出項目

必要延長または必要箇所を区分ごとに算出する。

表9-17 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	作業種別	支柱間隔	製品形式	単位	数量	備考
設置	○	○	○	m		
撤去	○	○	○	m		
根巻きコンクリート設置	○	×	×	箇所		

①作業種別、支柱間隔、製品形式区分

作業種別、支柱間隔、製品形式は、下表で区分する。

項目	作業種別	支柱間隔	製品形式
設置 撤去	土中建込	1.0m	ビーム式
		1.5m	ビーム式
		2.0m	ビーム式・パネル式
		3.0m	ビーム式・パネル式
	コンクリート建込	1.0m	ビーム式
		1.5m	ビーム式
		2.0m	ビーム式・パネル式
		3.0m	ビーム式・パネル式
			門型
	プレキャストコンクリートブロック建込	1.0m	ビーム式
		1.5m	ビーム式
		2.0m	ビーム式・パネル式
		3.0m	ビーム式・パネル式
			門型
	アンカーボルト固定	1.0m	ビーム式
		1.5m	ビーム式
2.0m		ビーム式・パネル式	
3.0m		ビーム式・パネル式	

項目	作業種別
根巻きコンクリート設置	土中建込用

## (7) 標識板

標識板の設置及び撤去を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要基数または必要体積を区分ごとに算出する。

表9-18 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	製品種別	製品形式	障害物の有無	支柱	裏面塗装	アンカーボルト使用	単位	数量	備考
標識柱・基礎設置		○	○	×	○	○	○	基		
標識柱設置		○	○	×	×	×	×	基		
標識板既製品設置		×	×	×	×	×	×	基		
添架式取付金具設置		○	○	×	×	×	×	基		
標識基礎設置		○	○	○	×	×	×	m <sup>3</sup>		
標識柱・基礎撤去		○	○	×	×	×	×	基		
標識柱撤去		○	○	×	×	×	×	基		
標識板既製品撤去		×	×	×	×	×	×	基		
添架式標識板撤去		○	○	×	×	×	×	基		
標識基礎撤去		○	○	×	×	×	×	m <sup>3</sup>		

#### ①製品種別及び形式区分

製品種別及び形式は、下表で区分する。

項目	製品種別	製品形式	
標識柱・基礎設置、撤去	単柱式 復柱式	メッキ品	φ60.5
			φ76.3
			φ89.1
			φ101.6
		下地亜鉛メッキ +静電粉体塗装	φ60.5
			φ76.3
			φ89.1
		静電粉体塗装	φ60.5
			φ76.3
φ89.1			
標識柱設置、撤去	片持式	400 kg未満	
		400 kg以上	
	門形式	スパン10m未満	
		スパン10m~20m スパン20m以上	
添架式取付金具設置 添架式標識板撤去	信号アーム部		
	照明柱既設標準柱		
	歩道橋		
標識基礎設置、撤去	片持式 門形式	4.0 m <sup>3</sup> 未満	
		4.0~6.0 m <sup>3</sup>	
		6.0 m <sup>3</sup> 以上	

②障害物の有無区分

障害物の有無は、下表により区分する。

項 目	障害物の有無
標識基礎設置	有
	無

③支柱区分

支柱は、下表で区分する。

項 目	支 柱
標識柱・基礎設置	曲げ支柱
	直支柱

④裏面塗装区分

裏面塗装は、下表で区分し、1基当りの塗装面積を算出する。

項 目	裏 面 塗 装
標識柱・基礎設置	する
	しない

⑤アンカーボルト使用区分

アンカーボルト使用は、下表で区分し、1 m<sup>3</sup>当りの質量を算出する。

項 目	アンカーボルト使用
標識柱・基礎設置	する
	しない

## (8) 区画線

区画線の設置及び消去を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-19 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	供用	線	幅	塗布厚	排水性舗装	線色	対象物	単位	数量	備考
溶融式(手動)		○	○	○	○	○	○	×	m		(注) 1, 2
溶剤型 <sup>ペイント</sup> 式 (車載式)		○	○	○	×	×	○	×	m		(注) 1
水性型 <sup>ペイント</sup> 式 (車載式)		○	○	○	×	×	○	×	m		(注) 1
消去(削り取り式)		×	×	×	×	×	×	×	m		(注) 3, 4
消去(ウォータージェット式)		×	×	×	×	×	×	○	m		(注) 3, 4

- (注) 1. 破線、ゼブラについては、実際の塗布延長を算出する。  
 2. 矢印・記号・文字については、重複施工する部分を平均20%と見込み、実際の塗布延長に加えた「所要材料換算長」を線幅15cmに換算し算出する。  
 $\text{所要材料換算長 (m)} = \text{設計数量 (塗布面積 (m}^2\text{))} \div 0.15 \times 1.20$  (重複施工ロス分)  
 3. 消去面積を15cm換算し算出する。  
 4. 排水性舗装の上に施工された区画線、道路標示の消去はウォータージェット式とする。

#### ①供用、線、幅区分

供用、線、幅は、下表で区分する。

項目	供用区分	線区分	幅区分	
溶融式(手動)	供用区間	実線	15 cm	
			20 cm	
			30 cm	
		破線	15 cm	
			20 cm	
			30 cm	
			45 cm	
	ゼブラ	15 cm		
		20 cm		
		30 cm		
		45 cm		
			矢印・記号・文字	15 cm換算
	未供用区間	実線	15 cm	
			20 cm	
30 cm				
破線		15 cm		
		20 cm		
		30 cm		
		45 cm		

項目	供用区分	線区分	幅区分	
溶融式(手動)	未供用区間	ゼブラ	15 cm	
			20 cm	
			30 cm	
		45 cm		
		矢印・記号・文字	15 cm換算	
溶剤型 ペイント式 (車載式)	供用区間	実線	加熱式 15 cm	
			常温式 15 cm	
		破線	加熱式 15 cm	
			常温式 15 cm	
	未供用区間	実線	加熱式 15 cm	
			常温式 15 cm	
		破線	加熱式 15 cm	
			常温式 15 cm	
	水性型 ペイント式 (車載式)	供用区間	実線	加熱式 15 cm
				常温式 15 cm
			破線	加熱式 15 cm
				常温式 15 cm
未供用区間		実線	加熱式 15 cm	
			常温式 15 cm	
		破線	加熱式 15 cm	
			常温式 15 cm	

②塗布厚区分

塗布厚は、下表で区分する。

項目	塗布厚
溶融式(手動)	1.5 mm
	1.0 mm

③排水性舗装区分

排水性舗装に施工する場合は、下表で区分する。

項目	排水性舗装
溶融式(手動)	施工する
	施工しない

④線色区分

区画線の色ごとに区分する。

⑤対象物区分

区画線消去でウォータージェット式により施工する場合は、下表で区分する。

項目	対象物区分
区画線消去(ウォータージェット式)	溶融式
	ペイント式

## (9) 境界ブロック

境界ブロックの設置・撤去を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分ごとに算出する。

表9-20 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	境界ブロック規格			単位	数量	備考
		製品規格	製品長	製品質量			
設置		○	○	○	m		
撤去 (撤去・処分)		○	○	○	m		
撤去 (再利用)		○	○	○	m		

### ①材料規格区分

設置及び撤去対象ごとに、上表に該当する項目について区分する。

a. 境界ブロックの製品長及び製品質量は、下表で区分する。

項目	製品長(mm/個)	製品質量(kg/個)
設置	600 mm以下	50 kg未満
		50 kg以上 100 kg未満
	600 mmを超え 1000 mm以下	50 kg以上 150 kg未満
	1000 mmを超え 2000 mm以下	150 kg以上 550 kg未満
撤去 (撤去・処分)	800 mm以下	105 kg未満
撤去 (再利用)	800 mm以下	105 kg未満

(10) 視線誘導標

視線誘導標の設置及び撤去を行う場合に適用する。

1) 数量算出項目

必要本数を区分ごとに算出する。

表9-21 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	製品形式	設置	反射体	規格	防塵型	さや管	単位	数量	備考
設置	○	○	○	○	○	○	本		
撤去	×	○	×	×	×	×	本		

①設置、反射体、規格区分

設置、反射体、規格は、下表で区分する。

項目	製品型式	設置	反射体	規格	
設置	標準型	土中建込み用	両面反射 φ100 以下	支柱径 φ34	
				支柱径 φ60.5	
				支柱径 φ89	
			両面反射 φ300	支柱径 φ60.5	
				片面反射 φ100 以下	支柱径 φ34
					支柱径 φ60.5
			支柱径 φ89	片面反射 φ300	支柱径 φ60.5
					支柱径 φ60.5
			コンクリート建込み用 (穿孔含む)	両面反射 φ100 以下	支柱径 φ34
					支柱径 φ60.5
					支柱径 φ89
				両面反射 φ300	支柱径 φ60.5
		片面反射 φ100 以下			支柱径 φ34
					支柱径 φ60.5
		支柱径 φ89		片面反射 φ300	支柱径 φ60.5
					支柱径 φ60.5
		コンクリート建込み用 (穿孔含まない)		両面反射 φ100 以下	支柱径 φ34
					支柱径 φ60.5
					支柱径 φ89
				両面反射 φ300	支柱径 φ60.5
			片面反射 φ100 以下		支柱径 φ34
					支柱径 φ60.5
			支柱径 φ89	片面反射 φ300	支柱径 φ60.5
					支柱径 φ60.5
防護柵取付用	両面反射 φ100 以下		バンド式		
			ボルト式		
			かぶせ式		
	両面反射 φ300		バンド式		
		片面反射 φ100 以下	バンド式		
			ボルト式		
	かぶせ式	片面反射 φ300	バンド式		
			バンド式		

項目	製品型式	設置	反射体	規格	
設置	標準型	構造物取付用	両面反射 φ100 以下	側壁用 ベースプレート式	
			両面反射 φ300	ベースプレート式	
			片面反射 φ100 以下	側壁用 ベースプレート式	
			片面反射 φ300	ベースプレート式	
	スノーポール併用型	土中建込み用	両面反射 φ100 以下	反射体数1個	
			片面反射 φ100 以下	反射体数2個 反射体数1個	
		コンクリート建込み用 (穿孔含む)	両面反射 φ100 以下	反射体数1個	
			片面反射 φ100 以下	反射体数2個 反射体数1個	
		コンクリート建込み用 (穿孔含まない)	両面反射 φ100 以下	反射体数1個	
			片面反射 φ100 以下	反射体数2個 反射体数1個	
		撤去	—	土中建込み用	—
				コンクリート建込み用	—
防護柵取付用	—				
構造物取付用	—				

### ②防塵型区分

防塵型は、下表で区分する。

項目	反射体	防塵型
設置	両面反射 φ100 以下	両面
		片面
	両面反射 φ300	両面
		片面
	片面反射 φ100 以下	片面
	片面反射 φ300	片面

### ③さや管区分

さや管を設置する場合は、下表で区分する。

項目	さや管
設置	設置する
	設置しない

## 9-6 PC橋架設工

### (1) PC橋架設工

プレストレストコンクリート橋桁[A又はB活荷重桁] (JIS A 5373) の架設及び横組を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

必要数量を区分ごとに算出する。

表9-22 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	材料規格					桁	足場	防護工	単位	数量	備考
		支承	桁	鉄筋	コンクリート	ケーブル						
支承工1		○	×	×	×	×	×	×	×	m		(注)
支承工2		○	×	×	×	×	×	×	×	個		
架設工		×	○	×	×	×	×	×	×	本		
鉄筋工		×	×	○	×	×	×	×	×	t		
コンクリート工		×	×	×	○	×	○	×	×	m <sup>3</sup>		
PC工		×	×	×	×	○	×	×	×	m		
緊張工		×	×	×	×	×	×	×	×	ケーブル		
落橋防止工		×	×	×	×	×	○	×	×	組		
足場工		×	×	×	×	×	×	○	○	m <sup>2</sup>		
防護工		×	×	×	×	×	×	×	○	m <sup>2</sup>		
登架橋工		×	×	×	×	×	×	×	×	箇所		

(注) 簡易ゴム支承の場合

#### ①材料規格区分

上表に該当する項目について、区分する。

#### ②桁区分

桁は、下表で区分する。

項目	桁
コンクリート工	T桁
	スラブ桁

#### ③足場及び防護工区分

足場及び防護工は、下表で区分する。

項目	足場	防護工
足場工 防護工	桁下足場	両側朝顔
		片側朝顔
	側部足場	-

## 第10章 ほ場整備工

10-1	ほ場整備工	
(1)	ほ場整備整地工	10-1
(2)	基盤整地及び簡易整備	10-4
10-2	暗渠工	
(1)	暗渠排水工	10-5
(2)	弾丸暗渠工	10-7
(3)	自動埋設暗渠工	10-7
10-3	雑物除去(水田ほ場整備工)	10-8
10-4	畦畔ブロック	10-8

# 第10章 ほ場整備工

## 10-1 ほ場整備工

### (1) ほ場整備整地工

水田のほ場整備工事の表土整地、基盤整地等を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

表土扱い、基盤切盛の面積を区分ごとに算出する。

表10-1 数量算出項目区分一覧表

区 分		作業	計画平均区画面積	現況平均地形勾配	障害物状況	はぎ取る表土の厚さ	排水状況	土質	単位	数量	備考
はぎ取り 戻し工法	表土扱い	○	○	○	○	○	×	×	ha		
	基盤切盛	○	○	○	○	×	○	○	ha		
順送り 工法	表土扱い	○	○	○	○	○	×	×	ha		
	基盤切盛	○	○	○	○	×	○	○	ha		

#### ①工法、作業区分

工法、作業による区分は、下表のとおりとする。

項 目		作業区分
はぎ取り戻し工法	表土扱い	表土はぎ取り
		表土戻し
		表土整地
	基盤切盛、畦畔築立	表土戻し+表土整地
		表土はぎ取り+表土戻し+表土整地
		基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
順送り工法	表土扱い	基盤切盛+畦畔築立
		基盤整地
		表土はぎ取り+表土戻し
	基盤切盛、畦畔築立	表土整地
		表土はぎ取り+表土戻し+表土整地
		基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
	基盤切盛+畦畔築立	
	基盤整地	

工法	内容	適用区分
順送り		<p>基盤造成の終わった区画（下段）に隣接区画（上段）から表土をはぎとり同時に送り込む工法</p> <p>① 表土扱いをする最初の耕区と最終の耕区が連続している。</p> <p>② 各耕区の扱い土量が均等である。</p> <p>③ 隣接区画との計画田面標高差が0.5m未満である。</p> <p>④ 逆田修正を伴わない。</p>
		<p>下段の耕区に押土する場合には計画田面標高差は考える必要はなく、最終の耕区に最初の耕区（仮集積）から二次運土する方法である。</p> <p>① 表土扱いをする耕区がある程度以上連続している。</p> <p>② 各耕区の扱い土量が均等である。</p> <p>③ 搬入土の必要な耕区を含まない。</p> <p>④ 最初の耕区と最終耕区が連続していない場合。</p>
はぎ取り戻し工法		<p>表土扱いを必要とする計画田面が、隣接耕区と計画田面標高差が0.5m未満で、点にしている場合。</p>


工法	内容	適用区分
はぎ取り戻し工法		<p>表土扱いを必要とする計画田が、田差0.5m以上で連続している場合。</p>
		<p>隣接する耕区との計画田面標高差が、0.5m以上の場合。</p>
工法		<p>計画筆内の整地標高に近い現況田に表土を集積し、基盤整地後撤き戻す工法。</p> <p>隣接区画に関係なく、独立して施工出来るので基盤整地の落ち着きを待つ場合や工期に制限のある場合。</p> <p>区画内の中央部又は隅部の田面標高と計画田面標高との差が±5cm程度の場合は、中央部又は隅部に集中的に集積する。</p>

【出典：土地改良事業標準設計第10編ほ場整備P34】

②計画平均区画面積

計画平均区画面積を算出する。(対象地区の区画面積計÷区画(筆)数)

区画面積とは、作付面積(水張面積)に畦畔面積を加えたもので、道路、水路敷地を含まない。



③現況平均地形勾配

現況平均地形勾配を算出する。(計画区画短辺方向の現況平均勾配)

④障害物状況区分

障害物状況による区分は、下表のとおりとする。

項目	障害物状況区分
表土扱い、基盤切盛	少ない
	普通
	多い

⑤はぎ取る表土の厚さ

はぎ取る表土の厚さを算出する。(整備前のは場からはぎ取る表土の厚さ)

⑥排水状況区分

排水状況による区分は、下表のとおりとする。

項目	排水状況区分
基盤切盛	湿田
	半湿田
	乾田

⑦土質区分

土質による区分は、下表のとおりとする。

項目	土質区分
基盤切盛、畦畔築立	砂・砂質土
	粘性土・礫質土

2) 数量算出方法

数量の算出は以下の方法によるものとする。

数量(ha) = 出来上りの作付面積(水張面積) + 畦畔面積とし、道路敷地、水路敷地は含まない。

## (2) 基盤整地及び簡易整備

ほ場整備工事のうち、現況地形勾配が1/10を超える急傾斜地及び極端に扱い土量の少ない平坦地の場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

基盤整地、簡易整備の面積を区分ごとに算出する。

表10-2 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	作業内容	作業条件	単位	数量	備考
基盤整地工	○	○	ha		
簡易整備工	×	○	ha		

#### ①作業内容区分

作業内容による区分は、下表のとおりとする。

項目	作業内容区分
基盤整地工	基盤整地
	表土整地

#### ②作業条件区分

作業条件による区分は、下表のとおりとする。

項目	作業条件区分
基盤整地工、簡易整備工	良好
	普通
	不良

## 10-2 暗渠工

### (1) 暗渠排水工

ほ場整備工事の暗渠排水工（掘削深0.5～1.0m）を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

暗渠の延長を区分ごとに算出する。

表10-3 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	掘削 深	排水 管	口径	被覆 材	被覆材 断面積	小運搬 距離	重量	埋戻 断面積	単位	数量	備考
暗渠排水	○	○	○	○	○	○	○	○	m		

#### ①掘削深区分

掘削深区分は平均掘削深（10cm単位）ごとに算出する。

#### ②排水管区分

排水管区分は、下表のとおりとする。

排水管区分
暗渠排水管（定尺管）
暗渠排水管（ロール管）
土管、陶管

#### ③口径区分

口径区分は、下表のとおりとする。

口径区分	
暗渠排水管（定尺管）	50～75mm
	100 mm
暗渠排水管（ロール管）	50～75 mm
土管、陶管	60 mm
	75 mm
	90 mm

#### ④被覆材区分

被覆材区分は、下表のとおりとする。

被覆材区分
もみ殻
碎石
粗朶類

#### ⑤被覆材断面積

被覆材がある場合、断面積（管断面積を控除したもの $m^2$ ）ごとに算出する。

⑥小運搬距離

運搬距離区分は、下表のとおりとする。

運搬距離区分
50m以下
50mを超え 100m以下
100mを超え 150m以下

⑦重量

土管・陶管の重量を1m重量ごとに算出する。

⑧埋戻断面積

断面積 (㎡) ごとに算出する。

## (2) 弾丸暗渠工

弾丸暗渠を施工する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

弾丸暗渠の延長を区分ごとに算出する。

表10-4 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	配置間隔	単位	数量	備考
弾丸暗渠	○	ha		

#### ①配置間隔区分

配置間隔ごとに区分する。

## (3) 自動埋設暗渠工

自動埋設（トレンチャ型）専用機による暗渠（掘削深 0.5~0.8m）を施工する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

暗渠の延長を区分ごとに算出する。

表10-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	掘削深	口径	被覆材断面積	単位	数量	備考
自動埋設暗渠	○	○	○	m		

#### ①掘削深区分

掘削深（5cm単位）ごとに区分する。

#### ②口径区分

口径区分は、下表のとおりとする。

口径区分	
暗渠排水管（ロール管）	50~75mm

#### ③被覆材断面積

被覆材がある場合、断面積（管断面積を控除したもの<sup>m</sup>）ごとに算出する。

### 10-3 雑物除去（水田ほ場整備工）

ほ場整備工事の雑物除去を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

雑物除去の面積を区分ごとに算出する。

表10-6 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	雑物量	単位	数量	備考
既耕地	○	ha		
未墾地		ha		

#### ①雑物量区分

雑物量ごとに区分する。

項目	雑物量区分
既耕地	5.0(m <sup>3</sup> /ha)程度
	7.5(m <sup>3</sup> /ha)程度
	10.0(m <sup>3</sup> /ha)程度
未墾地	26.0(m <sup>3</sup> /ha)程度

### 10-4 畦畔ブロック

畦畔ブロックを設置する場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

畦畔ブロックの延長を区分ごとに算出する。

表10-7 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	規格	単位	数量	備考
畦畔ブロック	○	m		

#### ①規格区分

規格区分は、下表のとおりとする。

規格区分
450型
500型
600型

## 第 1 1 章 農地造成工

1 1-1	刈払	1 1-1
1 1-2	集積	1 1-2
1 1-3	レーキドーザ抜根・排根	1 1-3
1 1-4	造成工	
(1)	基盤造成	1 1-4
(2)	基盤整地	1 1-5
1 1-5	畑面工	
(1)	耕起深耕	1 1-6
(2)	石礫除去	1 1-8
(3)	土壤改良資材散布	1 1-9
(4)	有機質資材散布	1 1-10
(5)	碎土	1 1-11
(6)	雑物除去（農地造成工）	1 1-12
(7)	畑面植生	1 1-13

## 第11章 農地造成工

### 11-1 刈 払

農用地造成工事における、草刈機（肩掛式）及びチェーンソーによる刈払を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

刈払の面積を区分ごとに算出する。

表11-1 数量算出項目区分一覧表

項 目	区 分	樹 量	単 位	数 量	備 考
	草刈機（肩掛式）	草 類	×	ha	
樹木草類混合		○	ha		
チェーンソー	樹 木	○	ha		

#### ①樹量区分

樹量ごとに算出する。

#### 2) 数量算出方法

樹量の算出は次による。

$$\text{樹量 (本} \cdot \text{m} / 10 \text{ a)} = 10 \text{ a 当り本数 (本)} \times \text{樹径 (m)}$$

例)  $1,000 \text{ 本} / 10 \text{ a 当り} \times 0.05 \text{ m} = 50.0 \text{ 本} \cdot \text{m} / 10 \text{ a}$

## 11-2 集積

人力刈払後、伐採した樹木等を集積する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

集積の面積を区分ごとに算出する。

表11-2 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	疎密	単位	数量	備考
樹木	○	ha		
萱等	○	ha		

①疎密区分は、下表のとおりとする。

項目 \ 区分	疎密区分
樹木	疎生
	中生
	密生
萱等	疎生
	密生

### 11-3 レーキドーザ抜根・排根

農用地造成工事において、レーキドーザにより立木や切株を抜き取り、所定の排根場所に集積する作業に適用する。

#### 1) 数量算出項目

抜根、排根を行う面積を区分ごとに算出する。

表11-3 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	平均樹径	樹木密度	作業条件	単位	数量	備考
抜根	○	○	○	ha		
排根	×	○	○	ha		

#### ①平均樹径区分

平均樹径を算出する。

#### ②樹木密度区分

樹木密度を算出する。

#### ③作業条件区分

作業条件区分は、下表のとおりとする。

作業条件区分
良好
普通
不良

#### 2) 数量算出方法

樹木密度は、樹径（根元径）5cm以上の切株及び立木等のha当りの本数（本/ha）である。

平均樹径は、樹径（根元径）5cm以上の切株及び立木等の総断面積を総本数で割り、樹径に換算した値（cm）である。

立木率は、樹径（根元径）5cm以上の切株及び立木等から以下のように算定する。

$$\text{立木率（％）} = \frac{\text{立木等本数}}{\text{切株本数} + \text{立木等本数}} \times 100$$

稚樹等密度は、根元径5cm未満のものから算定する。

## 11-4 造成工

### (1) 基盤造成

農用地造成工の掘削散土を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

基盤造成の土量を区分ごとに算出する。

表11-4 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	土質	作業条件	単位	数量	備考
基盤造成	○	○	m <sup>3</sup>		

#### ①土質区分

土質区分は、下表のとおりとする。

土質区分
砂
砂質土
礫質土
粘性土

#### ②作業条件区分

作業条件区分は、下表のとおりとする。

作業条件区分
良好
普通
不良

## (2) 基盤整地

農用地造成工事の基盤整地を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

基盤整地の面積を区分ごとに算出する。

表 11-5 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	造成畑	土質	整地回数	作業内容	単位	数量	備考
基盤整地	○	○	○	○	ha		

#### ①造成畑区分

造成畑区分は、下表のとおりとする。

造成畑区分
山成畑
改良山成畑
斜面畑
階段畑

山成畑工：関係者の山林等をほぼ現況の地形なりに開墾し、農地を造成する方式。

改良山成畑工：現況の複雑な地形の傾斜地を切盛土によって整形し、全体として傾斜のゆるい農地を造成する方式。

斜面畑工：現況の傾斜が比較的急な山林等をわずかな切盛土によって修正し、樹園地等の農地を造成する方式。

階段畑工：主として急傾斜地に適用され現況斜面地に対し、階段状に農地を造成する方式。

【出典：土地改良事業標準設計第10編農地造成（解説書）P3】

#### ②土質区分

土質区分は、下表のとおりとする。

土質区分
粘性土
砂質土

#### ③整地回数区分

整地回数を算出する。

#### ④作業内容区分

作業区分は、下表のとおりとする。

作業内容区分
基盤造成後の整地
耕起後の整地

## 11-5 畑面工

### (1) 耕起深耕

リッパドーザの耕起または深耕を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

耕起、深耕の面積を区分ごとに算出する。

表11-6 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	短辺長	土質	掛回数	傾斜	耕起深	作業 条件	単位	数量	備考
耕起・深耕	○	○	○	○	○	○	ha		

#### ①短辺長区分

ほ場の短辺長を長さごとに算出する。

#### ②土質区分

土質区分は、下表のとおりとする。

土質区分
砂質土
粘性土

#### ③掛回数区分

掛回数区分は、下表のとおりとする。

掛回数区分
1回掛
2回掛
3回掛

#### ④傾斜区分

ほ場の傾斜区分は、下表のとおりとする。

傾斜区分
0～4° 未満
4° 以上

#### ⑤耕起深区分

耕起深区分は、下表のとおりとする。

耕起深区分
60cm 未満
60cm 以上

⑥作業条件区分

作業条件区分は、下表のとおりとする。

作業条件区分
良 好
普 通
不 良

## (2) 石礫除去

石礫除去（人力）…ほ場面又は造成面に露出している石礫を、人力で除去する場合に適用する。

石礫除去（機械）…除礫用機械（ストーンローダ0.4m<sup>3</sup>級）により石礫を除去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

石礫除去の数量を区分ごとに算出する。

表11-7 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	除去量	土質	乾湿区分	単位	数量	備考
人力	○	×	×	ha		
機械	×	○	○	m <sup>3</sup>		

#### ①除去量区分

除礫量を10a当りで、算出する。

#### ②土質区分

土質区分は、下表のとおりとする。

項目	土質区分
機械	砂質土
	粘性土

#### ③乾湿区分

乾湿区分は、下表のとおりとする。

項目	乾湿区分
機械	乾燥
	普通
	湿潤

### 2) 数量算出方法

機械による数量の算出は、以下の方法によるものとする。

除礫量数量 (m<sup>3</sup>) = 除礫施工深 × 除礫施工面積

### (3) 土壤改良資材散布

農用地造成工事の土壤改良材散布を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

土壤改良資材散布の面積を区分ごとに算出する。

表 11-8 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	散布量	短辺長	長辺長	土湿	土質	傾斜	作業条件	単位	数量	備考
土壤改良資材散布	○	○	○	○	○	○	○	ha		

#### ① 散布量区分

散布量を、ha当り散布量ごとに算出する。

#### ② 短辺、長辺長区分

ほ場の短辺、長辺長を長さごとに算出する。

#### ③ 土湿区分

土湿区分は、下表のとおりとする。

土湿区分
乾燥
湿潤

#### ④ 土質区分

土質区分は、下表のとおりとする。

土質区分
砂
砂質土
粘性土

#### ⑤ 傾斜区分

ほ場の傾斜を算出する。

#### ⑥ 作業条件区分

作業条件区分は、下表のとおりとする。

作業条件区分
良好
普通
不良

#### (4) 有機質資材散布

農用地造成工事の有機質資材散布を行う場合に適用する。

##### 1) 数量算出項目

有機質資材散布の面積を区分ごとに算出する。

表 11-9 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	散布量	短辺長	長辺長	単位	数量	備考
有機質資材散布	○	○	○	ha		

##### ① 散布量区分

散布量を、ha当り散布量ごとに算出する。

##### ② 短辺、長辺長区分

ほ場の短辺長、長辺長を長さごとに算出する。

## (5) 碎 土

農用地造成工事のロータリ（直装式）による耕起及び碎土を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

耕起、碎土面積を区分ごとに算出する。

表11-10 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	作業条件	短辺長	長辺長	掛回数	土湿	土質	傾斜	単位	数量	備考
耕起	○	○	○	○	○	○	○	ha		
碎土A	○	○	○	○	○	○	○	ha		
碎土B	○	○	○	○	○	○	○	ha		

#### ①作業条件区分

作業条件区分は、下表のとおりとする。

作業条件区分
良 好
普 通
不 良

#### ②短辺、長辺長区分

ほ場の短辺、長辺長を長さごとに算出する。

#### ③掛回数区分

掛回数区分は、下表のとおりとする。

掛回数区分
1 回掛
2 回掛

#### ④土湿区分

土湿区分は、下表のとおりとする。

土湿区分
乾 燥
湿 潤

#### ⑤土質区分

土質区分は、下表のとおりとする。

土質区分
砂
砂質土
粘性土

#### ⑥傾斜区分

ほ場の傾斜を算出する。

(6) 雑物除去（農地造成工）

農用地造成工事の雑物除去を行う場合に適用する。


1) 数量算出項目

雑物除去の面積（造成面積）を区分ごとに算出する。

表11-11 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	施工区分	単位	数量	備考
雑物除去		○	ha		

面積区分図



【出典：土地改良事業標準設計第10編農地造成（解説書P6）】

## (7) 畑面植生

種子の人力散布を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

畑面植生の面積を区分ごとに算出する。

表 11-12 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工区分	単位	数量	備考
畑面植生	○	ha		

## 第 1 2 章 トンネル工

### 1 2 - 1 トンネル工

(1) 適用	1 2 - 1
(2) 掘削・支保工	1 2 - 2
(3) 覆工	1 2 - 8
(4) 裏込注入工	1 2 - 1 1
(5) 付帯工	1 2 - 1 2
(6) 工事用仮設工	1 2 - 1 3

# 第12章 トンネル工


## 12-1 トンネル工

### (1) 適用

水路トンネル及びこれに準ずるトンネルで連続リブ型鋼アーチ支保工を使用して掘削するものに適用する。

#### ①トンネル延長

トンネル延長は、下図のとおりとする。



## (2) 掘削・支保工

### 1) 数量算出項目

掘削断面積、掘削量、掘削延長、鋼製支保工の数量を区分ごとに算出する。

表12-1 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	トンネルタイプ	掘削工法	設計・支払	単位	数量	備考
掘削断面積		○	○	○	m <sup>2</sup>		
掘削量		○	○	○	m <sup>3</sup>		
掘削延長		○	○	×	m		
鋼製支保工		○	×	×	kg/基		タイロッド・ボルト等の付属品含む

#### ① トンネルタイプ区分


トンネルタイプは、「土地改良事業計画設計基準・設計「水路トンネル」基準書・技術書」技術書第5章5.2.4 タイプ判定 表-5.2.2 トンネルタイプ判定基準による。

なお、トンネルタイプと支保工（矢板工法）の定義については下表による。

トンネルタイプと支保工（矢板工法）の定義

トンネルタイプ	支保工	施工法と支保工（矢板工法）
A	無支保	硬岩で、割れ目が少なく、よく密着していて、肌落ちのないもので、部分的にはロックボルトを打込むこともあるが、支保工を施工しないものをいう。
B	掛矢板	掘削後に割れ目から肌落ち及び地山のゆるみを押えるために速やかに支保工建込及び矢板掛を行うものをいう。さらに、施工性から、切羽及び素掘りの状態で比較的長期間安定し肌落ちも軽微な硬い地山をB <sub>1</sub> タイプ、軟岩及び時間の経過とともに肌落ちが生じる地山をB <sub>2</sub> タイプにそれぞれ細分する。
C	送り矢板	軟岩及び風化がかなり進行して硬土砂化したもの、土砂礫等において、掘削後のズリ出し作業中の危険があり、ズリ出し前にアーチ部に片持梁として働くように矢板を送り込むものである。矢板はアーチ部を送り、サイド部は掛矢板で施工するのが一般的である。
D	縫地矢板	風化著しい軟岩、破砕帯、土砂礫等にあつて、爆発は心抜き程度を使用し、矢板は支保工のリップを使用して、これに天秤に掛けた矢板を打込みながら掘削するものである。 アーチ部を縫地、サイド部は縫地又は掛矢板で施工するのが一般的である。

矢板工法標準断面図（標準馬てい形の場合）




②掘削工法区分

掘削工法はトンネルの設計掘削断面積及び片押延長、現場条件等により区分する。

掘削工法適用範囲

	掘削工法	適用範囲
岩トンネル	レッグ工法	設計掘削断面積 3.5 m <sup>2</sup> 以上 6.5 m <sup>2</sup> 以下、片押延長 500m以下
〃	ドリルジャンボ工法	設計掘削断面積 3.5 m <sup>2</sup> 以上 10 m <sup>2</sup> 以下、片押延長 2,000m以下
〃	機械掘削工法	設計掘削断面積 3.5 m <sup>2</sup> 以上 10 m <sup>2</sup> 以下、片押延長 2,000m以下
土砂トンネル	人力掘削工法	設計掘削断面積 3.5 m <sup>2</sup> 以上 6.5 m <sup>2</sup> 以下、片押延長 1,000m以下

- (注) 1. 現場条件等により、上記の工法によりがたい場合は別途工法を検討する。  
 2. レッグ工法とドリルジャンボ工法の重複する適用範囲については、下図のとおりとする。



③設計掘削断面積

レッグ工法

トンネルタイプ	設計掘削断面積 (m <sup>2</sup> )	適用範囲 (m <sup>2</sup> )
A、B <sub>1</sub> 、B <sub>2</sub> 、 C、D	3.5	3.50 ≤ A < 3.75
	4.0	3.75 ≤ A < 4.25
	4.5	4.25 ≤ A < 4.75
	5.0	4.75 ≤ A < 5.25
	5.5	5.25 ≤ A < 5.75
	6.0	5.75 ≤ A < 6.25
	6.5	6.25 ≤ A ≤ 6.50

ドリルジャンボ工法

トンネルタイプ	設計掘削断面積 (m <sup>2</sup> )	適用範囲 (m <sup>2</sup> )
B <sub>1</sub> 、B <sub>2</sub> 、C、D	3.5	3.50 ≤ A < 3.75
	4.0	3.75 ≤ A < 4.25
	4.5	4.25 ≤ A < 4.75
	5.0	4.75 ≤ A < 5.25
	5.5	5.25 ≤ A < 6.00
	6.5	6.00 ≤ A < 7.75
	9.0	7.75 ≤ A ≤ 10.00

機械掘削工法

トンネルタイプ	設計掘削断面積 (m <sup>2</sup> )	適用範囲 (m <sup>2</sup> )
B <sub>1</sub> 、B <sub>2</sub> 、C <sub>岩</sub> C <sub>岩</sub> 、D	3.5	3.50 ≤ A < 3.75
	4.0	3.75 ≤ A < 4.25
	4.5	4.25 ≤ A < 4.75
	5.0	4.75 ≤ A < 5.25
	5.5	5.25 ≤ A < 6.00
	6.5	6.00 ≤ A < 7.00
	7.5	7.00 ≤ A < 8.50
	9.0	8.50 ≤ A ≤ 10.00

(注) Cタイプは、弾性波速度 2.0~3.0km/sec をC<sub>岩</sub>タイプ、2.0km/sec未滿をC<sub>岩</sub>タイプとする。

人力掘削工法

トンネルタイプ	設計掘削断面積 (m <sup>2</sup> )	適用範囲 (m <sup>2</sup> )
C、D	3.5	3.50 ≤ A < 3.75
	4.0	3.75 ≤ A < 4.25
	4.5	4.25 ≤ A < 4.75
	5.0	4.75 ≤ A < 5.25
	5.5	5.25 ≤ A < 5.75
	6.0	5.75 ≤ A < 6.25
	6.5	6.25 ≤ A ≤ 6.50

④設計・支払区分

設計は余掘又は余巻を含まない数量、支払は余掘又は余巻を含む数量とし以下のとおりとする。

設計巻厚及び支払線

タイプ		設計巻厚 (t d) (cm)		掘削支払線 (cm)		コンクリート支払線 (cm)	
		アーチ側壁	インバート	アーチ側壁	インバート	アーチ側壁	インバート
ドリルジャンボ工法 レック工法	A	$\frac{1}{20} Di \geq 15$	$\frac{1}{20} Di \geq 15$	平均厚 td+22	td+5	平均厚 td+18	td+5
	B	$\frac{1}{20} Di \geq 20$	$\frac{1}{20} Di \geq 15$	td+25	td+5	td+13	td+5
	C	$\frac{1}{15} Di \geq 20$	$\frac{1}{15} Di \geq 20$	td+tr+21	td+5	td+tr+7	td+5
	D	$\frac{1}{12} Di \geq 20$	$\frac{1}{15} Di \geq 20$	td+tr+17	td+5	td+tr+6	td+5
機械掘削工法	B	$\frac{1}{20} Di \geq 20$	$\frac{1}{20} Di \geq 15$	td+21	td+5	td+11	td+5
	C	$\frac{1}{15} Di \geq 20$	$\frac{1}{15} Di \geq 20$	td+tr+21	td+5	td+tr+7	td+5
	D	$\frac{1}{12} Di \geq 20$	$\frac{1}{15} Di \geq 20$	td+tr+17	td+5	td+tr+6	td+5

(注) 数値はコンクリートライニング内面線よりの厚さを示す。

Di : トンネル内部断面上部半断面の直径

tr : 鋼製支保工の高さ


トンネルタイプA, Bの場合

設計掘削断面積は、設計掘削半径（設計掘削線）、支払掘削断面積は支払掘削半径（掘削支払線）による断面積とする。

$$\text{設計掘削半径} = \text{設計内空半径 (R1)} + \text{設計巻厚 (td)}$$

$$\text{支払掘削半径} = \text{設計内空半径 (R1)} + \text{設計巻厚 (td)} + \text{余掘 (t1)}$$

$$= \text{設計掘削半径} + \text{余掘 (t1)}$$



トンネルタイプC, Dの場合


設計掘削断面積は、設計掘削半径（設計掘削線）、支払掘削断面積は支払掘削半径（掘削支払線）による断面積とする。

$$\text{設計掘削半径} = \text{設計内空半径 (R1)} + \text{設計巻厚 (td)} + \text{鋼製支保工高 (tr)}$$

$$\text{支払掘削半径} = \text{設計内空半径 (R1)} + \text{設計巻厚 (td)} + \text{鋼製支保工高 (tr)}$$

$$+ \text{余掘 (t1)}$$

$$= \text{設計掘削半径} + \text{余掘 (t1)}$$



⑤掘削延長

掘削延長は、片押延長毎に下表のとおり区分する。

なお、片押延長は、掘削を開始した坑口からの距離とする。

工法	片押延長区分(m)
レッグ工法	0 < L ≤ 500
ドリルジャンボ工法	0 < L ≤ 500
	500 < L ≤ 800
機械掘削工法	800 < L ≤ 2,000
	0 < L ≤ 800
人力掘削工法	800 < L ≤ 2,000
	0 < L ≤ 1,000

## 2) 数量算出方法

### ①掘削断面積

設計掘削断面積及び支払掘削断面積は、設計内空半径及びトンネルタイプ毎に区分し、次式により算出する。


設計掘削断面積の算定（標準馬てい形の場合）

	計 算 式	単 位	数 量	備 考
設計掘削断面積	① $(R1+Td1+tr)^2 \times \pi \times 1/2$			trは鋼製リブの高さで、Bタイプは0とする。
	② $Y \times (R1+Td1+tr) \times 2$			
	③ $(R2+Td2)^2 \times \pi \times 2 \gamma' / 360^\circ$			
	④ $D \times (R2+Td2) \times 1/2$			
(合 計)	① + ② + (③ - ④)	m <sup>2</sup>		

支払掘削断面積及び支払掘削量の算定（標準馬てい形の場合）

	計 算 式	単 位	数 量	備 考
支払掘削断面積	① $Re^2 \times \pi \times 1/2$			
	② $Y \times Be$			
	③ $R3^2 \times \pi \times 2 \gamma' / 360^\circ$			
	④ $D \times H1 \times 1/2$			
(合 計)	① + ② + (③ - ④)	m <sup>2</sup>		
支払掘削量	支払掘削断面積 × 掘削延長	m <sup>3</sup>		

図12-1 各部寸法算定図（標準馬てい形の場合）




名 称	記号	単 位	備 考
設計内空半径	R1	m	
サト・インバート内空半径	R2	m	
掘削支払線のインバート半径	R3	m	
アチ部掘削支払半径	Re	m	
アチ部覆工支払半径	Rc	m	
設計巻厚(アチ・サト)	Td1	m	
〃 (インバート)	Td2	m	
掘削支払幅	Be	m	
覆工支払幅	Bc	m	
インバート内空水平距離	B	m	
インバート施工継目の水平距離	C	m	
インバート支払線の水平距離	D	m	
サト部鉛直高	E	m	
インバート施工継目水平距離	F	m	
施工継目の離れ	G	m	
サト高	Y	m	
インバート支払線とアチ部仕上りとの高さ	H1	m	
アチ・サト鉛直高	H2	m	
インバート内空の交角	θ	°	
インバート施工継目の交角	γ	°	
インバート支払線の交角	γ'	°	

②掘削延長

掘削延長は、片押延長及びトンネルタイプ毎に区分し、算出する。

算出例（ドリルジャンボ工法の場合）



掘削延長集計表

片押延長区分	算出数量	
	トンネルタイプ	掘削延長(m)
①片押延長 500m以下	C	300
	D	200
②片押延長 500m超 800m以下	B <sub>2</sub>	200
	C	100
③片押延長 800m超 2,000m以下	C	100
	D	100

### (3) 覆工

#### 1) 数量算出項目

覆工コンクリート、止水板、ウィープホール等の数量を区分ごとに算出する。

表12-2 数量算出項目区分一覧表

項目		区分	設計・支払	単位	数量	備考
覆工コン クリート	覆工延長		×	m		
	覆工断面積		○	m <sup>2</sup>		
ウィープホール			×	孔		
止水板			×	m		

#### ①覆工断面積

支払覆工断面積 (m <sup>2</sup> )	適用範囲 (m <sup>2</sup> )
2.2	2.10 ≤ A < 2.30
2.4	2.30 ≤ A < 2.50
2.6	2.50 ≤ A < 2.70
2.8	2.70 ≤ A < 2.90
3.0	2.90 ≤ A < 3.10
3.2	3.10 ≤ A < 3.30
3.4	3.30 ≤ A < 3.55
3.7	3.55 ≤ A < 3.85
4.0	3.85 ≤ A < 4.15
4.3	4.15 ≤ A < 4.45
4.6	4.45 ≤ A ≤ 4.70

(注) 支払覆工断面積は、余巻を含む断面積である。

#### ②設計・支払区分

設計・支払による区分は、「12-1 トンネル工 (2) 掘削・支保工」による。

#### ③覆工延長

覆工延長は、坑口距離毎に下表のとおり区分する。

なお、坑口距離は、コンクリートを搬入する坑口からの距離とする。

坑口距離区分 (m)
0 < L ≤ 400
400 < L ≤ 800
800 < L ≤ 1,400
1,400 < L ≤ 2,000

## 2) 数量算出方法

### ① 覆工断面積

覆工断面積は、設計内空半径及びトンネルタイプ毎に区分し、次式により算出する。

支払覆工断面積の算定（標準馬てい形の場合）


	計 算 式	単 位	数 量	備 考
支払覆工断面積	① $Rc^2 \times \pi \times 1/2$			
	② $Y \times Bc$			
	③ $R3^2 \times \pi \times 2 \cdot \gamma' / 360^\circ$			
	④ $D \times H1 \times 1/2$			
	I : ① + ② + (③ - ④)	m <sup>2</sup>		(支払線断面積)
	⑤ $R1^2 \times \pi \times 1/2$			
	⑥ $E \times B$			
	⑦ $R2^2 \times \pi \times 2 \cdot \theta / 360^\circ$			
	⑧ $B \times H2 \times 1/2$			
	II : ⑤ + ⑥ + 2 × (⑦ - ⑧)	m <sup>2</sup>		(内空断面積)
	⑨ $(C+F) \times (H1-R2 \cdot \cos \gamma) \times 1/2$			
	⑩ $R2^2 \times \pi \times 2 \cdot \gamma / 360^\circ$			
	⑪ $C \times R2 \cdot \cos \gamma \times 1/2$			
	⑫ $R3^2 \times \pi \times 2 \cdot \gamma' / 360^\circ$			
	⑬ $D \times H1 \times 1/2$			
III : ⑨ - (⑩ - ⑪) + (⑫ - ⑬)	m <sup>2</sup>		(インバート断面積)	
(アーチ・サイド)	I - II - III	m <sup>2</sup>		
(インバート)	III	m <sup>2</sup>		

(注) 計算式に用いている記号は、「図12-1 各部寸法算定図（標準馬てい形の場合）」による。

②覆工延長

覆工延長は、坑口距離及び支払覆工断面積毎に区分し、算出する。

算出例（覆工）



覆工延長集計表

坑口距離区分	算出数量	
	支払覆工断面積 区分 (m <sup>2</sup> )	覆工延長 (m)
①坑口距離 400m以下	2.4	200
	2.6	200
②坑口距離 400m超 800m以下	2.2	200
	2.4	200
③坑口距離 800m超 1,400m以下	2.4	100
	2.6	100

#### (4) 裏込注入工

トンネル工での裏込めグラウト注入工に適用する。

##### 1) 数量算出項目

裏込注入、目詰めの数量をトンネルタイプ毎に区分し算出する。

表 12-3 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	トンネルタイプ	単位	数量	備考
裏込注入	○	m <sup>3</sup>		
目詰め	×	孔		

##### ① トンネルタイプ

トンネルタイプ区分は、「12-1 トンネル工 (2) 掘削・支保工」による。

##### 2) 数量算出方法

##### ① 裏込注入

裏込注入の設計注入量は、次式により算出する。なお、現場の実情に合わない場合は、別途算出するものとする。

$$\text{設計注入量(m}^3\text{)} = [\text{支払掘削断面積(m}^2\text{)} - \{\text{支払覆工断面積(m}^2\text{)} + \text{設計矢板量(m}^2\text{)}\} + \text{設計ゆるみ量(m}^2\text{)} - \text{内空断面積(m}^2\text{)}] \times \text{覆工延長(m)}$$

$$\text{設計ゆるみ量(m}^2\text{)} = \text{アーチ部の設計巻厚線の周長(m)} \times 0.09(\text{m}^2/\text{m})$$

設計矢板量(m<sup>2</sup>)は次表による

設計矢板量

トンネルタイプ	設計矢板量(m <sup>2</sup> )
B1	0.247
B2	0.275
C	0.325
D	0.556

##### ② 目詰め

目詰め1孔当りの注入量は、次式による。

$$\text{目詰め注入量(m}^3\text{/孔)} = \text{グラウト注入用パイプ内径断面積(m}^2\text{)} \times \text{パイプ長(m)}$$

## (5) 付帯工

### 1) 数量算出項目

排水施設、安全施設、坑門工、法面保護工、その他維持管理に必要となる施設の数量を区分ごとに算出する。

表12-4 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	現地条件	単位	数量	備 考
排水施設	○	各単位		
安全施設	○	各単位		
坑門工	○	各単位		
法面保護工	○	各単位		

#### ①現地条件

現地条件から必要とされる項目を検討し、数量を算出する。

### 2) 数量算出方法

#### ①排水施設

排水掘削工、集水槽、アンダードレーン、集水ドレーンは、排水設備容量を勘案し算出する。

#### ②安全施設

トンネルの出入口に設けるはしご、安全柵、ハンドレール、ガードレール、フェンス等の安全施設は、「第9章 道路工」により算出する。

#### ③坑門工

坑門工については、オープントランジションは「第7章 河川・水路工」、クローズドトランジションは「第8章 管水路工」により算出する。

#### ④法面保護工

トンネル坑口周辺における法面保護工は、「第4章 共通工」により算出する。

## (6) 工事中仮設工

### 1) 数量算出項目

電気設備、照明設備、換気設備、給排水設備、工事中軌道設備等の数量を区分ごとに算出する。

表 12-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工計画	単位	数量	備考
電気設備	○	各単位		
照明設備	○	各単位		
換気設備	○	各単位		
給排水設備	○	各単位		
工事中軌道設備	○	各単位		
濁水処理設備	○	各単位		

#### ①施工計画

施工計画から、必要とする設備容量を勘案し、数量を算出する。

### 2) 数量算出方法

#### ①電気設備

電気設備は、施工に必要な負荷設備容量、最大必要電力量を算出する。

#### ②照明設備

照明設備は、坑内照明、坑外照明に区分し、規格別の設置数量を算出する。  
また、坑内照明は、設置延長、設置間隔も算出する。

#### ③給排水設備

給排水設備は、給水、排水別に区分し、ポンプ規格及び台数（水槽が必要となる場合は水槽の規格及び台数も併せて）を算出する。

#### ④換気設備

換気設備は、“粉じん障害防止規則”及び“ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン（平成12年12月、労働省）”に基づき、作業者呼気、発破後ガス、切羽付近に発生する粉じん等を考慮し、所要換気量、換気方式を決定し、換気ファンの規格及び台数、換気管の径、規格及び延長を算出する。

#### ⑤工事中軌道設備

工事中軌道設備は、工事に使用される機関車、ズリ鋼車等の車輛の最大重量から決定し、軌道設備の規格及び延長を算出する。

#### ⑥濁水処理設備

濁水処理設備は湧水量および排水基準、工事期間などをもとに、処理水量に応じた設備を選定し数量を算出する。

## 第13章 地すべり防止工

13-1	集水井工	
	(1) 集水井 (ライナープレート土留工法) . . . . .	13-1
	(2) 集水井 (プレキャスト土留工法) . . . . .	13-2
13-2	集排水ボーリング工 . . . . .	13-3
13-3	集排水ボーリング孔洗淨工 . . . . .	13-4
13-4	集排水ボーリング孔洗淨工足場 . . . . .	13-5
13-5	かご工 . . . . .	13-6
13-6	山腹水路工 . . . . .	13-7

# 第13章 地すべり防止工

## 13-1 集水井工

### (1) 集水井（ライナープレート土留工法）

人力併用機械掘削、ライナープレート土留工法による径3.5mで深さ40mまでの集水井の施工に適用する。

なお、径はライナープレートの公称径（ボルト穴間の径）とする。

#### 1) 数量算出項目

集水井の施工数量を区分ごとに算出する。

表13-1 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	掘削工法	土質	掘削長	規格	単位	数量	備考
集水井掘削	A工法		○	○	×	m		
	B工法		○	○	×	m		
	C工法		○	○	×	m		
井戸蓋設置		×	×	×	○	基		
昇降用設備		×	×	×	○	m		

(注) A工法とは人力併用機械掘削（クラムシェルによる掘削・排土）である。

B工法とは人力併用機械掘削（バックホウによる掘削・クレーン排土）である。

C工法とは人力併用機械掘削（バックホウによる掘削、簡易やぐらによる排土）である。

#### ①土質区分

掘削する土質により区分する。

土質区分
砂・砂質土、粘性土、レキ質土 岩塊・玉石混り土、軟岩、中硬岩

#### ②掘削長区分

掘削する延長により区分する。

掘削長区分
0m < L < 10m
10m ≤ L < 20m
20m ≤ L < 30m
30m ≤ L ≤ 40m

#### ③規格区分

井戸蓋及び昇降用設備について、集水井1基ごとに区分して算出する。

(2) 集水井（プレキャスト土留壁工法）

人力併用機械掘削、プレキャスト土留工法による径3.5mで深さ20mまでの集水井の自沈方式の施工に適用する。

1) 数量算出項目

集水井の施工数量を区分ごとに算出する。

表13-2 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	土質	掘削長	規格	単位	数量	備考
集水井掘削	○	○	×	m		
井戸蓋設置	×	×	○	基		
昇降用設備	×	×	○	m		

①土質区分

掘削する土質により区分する。

土質区分
粘性土、レキ質土 軟岩

②掘削長区分

掘削する延長により区分する。

掘削長区分
0m < L < 10m 10m ≤ L ≤ 20m

③規格区分

井戸蓋及び昇降用設備について、集水井1基ごとに区分して算出する。

## 13-2 集排水ボーリング工

小口径ボーリングによる集水井内ボーリング及び地表ボーリングを施工する場合に適用する。

なお口径範囲は66～116mm、削孔長100m以下とする。

### 1) 数量算出項目

集水井内、地表ボーリングの施工数量を区分ごとに算出する。

表13-4 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	土質	口径	保孔管	仮設機材	単位	数量	備考
集水井内ボーリング		○	○	○	○	m		
地表ボーリング		○	○	○	○	m		

#### ①土質区分

削孔する土質にて区分する。

土質区分
粘性土
砂・砂質土
礫質土
岩塊・玉石
軟岩Ⅰ
軟岩Ⅱ

#### ②口径区分

削孔するボーリング口径にて区分する。

口径区分
φ66 mm
φ76 mm
φ86 mm
φ101 mm
φ116 mm

#### ③保孔管区分

集水井内、地表ボーリングの際に使用する保孔管については、硬質塩化ビニール有孔管（TS片スリーブ一般管、VP40）を使用する。

#### ④仮設機材区分

ボーリング仮設資材の内訳は下記の項目で算出する。

※ボーリングマシン設置撤去については、地表部と集水井内部で区分する。

### 13-3 集排水ボーリング孔洗浄工

地すべり防止工における横ボーリング孔及び集水井内での集排水ボーリング孔の洗浄工に適用する。

なお口径範囲は30～150mm、延長は130m以下/本とする。

#### 1) 数量算出項目

ボーリング孔の洗浄延長数量を区分ごとに算出する。

表13-5 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工	洗浄孔	口径	単位	数量	備考
ボーリング孔 洗浄工	○	○	○	m		

#### ①施工区分

洗浄を行う場所について区分する。

施工区分
集水井内
集水井外

#### ②洗浄孔区分

洗浄を行う孔の種類について区分する。

洗浄孔区分
集水孔
排水孔

#### ②口径区分

洗浄するボーリングの口径毎に区分する。

### 13-4 集排水ボーリング孔洗淨工足場

地すべり防止工における孔の洗淨工におけるライナープレート集水井内の足場の設置・撤去に適用する。

なお足場の設置高さに関係なく適用できる。

#### 1) 数量算出項目

足場の設置回数を算出する。

表13-6 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	設置	単位	数量	備考
洗淨工足場	○	回		

#### ①設置区分

設置の回数にて区分する。

### 13-5 かご工

地すべり防止施設及び急傾斜崩壊施設におけるじゃかご（径45～60cm）及びふとんかご（パネル式、高さ40～100cm、長さ120cm～200cm、階段式）の施工に適用する。

なお、ふとんかごについてスロープ式は適用しない。

#### 1) 数量算出項目

かごの設置数量を区分ごとに算出する。

表13-7 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	規 格				詰 石	単 位	数 量
	かご高さ	かご幅	かご網目	径			
じゃかご	×	×	○	○	○	m	
ふとんかご	○	○	○	×	○	m	

#### ①規格区分

使用するかごの高さ、幅、網目間隔、径にて区分する。

項 目	径 (cm)	かご網目 (cm)	
じゃかご	45 60	10, 13, 15 10, 13, 15	
項 目	かご高さ (cm)	かご幅 (cm)	かご網目 (cm)
ふとんかご	40 50 60 100	120 120, 200 120 120, 200	10, 13, 15 13, 15 13, 15 13, 15

#### ②詰石区分

かごに詰める詰石の材料にて区分する。

詰 石 区 分
栗石 (径15cm程度)
割栗石 (径15～20cm)
割栗石 (径25～35cm)
玉石 (控25cm)

(注) じゃかごの施工の際に止杭及び吸出防止材が必要となった場合は別途考慮して算出する。

なお、止杭の規格については、松丸太末口9cm・長さ1.5mを標準とする。

### 13-6 山腹水路工

地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における水路工（山腹集水路・排水路工、山腹明暗渠工、山腹暗渠工）のプレキャストU型側溝の製品質量100kg/個を超え450kg/個以下の機械据付及びプレキャストU型側溝、コルゲートフリューム、暗渠管の製品質量100kg/個以下の人力据付に適用する。

また、内空積1m<sup>3</sup>/基以下の現場打ち集水柵の設置及びプレキャスト集水柵の製品質量150kg/個を超え1700kg/個以下の機械据付に適用する。

#### 1) 数量算出項目

各水路の設置数量を区分ごとに算出する。

表13-8 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	水路	製品重量	製品長さ	管種	断面積 ・口径 ・内空積	使用材料	単位	数量	備考
水路工		○	○	○	○	○	○	m		集排水路工 明暗渠工
暗渠工		×	×	×	○	○	○	m		明暗渠工 暗渠工
集水柵工		×	×	×	×	○	○	基		現場打ち
		×	○	×	×	×	○	基		プレキャスト

#### ①水路工（水路区分、製品重量区分、製品長さ区分、管種区分、断面積・口径区分）

水路工（集排水路工、明暗渠工）について、水路の区分、製品規格（長さ、重量、管種、口径）、掘削する断面積別に以下の表により区分する。

水路区分	製品長さ（単位：mm）	製品重量(kg/個)	掘削断面積
鉄筋コンクリート U形水路	600, 1000, 2000	100kg 以下	0.5 m <sup>2</sup> 以下
		100kg 超え 450kg 以下	0.5 m <sup>2</sup> を超え 1.0 m <sup>2</sup> 以下
鉄筋コンクリート ベンチフリューム	1000, 2000	〃	0.5 m <sup>2</sup> 以下 0.5 m <sup>2</sup> を超え 1.0 m <sup>2</sup> 以下
コルゲートフリューム	—	100kg 以下	0.5 m <sup>2</sup> 以下 0.5 m <sup>2</sup> を超え 1.0 m <sup>2</sup> 以下 1.0 m <sup>2</sup> を超え 2.0 m <sup>2</sup> 以下

水路区分	製品長さ (単位：mm)	暗渠管管種	製品重量(kg/個)	掘削断面積
U形水路 暗渠管	600 1000 2000	硬質塩化ビニル 有孔管 硬質ポリエチレン 吸水管	100kg 以下 100kg 超え 450kg 以下	0.5 m <sup>2</sup> 以下 0.5 m <sup>2</sup> を超え 1.0 m <sup>2</sup> 以下 1.0 m <sup>2</sup> を超え 2.0 m <sup>2</sup> 以下 2.0 m <sup>2</sup> を超え 3.0 m <sup>2</sup> 以下 3.0 m <sup>2</sup> を超え 4.0 m <sup>2</sup> 以下 (50, 60, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300)
ベンチ フリーム 暗渠管	1000 2000	〃	〃	0.5 m <sup>2</sup> 以下 0.5 m <sup>2</sup> を超え 1.0 m <sup>2</sup> 以下 1.0 m <sup>2</sup> を超え 2.0 m <sup>2</sup> 以下 2.0 m <sup>2</sup> を超え 3.0 m <sup>2</sup> 以下 3.0 m <sup>2</sup> を超え 4.0 m <sup>2</sup> 以下 (50, 60, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300)
コルゲート フリーム 暗渠管	—	〃	100kg 以下	0.5 m <sup>2</sup> 以下 0.5 m <sup>2</sup> を超え 1.0 m <sup>2</sup> 以下 1.0 m <sup>2</sup> を超え 2.0 m <sup>2</sup> 以下 2.0 m <sup>2</sup> を超え 3.0 m <sup>2</sup> 以下 3.0 m <sup>2</sup> を超え 4.0 m <sup>2</sup> 以下 (50, 60, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300)

(注) ( ) 内は暗渠管の口径区分を示しており、単位はmmである。

### ②暗渠工 (管種区分、断面積・口径区分)

暗渠工 (明暗渠工、暗渠工) について、使用する管種の区分、掘削する断面積及び口径別に以下の表により区分する。

管 種	掘削断面積	管径区分(単位：mm)
硬質塩化ビニル有孔管	0.5 m <sup>2</sup> 以下 0.5 m <sup>2</sup> を超え 1.0 m <sup>2</sup> 以下 1.0 m <sup>2</sup> を超え 2.0 m <sup>2</sup> 以下 2.0 m <sup>2</sup> を超え 3.0 m <sup>2</sup> 以下 3.0 m <sup>2</sup> を超え 4.0 m <sup>2</sup> 以下	50, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
硬質ポリエチレン吸水管	〃	50, 60, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

### ③集水枡工

集水枡設置工について、枡の内空積別に以下の表により区分する。

内 空 積
0.4m <sup>3</sup> 以下 0.4m <sup>3</sup> を超え 0.8m <sup>3</sup> 以下 0.8m <sup>3</sup> を超え 1.0m <sup>3</sup> 以下

プレキャスト集水枡据付工について、製品規格 (重量) 別に以下の表により区分する。

製品重量(kg/個)
150kg 超え 500kg 以下 500kg 超え 1000kg 以下 1000kg 超え 1500kg 以下 1500kg 超え 1700kg 以下

④使用材料区分


基礎材の材料及び規格、集水柵の現場打ちにおけるコンクリートの材料及び規格について、以下の表により区分する。

使用材料区分	使用材料規格
基礎砕石あり	切込み砂利 洗砂利 (40 mm以下) コンクリート用砕石 (40~5 mm) クラッシュラン (C-40, JIS 規格品) クラッシュラン (C-40, JIS 規格外) 砕石ダスト (0~2.5 mm) 高炉スラグ (CS-40) 再生クラッシュラン (RC-40)
基礎砕石なし	—


遮水シート及び吸出防止材の規格区分は使用材料毎に算出する。

使用材料区分	使用材料規格
コンクリート (普通ポルトランド、高炉B)	18-5-25
	18-8-25
	18-5-40
	18-8-40


参考図) 集排水路工




明暗渠工



### 暗渠工



### 集水枡工



## 第 1 4 章 復旧工

### 1 4 - 1 耕地復旧工

(1) 表土掘削・埋戻	.....	1 4 - 1
(2) 耕地復旧 (耕起)	.....	1 4 - 2
(3) 畦畔復旧工	.....	1 4 - 3
(4) 整地作業	.....	1 4 - 3

# 第14章 復旧工

## 14-1 耕地復旧工

### (1) 表土掘削・埋戻

バックホウによる耕地表土の掘削又は、埋戻作業が必要な場合に適用する。  
 なお、作業土の運搬が必要な場合は、別途「第2章 土工」により算出する。

#### 1) 数量算出項目

表土掘削・埋戻の面積を区分ごとに算出する。

表14-1 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工幅	表土厚	単位	数量	備考
表土掘削	○	○	h a		
表土埋戻	○	○	h a		

#### ① 施工幅区分

施工幅は、次により区分する。

項目	施工幅
表土掘削 表土埋戻	10m
	15m
	20m
	25m
	30m
	35m

#### ② 表土厚

表土厚は、次により区分する。

項目	表土厚
表土掘削	20cm
表土埋戻	30cm

#### 2) 数量算出方法

平坦地の場合は、土工タイプ毎に標準断面図により、数量を算定するものとする。

$$\text{タイプ毎の数量} = \text{平均表土掘削幅} \times (\text{タイプ延長} - X)$$

X：道路、水路等の控除延長（畦畔、耕地間の小規模な法面等は控除しない）

起伏地、施工方法（道路下施工等）、用地手当等の問題で標準断面図による算定が適さない場合は、平面図等から数量算定を行うものとする。



### (3) 畦畔復旧工

工事復旧時における、畦畔築立が必要な場合に適用する。  
なお、畦畔復旧の形状は、図14-1を標準とする。

#### 1) 数算出項目


畦畔復旧工の数量は、延長 (m) で算出する。

表14-3 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	単位	数量	備考
畦畔復旧工		m		

(注) 畦畔復旧工には、畦畔法面仕上げの経費も含まれているため盛土法面整形は算出しない。

図14-1



### (4) 整地作業

整地作業は、「第10章 ほ場整備工」10-1(2)に準じる。

## 第 15 章 仮設工

15-1	土のう設置撤去	15-1
15-2	締切排水工	15-2
15-3	釜場設置撤去工	15-3
15-4	ウェルポイント	15-4
15-5	仮設材設置撤去工	15-5
15-6	たて込み簡易土留	15-8
15-7	鋼製足場	15-9
15-8	支保工	15-16
15-9	土工用マット敷設	15-20
15-10	敷鋼板	15-21
15-11	仮橋・仮棧橋工	15-23
15-12	鋼矢板・H形鋼工	15-25
15-13	工事用道路補修	15-27
15-14	アンカー工	15-28
15-15	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	15-30
15-16	仮設材賃料（損料）	15-32
15-17	仮設道路造成工	15-34

# 第15章 仮設工

## 15-1 土のう設置撤去

詰土による土のう・大型土のうを設置、撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

土のう、大型土のうの数量を区分ごとに算出する。

表15-1 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	施工	材料	単位	数量	詰土量	備考
土のう		○	○	m <sup>3</sup>			地山土量
大型土のう				袋		容量は1 m <sup>3</sup> を標準	掘りゆるめた状態の土量

- (注) 1. 標準的な土のう寸法は1袋当り有効高さ(H)=13cm、有効積幅(B)=35cm、有効積長(L)=45cmとする。
2. 大型土のうの規格は容量が確保できるものを、設置する仮設(構造)物の規模・規格に応じた最適なものを選定するものとする。なお、詰土として使用する土砂等については設計条件に合わせて適宜選定するものとする。
3. 大型土のうの詰土量は「掘りゆるめた状態」を標準とするが、当該現場において適正と認められる数値が把握されている場合は別途考慮する。

#### ①施工区分

施工区分は、下表のとおりとする。

施工区分
仕拵え～設置～撤去
仕拵え～設置
撤去のみ

#### ②材料区分

材料区分は、下表のとおりとする。

材料区分
採取土
購入土

## 15-2 締切排水工

工事用水中ポンプによる水替えを行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

締切排水の数量を区分ごとに算出する。

表15-2 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	施工	排水	動力	揚程	排水量	単位	数量	備考
締切排水	○	○	○	○	○	箇所		

#### ①施工区分

施工区分は、下表のとおりとする。

施工区分
据付
撤去

#### ②排水区分

排水区分は、下表のとおりとする。

排水区分
作業時排水
常時排水

#### ③動力区分

動力区分は、下表のとおりとする。

動力区分
商用電源
発動発電機

#### ④揚程区分

揚程区分は、下表のとおりとする。

揚程区分
10m以下
15m以下

#### ⑤排水量区分

排水量区分は、下表のとおりとする。

排水量区分	
揚程15m以下	
揚程10m以下	揚程10mを超え15m以下
0以上~6 m <sup>3</sup> /h 未満 (小口径)	0以上~40 m <sup>3</sup> /h 未満
6以上~30 m <sup>3</sup> /h 未満 (小口径)	
30以上~40 m <sup>3</sup> /h 未満	
40以上~120 m <sup>3</sup> /h 未満	
120以上~450 m <sup>3</sup> /h 未満	
450以上~1,300 m <sup>3</sup> /h 未満	

### 15-3 釜場設置撤去工

ポンプ排水工法（釜場排水工法）における釜場設置、撤去を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

釜場設置撤去の数量を区分ごとに算出する。

表15-3 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工区分	単 位	数 量	備 考
釜場掘削・設置	○	箇所		
釜場撤去・埋戻	○	箇所		

## 15-4 ウェルポイント

構造物等の掘削工事における、ウェルポイント工に適用する。

### 1) 数量算出項目

ウェルポイントの数量を区分ごとに算出する。

表15-4 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工	規格	単位	数量	備考
ウェルポイント	○	○	日		

#### ①施工区分

施工区分は、下表のとおりとする。

施工区分
設置
撤去

#### ②規格区分

ウェルポイント本数をウェルポイントの種類・サンドフィルターの有無ごとに算出する。

### 2) 数量算出方法

数量の算出は「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

#### ①ウェルポイントの内訳は下表のとおりとする。

項目 \ 区分	規格	単位	数量	備考
ウェルポイント	○	本		
ヘッダーライン	○	m		
ウェルポイントポンプ	○	日		
ジェット装置	○	日		

## 15-5 仮設材設置撤去工

切梁、腹起し、タイロッド、横矢板（土留板）、覆工板、覆工板受桁等を設置、撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

仮設材の数量を区分ごとに算出する。

表15-5 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	施工箇所	規格	単位	数量	備考
切梁・腹起し	○		○	t		
タイロッド・腹起し			○	t		
横 矢 板			○	m <sup>2</sup>		
覆 工 板			○	m <sup>2</sup>		
覆工板受桁			○	t		設置面積 700 m <sup>2</sup> を超える場合
覆工板受桁用桁受			○	t		設置面積 700 m <sup>2</sup> を超える場合

#### ①施工箇所区分

施工箇所（ブロック）ごとに算出する。

#### ②規格区分

仮設材の材質、型式、寸法等ごとに算出する。

### 2) 数量算出方法

数量の算出は「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

#### ①切梁・腹起し等

切梁・腹起し等の質量は、下表の算出方法により算出する。

部材名	部 品 名	質量算出方法	備 考
主部材	切梁、腹起し、 火打梁、補助ピース	積上げ	千斤ジャッキ・火打受ピース（火打ブロック）の長さに相当する部材長の質量を控除すること。
副部材 (A)	隅部ピース、交差部ピース、カバープレート、 千斤ジャッキ、ジャッキカバー、ジャッキハンドル、 火打受ピース、腰掛金物、（火打ブロック）	主部材質量× 0.22(0.67)	千斤ジャッキ・火打受ピースの長さは、 どちらも50cmとする。 火打ブロックを使用する場合は、 ( )内の値とする。
副部材 (B)	ブラケット、ボルト、ナット	主部材質量× 0.04(0.06)	1現場全損とする。 火打ブロックを使用する場合は、 ( )内の値とする。


(注) 運搬質量については、主部材、副部材(A)（リース材）について計上するものとし、副部材(B)（1現場全損とするもの）については運搬重量として計上しない。

#### ②横矢板


横矢板の数量は、横矢板を施工する壁面積を算出する。

③土留め・締切り概念図

鋼製山留材、組立部材図



No	部 材 名	No	部 材 名
1	腹 起	10	自在火打受ピース
2	切 ばり	11	土圧計及び土圧計ボックス
3	火打ばり	12	交叉部ピース
4	隅部ピース	13	交叉部Uボルト
5	火打受ピース	14	締付用Uボルト
6	カバープレート	15	切梁ブラケット
7	キリンジャッキ	16	腹起ブラケット
8	ジャッキカバー	17	ジャッキハンドル
9	補助ピース	18	火打ブロック




<参考>

H形鋼 (加工材) の単位質量

規 格	単位質量 (kg/m)
200型	55.0
250型	80.0
300型	100.0
350型	150.0
400型	200.0

④二重鋼矢板締切概念図



NO	部材名称
1	外側鋼矢板
2	掘削側鋼矢板
3	タイロッド
4	タイロッド取り付用腹起し
5	ナット
6	ワッシャー
7	腹起し
8	火打梁
9	火打受ピース

## 15-6 たて込み簡易土留

たて込み簡易土留の掘削、設置、撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

たて込み簡易土留の延長を区分ごとに算出する。

表15-6 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	作業条件	単位	数量	備考
たて込み簡易土留	○	m		

(注) 捨梁が必要な場合は、規格毎に必要な本数を別途算出する。

### ①作業条件区分

掘削深、掘削幅ごとに算出する。

### 2) 数量算出方法

数量の算出は「第2章 土工」による。なお、標準歩掛には「掘削」が含まれているため、土工計算時は本体土工から削除する。

## 15-7 鋼製足場

構造物施工にあたり、鋼製足場を設置、撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

鋼製足場の数量を区分ごとに算出する。

表15-7 数量算出項目区分一覧表

区分 項目	構造物	種類	設置高	単位	数量	備考
鋼製足場	○	○	○	掛m <sup>2</sup>		

#### ①構造物区分

構造物ごとに算出する。

#### ②種類区分

種類による区分は、下表のとおりとする。

種類区分	設置場所
単管傾斜足場	構造物面が傾斜している箇所 (勾配1分以上)
手摺先行型枠組足場	構造物が垂直に近く(勾配1分未満) 設置面が平坦な箇所
単管足場	枠組足場の設置が不適当な箇所


(注) 墜落防止のための安全ネットは、構造物と足場との距離が30cmを超え、且つ、作業を行う上で、手すり・中さん等の設置が困難、又は一時的に取り外す場合はありとする。

#### ③設置高区分

設置高による区分は、下表のとおりとし、設置高さの平均が30mを超える場合は、その設置高さを備考欄に明記すること。

平均設置高さ	$H \leq 30 \text{ m}$
	$H > 30 \text{ m}$

\*平均設置高さ： $H = (H_1 + H_2) \div 2$



### 2) 数量算出方法

数量の算出は「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか以下の方法によるものとする。

①「枠工については、切土勾配が1割2分(40度)程度以上の場合に足場を計上するものとする。

②足場面積の算出例


a. 足場面積の計上範囲は、下記のとおりとする。

(ア) 足場の構造

- ・ 足場工の設置側の構造物面が垂直に近い(勾配1分未満)の場合で  
足場設置面が平坦な場合 ……手摺先行型枠組足場
  - ・ 足場工の設置側の構造物面が垂直に近い(勾配1分未満)の場合で  
足場設置面が傾斜している場合 ……単管足場
- (ただし、掘削法面は使用しないものとする。)
- ・ 足場工の設置側の構造物面が傾斜している(勾配1分以上)場合……単管傾斜足場

(イ) 高さ2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。


手摺先行型枠組足場の足場幅は1.2mを標準とする。



(ウ) 盛土部の石積、ブロック積は足場を計上しない。



(エ) ボックスカルバート等のボックス形構造物で内断面に支保工を計上した場合は、内断面の足場工は計上しない。


(オ) 足場の選定及び各構造物の足場工の計上例を以降に示す。




b. 足場面積の算出は、以下のとおりとする。なお、現場条件、構造物の構造及び施工方法などでこれによりがたい場合は、別途算出するものとする。

擁 壁 工 等		<p>1. 足場工設置側が垂直に近い(勾配1分未満)場合</p> <p>I. 標準(足場設置面が平坦) …手摺先行型枠組足場</p> <p>II. Iが不適当な場合 …単管足場</p> <p>2. 足場工設置側が傾斜している(勾配1分以上)場合 …単管傾斜足場</p> <p>3. 高さ(h) 2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</p> <p>4. 盛土部の石積、ブロック積みは足場を計上しない。</p> <p>5. 足場工面積(掛<math>m^2</math>) L=延長(m)</p> <p>① 単管傾斜=<math>h1 \times L</math> 枠組=<math>h2 \times L</math></p> <p>② 単管傾斜=<math>h1 \times L</math> 枠組 or 単管=<math>h2 \times L</math></p> <p>③ 枠組=<math>h1 \times L + h2 \times L</math></p> <p>④ (<math>h3 &lt; 2.0</math>mの場合) 枠組=<math>h1 \times L + h2 \times \sum L1</math> (<math>h3 &gt; 2.0</math>mの場合) 枠組=<math>h1 \times L1 + h2 \times \sum L1 + N \times h3 \times b</math> N=控え壁(扶壁)数</p>
	<p>「凡例」</p> <p> 手摺先行型枠組足場</p> <p> 単管傾斜足場</p> <p> 現場条件に応じて手摺先行型枠組足場又は単管足場を計上</p>	

<p>もたれ擁壁、ブロック・石積工等</p>	 <p>①</p> <p>②</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>単管傾斜足場</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い(勾配1分未満)場合 <ol style="list-style-type: none"> <li>標準(足場設置面が平坦) …手摺先行型枠組足場</li> <li>Iが不適当な場合 …単管足場</li> </ol> </li> <li>足場工設置側が傾斜している(勾配1分以上)場合 …単管傾斜足場</li> <li>高さ(h) 2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>足場工面積(掛<math>m^2</math>) ①② 単管傾斜 = <math>h \times L</math></li> </ol>
<p>橋台</p>	 <p>①</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>b</p> <p>① 平面図</p> <p>0.5</p> <p>L</p> <p>0.5</p> <p>1.2</p> <p>1.2</p> <p>0.5</p> <p>b</p> <p>0.5</p> <p>1.2m</p> <p>1.2m</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い(勾配1分未満)場合 <ol style="list-style-type: none"> <li>標準(足場設置面が平坦) …手摺先行型枠組足場</li> <li>Iが不適当な場合 …単管足場</li> </ol> </li> <li>足場工設置側が傾斜している(勾配1分以上)場合 …単管傾斜足場</li> <li>高さ(h) 2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>フーチング部についても高さ(h)が2.0m以上の場合は足場を計上する。</li> <li>足場工面積(掛<math>m^2</math>) ① 枠組 = <math>\{2(b + L) + 8.8\} \times h</math> コーナー部 <math>0.5 \times 8 + 1.2 \times 4 = 8.8m</math></li> </ol>




② 平面図



③

③ 平面図



単管傾斜足場



手摺先行型杵組足場

②

( $h_3 < 2.0\text{m}$ の場合)

$$\text{杵組} = (L + 2 \times b_1 + 4.4 + b_2) \times h_1 + L_1 \times 2 \times h_2$$

( $h_3 > 2.0\text{m}$ の場合)

$$\text{杵組} = \{L + 2 \times b_1 + 4.4 + b_2\} \times h_1 + L_1 \times 2 \times h_2 + h_3 \times b_3 \times 2$$

③


$$\text{単管傾斜} = h_1 \times L$$

$$\text{杵組} = (L + 2 \times b_1 + 4.4) \times h_2 + b_2 \times h_3$$


コーナー部

$$3.4 + 0.5 \times 2 = 4.4\text{m}$$


① 正面図




① 平面図



② 正面図



② 平面図



手摺先行型枠組足場

1. 手摺先行型枠組足場を標準とする。

2. 高さ(h)が2.0m未満は原則として足場は計上しない。




3. 足場工面積 (掛 $m^2$ )

①

$$\text{枠組} = L \times h1 + (L + 2 \times b + 4.4) \times h2$$

②

$$\text{枠組} = 2 \times (L + 2 \times b1 - b2 - 4.4) \times h$$

<p>橋脚</p>	 <p>手摺先行型枠組足場</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 手摺先行型枠組足場を標準とする。</li> <li>2. 高さ(h)が2.0m未満は原則として足場は計上しない。</li> <li>3. 構造が変わっても考え方は同じものとする。</li> <li>4. 足場工面積 (掛<math>m^2</math>)  <math display="block">\text{枠組} = \{2 \times (b + L) + 8.8\} \times h</math> </li> </ol>
<p>付帯構造物</p>	<p>(側面図)</p>  <p>(平面図)</p>  <p>手摺先行型枠組足場</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 手摺先行型枠組足場を標準とする。</li> <li>2. 高さ(h)が2.0m未満は原則として足場は計上しない。</li> <li>3. 平面図を正方形としているがb値が違っていても考え方は同じものとする。</li> <li>4. 足場工面積 (掛<math>m^2</math>)  (外面) <math>(b1 \times 4 + 8.8) \times h1</math>  (内面) <math>(b2 \times 4 - 8.8) \times h2</math> </li> </ol>

## 15-8 支保工

一般土木工事の構造物施工にあたり、支保工を設置、撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

支保工の数量を区分ごとに算出する。

表 15-8 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	構造物	種類	支保耐力	設置高	単位	数量	備考
支保工		○	○	○	○	空 <sup>3</sup> m		

#### ①構造物区分

構造物ごとに算出する。

#### ②種類別区分

種類による区分は、下表のとおりとする。

種類	設置条件
パイプサポート支保工	平均設置高さ4m未満かつ支保耐力 $60\text{KN}/\text{m}^2$ ( $6.1\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下の場合
くさび結合支保工	・支保耐力 $80\text{KN}/\text{m}^2$ ( $8.2\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下の場合 ・平均設置高さ4m未満かつ支保耐力 $60\text{KN}/\text{m}^2$ ( $6.1\text{t}/\text{m}^2$ ) を超える場合

(注) 支保耐力 $80\text{KN}/\text{m}^2$  ( $8.2\text{t}/\text{m}^2$ ) を超える場合、又は最大設置高さが30mを超える場合は、別途工法等を検討するものとする。

#### ③支保耐力及び設置高区分

##### a. パイプサポート支保工

平均設置高 (m)	支保耐力	コンクリート厚 t (cm)
H < 4.0m	$40\text{KN}/\text{m}^2$ ( $4.1\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下	$t \leq 120\text{cm}$
	$40\text{KN}/\text{m}^2$ ( $4.1\text{t}/\text{m}^2$ ) を超え $60\text{KN}/\text{m}^2$ ( $6.1\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下	$120\text{cm} < t \leq 190\text{cm}$


(注) 1. 平均設置高による区分は、全数量について対象とする。  
2. 張出部等で断面が変化する場合のコンクリート厚は平均であり、参考値を示したものである。(支保工概念図参照)

##### b. くさび結合支保工

施工基面からの最大高さ (m)	支保耐力	コンクリート厚 t (cm)
$h \leq 30$	$40\text{KN}/\text{m}^2$ ( $4.1\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下	$t \leq 120\text{cm}$
	$40\text{KN}/\text{m}^2$ ( $4.1\text{t}/\text{m}^2$ ) を超え $80\text{KN}/\text{m}^2$ ( $8.2\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下	$120\text{cm} < t \leq 250\text{cm}$
$h > 30$	$40\text{KN}/\text{m}^2$ ( $4.1\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下	$t \leq 120\text{cm}$
	$40\text{KN}/\text{m}^2$ ( $4.1\text{t}/\text{m}^2$ ) を超え $80\text{KN}/\text{m}^2$ ( $8.2\text{t}/\text{m}^2$ ) 以下	$120\text{cm} < t \leq 250\text{cm}$

(注) 張出部等で断面が変化する場合のコンクリート厚は平均であり、参考値を示したものである。(支保工概念図参照)

支保工概念図（参考例）



支保耐力決定のためのコンクリート圧 (t) は、次式により算出する。

$$t = (t_1 + t_2) / 2$$

支保工の空体積 (空 $m^3$ ) は、次式により算出する。

$$V = (h_1 + h_2) / 2 \times L \times W$$

## 2) 数量算出方法

数量の算出は「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

### ①空体積の算出例

支保工の空体積の算出は、以下のとおりとする。なお、現場条件、構造物の構造及び施工方法等でこれによりがたい場合は、別途算出する。


支保工の計上例

支保工の数量（空 $m^3$ ）は、下図に示す内空断面とする。






支保工計上部分


「ボックスカルバート」



「橋梁等」



支保工の選定は以下による。



## 15-9 土工用マット敷設

土木安定用材（マット、シート類）を敷設、撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

土工用マットの面積を区分ごとに算出する。

表15-9 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工区分	単位	数量	備考
土工用マット	○	m <sup>2</sup>		

#### ①施工区分

施工区分は、下表のとおりとする。

施工区分
敷設～撤去
敷設
撤去のみ

## 15-10 敷鋼板

敷鋼板を設置、撤去する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

敷鋼板の面積を区分ごとに算出する。

表15-10 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	施工区分	供用日数	使用回数	単位	数量	備考
敷鋼板	○	○	○	m <sup>2</sup>		

#### ①施工区分

施工区分は、下表のとおりとする。

施工区分
設置～撤去
設置
撤去のみ

#### ②供用日数

供用日数毎に区分する。

#### ③使用回数

使用回数毎に区分する。

### 2) 数量算出方法


数量の算出は「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

なお、敷鋼板については、現場条件、工程等から経済的な施工計画を十分検討し、敷鋼板の数量算出を行うものとする。


#### ①敷鋼板計上面積は次式により算出する。

$$\text{面積 (A)} = B \times L$$


[仮設道路の場合]



[仮設ヤードの場合]



②敷鋼板の規格は次図を参考とする。



※敷鋼板規格を示しているが、数量算出時、規格別に算出する必要はない。


③敷鋼板の数量計上例

数回使用する場合の数量算定例を次に示す。

例① 1,200 m<sup>2</sup>の施工に当り、400 m<sup>2</sup>を3回使用する場合

- ・ 計上数量 1,200 m<sup>2</sup>
- ・ 供用日数 90日
- ・ 使用回数 3回

使用 (1) (2) (3)




搬入搬出数量



例② 1,300 m<sup>2</sup>の施工に当り、最後の使用に端数がでる場合


- ・ 計上数量 (a)900 m<sup>2</sup>、(b)400 m<sup>2</sup>
- ・ 供用日数 (a) 90日、(b)120日
- ・ 使用回数 (a) 3回、(b) 4回

使用 (1) (2) (3) (4)



搬入数量

搬出数量



## 15-11 仮橋・仮栈橋工

仮設橋及び仮栈橋の上部工（桁、覆工板、高欄）と下部工（橋脚、杭橋脚）を施工する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

仮橋、仮栈橋の数量を区分ごとに算出する。

表15-11 数量算出項目区分一覧表

項目		区分	規格	単位	数量	備考
上部工	主桁・横桁		○	t		(注) 2
	覆工板		○	m <sup>2</sup>		
	高欄	ガードレール	○	m		(注) 3
		単管パイプ	○	m		
下部工	橋脚（直接基礎形式）		○	t		(注) 4
	杭橋脚（杭基礎形式）		○	t		(注) 5
				本		
導杭・導枠		○	本		(注) 6	


- (注) 1. 直接基礎の場合、コンクリート基礎は別途計上する。  
 2. 上部工の対象質量は、主桁、横桁の質量で、高力ボルトの質量は含まない。  
 3. 仮橋の高欄型式はガードレール型、仮栈橋の高欄型式は単管パイプ型を標準とする。また、ガードレール型の場合で支柱基礎が必要な場合の数量は別途積み上げ、単管パイプ型の場合、固定ベース、クランプ、ボルト等の数量は別途積み上げる。  
 4. 橋脚の対象質量は、橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。  
 5. 杭橋脚の対象質量は、橋脚質量、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。  
 6. 導杭・導枠はH形鋼（300×300）とし、導杭施工本数は杭橋脚打込み10本当たり8本が標準であり、導杭の本数を算出のこと。

### ①規格区分

仮設材の材質、型式、寸法ごとに区分する。

## ②仮設・仮栈橋工の概念図

橋脚、杭橋脚等の区分は、下図による。



「仮 橋」：仮橋とは、橋の架替時に代替として架ける橋あるいは工事用車両などを通行させるために架ける橋など、一時的に使用することを目的として架ける橋をいう。

「仮栈橋」：仮栈橋とは、水上あるいは水中等での工事のために陸からアプローチとして作業員や工事用機械・材料等の運搬及び船舶の接岸や係留などのために設けられ、工事用作業足場として利用されるものをいう。

## 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章 適用範囲及び共通事項」によるものとする。

## 15-12 鋼矢板・H形鋼工

鋼矢板、H形鋼を打設または圧入、引抜する場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

鋼矢板、H形鋼の数量を区分ごとに算出する。

表15-12 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	施工箇所	規格	矢板長 (H形鋼長)	単位	数量	備考
延長		○	○	○	m		
枚数(本数)					枚(本)		
質量					t		

(注) ( ) 書きは、H形鋼に適用する。

#### ①施工箇所区分

施工箇所(ブロック)ごとに区分する。

#### ②規格および矢板長(H形鋼長)区分

矢板(H形鋼)の材質、型式、1枚当り長さ(1本当り長さ)ごとに区分して算出する。なお、親杭に使用するH形杭鋼は、杭用を標準とする。

### 2) 数量算出方法

数量の算出は「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

#### ①枚数

施工枚数は、鋼矢板の中心線の長さを1枚当りの幅で除した値とし、小数点以下の端数は切上げて整数にまとめるものとする。

なお、施工場所から矢板置場までの距離について、30m以内の場合と30mを超える場合ごとに区分する。

#### ②継手数

鋼矢板を施工する場合は、矢板(H形鋼)の規格ごとに、1枚(本)当り継手数(箇所)についても算出する。

#### ③質量

施工質量は、次式により算出するものとする。

施工質量=矢板長(H形鋼長)×単位質量×施工枚数(本数)

◎ 鋼矢板の施工質量算出例

施工延長 L=30.8m、Ⅲ型 H=10m/枚の場合

施工質量=46.2t

$$\left( \begin{array}{l} 30.8\text{m} \div 0.4\text{m/枚} = 77\text{枚} \\ 10\text{m/枚} \times 0.06\text{t/m} \times 77\text{枚} = 46.2\text{t} \end{array} \right)$$

- ④打込み長又は圧入長及び引抜長を、施工箇所（ブロック）ごとに算出する。  
 また、打込み長又は圧入長に対する最大N値又は各地層ごとの加重平均N値も算出する。

<参考>

型 式	単位質量 (kg/m)	幅 (mm)
SP-I A	35.5	400
SP-II	48.0	400
SP-III	60.0	〃
SP-IV	76.1	〃
SP-VL	105.0	500
SP-VIL	120.0	〃
SP-IIW	61.8	600
SP-IIIW	81.6	〃
SP-IVW	106.0	〃
SP-10H	86.4	900
SP-25H	113.0	〃
H-200	49.9	—
H-250	71.8	—
H-300	93.0	—
H-350	135.0	—
H-400	172.0	—

(注) H形鋼は、杭用（生材）である。

### 15-13 工事中道路補修

一般工事で工事期間中に重車両（ダンプトラック10t 積級相当以上）を使用する全幅3m以上6m以下の既設道路（アスファルト、コンクリート舗装道を除く）及び仮設道路を砕石等により補修する作業に適用する。

なお、使用前に表層を締固機械等で転圧する場合または、敷鉄板等を敷設する場合は、除く。

#### 1) 数量算出項目

1 路線ごとに算出する。

表15-13 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	補足材の種別	通行台数	使用路線延長	単位	数量	備考
道路補修工	○	○	○	路線		

#### ①補足材の種別

補足材の材料規格ごとに区分する。

#### ②通行台数

通行台数は、工事実施期間中に、対象となる路線を通行する重車両（ダンプトラック10t 積級相当以上）の通行回数であり、次により区分する。

区 分	補足材料の設計数量
100 台以下	75 m <sup>3</sup> /k m
100 台超え 500 台以下	105 m <sup>3</sup> /k m
500 台超え 2,500 台以下	140 m <sup>3</sup> /k m

#### ③使用路線延長

使用路線延長（k m）は、対象となる路線延長の1 m単位を四捨五入し、10m単位とする。

## 15—14 アンカー工

ロータリーパーカッション式ボーリングマシンにより削孔を行い引張鋼材にてアンカーを施工するものに適用する。

### 1) 数量算出項目

アンカーを区分ごとに算出する。

表15-14 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	呼び径	土質	規格	単位	数量	備考
アンカー	○	○	○	本		

#### ①呼び径区分

呼び径による区分は、下表のとおりとする。

呼び径区分
φ 90mm
φ 115mm
φ 135mm
φ 146mm

#### ②土質区分

土質区分は、下表のとおりとする。

土質区分
粘性土、砂質土
レキ質土
玉石混じり土
軟 岩
硬 岩

#### ③規格

規格区分は、下表のとおりとする。

規格区分
単 管
二重管

(注) 土砂を貫通して岩部分にアンカーを定着する場合は二重管掘削を標準とする。

## 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

①アンカーの内訳は下表の項目で算出する。

区 分 項 目	規格	単位	数量	備考
削孔長	○	m		
アンカー鋼材	○	m		
注入パイプ	○	m		
シーす	○	m		
防錆材	○	kg		
定着加工用具	○	組		パイロットキャップ スペーサ等
アンカー定着具	○	組		アンカーヘッド、プレート、 クワ等
グラウト	○	m <sup>3</sup>		
足場	○	空m <sup>3</sup>		

(注) 数量は、必要量（ロスを含む）を算出すること。

②アンカー鋼材

アンカー鋼材は下表の区分で算出する。

設計荷重
400 kN (40.8t) 未満
400 kN (40.8t) 以上1, 300 kN (32.7t) 未満
1, 300 kN (32.7t) 以上2, 000 kN (204.1t) 未満

削孔長
10m以内
10mを超え20m以内
20mを超える

③足場

足場は施工場所が既設の構造物（斜面）等で、必要な場合に計上する。

また、作業面の足場幅は、4.5mを標準とする。

④グラウトの使用量

グラウトの使用量は次式を参考とし、材料の補正（ロス）を含んだ数量を算出する。

$$V = \frac{D^2 \times \pi}{4 \times 10^6} \times L \times (1 + K)$$

V：注入量 (m<sup>3</sup>)

D：ドリルパイプの外径 (mm)

L：削孔長 (m)

K：補正係数

(注) 補正係数は2.2を標準とするが、過去の実績や地質条件等により本係数を使用することが不適当な場合は、別途考慮すること。

## 15-15 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

### 鉄筋挿入工（ロックボルト工）に適用する。

#### 1) 数量算出項目

鉄筋挿入の延長を区分ごとに算出する。

表15-15 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	現場条件	規格	垂直高	単位	数量	備考
鉄筋挿入	○	○	○	m		

#### 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

①鉄筋挿入の内訳は下表の項目で算出する。

項目 \ 区分	現場条件	規格	垂直高	単位	数量	備考
鉄筋挿入	○	○	○	m		
足場	○	×	×	空m <sup>3</sup>		(注)
上下移動	○	×	×	回		(注)

(注) 足場、上下移動については、必要に応じて計上する。

②鉄筋挿入は現場条件、規格、垂直高毎に以下の区分で算出する。

現場条件	(I) 削孔に要する重機が搬入可能な場合：削孔長1m以上5m以下、削孔径42mm以上65mm以下、法面垂直高さ30m以下
	(II) 削孔が仮設足場（単管足場）または土足場となる場合：削孔長1m以上5m以下、削孔径42mm以上65mm以下、法面垂直高さ40m以下（ただし、機械設置基面から削孔位置までの高さが1m以下）
	(III) 削孔がロープ足場（命綱）となる場合：削孔長1m以上2m以下、削孔径42mm以上50mm以下、法面垂直高さ40m以下

③グラウト注入の規格はその配合を1m<sup>3</sup>当りで算出し、アンカー1本当りのグラウト注入量も算出する。

アンカー1本当りに必要なグラウト注入量は、次式を標準とする。

$$V = \frac{D^2 \times \pi}{4 \times 10^6} \times L \times (1 + K)$$

V：グラウト注入量（m<sup>3</sup>）

D：削孔径（mm）

L：削孔長（m）

K：補正係数（=0.4）

④垂直高

項目	法面垂直高による区分	
現場条件Ⅰ	①30m以下	②30mを超える
現場条件Ⅱ	①40m以下	②40mを超える
現場条件Ⅲ	①40m以下	②40mを超える


(注) 法面垂直高さとは、法面下部からの高さである。

⑤仮設足場は現場条件(Ⅱ)の場合で、必要な場所に計上する。

又、作業面の足場幅は2.0mを標準とする。

⑥削孔機械の上下移動は現場条件(Ⅱ)の場合で、必要な場所に計上する。

(参考) 適用のフロー図



## 15-16 仮設材質料（損料）

賃料（損料）を積み上げにより積算する場合の数量算定に適用する。

### 1) 数量算出項目

区分条件ごとに算出する。

表15-16 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	施工箇所	規格	作業区分 <sup>(注)1</sup>	供用日数	使用回数	単位	数量	備考
鋼矢板		○	○	○	○	○	t		賃料
H形鋼		○	○	○	○	○	t		〃
覆工板		○	○	○	○	○	m <sup>2</sup>		〃
鋼製マット		○	○	○	○	○	m <sup>2</sup>		〃
敷鉄板		○	○	○	○	○	m <sup>2</sup>		〃
たて込み簡易土留		○	○	○	○	○	m <sup>2</sup>		〃
鋼製型枠		○	○	○ <sup>(注)2</sup>	○	○	各単位		賃料・損料
鋼製足場材		○	○	○ <sup>(注)2</sup>	○	○	各単位		〃
異形ブロック型枠		○	○	×	○	○	m <sup>2</sup>		〃

- (注) 1. 上表の作業区分は賃料の場合の1現場当り修理費及び損耗費の作業区分である。  
 2. 市場に賃料実態がある場合には賃料計上を基本とする。賃料計上の場合のみ区分する。

#### ①施工箇所区分

施工箇所（ブロック）ごとに算出する。

#### ②規格区分

仮設材の材質、型式、寸法等ごとに算出する。

#### ③作業区分（賃料の場合）

##### 【鋼矢板・H形鋼】

作業区分ごと（軽作業・標準作業・重作業）に算出する。

作業による区分は、次のとおりとする。

イ. 打ち込みを伴う場合（打撃、振動、圧入工法）

最大N値が 20未満…………… 軽作業

〃 20以上39以下…………… 標準

〃 40以上…………… 重作業

ロ. 補助工法を併用し打ち込みを伴う場合（ジェット併用バイブロハンマ・オーガ併用圧入・ジェット併用圧入工法）及び打ち込みを伴わない場合（プレボーリング工法）

最大N値が 39以下…………… 軽作業

〃 40以上…………… 標準

(注) 「先端部分のみに補助工法を併用しないで打ち込む場合」及び「プレボーリング工法で先端部分のみを打撃する場合」についても、ロ. を適用する。

〔主桁・腹起材〕

主桁・腹起材…………… 標準

##### 【覆工板・鋼製マット・敷鉄板】

作業区分ごと（あり）に算出する。

1現場当り修理費等、計上の有無…………… あり（標準）

(注) 特別な理由がある場合を除き「あり」を選択する。

**【たて込み簡易土留】**

作業区分ごと（掘削幅3m未満・掘削幅3m以上）に算出する。

- 1 現場当り修理費等・掘削幅条件…………… 3m未満
- "…………… 3m以上

**【鋼製型枠・鋼製足場材】**

作業区分ごと（あり）に算出する。

- 1 現場当り修理費等、計上の有無…………… あり（標準）
- (注) 特別な理由がある場合を除き「あり」を選択する。

④供用日数

供用日数ごとに区分する。

⑤使用回数

使用回数ごとに区分する。

**2) 数量算出方法**

数量の算出は「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。


①仮設材（鋼矢板、H形鋼等）の数量計上例

大型仮設材については、現場条件、工程等から経済的な施工計画を十分検討し、仮設材の数量算定を行うものとする。

流用を行う場合の数量算定例を次に示す。


例① 1,200tonの施工に当り、400tonを3回施工する場合

- ・ 計上数量 1,200ton
- ・ 供用日数 90日
- ・ 使用回数 3回（＝ 転用回数2回）



例② 1,300tonの施工に当り、最後の転用に端数がある場合

- ・ 計上数量 (a)900ton、(b)400ton
- ・ 供用日数 (a) 90日、(b)120日
- ・ 使用回数 (a) 3回（＝ 転用回数2回）  
(b) 4回（＝ 転用回数3回）



## 15-17 仮設道路造成工

山砂、山土砂、及び山土を基盤材とし、クラッシャランC-40または、再生クラッシャランRC-40を舗設材とした仮設道路に適用する。

### 1) 数量算出項目

必要延長を区分毎に算出する。

表15-17 数量算出項目区分一覧表

項目	区分				
	基盤材	舗設材	単位	数量	備考
仮設道路造成(標準断面)	○	○	m		
仮設道路造成(任意断面)	○	○	m		

#### ①基盤材区分

基盤材の種別毎に区分する。

#### ②舗設材区分

舗設材の種別毎に区分する。

### 2) 数量算出方法

数量の算出は、「第1章 適用範囲及び共通事項」によるほか下記の方法によるものとする。

なお、法面整形は、「第2章土工 2-2-(4)整形工」により必要に応じて別途算出すること。

#### ①標準断面の場合

項目	区分			
	種別	単位	数量	備考
基盤材	○	m <sup>3</sup>		(注)
舗設材	○	m <sup>3</sup>		(注)

(注) 基盤材及び舗設材の100m当り設計数量は下表のとおりとする。

基盤材及び舗設材の設計使用量

基盤厚さ (cm)	舗設厚さ (cm)	基盤材設計使用量 (m <sup>3</sup> /100m)	舗設材設計使用量 (m <sup>3</sup> /100m)
60	10	306	36
	20		74
50	10	250	36
	20		74
40	10	196	36
	20		74
30	10	144	36
	20		74

(注) 「第2章土工 2-2(4)2)④数量算出留意事項b」の場合は、基盤材設計使用量から土羽土相当量を控除すること

②任意断面の場合


項目 \ 区分	種別	単位	数量	備考
基盤材	○	m <sup>3</sup>		(注)
舗設材	○	m <sup>3</sup>		(注)
舗設幅	○	m		

(注) 基盤材及び舗設材の100m当り設計数量を備考欄に明記する。

3) 参考

工事用道路が標準断面の場合。

図15-17 標準断面図



※ 上図は、あくまで標準的な断面を示しているため、施工計画等により各現場において、断面等を決定するものとする。

## 第 16 章 共通仮設工

16-1	継目試験	.....	16-1
16-2	溶接試験	.....	16-2

## 第16章 共通仮設工

### 16-1 継目試験

パイプ布設後に行う、テストバンドによる継目試験を行う場合に適用する。

#### 1) 数量算出項目

継目試験の箇所数を区分ごとに算出する。

表16-1 数量算出項目区分一覧表

項目 \ 区分	管種	口径	単位	数量	備考
継目試験	○	○	箇所		

#### ①管種区分

管種ごとに区分する。

#### ②口径区分

口径ごとに区分する。

#### 2) 数量算出方法

数量の計上は、呼び径900mm以上のソケットタイプ継手のうち、次の場合を除く全ての箇所の合計とする。

- ①勾配5%以上の箇所（別途、移動及び滑落防止対策を行う場合を除く）
- ②内径が異なる2つの管の間にある継手（塗装管とモルタルライニング管など）
- ③鋼製継輪、可とう管
- ④バタフライ弁及び異形管等によりテストバンドの搬入が出来ない範囲

【出典：土木工事共通仕様書 第1編 3-21-3 技術管理費】

## 16-2 溶接試験

鋼管類現場溶接（突合せ溶接部）のX線撮影検査を行う場合に適用する。

### 1) 数量算出項目

溶接試験の枚数を区分ごとに算出する。

表16-2 数量算出項目区分一覧表

項目	区分	単位	数量	備考
溶接試験		枚		

### 2) 数量算出方法

①数量の計上は、鋼管類（管水路・水路橋）は全溶接線長の5%を撮影対象とし撮影枚数を算定する。  
ただし、重要度の高い構造物（水圧鉄管の分岐管、ダム用ゲート等）は20%を標準とする。

②撮影枚数の算出方法は次による。

$$N = a \times b / c$$

N : 枚数……切上げ整数とする (枚)      a : 全溶接線長 (m)

b : 撮影率 (5%又は20%)      c : フィルム一枚当りの長さ (0.3m)

参考資料－1 数量計算の基本となる面積及び体積の算出式

「凡例」 A：面積（立体の場合は表面積）、V：体積






図 形	計 算 式	備 考
① 矩 形 	$A = a \times b$	
② 三 角 形 	$A = \frac{b \times h}{2}$	
③ 台 形 	$A = \frac{(a + b) \times h}{2}$	
④ 円 	$A = \frac{d \times d \times \pi}{4}$	
⑤ 中空円 	$A = \frac{(d \times d - d_1 \times d_1) \times \pi}{4}$	










図 形	計 算 式	備 考
⑥ 扇 形 	$A = r \times r \times \pi \times \left( \frac{\theta}{360} \right)$	
⑦ 三角形 (ヘロンの公式) 	$A = \sqrt{t(t-a)(t-b)(t-c)}$ <p>ただし、 <math>t = \frac{a+b+c}{2}</math></p>	
⑧ 楕 円 	$A = \frac{a \times b \times \pi}{4}$	
⑨ 球 	$A = 4 \times \pi \times r \times r$ $V = \frac{4 \times \pi \times r \times r \times r}{3}$	
⑩ 直六面体 	$A = 2(a \times b + b \times c + c \times a)$ $V = a \times b \times c$	

図 形	計 算 式	備 考
⑪ 円 柱 	$A = 2 \times \pi \times r \times (r + h)$ $V = \pi \times r \times r \times h$	
⑫ 円 錐 	$A = \pi \times r \times ((r \times r + h \times h) + r)$ $V = \frac{\pi \times r \times r \times h}{3}$	
⑬ 長円体 	$V = \frac{4 \times \pi \times a \times b \times c}{3}$	
⑭ くさび体 	$V = \frac{1}{6} (a + b + c) \times d \times h$	

## 参考資料－2 土量換算係数の取り扱い

### 1. 土工流用の基本的な考え方

土工に係わる歩掛等の基本的な考え方は、以下のとおりである。

- ① 土工に係わる作業能力式等は、“地山土量（自然状態）”を基本
- ② 仮置き場のスペースを計画する場合は、“掘りゆるめた土量”を基本
- ③ 盛土及び埋戻は、締固め後の”仕上り土量（締固めた状態）”を基本

### 2. 土工流用の計算例


#### ケース1：埋戻用土に掘削土を流用する場合で標準の土量換算係数（f）によった場合

##### [条件]

対象数量：床掘=1,000 m<sup>3</sup>、埋戻=450 m<sup>3</sup>

土量換算係数：自然状態=1.00、掘りゆるめた状態=1.20、締固めた状態=0.90

##### [流用計画]



##### [計上数量]

床掘土量=1,000 m<sup>3</sup>、埋戻土量（投入）=500 m<sup>3</sup>、埋戻土量（敷均・締固）=450 m<sup>3</sup>

作業残土処理土量= 500 m<sup>3</sup>


#### ケース2：埋戻用土に掘削土を流用する場合で現場実態の土量換算係数（f）によった場合

##### [条件]

対象数量：床掘=砂質土1,000 m<sup>3</sup>、埋戻=450 m<sup>3</sup>

土量換算係数：自然状態=1.00、掘りゆるめた状態=1.20、締固めた状態=1.00

##### [流用計画]



##### [計上数量]

床掘土量=1,000 m<sup>3</sup>、埋戻土量（投入）=450 m<sup>3</sup>、埋戻土量（敷均・締固）=450 m<sup>3</sup>、

作業残土処理=550 m<sup>3</sup>

ケース3：埋戻の一部を購入土対応する場合で標準の土量換算係数（f）によった場合


[条件]

対象土量：床掘=1,000 m<sup>3</sup>（砂質土 500 m<sup>3</sup>、埋戻不適土 500 m<sup>3</sup>）、埋戻=700 m<sup>3</sup>

土量換算係数：自然状態=1.00、掘りゆるめた状態=1.20、締固めた状態=0.90

購入土：砂質土

[流用計画]



購入土量（掘りゆるめた状態）333 m<sup>3</sup>

- ・埋戻土量=700 m<sup>3</sup>
- ・流用可能土量=500×0.9=450 m<sup>3</sup> (f=0.90)
- ・不足土量=700-450=250 m<sup>3</sup> (f=0.90)
- ・購入土量=250×1.2/0.9=333 m<sup>3</sup>

[計上数量]

床掘土量 = 1,000 m<sup>3</sup>  
 埋戻土量（投入） = 778 m<sup>3</sup>（現場流用土 500 m<sup>3</sup>・購入土 278 m<sup>3</sup>）  
 埋戻土量（敷均・締固） = 700 m<sup>3</sup>（現場流用土 450 m<sup>3</sup>・購入土 250 m<sup>3</sup>）  
 購入土量 = 333 m<sup>3</sup>（掘りゆるめた状態）  
 作業残土処理土量 = 500 m<sup>3</sup>

各ケースの注意事項

- (注) 1. 購入土の資材単価は、掘りゆるめられた状態で設定しているため、積算における計上数量は十分注意すること。
2. 歩掛に示された能力式での土量換算係数は、自然状態（f=1.00）とし、土工量操作は、積算計上数量において考慮することを原則とする。
3. 各ケースでの（自然）は『自然状態』、（ゆるめ）は『掘りゆるめられた状態』、（締固め）は『締め固めた状態』を示している。