



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

荒川中部農業水利事業
導水幹線（その10）工事

積 算 書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			72,330,000	
・工事原価			61,427,000	
純工事費			46,896,000	
・直接工事費			41,243,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	35,095,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	6,148,000	
・間接工事費			20,184,000	
・共通仮設費			5,653,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
39,573,000 × ((11.030*1.000)*1.000*1.040*1.000)			4,539,000	
・運搬費	1.000	式	708,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			406,000	
・現場環境改善費(率計上)				
38,336,000 × (1.060)			406,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			14,531,000	
・現場管理費(率計上)				
45,226,000 × ((30.600*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			14,531,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
59,757,000 × (18.210*1.000 + 0.04)			10,905,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,907,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			1,670,000	

事業名 荒川中部農業水利事業
 工事名 導水幹線（その10）工事

工事別工事名:左調整池

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			35,095,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	35,095,000	
・土工（左調整池・本体）	1.000	式	6,831,000	
・掘削工	1.000	式	935,000	
・埋戻し	1.000	式	4,023,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	192,000	
・作業残土処理工 割栗石、堆積土、土のう	1.000	式	1,681,000	
・土工（左調整池・流入工）	1.000	式	69,000	
・掘削工	1.000	式	6,000	
・埋戻し	1.000	式	53,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	10,000	
・土工（左調整池・流出余水吐工）	1.000	式	107,000	
・掘削工	1.000	式	9,000	
・埋戻し	1.000	式	86,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	12,000	
・構造物撤去工（左調整池）	1.000	式	6,897,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	6,897,000	
・構造物撤去工（左調整池・流入工）	1.000	式	506,000	
・構造物撤去工	1.000	式	506,000	
・構造物撤去工（左調整池・流出余水吐工）	1.000	式	732,000	
・構造物撤去工	1.000	式	732,000	
・構造物撤去工（左調整池・管体工）	1.000	式	522,000	
・構造物撤去工	1.000	式	522,000	
・耕地復旧工 左調整池	1.000	式	16,804,000	
・畑地復旧工	1.000	式	16,804,000	
・水路附帯設備 更新工	1.000	式	2,627,000	
・水路附帯設備 更新工	1.000	式	2,464,000	
・水路附帯設備 基礎工	1.000	式	163,000	

事業名 荒川中部農業水利事業
 工事名 導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				35,095,000	
・土工(左調整池・本体)					
・掘削工	1.000	式		6,831,000	
	1.000	式		935,000	
000001 掘削(築堤部) 土砂	1,373.000	m ³	342	469,566	歩A・単A B単 1号
000002 掘削(池内堆積土) 土砂	60.000	m ³	342	20,520	歩A・単A B単 2号
000003 掘削(法面湧水処理部) 土砂	41.000	m ³	342	14,022	歩A・単A B単 3号
000004 掘削(池底覆土) 土砂	1,678.000	m ³	257	431,246	歩A・単A B単 4号
合 計				935,354	
・埋戻し	1.000	式		4,023,000	
000005 土砂等運搬 右調整池・武蔵野 から	2,373.000	m ³	777	1,843,821	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻し 現地発生土	4,875.000	m ³	447	2,179,125	歩A・単A B単 6号
合 計				4,022,946	
・整形仕上げ工	1.000	式		192,000	
BA0109 法面整形 切土法面仕上げ(区間5、6)	199.000	m ²	967	192,433	歩A・単A B単 7号
合 計				192,433	
・作業残土処理工 割栗石、堆積土、土のう	1.000	式		1,681,000	
000008 作業残土処理 流用不可土	291.000	m ³	5,776	1,680,816	歩A・単A B単 8号
合 計				1,680,816	
・土工(左調整池・流入工)	1.000	式		69,000	
・掘削工	1.000	式		6,000	
000009 掘削 土砂	25.000	m ³	257	6,425	歩A・単A B単 9号
合 計				6,425	
・埋戻し	1.000	式		53,000	
000010 埋戻し 現地発生土	39.000	m ³	1,354	52,806	歩A・単A B単 10号
合 計				52,806	
・整形仕上げ工	1.000	式		10,000	
000011 法面整形 荒仕上げ	30.000	m ²	317	9,510	歩A・単A B単 11号
合 計				9,510	
・土工(左調整池・流出余水吐工)	1.000	式		107,000	
・掘削工	1.000	式		9,000	
000012 掘削 土砂	36.000	m ³	257	9,252	歩A・単A B単 12号
合 計				9,252	
・埋戻し	1.000	式		86,000	
000013 埋戻し 現地発生土	60.000	m ³	1,429	85,740	歩A・単A B単 13号
合 計				85,740	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・整形仕上げ工					
	1.000	式		12,000	
000014 法面整形 荒仕上げ	39.000	m ²	317	12,363	歩A・単A B単 14号
合 計				12,363	
・構造物撤去工(左調整池)					
・・構造物取壊し工					
	1.000	式		6,897,000	
	1.000	式		6,897,000	
000015 大型土のう撤去 想定土量0.8m ³	188.000	袋	1,049	197,212	歩A・単A B単 15号
000016 法面湧水処理工掘削 割栗石	81.000	m ³	437	35,397	歩A・単A B単 16号
000017 法面湧水処理工吸い出し防止材撤去	244.000	m ²	85	20,740	歩A・単A B単 17号
000018 法面湧水処理工有孔管撤去 100	105.000	m	156	16,380	歩A・単A B単 18号
000019 暗渠排水撤去 50区間	232.000	m	1,789	415,048	歩A・単A B単 19号
000020 底面遮水シート撤去 ペソ付付系	3,558.000	m ²	416	1,480,128	歩A・単A B単 20号
000021 法面遮水シート撤去 塩ビ系	1,650.000	m ²	416	686,400	歩A・単A B単 21号
000022 防草シート撤去 アクリル系	1,073.000	m ²	85	91,205	歩A・単A B単 22号
000023 シート類運搬(産業廃棄物処分) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材	230.300	m ³	1,676	385,983	歩A・単A B単 23号
000024 シート類処理(産業廃棄物処分費) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材	25,103.000	kg	100	2,510,300	歩A・単A B単 24号
000025 有孔管廃材運搬(産業廃棄物処分) 暗渠排水管	1.300	m ³	1,676	2,179	歩A・単A B単 25号
000026 有孔管処理(産業廃棄物処分費) 暗渠排水管	84.000	kg	100	8,400	歩A・単A B単 26号
000027 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり	321.000	m	3,180	1,020,780	歩A・単A B単 27号
000028 ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開	1.000	組	9,742	9,742	歩A・単A B単 28号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.008	m ³	5,445	44	歩A・単A B単 29号
000030 ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先	25.200	m ³	683	17,212	歩A・単A B単 30号
合 計				6,897,150	
・構造物撤去工(左調整池・流入工)					
	1.000	式		506,000	
・・構造物撤去工					
	1.000	式		506,000	
000031 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.600	m ³	11,400	6,840	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート構造物取壊し 有筋	15.200	m ³	20,430	310,536	歩A・単A B単 32号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.6	m ³	5,445	3,267	歩A・単A B単 33号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	15.200	m ³	6,122	93,054	歩A・単A B単 34号
000035 ゲート撤去 700×700	1.000	箇所	90,162	90,162	歩A・単A B単 35号
000036 転落防止柵撤去 H=1.1m	2.000	m	1,035	2,070	歩A・単A B単 36号
000037 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.300	m ³	683	205	歩A・単A B単 37号
合 計				506,134	
・構造物撤去工(左調整池・流出余水吐工)					
	1.000	式		732,000	
・・構造物撤去工					
	1.000	式		732,000	
000038 コンクリート構造物取壊し 無筋	1.100	m ³	11,400	12,540	歩A・単A B単 38号
000039 コンクリート構造物取壊し 有筋	23.400	m ³	20,430	478,062	歩A・単A B単 39号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	1.1	m ³	5,445	5,990	歩A・単A B単 40号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	23.400	m ³	6,122	143,255	歩A・単A B単 41号
000042 ゲート撤去 800×800	1.000	箇所	90,162	90,162	歩A・単A B単 42号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000043 転落防止柵撤去 H=1.1m	2.000	m	1,035	2,070	歩A・単A B単 43号
000044 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.400	m3	685	274	歩A・単A B単 44号
合計				732,353	
・構造物撤去工(左調整池・管体工)					
・・構造物撤去工	1.000	式		522,000	
000045 流入口閉塞 モルタル	0.300	m3	43,550	13,065	歩A・単A B単 45号
000046 流入口閉塞 型枠	1.000	式	7,642	7,642	歩A・単A B単 46号
000047 流出口閉塞 モルタル	0.370	m3	43,551	16,114	歩A・単A B単 47号
000048 流出口閉塞 型枠	1.000	式	10,024	10,024	歩A・単A B単 48号
000049 FRPM管切断 700	2.000	箇所	21,957	43,914	歩A・単A B単 49号
000050 FRPM管切断 800	3.000	箇所	27,409	82,227	歩A・単A B単 50号
000051 FRPM管撤去 700	6.000	本	6,057	36,342	歩A・単A B単 51号
000052 FRPM管撤去 800	13.000	本	6,336	82,368	歩A・単A B単 52号
000053 FRPM管廃材運搬(産業廃棄物処分)	10.900	m3	1,676	18,268	歩A・単A B単 53号
000054 FRPM管処理(産業廃棄物処分費)	2,115.000	kg	100	211,500	歩A・単A B単 54号
000055 鋼管運搬 現場発生材搬出先	0.600	m3	683	410	歩A・単A B単 55号
合計				521,874	
・耕地復旧工 左調整池	1.000	式		16,804,000	
・・畑地復旧工	1.000	式		16,804,000	
000056 表土戻し 表土厚 110cm	433.000	m ²	473	204,809	歩A・単A B単 56号
000057 表土戻し 表土厚 60cm	4,791.000	m ²	247	1,183,377	歩A・単A B単 57号
000058 耕地復旧 耕起	5,224.000	m ²	92	480,608	歩A・単A B単 58号
000059 表土 購入土(山土)	4,021.000	m3	3,700	14,877,700	歩A・単A B単 59号
000060 耕地復旧 借地部耕起	629.000	m ²	92	57,868	歩A・単A B単 60号
合計				16,804,362	
・水路附帯設備 更新工	1.000	式		2,627,000	
・・水路附帯設備 更新工	1.000	式		2,464,000	
000061 県道深谷寄居線Y体呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 7-形ネット加 - 5000*4150*807	1.000	箇所	1,190,206	1,190,206	歩A・単A B単 61号
000062 県道深谷寄居線Y体吐口 転落防止蓋 設置・撤去工 7-形ネット加 - 3000*4150*807	1.000	箇所	806,799	806,799	歩A・単A B単 62号
000063 県道深谷寄居線Y体呑口・吐口 フェンス撤去工 ネットフェンス H1200	8.000	m	1,003	8,024	歩A・単A B単 63号
000064 県道深谷寄居線Y体呑口・吐口 フェンス更新工 メッシュフェンス H1200	35.000	m	9,508	332,780	歩A・単A B単 64号
000065 県道深谷寄居線Y体呑口・吐口 フェンス更新工 メッシュフェンス用門扉 片開き H1200	2.000	組	63,016	126,032	歩A・単A B単 65号
000066 県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.800	m3	807	646	歩A・単A B単 66号
合計				2,464,487	
・・水路附帯設備 基礎工	1.000	式		163,000	
000067 左右分水工スクリーン 土工(床掘工) 土砂	3.000	m3	2,374	7,122	歩A・単A B単 67号
000068 左右分水工スクリーン 土工(基面整正工) 土砂	1.000	m ²	528	528	歩A・単A B単 68号
000069 左右分水工スクリーン 土工(埋戻工) 土砂	2.000	m3	2,447	4,894	歩A・単A B単 69号
000070 左右分水工スクリーン 人力荒仕上 土砂	6.000	m ²	317	1,902	歩A・単A B単 70号

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名		左調整池				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削(築堤部)					
	土砂		m3	342		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削(池内堆積土)					
	土砂		m3	342		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 掘削(法面湧水処理部)					
	土砂		m3	342		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掘削(池底覆土)					
	土砂		m3	257		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 土砂等運搬					
	右調整池・武蔵野 から		m3	777		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	447		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 7号 *** 法面整形					
	切土法面仕上げ(区間5、6)		m ²	967		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 作業残土処理					
	流用不可土		m3	5,776		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 掘削					
	土砂		m3	257		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	1,354		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 法面整形					
	荒仕上げ		m ²	317		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 掘削					
	土砂		m3	257		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	1,429		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 法面整形					
	荒仕上げ		m ²	317		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 大型土のう撤去					
	想定土量0.8m3		袋	1,049		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 法面湧水処理工掘削					
	割栗石		m3	437		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面湧水処理工吸い出し防止材撤去					
			m ²	85		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 法面湧水処理工有孔管撤去					
	100		m	156		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 暗渠排水撤去					
	50区間		m	1,789		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 底面遮水シート撤去					
	ﾊﾞﾝﾀｲ系		m ²	416		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 法面遮水シート撤去					
	塩ビ系		m ²	416		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 防草シート撤去					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アクリル系 *** B単 - 23号 ***		m ²	85		歩A・単A
000023	シート類運搬(産業廃棄物処分)					
	遮水シート、防草シート、吸い出し防止材 *** B単 - 24号 ***		m ³	1,676		歩A・単A
000024	シート類処理(産業廃棄物処分費)					
	遮水シート、防草シート、吸い出し防止材 *** B単 - 25号 ***		kg	100		歩A・単A
000025	有孔管廃材運搬(産業廃棄物処分)					
	暗渠排水管 *** B単 - 26号 ***		m ³	1,676		歩A・単A
000026	有孔管処理(産業廃棄物処分費)					
	暗渠排水管 *** B単 - 27号 ***		kg	100		歩A・単A
000027	ネットフェンス撤去(本体 廃棄)					
	H=1.5m 忍び返しあり *** B単 - 28号 ***		m	3,180		歩A・単A
000028	ネットフェンス撤去(門扉 再利用)					
	H=1.5m 両開 *** B単 - 29号 ***		組	9,742		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋 *** B単 - 30号 ***		m ³	5,445		歩A・単A
000030	ネットフェンス運搬					
	現場発生材搬出先 *** B単 - 31号 ***		m ³	683		歩A・単A
000031	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 32号 ***		m ³	11,400		歩A・単A
000032	コンクリート構造物取壊し					
	有筋 *** B単 - 33号 ***		m ³	20,430		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋 *** B単 - 34号 ***		m ³	5,445		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋 *** B単 - 35号 ***		m ³	6,122		歩A・単A
000035	ゲート撤去					
	700×700 *** B単 - 36号 ***		箇所	90,162		歩A・単A
000036	転落防止柵撤去					
	H=1.1m *** B単 - 37号 ***		m	1,035		歩A・単A
000037	鋼材運搬					
	現場発生材搬出先 *** B単 - 38号 ***		m ³	683		歩A・単A
000038	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 39号 ***		m ³	11,400		歩A・単A
000039	コンクリート構造物取壊し					
	有筋 *** B単 - 40号 ***		m ³	20,430		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋 *** B単 - 41号 ***		m ³	5,445		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋 *** B単 - 42号 ***		m ³	6,122		歩A・単A
000042	ゲート撤去					
	800×800 *** B単 - 43号 ***		箇所	90,162		歩A・単A
000043	転落防止柵撤去					
	H=1.1m		m	1,035		歩A・単A

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 鋼材運搬					
	現場発生材搬出先		m3	685		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 流入口閉塞					
	モルタル		m3	43,550		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 流入口閉塞					
	型枠		式	7,642		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 流出口閉塞					
	モルタル		m3	43,551		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 流出口閉塞					
	型枠		式	10,024		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** FRPM管切断					
	700		箇所	21,957		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** FRPM管切断					
	800		箇所	27,409		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** FRPM管撤去					
	700		本	6,057		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** FRPM管撤去					
	800		本	6,336		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** FRPM管廃材運搬(産業廃棄物処分)					
			m3	1,676		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** FRPM管処理(産業廃棄物処分費)					
			kg	100		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 鋼管運搬					
	現場発生材搬出先		m3	683		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 表土戻し					
	表土厚 110cm		m ²	473		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 表土戻し					
	表土厚 60cm		m ²	247		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 耕地復旧					
	耕起		m ²	92		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 表土					
	購入土(山土)		m3	3,700		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 耕地復旧					
	借地部耕起		m ²	92		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 県道深谷寄居線サイロ呑口 転落防止蓋 設置・撤去工					
	A-形ネット加 ^ハ - 5000*4150*807		箇所	1,190,206		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 県道深谷寄居線サイロ吐口 転落防止蓋 設置・撤去工					
	A-形ネット加 ^ハ - 3000*4150*807		箇所	806,799		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 県道深谷寄居線サイロ呑口・吐口 フェンス撤去工					
	ネットフェンス H1200		m	1,003		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 県道深谷寄居線サイロ呑口・吐口 フェンス更新工					
	メッシュフェンス H1200		m	9,508		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 県道深谷寄居線サイロ呑口・吐口 フェンス更新工					

事業名 荒川中部農業水利事業						
工事名 導水幹線 (その10) 工事						
工事別工事名: 左調整池						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	メッシュフェンス用門扉 片開き H1200 *** B単 - 66号 *** 県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 既設構造物運搬工		組	63,016		歩A・単A
000067	現場発生材搬出先 *** B単 - 67号 *** 左右分水工スクリーン 土工 (床掘工)		m3	807		歩A・単A
000068	土砂 *** B単 - 68号 *** 左右分水工スクリーン 土工 (基面整正工)		m3	2,374		歩A・単A
000069	土砂 *** B単 - 69号 *** 左右分水工スクリーン 土工 (埋戻工)		m ²	528		歩A・単A
000070	土砂 *** B単 - 70号 *** 左右分水工スクリーン 人力荒仕上		m3	2,447		歩A・単A
000071	土砂 *** B単 - 71号 *** 左右分水工スクリーン 基礎コンクリート工		m ²	317		歩A・単A
000072	18-8-25(20) *** B単 - 72号 *** 左右分水工スクリーン 基礎砕石工		m3	40,000		歩A・単A
000073	RC-40 *** B単 - 73号 *** 左右分水工スクリーン 型枠工		m ²	1,511		歩A・単A
000074	一般型枠 *** B単 - 74号 *** 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工 (床掘工)		m ²	9,925		歩A・単A
000075	土砂 *** B単 - 75号 *** 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工 (基面整正工)		m3	2,374		歩A・単A
000076	土砂 *** B単 - 76号 *** 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工 (埋戻工)		m ²	528		歩A・単A
000077	土砂 *** B単 - 77号 *** 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 人力荒仕上		m3	2,447		歩A・単A
000078	土砂 *** B単 - 78号 *** 県道深谷寄居線横断サイホン 基礎コンクリート工		m ²	317		歩A・単A
000079	18-8-25 *** B単 - 79号 *** 県道深谷寄居線横断サイホン 基礎砕石工		m3	40,000		歩A・単A
000080	RC-40 *** B単 - 80号 *** 県道深谷寄居線横断サイホン 型枠工		m ²	1,511		歩A・単A
BA0101	一般型枠 *** B単 - 81号 *** 掘削		m ²	9,925		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 土砂等運搬		m3	342		歩A・単A
BA0106	武蔵野 より *** B単 - 83号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3	777		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 法面整形		m3	530		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 85号 *** 掘削		m ²	486		歩A・単A
B18203	撤去 *** B単 - 86号 *** 敷鉄板		m3	342		歩A・単A
	設置~賃料~撤去		m ²	1,618		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削(築堤部) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	341.9	342	S単 53号
	合 計				342	
	単 価				342	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削(池内堆積土) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	341.9	342	S単 53号
	合 計				342	
	単 価				342	
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削(法面湧水処理部) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	覆土 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	341.9	342	S単 54号
	合 計				342	
	単 価				342	
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削(池底覆土) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	256.7	257	S単 59号
	合 計				257	
	単 価				257	
*** B単 - 5号 ***						
000005	土砂等運搬 右調整池・武蔵野 から		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	248.7	249	S単 56号
SA0121	標準,片ヶ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	527.7	528	S単 64号
	合 計				777	
	単 価				777	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻し 現地発生土		m3		4,875,000	歩A 当たり算出
SA0102	池底覆土撒き出し 土砂,土量50,000m3未満	1,678,000	m3	248.7	417,319	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	24,000	m3	1,796	43,104	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	24,000	m3	652	15,648	S単 5号
SA0105	搬入土押土 土砂	2,373,000	m3	199.3	472,939	S単 61号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	4,851,000	m3	254	1,232,154	S単 78号
	合 計				2,181,164	
	単 価				447	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109	法面整形 切土法面仕上げ(区間5、6)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	967.1	967	S単 81号
	合計				967	
	単価				967	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	作業残土処理 流用不可土		m ³		291,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	291.000	m ³	342	99,522	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	81.000	m ³	296.5	24,017	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	210.000	m ³	248.7	52,227	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	291.000	m ³	1,490	433,590	S単 65号
S02116	残土処分費 普通土,,	210.000	m ³	2,880	604,800	S単 22号
S02116	残土処分費 玉石混じり土,,	81.000	m ³	5,760	466,560	S単 23号
	合計				1,680,716	
	単価				5,776	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	掘削 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	256.7	257	S単 59号
	合計				257	
	単価				257	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻し 現地発生土		m ³		39,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	43.000	m ³	248.7	10,694	S単 56号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	14.000	m ³	1,796	25,144	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	14.000	m ³	469	6,566	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,あり	6.000	m ³	927.2	5,563	S単 79号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	19.000	m ³	254	4,826	S単 78号
	合計				52,793	
	単価				1,354	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合計				317	
	単価				317	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	掘削 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	256.7	257	S単 59号
	合計				257	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				257	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	埋戻し 現地発生土		m3		60.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	67.000	m3	248.7	16,663	S単 56号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	23.000	m3	1,796	41,308	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	23.000	m3	652	14,996	S単 5号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	5.000	m3	927.2	4,636	S単 79号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	32.000	m3	254	8,128	S単 78号
	合 計				85,731	
	単 価				1,429	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	法面整形 荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合 計				317	
	単 価				317	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	大型土のう撤去 想定土量0.8m3		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バックリ,0m3,-,-,あり	1.000	袋	1,049	1,049	S単 45号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	法面湧水処理工掘削 割栗石		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	割栗石 岩塊・玉石,オブシット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	437	437	S単 55号
	合 計				437	
	単 価				437	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	法面湧水処理工吸い出し防止材撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	85	85	S単 48号
	合 計				85	
	単 価				85	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	法面湧水処理工有孔管撤去 100		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,網状管,50~150mm,-	1.000	m	155.8	156	S単 89号
	合 計				156	
	単 価				156	
	*** B単 - 19号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019	暗渠排水撤去 50区間		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00051	暗渠排水撤去(50) 有孔管、砕石、吸い出し防止材	1.000	m	1,789	1,789	T単 3号
	合計				1,789	
	単価				1,789	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	底面遮水シート撤去 A'ソク付系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1.000	m ²	416	416	T単 2号
	合計				416	
	単価				416	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	法面遮水シート撤去 塩ビ系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1.000	m ²	416	416	T単 2号
	合計				416	
	単価				416	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	防草シート撤去 アクリル系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	85	85	S単 48号
	合計				85	
	単価				85	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	シート類運搬(産業廃棄物処分) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材		m ³		230.300 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	A'ソク付系 標準,バ'ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	165.800	m ³	1,676	277,881	S単 66号
SA0121	塩化ビニル 標準,バ'ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	19.200	m ³	1,676	32,179	S単 67号
SA0121	防草シート 標準,バ'ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	8.300	m ³	1,676	13,911	S単 68号
SA0121	吸い出し防止材 標準,バ'ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	37.000	m ³	1,676	62,012	S単 69号
	合計				385,983	
	単価				1,676	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	シート類処理(産業廃棄物処分費) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02123	処分費	1.000	kg	100	100	S単 29号
	合計				100	
	単価				100	
	*** B単 - 25号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000025	有孔管廃材運搬(産業廃棄物処分) 暗渠排水管		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	有孔管 標準,ハ`ッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1,000	m3	1,676	1,676	S単 70号
	合計				1,676	
	単価				1,676	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	有孔管処理(産業廃棄物処分費) 暗渠排水管		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分費 有孔管	1,000	kg	100	100	S単 30号
	合計				100	
	単価				100	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,	1,000	m	3,180	3,180	S単 24号
	合計				3,180	
	単価				3,180	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1,000	組	9,742	9,742	S単 8号
	合計				9,742	
	単価				9,742	
	*** B単 - 29号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	1,920	1,920	S単 83号
	合計				5,445	
	単価				5,445	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,ハ`ッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	682.8	683	S単 71号
	合計				683	
	単価				683	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 35号
	合計				11,400	
	単価				11,400	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 32号 ***						
000032	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 36号
	合 計				20,430	
	単 価				20,430	
*** B単 - 33号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	S単 83号
	合 計				5,445	
	単 価				5,445	
*** B単 - 34号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 32号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,372	2,372	S単 84号
	合 計				6,122	
	単 価				6,122	
*** B単 - 35号 ***						
000035	ゲート撤去 700×700		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00076	ゲート撤去(流入ゲート) 700×700	1.000	箇所	90,162	90,162	T単 8号
	合 計				90,162	
	単 価				90,162	
*** B単 - 36号 ***						
000036	転落防止柵撤去 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 ンクリト建込,2.0m,ビ'-A式・H' 柵式,受けなし,無し	1.000	m	1,035	1,035	S単 40号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
*** B単 - 37号 ***						
000037	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0.300	歩A 当たり算出
SA0121	ゲ-ト 現場発生材搬出先 標準,H' ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.100	m3	682.8	68	S単 72号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,H' ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	S単 73号
	合 計				205	
	単 価				683	
*** B単 - 38号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000038	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 35号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 36号
	合 計				20,430	
	単 価				20,430	
	*** B単 - 40号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	S単 83号
	合 計				5,445	
	単 価				5,445	
	*** B単 - 41号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 32号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,372	2,372	S単 84号
	合 計				6,122	
	単 価				6,122	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ゲート撤去 800×800		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00075	ゲート撤去(流出ゲート) 800×800	1.000	箇所	90,162	90,162	T単 7号
	合 計				90,162	
	単 価				90,162	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	転落防止柵撤去 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ヒール式・ハコ式,受けなし,無し	1.000	m	1,035	1,035	S単 40号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0.400	歩A 当たり算出
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 標準,ハコ式山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	S単 72号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,ハコ式山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	S単 73号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				274	
	単価				685	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	流入口閉塞 モルタル		m3		0.300	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,コンクリート各種	0.300	m3	43,550	13,065	S単 86号
	合計				13,065	
	単価				43,550	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	流入口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	0.770	m ²	9,925	7,642	S単 88号
	合計				7,642	
	単価				7,642	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	流出口閉塞 モルタル		m3		0.370	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,コンクリート各種	0.370	m3	43,550	16,114	S単 86号
	合計				16,114	
	単価				43,551	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	流出口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	1.010	m ²	9,925	10,024	S単 88号
	合計				10,024	
	単価				10,024	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	FRPM管切断 700		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 700mm,あり	1.000	箇所	21,957	21,957	S単 37号
	合計				21,957	
	単価				21,957	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	FRPM管切断 800		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 800mm,あり	1.000	箇所	27,409	27,409	S単 38号
	合計				27,409	
	単価				27,409	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	FRPM管撤去 700		本		1.000	歩A 当たり算出
T00052	FRPM管撤去 700 4m管	1.000	本	6,057	6,057	T単 4号
	合計				6,057	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,057	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	FRPM管撤去 800		本		1,000	歩A 当たり算出
T00053	FRPM管撤去 800 4m管	1.000	本	6,336	6,336	T単 5号
	合 計				6,336	
	単 価				6,336	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	FRPM管廃材運搬(産業廃棄物処分)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	FRPM管 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以 下	1.000	m3	1,676	1,676	S単 74号
	合 計				1,676	
	単 価				1,676	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	FRPM管処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	S単 33号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	鋼管運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	1.000	m3	682.8	683	S単 75号
	合 計				683	
	単 価				683	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	表土戻し 表土厚 110cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	65	65	S単 41号
SA0105	押土(ルーズ)90cm分 土砂	0.900	m3	199.3	179	S単 62号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.900	m3	254	229	S単 78号
	合 計				473	
	単 価				473	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	表土戻し 表土厚 60cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	65	65	S単 41号
SA0105	押土(ルーズ)40cm分 土砂	0.400	m3	199.3	80	S単 63号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.400	m3	254	102	S単 78号
	合 計				247	
	単 価				247	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	耕地復旧 耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2,000	m ²	46	92	S単 42号
	合 計				92	
	単 価				92	
*** B単 - 59号 ***						
000059	表土 購入土(山土)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1,000	m ³	3,700	3,700	S単 28号
	合 計				3,700	
	単 価				3,700	
*** B単 - 60号 ***						
000060	耕地復旧 借地部耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2,000	m ²	46	92	S単 42号
	合 計				92	
	単 価				92	
*** B単 - 61号 ***						
000061	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア-形ネット加 - 5000*4150*807		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00049	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1,000	箇所	431,206	431,206	T単 1号
S02116	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ金網ネットア-形ネット加 - 5000*4150*807,,	1,000	基	759,000	759,000	S単 25号
	合 計				1,190,206	
	単 価				1,190,206	
*** B単 - 62号 ***						
000062	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア-形ネット加 - 3000*4150*807		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00054	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1,000	箇所	280,999	280,999	T単 6号
S02116	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ金網ネットア-形ネット加 - 3000*4150*807,,	1,000	基	525,800	525,800	S単 26号
	合 計				806,799	
	単 価				806,799	
*** B単 - 63号 ***						
000063	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス撤去工 ネットフェンス H1200		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし	1,000	m	1,003	1,003	S単 7号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
*** B単 - 64号 ***						
000064	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス更新工 メッシュフェンス H1200		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 コンクリート建込,2.0m,ヒール式・H形,100m未満,-,無し	1,000	m	9,508	9,508	S単 39号
	合 計				9,508	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,508	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス更新工					歩A
S02115	メッシュフェンス用門扉 片開き H1200		組		10,000	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.930	人	33,354	31,019	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.560	人	29,580	46,145	S単 17号
S02116	メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き,,	10.000	組	55,300	553,000	S単 27号
	合 計				630,164	
	単 価				63,016	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 既設構造物運搬工					歩A
SA0121	現場発生材搬出先		m3		1,000	当たり算出
SA0121	標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	807	807	S単 76号
	合 計				807	
	単 価				807	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	左右分水工スクリーン 土工(床掘工)					歩A
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	当たり算出
SA0103	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,374	2,374	S単 60号
	合 計				2,374	
	単 価				2,374	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	左右分水工スクリーン 土工(基面整正工)					歩A
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	当たり算出
SA0151	基面整正	1.000	m ²	528.4	528	S単 80号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	左右分水工スクリーン 土工(埋戻工)					歩A
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		1,000	当たり算出
S01041	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	1.000	m3	2,447	2,447	S単 3号
	合 計				2,447	
	単 価				2,447	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	左右分水工スクリーン 人力荒仕上					歩A
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		1,000	当たり算出
S01072	土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合 計				317	
	単 価				317	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	左右分水工スクリーン 基礎コンクリート工					歩A
000071	18-8-25(20)		m3		1,000	当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	1.000	m3	40,000	40,000	S単 87号
	合計				40,000	
	単価				40,000	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	左右分水工スクリーン 基礎砕石工 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,511	1,511	S単 85号
	合計				1,511	
	単価				1,511	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	左右分水工スクリーン 型枠工 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,925	9,925	S単 88号
	合計				9,925	
	単価				9,925	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(床掘工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,374	2,374	S単 60号
	合計				2,374	
	単価				2,374	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(基面整正工) 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	528.4	528	S単 80号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(埋戻工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,447	2,447	S単 3号
	合計				2,447	
	単価				2,447	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 人力荒仕上 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合計				317	
	単価				317	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	県道深谷寄居線横断サイホン 基礎コンクリート工 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	1.000	m3	40,000	40,000	S単 87号
	合計				40,000	
	単価				40,000	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	県道深谷寄居線横断サイホン 基礎砕石工 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,511	1,511	S単 85号
	合計				1,511	
	単価				1,511	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	県道深谷寄居線横断サイホン 型枠工 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,925	9,925	S単 88号
	合計				9,925	
	単価				9,925	
	*** B単 - 81号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	S単 53号
	合計				342	
	単価				342	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	土砂等運搬 武蔵野 より		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	248.7	249	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	527.7	528	S単 64号
	合計				777	
	単価				777	
	*** B単 - 83号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3	254	2,540	S単 78号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3	248.7	2,761	S単 56号
	合計				5,301	
	単価				530	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	法面整形		m ²		72.800	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.400	m ²	967.1	1,354	S単 81号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	71.400	m ²	476.9	34,051	S単 82号
	合計				35,405	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				486	
	*** B単 - 85号 ***					
BA0101	掘削 撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	S単 53号
	合 計				342	
	単 価				342	
	*** B単 - 86号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126,1,あり	1.000	m ²	1,618	1,618	S単 46号
	合 計				1,618	
	単 価				1,618	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	382	382	S単 49号
	合 計				382	
	単 価				382	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	土木シート 標準,バツカ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.000	m3	1,490	1,490	S単 77号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 34号
	合 計				16,200	
	単 価				16,200	
	*** B単 - 90号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126,1,あり	1.000	m ²	1,618	1,618	S単 46号
	合 計				1,618	
	単 価				1,618	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	仮囲い H=3.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00100	仮囲い設置・撤去	1.000	m	8,915	8,915	T単 9号
S17005	仮囲い(H=3.0m) 損料	92.000	m供用日	25	2,300	S単 44号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,215	
	単価				11,215	
	*** B単 - 92号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 20号
	合計				18,360	
	単価				18,360	
	*** B単 - 93号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,19.2.あり	1.000	m ²	510	510	S単 47号
	合計				510	
	単価				510	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 21号
	合計				18,360	
	単価				18,360	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	敷鉄板(左池) 池内進入路t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 50号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	敷鉄板(左池) 借地部t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 50号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 前現場より運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0.0.0	1.000	ton	4,350	4,350	S単 51号
	合計				4,350	
	単価				4,350	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 施工後基地へ運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線 (その10) 工事

工事別工事名: 左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	342		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,796		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()		m3	2,447		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	317		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	652		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	469		歩A・単A
S02017	*** S単 - 7号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし		m	1,003		歩A・単A
S02018	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用		組	9,742		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 小型バ ック[加-型・超低・排対型(~3次)] 小型バ ック[加-型・超低・排対型(~3次)] 標準バ ック容量 山積0.055m3(平積0.04m3)		日	2,670		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,334		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 残土処分費					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	残土処分費 普通土,, *** S単 - 23号 ***		m3	2,880		歩A・単A
S02116	残土処分費 残土処分費 玉石混じり土,, *** S単 - 24号 ***		m3	5,760		歩A・単A
S02116	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) ネットフェンス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,, *** S単 - 25号 ***		m	3,180		歩A・単A
S02116	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ金網ネットア形ネット加 - 5000*4150*807,, *** S単 - 26号 ***		基	759,000		歩A・単A
S02116	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ金網ネットア形ネット加 - 3000*4150*807,, *** S単 - 27号 ***		基	525,800		歩A・単A
S02116	メッシュフェンス門扉 メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き,, *** S単 - 28号 ***		組	55,300		歩A・単A
S02118	山土 山土 *** S単 - 29号 ***		m3	3,700		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 *** S単 - 30号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 有孔管 *** S単 - 31号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 32号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 33号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 遮水・防草シート・FRPM管 *** S単 - 34号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	廃シート処分費 廃シート処分費 *** S単 - 35号 ***		m3	16,200		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 36号 ***		m3	11,400		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 37号 ***		m3	20,430		歩A・単A
S07061	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 700mm,あり *** S単 - 38号 ***		箇所	21,957		歩A・単A
S07061	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 800mm,あり *** S単 - 39号 ***		箇所	27,409		歩A・単A
S08713	メッシュフェンス設置 【横断・転落防止柵設置】 コウキ-ト建込,2.0m,ビ-ム式・ハ-ル式,100m未満,-,無し *** S単 - 40号 ***		m	9,508		歩A・単A
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コウキ-ト建込,2.0m,ビ-ム式・ハ-ル式,受けない,無し *** S単 - 41号 ***		m	1,035		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単 - 42号 ***		m ²	65		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 43号 ***		m ²	46		歩A・単A
S16003	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ハ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外		供用日	7,250		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17005	*** S単 - 44号 *** 仮囲い(H=3.0m) 仮囲い(H=3.0m) 損料		m供用日	25		歩A・単A
S18002	*** S単 - 45号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,あり		袋	1,049		歩A・単A
S18054	*** S単 - 46号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126.1,あり		m ²	1,618		歩A・単A
S18054	*** S単 - 47号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,19.2,あり		m ²	510		歩A・単A
S18062	*** S単 - 48号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	85		歩A・単A
S18062	*** S単 - 49号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	382		歩A・単A
S19003	*** S単 - 50号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19003	*** S単 - 51号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,350		歩A・単A
S19003	*** S単 - 52号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,100		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 53号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	341.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 54号 *** 覆土 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	341.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 55号 *** 割栗石 SP 掘削 岩塊・玉石,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	437		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 56号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	248.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 57号 *** 池底覆土撤き出し SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	248.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 58号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m ³	296.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 59号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	256.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 60号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m ³	2,374		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 61号 *** 搬入土押土 SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	199.3		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 62号 *** 押土(ルーズ)90cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	199.3		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 63号 *** 押土(ルーズ)40cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	199.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 64号 *** SP 土砂等運搬					

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	527.7		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	ア`ン付什系 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	塩化ビ`ニ SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	防草シ`ト SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	吸い出し防止材 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	有孔管 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネットフェ`ス 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ゲ`ト 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	FRPM管 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	現場発生材搬出 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	807		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	土木シ`ト SP 土砂等運搬 標準,ハ`ッ訃山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり		m3	254		歩A・単A

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線 (その10) 工事				
工事別工事名: 左調整池						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	*** S単 - 79号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	927.2		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 80号 *** SP 基面整正 基面整正		m ²	528.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 81号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	967.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 82号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	476.9		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 83号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,		m3	1,920		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 84号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,		m3	2,372		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 85号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²	1,511		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 86号 *** モルタル SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種		m3	43,550		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 87号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,000		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 88号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	9,925		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 89号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去, 網状管, 50~150mm, -		m	155.8		歩A・単A
T00049	*** T単 - 1号 *** 県道深谷寄居線Y1砂呑口 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所	431,206		歩A・単A
T00050	*** T単 - 2号 *** 遮水シート撤去		m ²	416		歩A・単A
T00051	*** T単 - 3号 *** 暗渠排水撤去 (50) 有孔管, 碎石, 吸い出し防止材		m	1,789		歩A・単A
T00052	*** T単 - 4号 *** FRPM管撤去 700 4m管		本	6,057		歩A・単A
T00053	*** T単 - 5号 *** FRPM管撤去 800 4m管		本	6,336		歩A・単A
T00054	*** T単 - 6号 *** 県道深谷寄居線Y1砂吐口 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所	280,999		歩A・単A
T00075	*** T単 - 7号 *** ゲート撤去 (流出ゲート) 800×800		箇所	90,162		歩A・単A
T00076	*** T単 - 8号 *** ゲート撤去 (流入ゲート) 700×700		箇所	90,162		歩A・単A
T00100	*** T単 - 9号 *** 仮囲い設置・撤去		m	8,915		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	128	17,920	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合 計				82,871	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		342	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	26,418	17,964	
	合 計				17,964	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,796	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバダ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,580	5,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,418	17,964	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,916	592	
	合 計				24,472	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,447	
*** S単-4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	26,418	3,170	
	合 計				3,170	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		317	
*** S単-5号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	128	730	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				32,600	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		652	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 3.0~4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイント型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,620	5,792	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	128	2,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				40,302	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		469	
	*** S単 - 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.2m 構造物 廃棄 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	33,354	4,670	
R01003	普通作業員	0.520	人	26,418	13,737	
Y00004	諸雑費	0.090		18,407	1,657	
	合計				20,064	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,003	
	*** S単 - 8号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式両開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.020	人	33,354	34,021	
R01003	普通作業員	2.400	人	26,418	63,403	
	合計				97,424	算出数量 10.000 組
	単価		組		9,742	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	小型バックホウ[ロー型・超低・排対型(~3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[ロー型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 荒川中部農業水利事業						
工事名 導水幹線(その10)工事						
工事別工事名:左調整池						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08092 標準バケット容量 山積0.055m3 (. . . 2,670円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08092	小型バケット[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	1.000	日	2,670	2,670	
	合計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,670	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バケット[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3 (平 . . . 10,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バケット[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,100	10,100	
	合計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				32,334	算出数量 1.000 人
	単価				32,334	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 普通土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96601	残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 玉石混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96602	残土処分費 玉石混じり土	1.000	m3	5,760	5,760	

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,760	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ネットレス撤去(本体 廃棄)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットレス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P99021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99021	ネットレス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄	1.000	m	3,180	3,180	
	合計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,180	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 5000*4150*807,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96058	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 5000*4150*807	1.000	基	759,000	759,000	
	合計				759,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				759,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 3000*4150*807,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96059		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96059	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 3000*4150*807	1.000	基	525,800	525,800	
	合計				525,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				525,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	メッシュフェンス門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96060	メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き	1.000	組	55,300	55,300	
	合計				55,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J03207		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	3,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03207	山土	1.000	m3	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96302		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	処分費	1.000	kg	100	100	
	遮水・防草シート・FRPM管・有孔管					算出数量 1.000 各単位
	合計				100	
	単 価				100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有孔管			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	有孔管				
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	処分費	1.000	kg	100	100	
	有孔管					算出数量 1.000 各単位
	合計				100	
	単 価				100	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	無筋コンクリート廃材					算出数量 1.000 各単位
	合計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** S単 - 32号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	鉄筋コンクリート廃材					算出数量 1.000 各単位
	合計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 遮水・防草シート・FRPM管					
	1)地域資材単価コード	P96302				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)資材規格	遮水・防草シート・FRPM管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96302	処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単価				100	
	*** S単 - 34号 ***					
S02123	廃シート処分費		m3		1.000	歩A 当たり算出
	廃シート処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96301				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格					深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	0円				
P96301	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	
	*** S単 - 35号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	有筋				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,430	20,430	
	合計				20,430	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		20,430	
	*** S単 - 37号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 700mm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管径区分(mm)	700mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				深夜時間:0.0 週休:月単位
F06022	パイプカッター	0.160	日	1,050	168	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	33,354	4,670	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.240	人	29,580	7,099	
R01003	普通作業員	0.340	人	26,418	8,982	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		20,751	1,038	
	合計				21,957	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		21,957	
	*** S単 - 38号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 800mm.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	800mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター	0.200	日	1,050	210	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	33,354	5,670	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,580	8,874	
R01003	普通作業員	0.430	人	26,418	11,360	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		25,904	1,295	
	合計				27,409	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		27,409	
	*** S単 - 39号 ***					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・H形,100m未満,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	7,070円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	コンクリート建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・H形				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・H形	1.000	m	7,070	7,070	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・H形 支柱間隔3m	1.960	m	1,244	2,438	
	合計				9,508	算出数量 1.000 m
	単価		m		9,508	
	*** S単 - 40号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・H形,受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格・仕様	ビーム式・H形				
	4)時間的制約	受けなし				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・H形 支柱間隔3m	1.450	m	714	1,035	
	合計				1,035	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,035	
	*** S単 - 41号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	8,970	12,289	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	128	9,984	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				54,607	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		65	
	*** S単 - 42号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	26,418	1,849	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	128	102	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,948	1,677	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,455	344	
	合計				4,648	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		46	
	*** S単 - 43号 ***					
S16003	トラック[クレーン装置付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4～4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	MO3104 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO3104	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	7,250	7,250	
	合計				7,250	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		7,250	
	*** S単 - 44号 ***					
S17005	仮囲い(H=3.0m)		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い(H=3.0m) 損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W07003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W07003	仮囲い(H=3.0m) 損料	1.000	m供用日	25	25	
	合計				25	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		25	
	*** S単 - 45号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,...あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	33,354	33,354	
R01002	特殊作業員		1.000 人	29,580	29,580	
Y00004	諸雑費		0.004	62,934	252	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		1.210 日	10,100	12,221	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄﾙ給油		101.000 L	128	12,928	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	32,334	32,334	
	合計				120,669	算出数量 115.000 袋
	単価				1,049	
	*** S単 - 46号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,126,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 126 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		1,000.000 m ² 供用日	1,166	1,166,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		1,000.000 m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員		2.900 人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員		2.900 人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		3.310 日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄﾙ給油		345.000 L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)		2.900 人	32,334	93,769	
	合計				1,617,754	算出数量 1,000.000 m ²
	単価				1,618	
	*** S単 - 47号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 19 2 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		500.000 m ² 供用日	176	88,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		500.000 m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員		2.900 人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員		2.900 人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		3.310 日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄﾙ給油		345.000 L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)		2.900 人	32,334	93,769	
	合計				510,254	算出数量 1,000.000 m ²
	単価				510	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	26,418	8,454	
	合計				8,454	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		85	
	*** S単 - 49号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	245	25,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,418	12,681	
	合計				38,161	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		382	
	*** S単 - 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 51号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
	合計				4,350	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,350	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,350	4,350	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合計				5,100	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,100	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		341.9	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0101	覆土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		341.9	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0101	割栗石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 オープンカット				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		437	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		248.7	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	池底覆土撤き出し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		248.7	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		296.5	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		256.7	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,374	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0105	搬入土押土 SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		199.3	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0105	押土(ルーズ)90cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		199.3	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0105	押土(ルーズ)40cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		199.3	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		527.7	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,490	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	アンケイ系 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	塩化ビニル SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	防草シート SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	吸い出し防止材 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	有孔管		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	FRPM管		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	現場発生材搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		807	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	土木シート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,490	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		254	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		927.2	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		528.4	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		967.1	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		476.9	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 83号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,920	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,372	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,511	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0311	モルタル		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3		m3			材変
	単 価		m3		43,550	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00049	県道深谷寄居線Y1410 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	3.600	人	33,354	120,074	S単 15号
S02115	普通作業員	11.000	人	26,418	290,598	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		410,672	20,534	
	合計				431,206	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		431,206	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00050	遮水シート撤去		m ²		200.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	S単 12号
S02115	普通作業員	1.400	人	26,418	36,985	S単 13号
	合計				83,242	算出数量 200.000 m ²
	単価		m ²		416	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00051	暗渠排水撤去 (50)		m		20.000	歩A 当たり算出
	有孔管、砕石、吸い出し防止材					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	33,354	7,338	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.170	人	29,580	5,029	S単 12号
S02115	普通作業員	0.650	人	26,418	17,172	S単 13号
Y00004	雑品	0.040		29,539	1,182	
S02112	小型H ² ツカ ² [加-ラ型・ - 超低・排対型(~ 3次)]	0.150	日	2,670	401	S単 9号
S02115	標準H ² ツカ ² 容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	0.150	人	29,580	4,437	S単 12号
P34029	軽油	1.800	L	128	230	
	H ² ト ² 給油					
	合計				35,789	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,789	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00052	FRPM管撤去		本		20.000	歩A 当たり算出
	700 4m管					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	33,354	7,004	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.740	人	29,580	21,889	S単 12号
S02115	普通作業員	1.470	人	26,418	38,834	S単 13号
S02112	H ² ツカ ² [加-ラ型・クレーン・ - 超低・排対型(~ 2014)]	1.180	日	10,100	11,918	S単 10号
	標準H ² ツカ ² 容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t					
P34029	軽油	59.000	L	128	7,552	
	H ² ト ² 給油					
S02115	運転手(特殊)	1.050	人	32,334	33,951	S単 14号
	合計				121,148	算出数量 20.000 本
	単価		本		6,057	

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00053	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	800 4m管					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	33,354	7,338	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.770	人	29,580	22,777	S単 12号
S02115	普通作業員	1.540	人	26,418	40,684	S単 13号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.230	日	10,100	12,423	S単 10号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	62.000	L	128	7,936	
S02115	運転手(特殊)	1.100	人	32,334	35,567	S単 14号
	合計				126,725	算出数量 20.000 本
	単価		本		6,336	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00054	県道深谷寄居線葎吐口 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	2.400	人	33,354	80,050	S単 15号
S02115	普通作業員	7.100	人	26,418	187,568	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		267,618	13,381	
	合計				280,999	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		280,999	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00075	ゲート撤去(流出ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	800×800					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	26,418	13,209	S単 13号
Y00004	雑品	0.150		59,466	8,920	
S16003	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 43号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	15.500	L	128	1,984	
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	32,334	16,167	S単 14号
	合計				90,162	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		90,162	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00076	ゲート撤去(流入ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	700×700					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	26,418	13,209	S単 13号
Y00004	雑品	0.150		59,466	8,920	
S16003	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 43号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	15.500	L	128	1,984	

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	導水幹線(その10)工事					
工事別工事名	左調整池					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96058	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット A-7形ネット加 ^レ 5000*4150*807	1.000	基	759,000	759,000	単A
P96059	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット A-7形ネット加 ^レ 3000*4150*807	1.000	基	525,800	525,800	単A
P96060	メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き	2.000	組	55,300	110,600	単A
P96301	廃シート処分費	1.600	m3	16,200	25,920	単A
P96302	処分費 遮水・防草シート・FRPM管	27,302.000	kg	100	2,730,200	単A
P96601	残土処分費 普通土	210.000	m3	2,880	604,800	単A
P96602	残土処分費 玉石混じり土	81.000	m3	5,760	466,560	単A
P99021	ネットを撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄	321.000	m	3,180	1,020,780	単A
	小 計				6,243,660	
P22501	安全防護柵類 横断・転落防止柵 ビーム式・H ^レ 複式	35.000	m	7,070	247,450	単A
P26102	吸出防止材 土木安定用材(マット・シート類)	592.800	m ²	245	145,236	単A
P34029	燃料類 軽油 H ^レ 給油	1,178.432	L	128	150,839	単A
【SP】 P34029	軽油 H ^レ 給油	8,649.299	L	128	1,107,110	単A
	小 計				1,257,949	
P46402	積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し	65.018	ton	1,500	97,527	単A
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	4.810	ton	750	3,608	単A
	小 計				101,135	
P46601	仮設材輸送費 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	65.018	ton	8,700	565,657	単A
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	9.620	ton	4,350	41,847	単A
	小 計				607,504	
P52001	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.708	m3	3,525	6,021	単A
P52002	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	38.600	m3	3,750	144,750	単A
	小 計				150,771	
	合 計				8,753,705	
J02065	一般用生コンクリート 【SP】 生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	2.121	m3	22,750	48,253	単A
	生モルタル					

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 M01075	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 20t級	16.014	供用日	30,700	491,630	単A
【SP】 M02056	バックホウ[加型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.329	供用日	21,500	480,074	単A
【SP】 M02065	バックホウ[加型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.398	供用日	8,460	3,367	単A
【SP】 M02082	バックホウ[加型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.201	供用日	20,100	225,140	単A
【SP】 M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	45.538	供用日	20,847	949,331	単A
M03104	トラック[クレーン装置付] ハイストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	7,250	7,250	単A
M27975	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	2.032	供用日	19,300	39,218	単A
M35062	農用トラック[乗用・ホイール] 四輪駆動 22kw級(30PS)	33.947	時間	2,330	79,097	単A
合 計					2,275,107	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.260	日	3,620	941	単A
【SP】 F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.194	日	3,620	702	単A
小 計					1,643	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.354	日	1,590	2,153	単A
【SP】 F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t	10.104	日	11,400	115,186	単A
F06022	パイプカッター	0.920	日	1,050	966	単A
【SP】 F08015	バックホウ[加型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.033	日	13,800	455	単A
F08015	バックホウ[加型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	8.500	日	8,970	76,245	単A
【SP】 F08015	バックホウ[加型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	13.210	日	8,970	118,494	単A
小 計					195,194	
【SP】 F08016	バックホウ[加型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.134	日	5,800	777	単A
F08063	バックホウ[加型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	4.565	日	10,100	46,107	単A
F08092	小型バックホウ[加型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	1.740	日	2,670	4,646	単A
【SP】 F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	31.783	日	6,160	195,783	単A
合 計					562,455	

事業名 荒川中部農業水利事業
 工事名 導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	34.009	人	33,354	1,134,336	単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	1.999	人	33,354	66,675	単A
	小計	36.008			1,201,011	
R01002	特殊作業員	38.117	人	29,580	1,127,501	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.298	人	29,580	8,815	単A
	小計	38.415			1,136,316	
R01003	普通作業員	131.239	人	26,418	3,467,072	単A
【SP】 R01003	普通作業員	20.154	人	26,418	532,428	単A
	小計	151.393			3,999,500	
【SP】 R01009	型わく工	0.726	人	33,558	24,363	単A
R01021	運転手(特殊)	12.490	人	32,334	403,852	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	69.222	人	32,334	2,238,224	単A
	小計	81.712			2,642,076	
R01022	運転手(一般)	7.024	人	27,948	196,307	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	36.713	人	27,948	1,026,055	単A
	小計	43.737			1,222,362	
R01032	交通誘導警備員B	171.000	人	18,360	3,139,560	単A
	合計	522.991	人		13,365,188	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				35,095,000	
・土工(左調整池・本体)				6,831,000	
・掘削工	1.000	式		935,000	
000001 掘削(築堤部) 土砂	1,373.000	m3	342	469,566	1 m3当たり B単 1号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	歩A・単A S単 53号
			計	342	
000002 掘削(池内堆積土) 土砂	60.000	m3	342	20,520	1 m3当たり B単 2号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	歩A・単A S単 53号
			計	342	
000003 掘削(法面湧水処理部) 土砂	41.000	m3	342	14,022	1 m3当たり B単 3号
SA0101 覆土 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	歩A・単A S単 54号
			計	342	
000004 掘削(池底覆土) 土砂	1,678.000	m3	257	431,246	1 m3当たり B単 4号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	256.7	257	歩A・単A S単 59号
			計	257	
合 計				935,354	
・埋戻し	1.000	式		4,023,000	
000005 土砂等運搬 右調整池・武蔵野 から	2,373.000	m3	777	1,843,821	1 m3当たり B単 5号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	248.7	249	歩A・単A S単 56号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	527.7	528	歩A・単A S単 64号
			計	777	
000006 埋戻し 現地発生土	4,875.000	m3	447	2,179,125	4875 m3当たり B単 6号
SA0102 池底覆土撒き出し 土砂,土量50,000m3未満	1,678.000	m3	248.7	417,319	歩A・単A S単 57号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	24.000	m3	1,796	43,104	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	24.000	m3	652	15,648	歩A・単A S単 5号
SA0105 搬入土押土 土砂	2,373.000	m3	199.3	472,939	歩A・単A S単 61号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	4,851.000	m3	254	1,232,154	歩A・単A S単 78号
			計	2,181,164	
合 計				4,022,946	
・整形仕上げ工	1.000	式		192,000	
BA0109 法面整形 切土法面仕上げ(区間5、6)	199.000	m ²	967	192,433	1 m ² 当たり B単 7号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	967.1	967	歩A・単A S単 81号
			計	967	
合 計				192,433	
・作業残土処理工 割栗石、堆積土、土のう	1.000	式		1,681,000	
000008 作業残土処理 流用不可土	291.000	m3	5,776	1,680,816	291 m3当たり B単 8号
S01034 不整地運搬 80m以下	291.000	m3	342	99,522	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	81.000	m3	296.5	24,017	歩A・単A S単 58号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	210.000	m3	248.7	52,227	歩A・単A S単 56号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し .7.5km以下	291.000	m3	1,490	433,590	歩A・単A S単 65号
S02116 残土処分費 普通土,.	210.000	m3	2,880	604,800	歩A・単A S単 22号
S02116 残土処分費 玉石混り土,.	81.000	m3	5,760	466,560	歩A・単A S単 23号
合 計			計	1,680,716	
・土工(左調整池・流入工)	1.000	式		69,000	
・掘削工	1.000	式		6,000	
000009 掘削 土砂	25.000	m3	257	6,425	1 m3当たり B単 9号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	256.7	257	歩A・単A S単 59号
合 計			計	257	
・埋戻し	1.000	式		53,000	
000010 埋戻し 現地発生土	39.000	m3	1,354	52,806	39 m3当たり B単 10号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	43.000	m3	248.7	10,694	歩A・単A S単 56号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	14.000	m3	1,796	25,144	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	14.000	m3	469	6,566	歩A・単A S単 6号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	6.000	m3	927.2	5,563	歩A・単A S単 79号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	19.000	m3	254	4,826	歩A・単A S単 78号
合 計			計	52,793	
・整形仕上げ工	1.000	式		10,000	
000011 法面整形 荒仕上げ	30.000	m ²	317	9,510	1 m ² 当たり B単 11号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	歩A・単A S単 4号
合 計			計	317	
・土工(左調整池・流出余水吐工)	1.000	式		107,000	
・掘削工	1.000	式		9,000	
000012 掘削 土砂	36.000	m3	257	9,252	1 m3当たり B単 12号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	256.7	257	歩A・単A S単 59号
合 計			計	257	
・埋戻し	1.000	式		86,000	
000013 埋戻し 現地発生土	60.000	m3	1,429	85,740	60 m3当たり B単 13号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	67.000	m3	248.7	16,663	歩A・単A S単 56号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	23.000	m3	1,796	41,308	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	23.000	m3	652	14,996	歩A・単A S単 5号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	5.000	m3	927.2	4,636	歩A・単A S単 79号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	32.000	m3	254	8,128	歩A・単A S単 78号
			計	85,731	
合計				85,740	
・・整形仕上げ工	1.000	式		12,000	
000014 法面整形 荒仕上げ	39.000	m ²	317	12,363	1 m ² 当たり B単 14号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	歩A・単A S単 4号
			計	317	
合計				12,363	
・構造物撤去工(左調整池)	1.000	式		6,897,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		6,897,000	
000015 大型土のう撤去 想定土量0.8m3	188.000	袋	1,049	197,212	1 袋当たり B単 15号
S18002 大型土のう工 撤去,ハ' ッ約,0m3,,あり	1.000	袋	1,049	1,049	歩A・単A S単 45号
			計	1,049	
000016 法面湧水処理工掘削 割栗石	81.000	m3	437	35,397	1 m3当たり B単 16号
SA0101 割栗石 岩塊・玉石,オ-ブ'ソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	437	437	歩A・単A S単 55号
			計	437	
000017 法面湧水処理工吸い出し防止材撤去	244.000	m ²	85	20,740	1 m ² 当たり B単 17号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	85	85	歩A・単A S単 48号
			計	85	
000018 法面湧水処理工有孔管撤去 100	105.000	m	156	16,380	1 m当たり B単 18号
SA0874 SP 暗渠排水管 撤去,網状管,50~150mm,-	1.000	m	155.8	156	歩A・単A S単 89号
			計	156	
000019 暗渠排水撤去 50区間	232.000	m	1,789	415,048	1 m当たり B単 19号
T00051 暗渠排水撤去(50) 有孔管、碎石、吸い出し防止材	1.000	m	1,789	1,789	歩A・単A T単 3号
			計	1,789	
000020 底面遮水シート撤去 ハ'ソット付系	3,558.000	m ²	416	1,480,128	1 m ² 当たり B単 20号
T00050 遮水シート撤去	1.000	m ²	416	416	歩A・単A T単 2号
			計	416	
000021 法面遮水シート撤去 塩ビ系	1,650.000	m ²	416	686,400	1 m ² 当たり B単 21号
T00050 遮水シート撤去	1.000	m ²	416	416	歩A・単A T単 2号
			計	416	
000022 防草シート撤去 アクリル系	1,073.000	m ²	85	91,205	1 m ² 当たり B単 22号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	85	85	歩A・単A S単 48号
			計	85	
000023 シート類運搬(産業廃棄物処分) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材	230.300	m3	1,676	385,983	230.3 m3当たり B単 23号
SA0121 ハ'ソット付系 標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,8.5km以下	165.800	m3	1,676	277,881	歩A・単A S単 66号
SA0121 塩化ビニル 標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,8.5km以下	19.200	m3	1,676	32,179	歩A・単A S単 67号
SA0121 防草シート 標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,8.5km以下	8.300	m3	1,676	13,911	歩A・単A S単 68号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121 吸い出し防止材 標準,ハ' ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, .8.5km以下	37.000	m3	1,676	62,012	歩A・単A S単 69号
			計	385,983	
000024 シート類処理(産業廃棄物処分費) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材	25,103.000	kg	100	2,510,300	1 kg当たり B単 24号
S02123 処分費	1.000	kg	100	100	歩A・単A S単 29号
			計	100	
000025 有孔管廃材運搬(産業廃棄物処分) 暗渠排水管	1.300	m3	1,676	2,179	1 m3当たり B単 25号
SA0121 有孔管 標準,ハ' ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, .8.5km以下	1.000	m3	1,676	1,676	歩A・単A S単 70号
			計	1,676	
000026 有孔管処理(産業廃棄物処分費) 暗渠排水管	84.000	kg	100	8,400	1 kg当たり B単 26号
S02123 処分費 有孔管	1.000	kg	100	100	歩A・単A S単 30号
			計	100	
000027 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり	321.000	m	3,180	1,020,780	1 m当たり B単 27号
S02116 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,	1.000	m	3,180	3,180	歩A・単A S単 24号
			計	3,180	
000028 ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開	1.000	組	9,742	9,742	1 組当たり B単 28号
S02018 ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1.000	組	9,742	9,742	歩A・単A S単 8号
			計	9,742	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.008	m3	5,445	44	1 m3当たり B単 29号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 31号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	歩A・単A S単 83号
			計	5,445	
000030 ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先	25.200	m3	683	17,212	1 m3当たり B単 30号
SA0121 ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,ハ' ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .2.0km以下	1.000	m3	682.8	683	歩A・単A S単 71号
			計	683	
合計				6,897,150	
・ 構造物撤去工(左調整池・流入工)	1.000	式		506,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		506,000	
000031 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.600	m3	11,400	6,840	1 m3当たり B単 31号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	歩A・単A S単 35号
			計	11,400	
000032 コンクリート構造物取壊し 有筋	15.200	m3	20,430	310,536	1 m3当たり B単 32号
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	歩A・単A S単 36号
			計	20,430	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.6	m3	5,445	3,267	1 m3当たり B単 33号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 31号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	歩A・単A S単 83号
			計	5,445	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	15.200	m3	6,122	93,054	1 m3当たり B単 34号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	歩A・単A S単 32号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,372	2,372	歩A・単A S単 84号
			計	6,122	
000035 ゲート撤去 700×700	1.000	箇所	90,162	90,162	1箇所当たり B単 35号
T00076 ゲート撤去(流入ゲート) 700×700	1.000	箇所	90,162	90,162	歩A・単A T単 8号
			計	90,162	
000036 転落防止柵撤去 H=1.1m	2.000	m	1,035	2,070	1m当たり B単 36号
S08714 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ㄷ-ㄆ式・ㄱ 柵式,受けない,無し	1.000	m	1,035	1,035	歩A・単A S単 40号
			計	1,035	
000037 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.300	m3	683	205	0.3m3当たり B単 37号
SA0121 ゲート 現場発生材搬出先 標準,ㄱ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .2.0km以下	0.100	m3	682.8	68	歩A・単A S単 72号
SA0121 転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,ㄱ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	歩A・単A S単 73号
			計	205	
合計				506,134	
・ 構造物撤去工(左調整池・流出余水吐工)	1.000	式		732,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		732,000	
000038 コンクリート構造物取壊し 無筋	1.100	m3	11,400	12,540	1m3当たり B単 38号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	歩A・単A S単 35号
			計	11,400	
000039 コンクリート構造物取壊し 有筋	23.400	m3	20,430	478,062	1m3当たり B単 39号
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	歩A・単A S単 36号
			計	20,430	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	1.1	m3	5,445	5,990	1m3当たり B単 40号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 31号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	歩A・単A S単 83号
			計	5,445	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	23.400	m3	6,122	143,255	1m3当たり B単 41号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	歩A・単A S単 32号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,372	2,372	歩A・単A S単 84号
			計	6,122	
000042 ゲート撤去 800×800	1.000	箇所	90,162	90,162	1箇所当たり B単 42号
T00075 ゲート撤去(流出ゲート) 800×800	1.000	箇所	90,162	90,162	歩A・単A T単 7号
			計	90,162	
000043 転落防止柵撤去 H=1.1m	2.000	m	1,035	2,070	1m当たり B単 43号
S08714 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ㄷ-ㄆ式・ㄱ 柵式,受けない,無し	1.000	m	1,035	1,035	歩A・単A S単 40号
			計	1,035	
000044 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.400	m3	685	274	0.4m3当たり B単 44号
SA0121 ゲート 現場発生材搬出先 標準,ㄱ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	歩A・単A S単 72号
SA0121 転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,ㄱ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	歩A・単A S単 73号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			計	274	
合計				732,353	
・ 構造物撤去工(左調整池・管体工)					
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		522,000	
000045 流入口閉塞 モルタル	0.300	m3	43,550	13,065	0.3 m3当たり B単 45号
SA0311 モルタル 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.300	m3	43,550	13,065	歩A・単A S単 86号
			計	13,065	
000046 流入口閉塞 型枠	1.000	式	7,642	7,642	1式当たり B単 46号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.770	m ²	9,925	7,642	歩A・単A S単 88号
			計	7,642	
000047 流出口閉塞 モルタル	0.370	m3	43,551	16,114	0.37 m3当たり B単 47号
SA0311 モルタル 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.370	m3	43,550	16,114	歩A・単A S単 86号
			計	16,114	
000048 流出口閉塞 型枠	1.000	式	10,024	10,024	1式当たり B単 48号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.010	m ²	9,925	10,024	歩A・単A S単 88号
			計	10,024	
000049 FRPM管切断 700	2.000	箇所	21,957	43,914	1箇所当たり B単 49号
S07061 管切断(FRPM管) 700mm,あり	1.000	箇所	21,957	21,957	歩A・単A S単 37号
			計	21,957	
000050 FRPM管切断 800	3.000	箇所	27,409	82,227	1箇所当たり B単 50号
S07061 管切断(FRPM管) 800mm,あり	1.000	箇所	27,409	27,409	歩A・単A S単 38号
			計	27,409	
000051 FRPM管撤去 700	6.000	本	6,057	36,342	1本当たり B単 51号
T00052 FRPM管撤去 700 4m管	1.000	本	6,057	6,057	歩A・単A T単 4号
			計	6,057	
000052 FRPM管撤去 800	13.000	本	6,336	82,368	1本当たり B単 52号
T00053 FRPM管撤去 800 4m管	1.000	本	6,336	6,336	歩A・単A T単 5号
			計	6,336	
000053 FRPM管廃材運搬(産業廃棄物処分)	10.900	m3	1,676	18,268	1 m3当たり B単 53号
SA0121 FRPM管 標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,8.5km以下	1.000	m3	1,676	1,676	歩A・単A S単 74号
			計	1,676	
000054 FRPM管処理(産業廃棄物処分費)	2,115.000	kg	100	211,500	1 kg当たり B単 54号
S02123 処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	歩A・単A S単 33号
			計	100	
000055 鋼管運搬 現場発生材搬出先	0.600	m3	683	410	1 m3当たり B単 55号
SA0121 鋼管 現場発生材搬出先 標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,2.0km以下	1.000	m3	682.8	683	歩A・単A S単 75号
			計	683	
合計				521,874	
・ 耕地復旧工 左調整池	1.000	式		16,804,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・畑地復旧工					
000056 表土戻し 表土厚 110cm	1.000	式		16,804,000	
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	433.000	m ²	473	204,809	1 m ² 当たり B単 56号
SA0105 押土(ルーズ)90cm分 土砂	1.000	m ²	65	65	歩A・単A S単 41号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.900	m ³	199.3	179	歩A・単A S単 62号
	0.900	m ³	254	229	歩A・単A S単 78号
			計	473	
000057 表土戻し 表土厚 60cm	4,791.000	m ²	247	1,183,377	1 m ² 当たり B単 57号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	65	65	歩A・単A S単 41号
SA0105 押土(ルーズ)40cm分 土砂	0.400	m ³	199.3	80	歩A・単A S単 63号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.400	m ³	254	102	歩A・単A S単 78号
			計	247	
000058 耕地復旧 耕起	5,224.000	m ²	92	480,608	1 m ² 当たり B単 58号
S15004 耕地復旧(耕起) 有	2.000	m ²	46	92	歩A・単A S単 42号
			計	92	
000059 表土 購入土(山土)	4,021.000	m ³	3,700	14,877,700	1 m ³ 当たり B単 59号
S02118 山土	1.000	m ³	3,700	3,700	歩A・単A S単 28号
			計	3,700	
000060 耕地復旧 借地部耕起	629.000	m ²	92	57,868	1 m ² 当たり B単 60号
S15004 耕地復旧(耕起) 有	2.000	m ²	46	92	歩A・単A S単 42号
			計	92	
合 計				16,804,362	
・水路附帯設備 更新工					
・水路附帯設備 更新工	1.000	式		2,627,000	
000061 県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 7-字形ネット加 - 5000*4150*807	1.000	式		2,464,000	
T00049 県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	1,190,206	1,190,206	1 箇所当たり B単 61号
S02116 県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット 7-字形ネット加 - 5000*4150*807,,	1.000	箇所	431,206	431,206	歩A・単A T単 1号
	1.000	基	759,000	759,000	歩A・単A S単 25号
			計	1,190,206	
000062 県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 設置・撤去工 7-字形ネット加 - 3000*4150*807	1.000	箇所	806,799	806,799	1 箇所当たり B単 62号
T00054 県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	280,999	280,999	歩A・単A T単 6号
S02116 県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット 7-字形ネット加 - 3000*4150*807,,	1.000	基	525,800	525,800	歩A・単A S単 26号
			計	806,799	
000063 県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス撤去工 ネットフェンス H1200	8.000	m	1,003	8,024	1 m当たり B単 63号
S02017 ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	1,003	1,003	歩A・単A S単 7号
			計	1,003	
000064 県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス更新工 メッシュフェンス H1200	35.000	m	9,508	332,780	1 m当たり B単 64号
S08713 メッシュフェンス設置 コウカト建込,2.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し	1.000	m	9,508	9,508	歩A・単A S単 39号
			計	9,508	
000065 県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス更新工 メッシュフェンス用門扉 片開き H1200	2.000	組	63,016	126,032	10 組当たり B単 65号
S02115 土木一般世話役	0.930	人	33,354	31,019	歩A・単A S単 15号
S02115 特殊作業員	1.560	人	29,580	46,145	歩A・単A S単 17号
S02116 メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き,,	10.000	組	55,300	553,000	歩A・単A S単 27号
			計	630,164	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066 県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.800	m3	807	646	1 m3当たり B単 66号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 3.0km以下	1.000	m3	807	807	歩A・単A S単 76号
			計	807	
合計				2,464,487	
・・水路附帯設備 基礎工					
000067 左右分水工スクリーン 土工(床掘工) 土砂	1.000	式		163,000	
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	3.000	m3	2,374	7,122	1 m3当たり B単 67号
	1.000	m3	2,374	2,374	歩A・単A S単 60号
			計	2,374	
000068 左右分水工スクリーン 土工(基面整正工) 土砂	1.000	m ²	528	528	1 m ² 当たり B単 68号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	528.4	528	歩A・単A S単 80号
			計	528	
000069 左右分水工スクリーン 土工(埋戻工) 土砂	2.000	m3	2,447	4,894	1 m3当たり B単 69号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,447	2,447	歩A・単A S単 3号
			計	2,447	
000070 左右分水工スクリーン 人力荒仕上 土砂	6.000	m ²	317	1,902	1 m ² 当たり B単 70号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	歩A・単A S単 4号
			計	317	
000071 左右分水工スクリーン 基礎コンクリート工 18-8-25(20)	1.000	m3	40,000	40,000	1 m3当たり B単 71号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,000	40,000	歩A・単A S単 87号
			計	40,000	
000072 左右分水工スクリーン 基礎砕石工 RC-40	1.600	m ²	1,511	2,418	1 m ² 当たり B単 72号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	1.000	m ²	1,511	1,511	歩A・単A S単 85号
			計	1,511	
000073 左右分水工スクリーン 型枠工 一般型枠	1.200	m ²	9,925	11,910	1 m ² 当たり B単 73号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,925	9,925	歩A・単A S単 88号
			計	9,925	
000074 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(床掘工) 土砂	5.000	m3	2,374	11,870	1 m3当たり B単 74号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,374	2,374	歩A・単A S単 60号
			計	2,374	
000075 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(基面整正工) 土砂	2.000	m ²	528	1,056	1 m ² 当たり B単 75号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	528.4	528	歩A・単A S単 80号
			計	528	
000076 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(埋戻工) 土砂	4.000	m3	2,447	9,788	1 m3当たり B単 76号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,447	2,447	歩A・単A S単 3号
			計	2,447	
000077 県道深谷寄居線横断サイホン呑口 人力荒仕上 土砂	11.000	m ²	317	3,487	1 m ² 当たり B単 77号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	歩A・単A S単 4号
			計	317	
000078 県道深谷寄居線横断サイホン 基礎コンクリート工 18-8-25	1.000	m3	40,000	40,000	1 m3当たり B単 78号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				6,148,000	
・仮設工(左調整池)					
・・仮設道路工 池内進入路	1.000	式		5,770,000	
BA0101 掘削	1.000	式		390,000	
SA0101 SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.800	m3	342	616	1 m3当たり B単 81号
	1.000	m3	341.9	342	歩A・単A S単 53号
			計	342	
000082 土砂等運搬 武蔵野 より	117.000	m3	777	90,909	1 m3当たり B単 82号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	248.7	249	歩A・単A S単 56号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.0km以下	1.000	m3	527.7	528	歩A・単A S単 64号
			計	777	
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	105.000	m3	530	55,650	10 m3当たり B単 83号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3	254	2,540	歩A・単A S単 78号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3	248.7	2,761	歩A・単A S単 56号
			計	5,301	
000084 法面整形	72.800	m ²	486	35,381	72.8 m ² 当たり B単 84号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.400	m ²	967.1	1,354	歩A・単A S単 81号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	71.400	m ²	476.9	34,051	歩A・単A S単 82号
			計	35,405	
BA0101 掘削 撤去	10	m3	342	3,420	1 m3当たり B単 85号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	歩A・単A S単 53号
			計	342	
B18203 敷鉄板 設置~賃料~撤去	126	m ²	1,618	203,868	1 m ² 当たり B単 86号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126,1,あり	1.000	m ²	1,618	1,618	歩A・単A S単 46号
			計	1,618	
合計				389,844	
・・仮設道路工 借地部	1.000	式		652,000	
000087 土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	570.000	m ²	382	217,740	1 m ² 当たり B単 87号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	382	382	歩A・単A S単 49号
			計	382	
000088 土木シート運搬(産業廃棄物処分)	1.600	m3	1,490	2,384	1 m3当たり B単 88号
SA0121 土木シート 標準,ハツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, 7.0km以下	1.000	m3	1,490	1,490	歩A・単A S単 77号
			計	1,490	
000089 土木シート処理(産業廃棄物処分費)	1.600	m3	16,200	25,920	1 m3当たり B単 89号
S02123 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	歩A・単A S単 34号
			計	16,200	
B18203 敷鉄板 設置~賃料~撤去	251	m ²	1,618	406,118	1 m ² 当たり B単 90号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126,1,あり	1.000	m ²	1,618	1,618	歩A・単A S単 46号
			計	1,618	
合計				652,162	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				708,000	
・共通仮設(積上げ)	1.000	式		708,000	
・・運搬費 左池	1.000	式		663,000	
000095 敷鉄板(左池) 池内進入路t=22mm	21.710	ton	10,200	221,442	1 ton当たり B単 95号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	歩A・単A S単 50号
			計	10,200	
000096 敷鉄板(左池) 借地部t=22mm	43.308	ton	10,200	441,742	1 ton当たり B単 96号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	歩A・単A S単 50号
			計	10,200	
合 計				663,184	
・・運搬費 県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口	1.000	式		45,000	
000097 敷鉄板 施工ヤード t=22mm 前現場より運搬	4.810	ton	4,350	20,924	1 ton当たり B単 97号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0, 0.0	1.000	ton	4,350	4,350	歩A・単A S単 51号
			計	4,350	
000098 敷鉄板 施工ヤード t=22mm 施工後基地へ運搬	4.810	ton	5,100	24,531	1 ton当たり B単 98号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	5,100	5,100	歩A・単A S単 52号
			計	5,100	
合 計				45,455	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削(築堤部) 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	S単 53号
	合 計				342	
	単 価				342	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削(池内堆積土) 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	S単 53号
	合 計				342	
	単 価				342	
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削(法面湧水処理部) 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	覆土 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	S単 54号
	合 計				342	
	単 価				342	
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削(池底覆土) 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	256.7	257	S単 59号
	合 計				257	
	単 価				257	
*** B単 - 5号 ***						
000005	土砂等運搬 右調整池・武蔵野 から		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	248.7	249	S単 56号
SA0121	標準,片ヶ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	527.7	528	S単 64号
	合 計				777	
	単 価				777	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻し 現地発生土		m3		4,875.000	歩A 当たり算出
SA0102	池底覆土撒き出し 土砂,土量50,000m3未満	1,678.000	m3	248.7	417,319	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	24.000	m3	1,796	43,104	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	24.000	m3	652	15,648	S単 5号
SA0105	搬入土押土 土砂	2,373.000	m3	199.3	472,939	S単 61号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	4,851.000	m3	254	1,232,154	S単 78号
	合 計				2,181,164	
	単 価				447	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109	法面整形 切土法面仕上げ(区間5、6)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	967.1	967	S単 81号
	合計				967	
	単価				967	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	作業残土処理 流用不可土		m ³		291,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	291.000	m ³	342	99,522	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	81.000	m ³	296.5	24,017	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	210.000	m ³	248.7	52,227	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	291.000	m ³	1,490	433,590	S単 65号
S02116	残土処分費 普通土,,	210.000	m ³	2,880	604,800	S単 22号
S02116	残土処分費 玉石混じり土,,	81.000	m ³	5,760	466,560	S単 23号
	合計				1,680,716	
	単価				5,776	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	掘削 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	256.7	257	S単 59号
	合計				257	
	単価				257	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻し 現地発生土		m ³		39,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	43.000	m ³	248.7	10,694	S単 56号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	14.000	m ³	1,796	25,144	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	14.000	m ³	469	6,566	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,あり	6.000	m ³	927.2	5,563	S単 79号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	19.000	m ³	254	4,826	S単 78号
	合計				52,793	
	単価				1,354	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合計				317	
	単価				317	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	掘削 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	256.7	257	S単 59号
	合計				257	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				257	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	埋戻し 現地発生土		m3		60.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	67.000	m3	248.7	16,663	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	23.000	m3	1,796	41,308	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	23.000	m3	652	14,996	S単 5号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	5.000	m3	927.2	4,636	S単 79号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	32.000	m3	254	8,128	S単 78号
	合 計				85,731	
	単 価				1,429	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	法面整形 荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合 計				317	
	単 価				317	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	大型土のう撤去 想定土量0.8m3		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ約,0m3,-,-,あり	1.000	袋	1,049	1,049	S単 45号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	法面湧水処理工掘削 割栗石		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	割栗石 岩塊・玉石,オブシカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	437	437	S単 55号
	合 計				437	
	単 価				437	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	法面湧水処理工吸い出し防止材撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	85	85	S単 48号
	合 計				85	
	単 価				85	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	法面湧水処理工有孔管撤去 100		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,網状管,50~150mm,-	1.000	m	155.8	156	S単 89号
	合 計				156	
	単 価				156	
	*** B単 - 19号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019	暗渠排水撤去 50区間		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00051	暗渠排水撤去(50) 有孔管、砕石、吸い出し防止材	1.000	m	1,789	1,789	T単 3号
	合計				1,789	
	単価				1,789	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	底面遮水シート撤去 A'ソク付系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1.000	m ²	416	416	T単 2号
	合計				416	
	単価				416	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	法面遮水シート撤去 塩ビ系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1.000	m ²	416	416	T単 2号
	合計				416	
	単価				416	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	防草シート撤去 アクリル系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	85	85	S単 48号
	合計				85	
	単価				85	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	シート類運搬(産業廃棄物処分) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材		m ³		230.300 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	A'ソク付系 標準,バ'ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	165.800	m ³	1,676	277,881	S単 66号
SA0121	塩化ビニル 標準,バ'ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	19.200	m ³	1,676	32,179	S単 67号
SA0121	防草シート 標準,バ'ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	8.300	m ³	1,676	13,911	S単 68号
SA0121	吸い出し防止材 標準,バ'ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	37.000	m ³	1,676	62,012	S単 69号
	合計				385,983	
	単価				1,676	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	シート類処理(産業廃棄物処分費) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02123	処分費	1.000	kg	100	100	S単 29号
	合計				100	
	単価				100	
	*** B単 - 25号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000025	有孔管廃材運搬(産業廃棄物処分) 暗渠排水管		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	有孔管 標準,ハ` ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1,000	m3	1,676	1,676	S単 70号
	合 計				1,676	
	単 価				1,676	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	有孔管処理(産業廃棄物処分費) 暗渠排水管		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分費 有孔管	1,000	kg	100	100	S単 30号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,	1,000	m	3,180	3,180	S単 24号
	合 計				3,180	
	単 価				3,180	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1,000	組	9,742	9,742	S単 8号
	合 計				9,742	
	単 価				9,742	
	*** B単 - 29号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	1,920	1,920	S単 83号
	合 計				5,445	
	単 価				5,445	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,ハ` ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	682.8	683	S単 71号
	合 計				683	
	単 価				683	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 35号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 32号 ***						
000032	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 36号
	合 計				20,430	
	単 価				20,430	
*** B単 - 33号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	S単 83号
	合 計				5,445	
	単 価				5,445	
*** B単 - 34号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 32号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,372	2,372	S単 84号
	合 計				6,122	
	単 価				6,122	
*** B単 - 35号 ***						
000035	ゲート撤去 700×700		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00076	ゲート撤去(流入ゲート) 700×700	1.000	箇所	90,162	90,162	T単 8号
	合 計				90,162	
	単 価				90,162	
*** B単 - 36号 ***						
000036	転落防止柵撤去 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 ンクリ+建込,2.0m,ビ-A式・B式,受けなし,無し	1.000	m	1,035	1,035	S単 40号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
*** B単 - 37号 ***						
000037	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0.300	歩A 当たり算出
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 標準,B'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.100	m3	682.8	68	S単 72号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,B'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	S単 73号
	合 計				205	
	単 価				683	
*** B単 - 38号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	導水幹線(その10)工事					
工事別工事名:左調整池						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000038	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 35号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 36号
	合計				20,430	
	単価				20,430	
	*** B単 - 40号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	S単 83号
	合計				5,445	
	単価				5,445	
	*** B単 - 41号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 32号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,372	2,372	S単 84号
	合計				6,122	
	単価				6,122	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ゲート撤去 800×800		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00075	ゲート撤去(流出ゲート) 800×800	1.000	箇所	90,162	90,162	T単 7号
	合計				90,162	
	単価				90,162	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	転落防止柵撤去 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリ建込,2.0m,ヒム式・H式,受けなし,無し	1.000	m	1,035	1,035	S単 40号
	合計				1,035	
	単価				1,035	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0.400	歩A 当たり算出
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	S単 72号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	682.8	137	S単 73号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				274	
	単価				685	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	流入口閉塞 モルタル		m3		0.300	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,コンクリート各種	0.300	m3	43,550	13,065	S単 86号
	合計				13,065	
	単価				43,550	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	流入口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	0.770	m ²	9,925	7,642	S単 88号
	合計				7,642	
	単価				7,642	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	流出口閉塞 モルタル		m3		0.370	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,コンクリート各種	0.370	m3	43,550	16,114	S単 86号
	合計				16,114	
	単価				43,551	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	流出口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	1.010	m ²	9,925	10,024	S単 88号
	合計				10,024	
	単価				10,024	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	FRPM管切断 700		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 700mm,あり	1.000	箇所	21,957	21,957	S単 37号
	合計				21,957	
	単価				21,957	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	FRPM管切断 800		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 800mm,あり	1.000	箇所	27,409	27,409	S単 38号
	合計				27,409	
	単価				27,409	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	FRPM管撤去 700		本		1.000	歩A 当たり算出
T00052	FRPM管撤去 700 4m管	1.000	本	6,057	6,057	T単 4号
	合計				6,057	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,057	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	FRPM管撤去 800		本		1,000	歩A 当たり算出
T00053	FRPM管撤去 800 4m管	1.000	本	6,336	6,336	T単 5号
	合 計				6,336	
	単 価				6,336	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	FRPM管廃材運搬(産業廃棄物処分)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	FRPM管 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以 下	1.000	m3	1,676	1,676	S単 74号
	合 計				1,676	
	単 価				1,676	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	FRPM管処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	S単 33号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	鋼管運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	1.000	m3	682.8	683	S単 75号
	合 計				683	
	単 価				683	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	表土戻し 表土厚 110cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ³	65	65	S単 41号
SA0105	押土(ルーズ)90cm分 土砂	0.900	m3	199.3	179	S単 62号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.900	m3	254	229	S単 78号
	合 計				473	
	単 価				473	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	表土戻し 表土厚 60cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ³	65	65	S単 41号
SA0105	押土(ルーズ)40cm分 土砂	0.400	m3	199.3	80	S単 63号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.400	m3	254	102	S単 78号
	合 計				247	
	単 価				247	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	耕地復旧 耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2,000	m ²	46	92	S単 42号
	合 計				92	
	単 価				92	
*** B単 - 59号 ***						
000059	表土 購入土(山土)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1,000	m ³	3,700	3,700	S単 28号
	合 計				3,700	
	単 価				3,700	
*** B単 - 60号 ***						
000060	耕地復旧 借地部耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2,000	m ²	46	92	S単 42号
	合 計				92	
	単 価				92	
*** B単 - 61号 ***						
000061	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア-形ネット加 ^ハ - 5000*4150*807		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00049	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1,000	箇所	431,206	431,206	T単 1号
S02116	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ金網ネットア-形ネット加 ^ハ - 5000*4150*807,,	1,000	基	759,000	759,000	S単 25号
	合 計				1,190,206	
	単 価				1,190,206	
*** B単 - 62号 ***						
000062	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア-形ネット加 ^ハ - 3000*4150*807		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00054	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1,000	箇所	280,999	280,999	T単 6号
S02116	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ金網ネットア-形ネット加 ^ハ - 3000*4150*807,,	1,000	基	525,800	525,800	S単 26号
	合 計				806,799	
	単 価				806,799	
*** B単 - 63号 ***						
000063	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス撤去工 ネットフェンス H1200		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし	1,000	m	1,003	1,003	S単 7号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
*** B単 - 64号 ***						
000064	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス更新工 メッシュフェンス H1200		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 コンクリート建込,2.0m,ヒール式・H ^ハ 柵式,100m未満, -, 無し	1,000	m	9,508	9,508	S単 39号
	合 計				9,508	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,508	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 フェンス更新工					歩A
S02115	メッシュフェンス用門扉 片開き H1200		組		10,000	当たり算出
	土木一般世話役	0.930	人	33,354	31,019	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.560	人	29,580	46,145	S単 17号
S02116	メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き,,	10.000	組	55,300	553,000	S単 27号
	合 計				630,164	
	単 価				63,016	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	県道深谷寄居線サイホン呑口・吐口 既設構造物運搬工					歩A
SA0121	現場発生材搬出先		m3		1,000	当たり算出
	標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	807	807	S単 76号
	合 計				807	
	単 価				807	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	左右分水工スクリーン 土工(床掘工)					歩A
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	当たり算出
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,374	2,374	S単 60号
	合 計				2,374	
	単 価				2,374	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	左右分水工スクリーン 土工(基面整正工)					歩A
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	当たり算出
	基面整正	1.000	m ²	528.4	528	S単 80号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	左右分水工スクリーン 土工(埋戻工)					歩A
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		1,000	当たり算出
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コ'バ'ク()	1.000	m3	2,447	2,447	S単 3号
	合 計				2,447	
	単 価				2,447	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	左右分水工スクリーン 人力荒仕上					歩A
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		1,000	当たり算出
	土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合 計				317	
	単 価				317	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	左右分水工スクリーン 基礎コンクリート工					歩A
	18-8-25(20)		m3		1,000	当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	1.000	m3	40,000	40,000	S単 87号
	合計				40,000	
	単価				40,000	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	左右分水工スクリーン 基礎砕石工 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,511	1,511	S単 85号
	合計				1,511	
	単価				1,511	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	左右分水工スクリーン 型枠工 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,925	9,925	S単 88号
	合計				9,925	
	単価				9,925	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(床掘工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,374	2,374	S単 60号
	合計				2,374	
	単価				2,374	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(基面整正工) 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	528.4	528	S単 80号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 土工(埋戻工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,447	2,447	S単 3号
	合計				2,447	
	単価				2,447	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	県道深谷寄居線横断サイホン呑口 人力荒仕上 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	317	317	S単 4号
	合計				317	
	単価				317	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	県道深谷寄居線横断サイホン 基礎コンクリート工 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,000	40,000	S単 87号
	合計				40,000	
	単価				40,000	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	県道深谷寄居線横断サイホン 基礎砕石工 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,511	1,511	S単 85号
	合計				1,511	
	単価				1,511	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	県道深谷寄居線横断サイホン 型枠工 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,925	9,925	S単 88号
	合計				9,925	
	単価				9,925	
	*** B単 - 81号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	S単 53号
	合計				342	
	単価				342	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	土砂等運搬 武蔵野 より		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	248.7	249	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	527.7	528	S単 64号
	合計				777	
	単価				777	
	*** B単 - 83号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3	254	2,540	S単 78号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3	248.7	2,761	S単 56号
	合計				5,301	
	単価				530	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	法面整形		m ²		72.800	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.400	m ²	967.1	1,354	S単 81号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	71.400	m ²	476.9	34,051	S単 82号
	合計				35,405	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				486	
	*** B単 - 85号 ***					
BA0101	掘削 撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	341.9	342	S単 53号
	合 計				342	
	単 価				342	
	*** B単 - 86号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126,1,あり	1.000	m ²	1,618	1,618	S単 46号
	合 計				1,618	
	単 価				1,618	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	382	382	S単 49号
	合 計				382	
	単 価				382	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	土木シート 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.000	m3	1,490	1,490	S単 77号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 34号
	合 計				16,200	
	単 価				16,200	
	*** B単 - 90号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126,1,あり	1.000	m ²	1,618	1,618	S単 46号
	合 計				1,618	
	単 価				1,618	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	仮囲い H=3.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00100	仮囲い設置・撤去	1.000	m	8,915	8,915	T単 9号
S17005	仮囲い(H=3.0m) 損料	92.000	m供用日	25	2,300	S単 44号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,215	
	単価				11,215	
	*** B単 - 92号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 20号
	合計				18,360	
	単価				18,360	
	*** B単 - 93号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,19.2.あり	1.000	m ²	510	510	S単 47号
	合計				510	
	単価				510	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 21号
	合計				18,360	
	単価				18,360	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	敷鉄板(左池) 池内進入路t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 50号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	敷鉄板(左池) 借地部t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 50号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 前現場より運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0.0.0	1.000	ton	4,350	4,350	S単 51号
	合計				4,350	
	単価				4,350	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 施工後基地へ運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	128	17,920	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合 計				82,871	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		342	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	26,418	17,964	
	合 計				17,964	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,796	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバダ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,580	5,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,418	17,964	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,916	592	
	合 計				24,472	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,447	
*** S単 - 4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	26,418	3,170	
	合 計				3,170	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		317	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名:左調整池						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	128	730	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				32,600	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		652	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 3.0~4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイント型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,620	5,792	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	128	2,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				40,302	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		469	
	*** S単 - 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.2m 構造物 廃棄 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	33,354	4,670	
R01003	普通作業員	0.520	人	26,418	13,737	
Y00004	諸雑費	0.090		18,407	1,657	
	合計				20,064	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,003	
	*** S単 - 8号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式両開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.020	人	33,354	34,021	
R01003	普通作業員	2.400	人	26,418	63,403	
	合計				97,424	算出数量 10.000 組
	単価		組		9,742	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	小型バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08092 標準バケット容量 山積0.055m3 (. . . 2,670円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08092	小型バケット[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	1.000	日	2,670	2,670	
	合計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,670	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バケット[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3 (平 . . . 10,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バケット[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,100	10,100	
	合計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				32,334	算出数量 1.000 人
	単価				32,334	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 普通土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96601	残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 玉石混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96602	残土処分費 玉石混じり土	1.000	m3	5,760	5,760	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,760	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ネットを撤去(本体 廃棄)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットを撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P99021				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99021	ネットを撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄	1.000	m	3,180	3,180	
	合計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,180	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 - 5000*4150*807,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96058				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96058	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 - 5000*4150*807	1.000	基	759,000	759,000	
	合計				759,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				759,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 - 3000*4150*807,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96059				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96059	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネットア形ネット加 - 3000*4150*807	1.000	基	525,800	525,800	
	合計				525,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				525,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	メッシュフェンス門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96060				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96060	メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き	1.000	組	55,300	55,300	
	合計				55,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地区資材単価コード	J03207				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	3,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03207	山土	1.000	m3	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96302		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	処分費	1.000	kg	100	100	
	遮水・防草シート・FRPM管・有孔管					
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有孔管			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	有孔管				
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	処分費	1.000	kg	100	100	
	有孔管					
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	無筋コンクリート廃材					
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 32号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	鉄筋コンクリート廃材					
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 遮水・防草シート・FRPM管					
	1)地域資材単価コード	P96302				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)資材規格	遮水・防草シート・FRPM管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96302	処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単価				100	
	*** S単 - 34号 ***					
S02123	廃シート処分費		m3		1.000	歩A 当たり算出
	廃シート処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96301				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格					深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	0円				
P96301	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	
	*** S単 - 35号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	有筋				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,430	20,430	
	合計				20,430	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		20,430	
	*** S単 - 37号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 700mm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管径区分(mm)	700mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				深夜時間:0.0 週休:月単位
F06022	パイプカッター	0.160	日	1,050	168	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	33,354	4,670	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.240	人	29,580	7,099	
R01003	普通作業員	0.340	人	26,418	8,982	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		20,751	1,038	
	合計				21,957	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		21,957	
	*** S単 - 38号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 800mm.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	800mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター	0.200	日	1,050	210	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	33,354	5,670	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,580	8,874	
R01003	普通作業員	0.430	人	26,418	11,360	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		25,904	1,295	
	合計				27,409	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		27,409	
	*** S単 - 39号 ***					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	7,070円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	コンクリート建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	1.000	m	7,070	7,070	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.960	m	1,244	2,438	
	合計				9,508	算出数量 1.000 m
	単価		m		9,508	
	*** S単 - 40号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	4)時間的制約	受けなし				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.450	m	714	1,035	
	合計				1,035	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,035	
	*** S単 - 41号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	8,970	12,289	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	128	9,984	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				54,607	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		65	
	*** S単 - 42号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	26,418	1,849	
M35062	農用トラク[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	128	102	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,948	1,677	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,455	344	
	合計				4,648	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		46	
	*** S単 - 43号 ***					
S16003	トラク[クレーン装置付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トラク[クレーン装置付] A-ストラック4～4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	MO3104 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO3104	トラク[クレーン装置付] A-ストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	7,250	7,250	
	合計				7,250	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		7,250	
	*** S単 - 44号 ***					
S17005	仮囲い(H=3.0m)		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い(H=3.0m) 損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W07003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W07003	仮囲い(H=3.0m) 損料	1.000	m供用日	25	25	
	合計				25	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		25	
	*** S単 - 45号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,...あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホウ 0.000 0.000m3 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
Y00004	諸雑費	0.004		62,934	252	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	10,100	12,221	
P34029	軽油 バックホウ給油	101.000	L	128	12,928	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				120,669	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,049	
	*** S単 - 46号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,126,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 126 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,166	1,166,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,418	76,612	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	32,334	93,769	
	合計				1,617,754	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,618	
	*** S単 - 47号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 19 2 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	176	88,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,418	76,612	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	32,334	93,769	
	合計				510,254	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		510	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	26,418	8,454	
	合計				8,454	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		85	
	*** S単 - 49号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	245	25,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,418	12,681	
	合計				38,161	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		382	
	*** S単 - 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 51号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
	合計				4,350	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,350	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,350	4,350	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合計				5,100	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,100	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		341.9	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0101	覆土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		341.9	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0101	割栗石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 オープンカット				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		437	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		248.7	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	池底覆土撤き出し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		248.7	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		296.5	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		256.7	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,374	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0105	搬入土押土 SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		199.3	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0105	押土(ルーズ)90cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		199.3	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0105	押土(ルーズ)40cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		199.3	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		527.7	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,490	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	アンケイ系 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	塩化ビニル SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	防草シート SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	吸い出し防止材 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	有孔管		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	FRPM管		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		682.8	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	現場発生材搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		807	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	土木シート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,490	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		254	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		927.2	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		528.4	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		967.1	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		476.9	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 83号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,920	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,372	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,511	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0311	モルタル		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3		m3			材変
	単 価		m3		43,550	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 53号 ***					
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -			
	標準単価			331.59		
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2082	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	20,100	20,100	K1
RO1021	運転手(特殊)	人	37.91%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	19.37%	138	128	Z1
	単 価	m3			341.9	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0101	覆土 SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -			
	標準単価			331.59		
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2082	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	20,100	20,100	K1
RO1021	運転手(特殊)	人	37.91%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	19.37%	138	128	Z1
	単 価	m3			341.9	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0101	割栗石 SP 掘削 岩塊・玉石, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		岩塊・玉石 オブカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -			

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価			423.83		
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2082	ハ ック納[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	供用日	42.72%	20,100	20,100	K1
	標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
R01021	運転手(特殊)	人	37.91%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油	L	19.37%	138	128	Z1
	ハ トロ-給油	L				
	単 価	m3			437	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価			240.9		
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2056	ハ ック納[加-ラ型・排対型(2014年規制)]	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
	標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
R01021	運転手(特殊)	人	38.74%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油	L	18.87%	138	128	Z1
	ハ トロ-給油	L				
	単 価	m3			248.7	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	池底覆土撤き出し	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価			240.9		
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2056	ハ ック納[加-ラ型・排対型(2014年規制)]	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
	標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
R01021	運転手(特殊)	人	38.74%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油	L	18.87%	138	128	Z1
	ハ トロ-給油	L				
	単 価	m3			248.7	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価			287.14		
	K)機械構成比		42.39%			

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02056	バックホウ[カ-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
R01021	運転手(特殊)	人	38.74%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	18.87%	138	128	Z1
	単 価	m3			296.5	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[カ-ラ型・超低・排対型(2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.47%	8,800	8,970	K1
R01021	運転手(特殊)	人	53.87%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	23.66%	138	128	Z1
	単 価	m3			256.7	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	標準単価			2,247.4		
	K)機械構成比		18.73%			
	R)労務構成比		74.16%			
	Z)材料構成比		7.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02065	バックホウ[カ-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	18.73%	8,460	8,460	K1
R01021	運転手(特殊)	人	40.26%	28,900	32,334	R1
R01003	普通作業員	人	33.90%	25,400	26,418	R2
P34029	軽油 バックホウ給油	L	7.11%	138	128	Z1
	単 価	m3			2,374	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0105	搬入土押土	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	標準単価			195.55		
	K)機械構成比		53.73%			
	R)労務構成比		27.34%			
	Z)材料構成比		18.93%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M01075	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 20t級	供用日	53.73%	30,700	30,700	K1
R01021	運転手(特殊)	人	27.34%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油 燃料給油	L	18.93%	138	128	Z1
	単 価	m3			199.3	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0105	押土(ルーズ)90cm分	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	標準単価			195.55		
	K)機械構成比		53.73%			
	R)労務構成比		27.34%			
	Z)材料構成比		18.93%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M01075	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 20t級	供用日	53.73%	30,700	30,700	K1
R01021	運転手(特殊)	人	27.34%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油 燃料給油	L	18.93%	138	128	Z1
	単 価	m3			199.3	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0105	押土(ルーズ)40cm分	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	標準単価			195.55		
	K)機械構成比		53.73%			
	R)労務構成比		27.34%			
	Z)材料構成比		18.93%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M01075	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 20t級	供用日	53.73%	30,700	30,700	K1
R01021	運転手(特殊)	人	27.34%	28,900	32,334	R1
P34029	軽油 燃料給油	L	18.93%	138	128	Z1
	単 価	m3			199.3	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	標準,燃料積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 H'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	496		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 H'トール給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			527.7	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,H'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 H'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	1,400.5		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 H'トール給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,490	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	H'ソク付系	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,H'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 H'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	1,575.5		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 H'トール給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,676	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	塩化ビニル	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 ハ`ツカ約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			
	標準単価			1,575.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 ハ`TD-#給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,676	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	防草シート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 ハ`ツカ約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			
	標準単価			1,575.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 ハ`TD-#給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,676	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	吸い出し防止材	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 ハ`ツカ約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			
	標準単価			1,575.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,676	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	有孔管 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				1,575.5		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	8.5km以下				
	K)機械構成比	44.67%				
	R)労務構成比	40.44%				
	Z)材料構成比	14.89%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,676	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネット缶 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				641.88		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	K)機械構成比	44.67%				
	R)労務構成比	40.44%				
	Z)材料構成比	14.89%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			682.8	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		2.0km以下			
	標準単価			641.88		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			682.8	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場		標準			
	2)積込機種・規格		バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		2.0km以下			
	標準単価			641.88		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			682.8	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	FRPM管	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場		標準			
	2)積込機種・規格		バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		有り			
	5)運搬距離		8.5km以下			
	標準単価			1,575.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,676	
	*** S単 - 75号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離		標準 ハ`ツ鈎山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			
	標準単価			641.88		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オールド・デイベル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
RO1022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 ハ`トD-ll給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			682.8	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	現場発生材搬出	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離		標準 ハ`ツ鈎山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下			
	標準単価			758.59		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オールド・デイベル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
RO1022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 ハ`トD-ll給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			807	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	土木シート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離		標準 ハ`ツ鈎山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下			
	標準単価			1,400.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オールド・デイベル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	導水幹線(その10)工事					
工事別工事名:左調整池						
コード	名称	単位	構成比(%)	東京単価	地区単価	備考
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,490	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	標準単価			240.29		
	K)機械構成比		17.31%			
	R)労務構成比		67.71%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞ [湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	日	10.87%	6,010	6,160	K1
F04091	振動ﾛｰ(土工用)[ﾌﾗｯﾄﾞｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・低騒・排(～2014)] 質量11～12t	日	6.44%	11,200	11,400	K2
R01021	運転手(特殊)	人	46.57%	28,900	32,334	R1
R01003	普通作業員	人	21.14%	25,400	26,418	R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	L	14.98%	138	128	Z1
	単 価	m3			254	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	標準単価			857.6		
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾗ-ﾗ型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.01%	5,650	5,800	K1
F04062	振動ﾛｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.29%	3,540	3,620	K2
R01021	運転手(特殊)	人	67.28%	28,900	32,334	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	25,400	26,418	R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	L	8.54%	138	128	Z1
	単 価	m3			927.2	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)整形区分		基面整正			
	標準単価			508		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%	25,400	26,418	R1
	単 価	m ²			528.4	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所		切土部			
	2)法面締固めの有無		-			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			918.97		
	K)機械構成比		9.24%			
	R)労務構成比		81.28%			
	Z)材料構成比		9.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ【ク-ラ型・～超低・排対型(～2014)】 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	9.24%	8,800	8,970	K1
R01003	普通作業員	人	38.72%	25,400	26,418	R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.32%	28,900	32,334	R2
R01001	土木一般世話役	人	20.24%	31,000	33,354	R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	9.48%	138	128	Z1
	単 価	m ²			967.1	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所		盛土部			
	2)法面締固めの有無		無し			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			453.58		
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ【ク-ラ型・～超低・排対型(～2014)】 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	11.87%	8,800	8,970	K1
R01003	普通作業員	人	33.62%	25,400	26,418	R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.67%	28,900	32,334	R2
R01001	土木一般世話役	人	13.66%	31,000	33,354	R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	12.18%	138	128	Z1
	単 価	m ²			476.9	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 83号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	標準単価			1,790.5		
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	14.41%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,920	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	標準単価			2,211.8		
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	14.41%	138	128	Z1
	単 価	m3			2,372	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-4 0 40 ~ 0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	標準単価			1,335.6		
	K)機械構成比		5.04%			
	R)労務構成比		74.10%			
	Z)材料構成比		20.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[カ-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.01%	8,800	13,800	K1
R01003	普通作業員	人	35.62%	25,400	26,418	R1
R01002	特殊作業員	人	15.04%	28,300	29,580	R2

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	13.95%	28,900	32,334	R3
R01001	土木一般世話役	人	8.98%	31,000	33,354	R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	m3	16.17%	1,200	1,650	Z1
P34029	軽油 バトール給油	L	4.66%	138	128	Z2
	単 価	m ²			1,511	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0311	モルタル	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別					小型構造物
	2)打設工法					人力打設
	3)コンクリートの計上					計上する
	4)設計日打設置量					-
	5)養生工の種類					一般養生
	6)圧送管延長距離区分					-
	7)現場内小運搬の有無					無し
	8)打設高さ、水平打設距離					-
	10)規格区分					コンクリート各種
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	26,418	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	33,354	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	29,580	R3
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	m3	58.85%	20,400	26,100	Z1 材変
	単 価	m3			43,550	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別					小型構造物
	2)打設工法					人力打設
	3)コンクリートの計上					計上する
	4)設計日打設置量					-
	5)養生工の種類					一般養生
	6)圧送管延長距離区分					-
	7)現場内小運搬の有無					無し
	8)打設高さ、水平打設距離					-
	10)規格区分					21-8-25(20)(高炉B) W/C60%
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	26,418	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	33,354	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	29,580	R3
J02065	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	58.85%	20,400	22,750	Z1
	単 価	m3			40,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 88号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	m ²			1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価	一般型枠 小型構造物		9,147.6		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%	30,000	33,558	R1
R01003	普通作業員	人	30.82%	25,400	26,418	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%	31,000	33,354	R3
	単 価	m ²			9,925	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,網状管,50~150mm,-	m			1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 標準単価	撤去 網状管 50~150mm -		148.1		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	68.61%	25,400	26,418	R1
R01001	土木一般世話役	人	31.39%	31,000	33,354	R2
	単 価	m			155.8	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00049	県道深谷寄居線Y1414 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	3.600	人	33,354	120,074	S単 15号
S02115	普通作業員	11.000	人	26,418	290,598	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		410,672	20,534	
	合計				431,206	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		431,206	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00050	遮水シート撤去		m ²		200.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	S単 12号
S02115	普通作業員	1.400	人	26,418	36,985	S単 13号
	合計				83,242	算出数量 200.000 m ²
	単価		m ²		416	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00051	暗渠排水撤去 (50)		m		20.000	歩A 当たり算出
	有孔管、砕石、吸い出し防止材					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	33,354	7,338	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.170	人	29,580	5,029	S単 12号
S02115	普通作業員	0.650	人	26,418	17,172	S単 13号
Y00004	雑品	0.040		29,539	1,182	
S02112	小型H ² ツカ ² [加-ラ型・ ~ 超低・ 排対型 (~ 3次)]	0.150	日	2,670	401	S単 9号
S02115	標準H ² ツカ ² 容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	0.150	人	29,580	4,437	S単 12号
P34029	軽油	1.800	L	128	230	
	H ² ツカ ² 給油					
	合計				35,789	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,789	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00052	FRPM管撤去		本		20.000	歩A 当たり算出
	700 4m管					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	33,354	7,004	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.740	人	29,580	21,889	S単 12号
S02115	普通作業員	1.470	人	26,418	38,834	S単 13号
S02112	H ² ツカ ² [加-ラ型・ クレ-ン・ ~ 超低・ 排対型 (~ 2014)]	1.180	日	10,100	11,918	S単 10号
	標準H ² ツカ ² 容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t					
P34029	軽油	59.000	L	128	7,552	
	H ² ツカ ² 給油					
S02115	運転手 (特殊)	1.050	人	32,334	33,951	S単 14号
	合計				121,148	算出数量 20.000 本
	単価		本		6,057	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
T00053	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	800 4m管					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	33,354	7,338	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.770	人	29,580	22,777	S単 12号
S02115	普通作業員	1.540	人	26,418	40,684	S単 13号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.230	日	10,100	12,423	S単 10号
P34029	軽油					
	バックホウ給油	62.000	L	128	7,936	
S02115	運転手(特殊)	1.100	人	32,334	35,567	S単 14号
	合計				126,725	算出数量 20,000 本
	単価		本		6,336	
	*** T単 - 6号 ***					
T00054	県道深谷寄居線サイバ口 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	2.400	人	33,354	80,050	S単 15号
S02115	普通作業員	7.100	人	26,418	187,568	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		267,618	13,381	
	合計				280,999	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		280,999	
	*** T単 - 7号 ***					
T00075	ゲート撤去(流出ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	800×800					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	26,418	13,209	S単 13号
Y00004	雑品	0.150		59,466	8,920	
S16003	トラック[クレーン装置付] バックホウ積 2.9t吊,交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 43号
P34029	軽油					
	バックホウ給油	15.500	L	128	1,984	
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	32,334	16,167	S単 14号
	合計				90,162	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		90,162	
	*** T単 - 8号 ***					
T00076	ゲート撤去(流入ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	700×700					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	26,418	13,209	S単 13号
Y00004	雑品	0.150		59,466	8,920	
S16003	トラック[クレーン装置付] バックホウ積 2.9t吊,交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 43号
P34029	軽油					
	バックホウ給油	15.500	L	128	1,984	

事業名 荒川中部農業水利事業					
工事名 導水幹線(その10)工事					
工事別工事名:左調整池					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工(左調整池・本体)					
・・作業残土処理工 割栗石、堆積土、土のう					
000008 作業残土処理 流用不可土					
S02116 残土処分費 普通土					S単 22号
P96601 残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	<共通単価空きコード>
S02116 残土処分費 玉石混じり土					S単 23号
P96602 残土処分費 玉石混じり土	1.000	m3	5,760	5,760	<共通単価空きコード>
・構造物撤去工(左調整池)					
・・構造物取壊し工					
000019 暗渠排水撤去 50区間					
T00051 暗渠排水撤去(50) 有孔管、砕石、吸い出し防止材					T単 3号
S02112 小型H ₂ ツツ材[加 ₂ 型・超低・排対型(〜3次)] 標準H ₂ ツツ容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	0.150	日	2,670	401	S単 9号
条件名:機械器具賃料コード 条件名:機械器具規格 条件名:単価の入力			F08092 標準H ₂ ツツ容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³) 2,670円		<金額入力の場合>
000024 シート類処理(産業廃棄物処分費) 遮水シート、防草シート、吸い出し防止材					
S02123 処分費	1.000	kg	100	100	S単 29号
条件名:地域資材単価コード 条件名:資材規格 条件名:単価の入力			P96302 0円		<金額入力の場合>
P96302 処分費 遮水・防草シート・FRPM管・有孔管	1.000	kg	100	100	<共通単価空きコード>
000026 有孔管処理(産業廃棄物処分費) 暗渠排水管					
S02123 処分費 有孔管	1.000	kg	100	100	S単 30号
条件名:地域資材単価コード 条件名:資材規格 条件名:単価の入力			P96302 有孔管 0円		<金額入力の場合>
P96302 処分費 有孔管	1.000	kg	100	100	<共通単価空きコード>
000027 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり					
S02116 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄					S単 24号
P99021 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄	1.000	m	3,180	3,180	<共通単価空きコード>
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,525	3,525	S単 31号
条件名:地域資材単価コード 条件名:資材規格 条件名:単価の入力			P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円		<金額入力の場合>
・構造物撤去工(左調整池・流入工)					
・・構造物撤去工					
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,525	3,525	S単 31号
条件名:地域資材単価コード 条件名:資材規格 条件名:単価の入力			P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円		<金額入力の場合>
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋					
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,750	3,750	S単 32号
条件名:地域資材単価コード 条件名:資材規格 条件名:単価の入力			P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		<金額入力の場合>
・構造物撤去工(左調整池・流出余水吐工)					

事業名 荒川中部農業水利事業					
工事名 導水幹線(その10)工事					
工事別工事名:左調整池					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・構造物撤去工					
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 31号
条件名:地域資材単価コード	P52001				
条件名:資材規格	無筋コンクリート廃材				
条件名:単価の入力	3,525円				<金額入力の条件>
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋					
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 32号
条件名:地域資材単価コード	P52002				
条件名:資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
条件名:単価の入力	3,750円				<金額入力の条件>
・構造物撤去工(左調整池・管体工)					
・・構造物撤去工					
000051 FRPM管撤去 700					
T00052 FRPM管撤去 700 4m管					T単 4号
S02112 トラック[加圧型・クルン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.180	日	10,100	11,918	S単 10号
条件名:機械器具賃料コード	F08063				
条件名:機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t				
条件名:単価の入力	10,100円				<金額入力の条件>
000052 FRPM管撤去 800					
T00053 FRPM管撤去 800 4m管					T単 5号
S02112 トラック[加圧型・クルン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.230	日	10,100	12,423	S単 10号
条件名:機械器具賃料コード	F08063				
条件名:機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t				
条件名:単価の入力	10,100円				<金額入力の条件>
000054 FRPM管処理(産業廃棄物処分費)					
S02123 処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	S単 33号
条件名:地域資材単価コード	P96302				
条件名:資材規格	遮水・防草シート・FRPM管				
条件名:単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96302 処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	<共通単価空きコード>
・耕地復旧工 左調整池					
・・畑地復旧工					
000059 表土 購入土(山土)					
S02118 山土	1.000	m3	3,700	3,700	S単 28号
条件名:地区資材単価コード	J03207				
条件名:資材規格					
条件名:単価の入力	3,700円				<金額入力の条件>
・水路附帯設備 更新工					
・・水路附帯設備 更新工					
000061 県道深谷寄居線サイホン口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア形ネット加 - 5000*4150*807					
S02116 県道深谷寄居線サイホン口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット ア形ネット加 - 5000*4150*807,,					S単 25号
P96058 県道深谷寄居線サイホン口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット ア形ネット加 - 5000*4150*807	1.000	基	759,000	759,000	<共通単価空きコード>
000062 県道深谷寄居線サイホン口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア形ネット加 - 3000*4150*807					
S02116 県道深谷寄居線サイホン口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット ア形ネット加 - 3000*4150*807,,					S単 26号
P96059 県道深谷寄居線サイホン口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット ア形ネット加 - 3000*4150*807	1.000	基	525,800	525,800	<共通単価空きコード>
000064 県道深谷寄居線サイホン口・吐口 フェンス更新工 メッシュフェンス H1200					
S08713 メッシュフェンス設置 コンクリート建込,2.0m,レール式・バネ式,100m未満,-,無し	1.000	m	9,508	9,508	S単 39号
条件名:横断・転落防止柵1m当たり単価	7,070円				<金額入力の条件>
条件名:作業区分	コンクリート建込				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	342		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,796		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()		m3	2,447		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	317		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	652		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	469		歩A・単A
S02017	*** S単 - 7号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし		m	1,003		歩A・単A
S02018	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用		組	9,742		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 小型バ ック[加型・超低・排対型(~3次)] 小型バ ック[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バ ック容量 山積0.055m3(平積0.04m3)		日	2,670		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バ ック[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バ ック[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,334		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 残土処分費					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	残土処分費 普通土,, *** S単 - 23号 ***		m3	2,880		歩A・単A
S02116	残土処分費 残土処分費 玉石混じり土,, *** S単 - 24号 ***		m3	5,760		歩A・単A
S02116	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) ネットフェンス撤去(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,, *** S単 - 25号 ***		m	3,180		歩A・単A
S02116	県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 県道深谷寄居線サイホン呑口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット A-字形ネット加 - 5000*4150*807,, *** S単 - 26号 ***		基	759,000		歩A・単A
S02116	県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 県道深谷寄居線サイホン吐口 転落防止蓋 メッシュ製金網ネット A-字形ネット加 - 3000*4150*807,, *** S単 - 27号 ***		基	525,800		歩A・単A
S02116	メッシュフェンス門扉 メッシュフェンス門扉 H=1.2m 片開き,, *** S単 - 28号 ***		組	55,300		歩A・単A
S02118	山土 山土 *** S単 - 29号 ***		m3	3,700		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 *** S単 - 30号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 有孔管 *** S単 - 31号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 32号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 33号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 遮水・防草シート・FRPM管 *** S単 - 34号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	廃シート処分費 廃シート処分費 *** S単 - 35号 ***		m3	16,200		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 36号 ***		m3	***		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 37号 ***		m3	***		歩A・単A
S07061	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 700mm,あり *** S単 - 38号 ***		箇所	21,957		歩A・単A
S07061	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 800mm,あり *** S単 - 39号 ***		箇所	27,409		歩A・単A
S08713	メッシュフェンス設置 【横断・転落防止柵設置】 コウキ-ト建込,2.0m,ビ-ム式・ハ-ル式,100m未満,-,無し *** S単 - 40号 ***		m	***		歩A・単A
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コウキ-ト建込,2.0m,ビ-ム式・ハ-ル式,受けない,無し *** S単 - 41号 ***		m	***		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単 - 42号 ***		m ²	65		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 43号 ***		m ²	46		歩A・単A
S16003	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ハ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外		供用日	7,250		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17005	*** S単 - 44号 *** 仮囲い(H=3.0m) 仮囲い(H=3.0m) 損料		m供用日	25		歩A・単A
S18002	*** S単 - 45号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハツリ約,0m3,あり		袋	1,049		歩A・単A
S18054	*** S単 - 46号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,126,1,あり		m ²	1,618		歩A・単A
S18054	*** S単 - 47号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,19,2,あり		m ²	510		歩A・単A
S18062	*** S単 - 48号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	85		歩A・単A
S18062	*** S単 - 49号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	382		歩A・単A
S19003	*** S単 - 50号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19003	*** S単 - 51号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,350		歩A・単A
S19003	*** S単 - 52号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,100		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 53号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	341.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 54号 *** 覆土 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	341.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 55号 *** 割栗石 SP 掘削 岩塊・玉石,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	437		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 56号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	248.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 57号 *** 池底覆土撤き出し SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	248.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 58号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m ³	296.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 59号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	256.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 60号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m ³	2,374		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 61号 *** 搬入土押土 SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	199.3		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 62号 *** 押土(ルーズ)90cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	199.3		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 63号 *** 押土(ルーズ)40cm分 SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	199.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 64号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:左調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	527.7		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	ア`ン付什系 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	塩化ビニル SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	防草シート SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	吸い出し防止材 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	有孔管 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネットフェイス 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	FRPM管 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	682.8		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	現場発生材搬出 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	807		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	土木シート SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり		m3	254		歩A・単A

