



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

荒川中部農業水利事業  
導水幹線（その10）工事

# 積 算 書

（当初）

関東農政局  
荒川中部農業水利事業所







事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			9,900,000	
・工事原価			8,081,000	
純工事費			5,906,000	
・直接工事費			4,993,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,668,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	325,000	
・間接工事費			3,088,000	
・共通仮設費			913,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
4,993,000 × ((14.690*1.000)*1.000*1.040*1.000)			763,000	
・運搬費	1.000	式	42,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			108,000	
・現場環境改善費(率計上)				
4,993,000 × (2.170)			108,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,175,000	
・現場管理費(率計上)				
5,906,000 × ((35.080*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,175,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
8,081,000 × (22.540*1.000 + 0.04)			1,824,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	















事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	導水幹線(その10)工事					
工事別工事名	境分水工					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工					
	SUS304 1600×1250		箇所	2,131,652		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 櫛引排水路直上流サイホン 既設構造物運搬工					
	現場発生材搬出先		m3	590		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 境分水工 ゲート 設置・撤去工					
	丸形スライドゲート SCS13 300		箇所	1,489,911		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 境分水工 既設構造物運搬工					
	現場発生材搬出先		m3	590		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工					
	FRP B970～1100×H230×t19		箇所	590,724		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工					
	ア-形ネット加 <sup>レ</sup> 2500*2650*576		箇所	392,296		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 境サイホン呑口 既設構造物運搬工					
	現場発生材搬出先		m3	590		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 境サイホン 土工(床掘工)					
	土砂		m3	2,374		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 境サイホン 土工(基面整正工)					
	土砂		m <sup>3</sup>	528		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 境サイホン 土工(埋戻工)					
	土砂		m3	2,447		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 境サイホン 人力荒仕上					
	土砂		m <sup>3</sup>	317		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 境サイホン 基礎コンクリート工					
	18-8-25(20)		m3	40,000		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 境サイホン 基礎砕石工					
	RC-40		m <sup>2</sup>	1,511		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 境サイホン 型枠工					
	一般型枠		m <sup>2</sup>	9,925		歩A・単A
B18203	*** B単 - 15号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>	526		歩A・単A
B18203	*** B単 - 16号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>	582		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 交通誘導警備員					
			人	18,360		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 敷鉄板					
	施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用		ton	4,350		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 敷鉄板					
	施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用		ton	4,350		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工 SUS304 1600×1250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00031	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	961,652	961,652	T単 1号
S02116	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250,,	1.000	基	1,170,000	1,170,000	S単 13号
	合 計				2,131,652	
	単 価				2,131,652	
*** B単 - 2号 ***						
000002	櫛引排水路直上流サイホン 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	1.000	m3	589.7	590	S単 25号
	合 計				590	
	単 価				590	
*** B単 - 3号 ***						
000003	境分水工 ゲート 設置・撤去工 丸形スライドゲート SCS13 300		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00043	境分水工 ゲート 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	349,911	349,911	T単 3号
S02116	境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300,,	1.000	基	1,140,000	1,140,000	S単 15号
	合 計				1,489,911	
	単 価				1,489,911	
*** B単 - 4号 ***						
000004	境分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	1.000	m3	589.7	590	S単 25号
	合 計				590	
	単 価				590	
*** B単 - 5号 ***						
000005	境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工 FRP B970 ~ 1100×H230×t19		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00044	境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工 労務費	1.000	箇所	156,024	156,024	T単 4号
S02116	境調整水門下流落差工 角落し FRP B970 ~ 1040×H130×t19,,	1.000	枚	12,000	12,000	S単 17号
S02116	境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040 ~ 1100×H100×t19,,	1.000	枚	12,700	12,700	S単 18号
S02116	境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100 ~ 1240×H890×t19,,	1.000	枚	410,000	410,000	S単 19号
	合 計				590,724	
	単 価				590,724	
*** B単 - 6号 ***						
000006	境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア-形ネット加' - 2500*2650*576		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00042	境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	162,396	162,396	T単 2号
S02116	境サイホン呑口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット ア-形ネット加' - 2500*2650*576,,	1.000	基	229,900	229,900	S単 20号
	合 計				392,296	
	単 価				392,296	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	境サイホン呑口 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	589.7	590	S単 25号
	合 計				590	
	単 価				590	
*** B単 - 8号 ***						
000008	境サイホン 土工(床掘工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,374	2,374	S単 24号
	合 計				2,374	
	単 価				2,374	
*** B単 - 9号 ***						
000009	境サイホン 土工(基面整正工) 土砂		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	528.4	528	S単 26号
	合 計				528	
	単 価				528	
*** B単 - 10号 ***						
000010	境サイホン 土工(埋戻工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	1,000	m3	2,447	2,447	S単 1号
	合 計				2,447	
	単 価				2,447	
*** B単 - 11号 ***						
000011	境サイホン 人力荒仕上 土砂		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m <sup>2</sup>	317	317	S単 2号
	合 計				317	
	単 価				317	
*** B単 - 12号 ***						
000012	境サイホン 基礎コンクリート工 18-8-25(20)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	40,000	40,000	S単 28号
	合 計				40,000	
	単 価				40,000	
*** B単 - 13号 ***						
000013	境サイホン 基礎砕石工 RC-40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,511	1,511	S単 27号
	合 計				1,511	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,511	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	境サイホン 型枠工 一般型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,925	9,925	S単 29号
	合 計				9,925	
	単 価				9,925	
	*** B単 - 15号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 8, 1, あり	1.000	m <sup>2</sup>	526	526	S単 21号
	合 計				526	
	単 価				526	
	*** B単 - 16号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 14, 1, あり	1.000	m <sup>2</sup>	582	582	S単 22号
	合 計				582	
	単 価				582	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 11号
	合 計				18,360	
	単 価				18,360	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,350	4,350	S単 23号
	合 計				4,350	
	単 価				4,350	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,350	4,350	S単 23号
	合 計				4,350	
	単 価				4,350	

事業名		荒川中部農業水利事業				
工事名		導水幹線(その10)工事				
工事別工事名: 境分水工						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,447		歩A・単A
S01072	*** S単 - 2号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>3</sup>	317		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間	2,180		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1,930		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾍﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾍﾞﾙ] 2t積級		時間	1,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,334		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	128		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250,,		基	1,170,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 資材運搬費 資材運搬費		式	200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 境分水工 ゲート 境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300,,		基	1,140,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 資材運搬費 資材運搬費		式	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 境調整水門下流落差工 角落し 境調整水門下流落差工 角落し FRP B970～1040×H130×t19,,		枚	12,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 境調整水門下流落差工 角落し 境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040～1100×H100×t19,,		枚	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 境調整水門下流落差工 スロープ 境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100～1240×H890×t19,,		枚	410,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 境サイホン呑口 転落防止蓋 境サイホン呑口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット ｱｰﾘﾝｸﾞｼｰﾄﾞ加 - 2500*2650*576,,		基	229,900		歩A・単A
S18054	*** S単 - 21号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>	526		歩A・単A
S18054	*** S単 - 22号 *** 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,あり		m <sup>2</sup>	526		歩A・単A



事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,580	5,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,418	17,964	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,916	592	
	合 計				24,472	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,447	
*** S単 - 2号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	26,418	3,170	
	合 計				3,170	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		317	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MO3104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,180円				
MO3104	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
	合 計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,180	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	バックホ[加型・排対型(2次)]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MO2041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,930円				
MO2041	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	1,930	1,930	
	合 計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,930	
*** S単 - 5号 ***						
S02111	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MO3001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	2t積級		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,200円				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03001	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 2t積級	1.000	時間	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				32,334	算出数量 1.000 人
	単価				32,334	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,948	27,948	
	合計				27,948	算出数量 1.000 人
	単価				27,948	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	軽油 軽油 A・B給油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A・B給油	1.000	L	128	128	
	合計				128	算出数量 1.000 各単位
	単価				128	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250	1.000	基	1,170,000	1,170,000	
	合計				1,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,170,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	資材運搬費 資材運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	資材運搬費	1.000	式	200,000	200,000	
	合計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				200,000	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	境分水工 ゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96036	境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300	1.000	基	1,140,000	1,140,000	
	合計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	資材運搬費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	資材運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96056	資材運搬費	1.000	式	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	境調整水門下流落差工 角落し		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境調整水門下流落差工 角落し FRP B970 ~ 1040 x H130 x t19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96057	境調整水門下流落差工 角落し FRP B970 ~ 1040 x H130 x t19	1.000	枚	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	境調整水門下流落差工 角落し		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040 ~ 1100 x H100 x t19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96058	境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040 ~ 1100 x H100 x t19	1.000	枚	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	境調整水門下流落差工 スロープ		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100 ~ 1240 x H890 x t19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96060	境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100 ~ 1240 x H890 x t19	1.000	枚	410,000	410,000	
	合計				410,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				410,000	

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	導水幹線(その10)工事					
工事別工事名	境分水工					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	境サイホン呑口 転落防止蓋		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境サイホン呑口 転落防止蓋 メチ製金網ネット A-字形ネット加 - 2500*2650*576...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	境サイホン呑口 転落防止蓋 メチ製金網ネット A-字形ネット加 - 2500*2650*576	1.000	基	229,900	229,900	
	合計				229,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				229,900	
	*** S単 - 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 8 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	74	74,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	32,334	93,769	
	合計				525,754	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		526	
	*** S単 - 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 14 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	130	130,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	32,334	93,769	
	合計				581,754	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		582	
	*** S単 - 23号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線 (その10) 工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)種別計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
	合計				4,350	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,350	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,374	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0121	現場発生材搬出		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)種別機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単価		m3		589.7	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単価		m <sup>2</sup>		528.4	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				





事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00031	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	4.500	人	33,354	150,093	S単 6号
S02115	特殊作業員	9.000	人	29,580	266,220	S単 7号
S02115	普通作業員	9.000	人	26,418	237,762	S単 8号
Y00004	雑品	0.150		654,075	98,111	
S02115	運転手(特殊)	4.500	人	32,334	145,503	S単 9号
S02111	トラック[クレーン装置付] バックホウ積 2.9t吊	21.150	時間	2,180	46,107	S単 3号
S02116	軽油 バックホウ給油	139.500	L	128	17,856	S単 12号
	合計				961,652	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		961,652	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00042	境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	1.350	人	33,354	45,028	S単 6号
S02115	普通作業員	4.150	人	26,418	109,635	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		154,663	7,733	
	合計				162,396	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		162,396	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00043	境分水工 ゲート 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	33,354	25,016	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.750	人	29,580	22,185	S単 7号
S02115	普通作業員	1.500	人	26,418	39,627	S単 8号
S02115	運転手(一般)	0.750	人	27,948	20,961	S単 10号
Y00004	雑品	0.300		107,789	32,337	
S02111	バックホウ[クレーン型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.925	時間	1,930	5,645	S単 4号
S02111	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] 2t積級	3.450	時間	1,200	4,140	S単 5号
S02116	資材運搬費	1.000	式	200,000	200,000	S単 14号
	合計				349,911	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		349,911	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00044	境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 6号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	S単 8号
Y00004	雑品	0.300		43,095	12,929	
S02116	資材運搬費	1.000	式	100,000	100,000	S単 16号



事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96012	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600 x 1250	1.000	基	1,170,000	1,170,000	単A
P96036	境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300	1.000	基	1,140,000	1,140,000	単A
P96055	資材運搬費	1.000	式	200,000	200,000	単A
P96056	資材運搬費	1.000	式	100,000	100,000	単A
P96057	境調整水門下流落差工 角落し FRP B970 ~ 1040 x H130 x t19	1.000	枚	12,000	12,000	単A
P96058	境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040 ~ 1100 x H100 x t19	1.000	枚	12,700	12,700	単A
P96059	境サイホン呑口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット アーチ形ネット加 - 2500*2650*576	1.000	基	229,900	229,900	単A
P96060	境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100 ~ 1240 x H890 x t19	1.000	枚	410,000	410,000	単A
	小 計				3,274,600	
	燃料類					
P34029	軽油 バト-Ⅱ給油	158.820	L	128	20,329	単A
【SP】 P34029	軽油 バト-Ⅱ給油	3.126	L	128	400	単A
	小 計				20,729	
	仮設材輸送費					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	9.620	ton	4,350	41,847	単A
	合 計				3,337,176	
	一般用生コンクリート					
【SP】 J02065	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.060	m <sup>3</sup>	22,750	24,115	単A
	道路用砕石					
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.180	m <sup>3</sup>	1,650	297	単A
	合 計				24,412	











事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				4,668,000	
・水路附帯設備 更新工	1.000	式		4,668,000	
・・水路附帯設備 更新工	1.000	式		4,605,000	
000001 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工 SUS304 1600×1250	1.000	箇所	2,131,652	2,131,652	1 箇所当たり B単 1号
T00031 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	961,652	961,652	歩A・単A T単 1号
S02116 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250,,	1.000	基	1,170,000	1,170,000	歩A・単A S単 13号
			計	2,131,652	
000002 櫛引排水路直上流サイホン 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.100	m3	590	59	1 m3当たり B単 2号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.5km以下	1.000	m3	589.7	590	歩A・単A S単 25号
			計	590	
000003 境分水工 ゲート 設置・撤去工 丸形スライドゲート SCS13 300	1.000	箇所	1,489,911	1,489,911	1 箇所当たり B単 3号
T00043 境分水工 ゲート 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	349,911	349,911	歩A・単A T単 3号
S02116 境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300,,	1.000	基	1,140,000	1,140,000	歩A・単A S単 15号
			計	1,489,911	
000004 境分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.200	m3	590	118	1 m3当たり B単 4号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.5km以下	1.000	m3	589.7	590	歩A・単A S単 25号
			計	590	
000005 境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工 FRP B970~1100×H230×t19	1.000	箇所	590,724	590,724	1 箇所当たり B単 5号
T00044 境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工 労務費	1.000	箇所	156,024	156,024	歩A・単A T単 4号
S02116 境調整水門下流落差工 角落し FRP B970~1040×H130×t19,,	1.000	枚	12,000	12,000	歩A・単A S単 17号
S02116 境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040~1100×H100×t19,,	1.000	枚	12,700	12,700	歩A・単A S単 18号
S02116 境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100~1240×H890×t19,,	1.000	枚	410,000	410,000	歩A・単A S単 19号
			計	590,724	
000006 境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア-形ネット加 - 2500*2650*576	1.000	箇所	392,296	392,296	1 箇所当たり B単 6号
T00042 境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	162,396	162,396	歩A・単A T単 2号
S02116 境サイホン呑口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット ア-形ネット加 - 2500*2650*576,,	1.000	基	229,900	229,900	歩A・単A S単 20号
			計	392,296	
000007 境サイホン呑口 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.300	m3	590	177	1 m3当たり B単 7号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.5km以下	1.000	m3	589.7	590	歩A・単A S単 25号
			計	590	
合 計				4,604,937	
・・水路附帯設備 基礎工	1.000	式		63,000	
000008 境サイホン 土工(床掘り) 土砂	2.000	m3	2,374	4,748	1 m3当たり B単 8号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,374	2,374	歩A・単A S単 24号
			計	2,374	
000009 境サイホン 土工(基面整正工) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	528	528	1 m <sup>2</sup> 当たり B単 9号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	528.4	528	歩A・単A S単 26号
			計	528	
000010 境サイホン 土工(埋戻工) 土砂	2.000	m3	2,447	4,894	1 m3当たり B単 10号







事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工 SUS304 1600×1250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00031	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	961,652	961,652	T単 1号
S02116	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250,,	1.000	基	1,170,000	1,170,000	S単 13号
	合 計				2,131,652	
	単 価				2,131,652	
*** B単 - 2号 ***						
000002	櫛引排水路直上流サイホン 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	1.000	m3	589.7	590	S単 25号
	合 計				590	
	単 価				590	
*** B単 - 3号 ***						
000003	境分水工 ゲート 設置・撤去工 丸形スライドゲート SCS13 300		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00043	境分水工 ゲート 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	349,911	349,911	T単 3号
S02116	境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300,,	1.000	基	1,140,000	1,140,000	S単 15号
	合 計				1,489,911	
	単 価				1,489,911	
*** B単 - 4号 ***						
000004	境分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	1.000	m3	589.7	590	S単 25号
	合 計				590	
	単 価				590	
*** B単 - 5号 ***						
000005	境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工 FRP B970 ~ 1100×H230×t19		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00044	境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工 労務費	1.000	箇所	156,024	156,024	T単 4号
S02116	境調整水門下流落差工 角落し FRP B970 ~ 1040×H130×t19,,	1.000	枚	12,000	12,000	S単 17号
S02116	境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040 ~ 1100×H100×t19,,	1.000	枚	12,700	12,700	S単 18号
S02116	境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100 ~ 1240×H890×t19,,	1.000	枚	410,000	410,000	S単 19号
	合 計				590,724	
	単 価				590,724	
*** B単 - 6号 ***						
000006	境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 ア-形ネット加' - 2500*2650*576		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00042	境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	162,396	162,396	T単 2号
S02116	境サイホン呑口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット ア-形ネット加' - 2500*2650*576,,	1.000	基	229,900	229,900	S単 20号
	合 計				392,296	
	単 価				392,296	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	境サイホン呑口 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	589.7	590	S単 25号
	合 計				590	
	単 価				590	
*** B単 - 8号 ***						
000008	境サイホン 土工(床掘工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,374	2,374	S単 24号
	合 計				2,374	
	単 価				2,374	
*** B単 - 9号 ***						
000009	境サイホン 土工(基面整正工) 土砂		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	528.4	528	S単 26号
	合 計				528	
	単 価				528	
*** B単 - 10号 ***						
000010	境サイホン 土工(埋戻工) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	1,000	m3	2,447	2,447	S単 1号
	合 計				2,447	
	単 価				2,447	
*** B単 - 11号 ***						
000011	境サイホン 人力荒仕上 土砂		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m <sup>2</sup>	317	317	S単 2号
	合 計				317	
	単 価				317	
*** B単 - 12号 ***						
000012	境サイホン 基礎コンクリート工 18-8-25(20)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	40,000	40,000	S単 28号
	合 計				40,000	
	単 価				40,000	
*** B単 - 13号 ***						
000013	境サイホン 基礎砕石工 RC-40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,511	1,511	S単 27号
	合 計				1,511	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,511	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	境サイホン 型枠工 一般型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,925	9,925	S単 29号
	合 計				9,925	
	単 価				9,925	
	*** B単 - 15号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 8, 1, あり	1.000	m <sup>2</sup>	526	526	S単 21号
	合 計				526	
	単 価				526	
	*** B単 - 16号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 14, 1, あり	1.000	m <sup>2</sup>	582	582	S単 22号
	合 計				582	
	単 価				582	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 11号
	合 計				18,360	
	単 価				18,360	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,350	4,350	S単 23号
	合 計				4,350	
	単 価				4,350	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,350	4,350	S単 23号
	合 計				4,350	
	単 価				4,350	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,580	5,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,418	17,964	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,916	592	
	合計				24,472	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,447	
*** S単 - 2号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	26,418	3,170	
	合計				3,170	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		317	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MO3104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,180円				
MO3104	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
	合計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,180	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	バックホ[加型・排対型(2次)]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MO2041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,930円				
MO2041	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	1,930	1,930	
	合計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,930	
*** S単 - 5号 ***						
S02111	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MO3001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	2t積級		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,200円				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03001	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 2t積級	1.000	時間	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				26,418	算出数量 1.000 人
	単価				26,418	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				32,334	算出数量 1.000 人
	単価				32,334	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,948	27,948	
	合計				27,948	算出数量 1.000 人
	単価				27,948	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	軽油 軽油 A・B給油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A・B給油	1.000	L	128	128	
	合計				128	算出数量 1.000 各単位
	単価				128	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250	1.000	基	1,170,000	1,170,000	
	合計				1,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,170,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	資材運搬費 資材運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	資材運搬費	1.000	式	200,000	200,000	
	合計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				200,000	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	境分水工 ゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96036	境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300	1.000	基	1,140,000	1,140,000	
	合計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	資材運搬費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	資材運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96056	資材運搬費	1.000	式	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	境調整水門下流落差工 角落し		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境調整水門下流落差工 角落し FRP B970 ~ 1040 x H130 x t19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96057	境調整水門下流落差工 角落し FRP B970 ~ 1040 x H130 x t19	1.000	枚	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	境調整水門下流落差工 角落し		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040 ~ 1100 x H100 x t19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96058	境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040 ~ 1100 x H100 x t19	1.000	枚	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	境調整水門下流落差工 スロープ		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100 ~ 1240 x H890 x t19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96060	境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100 ~ 1240 x H890 x t19	1.000	枚	410,000	410,000	
	合計				410,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				410,000	

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	導水幹線(その10)工事					
工事別工事名	境分水工					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	境サイホン呑口 転落防止蓋		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	境サイホン呑口 転落防止蓋 メチ製金網ネット A-字形ネット加 - 2500*2650*576...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	境サイホン呑口 転落防止蓋 メチ製金網ネット A-字形ネット加 - 2500*2650*576	1.000	基	229,900	229,900	
	合計				229,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				229,900	
	*** S単 - 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 8 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	74	74,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	32,334	93,769	
	合計				525,754	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		526	
	*** S単 - 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 14 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	130	130,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	32,334	93,769	
	合計				581,754	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		582	
	*** S単 - 23号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)種別計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
	合計				4,350	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,350	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,374	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0121	現場発生材搬出		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)種別機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単価		m3		589.7	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単価		m <sup>2</sup>		528.4	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 0.40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 0.40~0mm				



事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 24号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	標準単価			2,247.4		
	K)機械構成比		18.73%			
	R)労務構成比		74.16%			
	Z)材料構成比		7.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2065	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	18.73%	8,460	8,460	K1
R01021	運転手(特殊)	人	40.26%	28,900	32,334	R1
R01003	普通作業員	人	33.90%	25,400	26,418	R2
P34029	軽油 バックホ給油	L	7.11%	138	128	Z1
	単 価	m3			2,374	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0121	現場発生材搬出	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	標準単価			554.35		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,948	R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			589.7	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	標準単価			508		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%	25,400	26,418	R1
	単 価	m <sup>2</sup>			528.4	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 27号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 0 40~0mm					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			
	標準単価			1,335.6		
	K)機械構成比		5.04%			
	R)労務構成比		74.10%			
	Z)材料構成比		20.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[カ-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	5.01%	8,800	13,800	K1
R01003	普通作業員	人	35.62%	25,400	26,418	R1
R01002	特殊作業員	人	15.04%	28,300	29,580	R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.95%	28,900	32,334	R3
R01001	土木一般世話役	人	8.98%	31,000	33,354	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	16.17%	1,200	1,650	Z1
P34029	軽油 バレル給油	L	4.66%	138	128	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			1,511	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C60%					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量		小型構造物 人力打設 計上する -			
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分		一般養生 -			
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分		無し - 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	26,418	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	33,354	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	29,580	R3
J02065	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	58.85%	20,400	22,750	Z1
	単 価	m <sup>3</sup>			40,000	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0





事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00031	櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
	トラック : 4.5日 × 4.7h/日 = 21.15h					
S02115	土木一般世話役	4.500	人	33,354	150,093	S単 6号
S02115	特殊作業員	9.000	人	29,580	266,220	S単 7号
S02115	普通作業員	9.000	人	26,418	237,762	S単 8号
Y00004	雑品	0.150		654,075	98,111	
S02115	運転手(特殊)	4.500	人	32,334	145,503	S単 9号
S02111	トラック[クレーン装置付] ハートトラック4~4.5t積 2.9t吊	21.150	時間	2,180	46,107	S単 3号
S02116	軽油 ハート給油	139.500	L	128	17,856	S単 12号
	合計				961,652	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		961,652	
	*** T単 - 2号 ***					
T00042	境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	1.350	人	33,354	45,028	S単 6号
S02115	普通作業員	4.150	人	26,418	109,635	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		154,663	7,733	
	合計				162,396	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		162,396	
	*** T単 - 3号 ***					
T00043	境分水工 ゲート 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
	バックホウ : 0.75日 × 3.9 (h/日) = 2.925h、ダンプトラック : 0.75日 × 4.6 (h/日) = 3.45h					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	33,354	25,016	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.750	人	29,580	22,185	S単 7号
S02115	普通作業員	1.500	人	26,418	39,627	S単 8号
S02115	運転手(一般)	0.750	人	27,948	20,961	S単 10号
Y00004	雑品	0.300		107,789	32,337	
S02111	バックホウ[クレーン型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.925	時間	1,930	5,645	S単 4号
S02111	ダンプトラック[ワロード・ディズェル] 2t積級	3.450	時間	1,200	4,140	S単 5号
S02116	資材運搬費	1.000	式	200,000	200,000	S単 14号
	合計				349,911	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		349,911	
	*** T単 - 4号 ***					
T00044	境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,354	16,677	S単 6号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	S単 8号





事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 境分水工

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,447		歩A・単A
S01072	*** S単 - 2号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>3</sup>	317		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間	2,180		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1,930		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級		時間	1,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,334		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	128		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン SUS304 1600×1250,,		基	1,170,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 資材運搬費 資材運搬費		式	200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 境分水工 ゲート 境分水工 ゲート 丸形スライドゲート SCS13 300,,		基	1,140,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 資材運搬費 資材運搬費		式	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 境調整水門下流落差工 角落し 境調整水門下流落差工 角落し FRP B970～1040×H130×t19,,		枚	12,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 境調整水門下流落差工 角落し 境調整水門下流落差工 角落し FRP B1040～1100×H100×t19,,		枚	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 境調整水門下流落差工 スロープ 境調整水門下流落差工 スロープ FRP B1100～1240×H890×t19,,		枚	410,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 境サイホン呑口 転落防止蓋 境サイホン呑口 転落防止蓋 メッキ製金網ネット ｱｰﾘﾝｸﾞｼｰﾄﾞ加 - 2500*2650*576,,		基	229,900		歩A・単A
S18054	*** S単 - 21号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>	526		歩A・単A
S18054	*** S単 - 22号 *** 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,あり		m <sup>2</sup>	526		歩A・単A



