

令和8年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その10）工事 <施工場所④>境分水工

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・水路附帯設備 更新工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
・ ・水路附帯設備 更新工				
・ ・ ・櫛挽排水路直上流サイホン スクリーン 設置・撤去工	SUS304 1600×1250	箇所	1.000	
・ ・ ・櫛引排水路直上流サイホン 既設構造物運搬工	現場発生材搬出先	m ³	0.100	
・ ・ ・境分水工 ゲート 設置・撤去工	丸形スライドゲート SCS13 φ300	箇所	1.000	
・ ・ ・境分水工 既設構造物運搬工	現場発生材搬出先	m ³	0.200	
・ ・ ・境調整水門下流落差工 角落し・スロープ 設置工	FRP B970～1100×H230× t19	箇所	1.000	
・ ・ ・境サイホン呑口 転落防止蓋 設置・撤去工	アーチ形ネットカバー 2500*2650*576	箇所	1.000	
・ ・ ・境サイホン呑口 既設構造物運搬工	現場発生材搬出先	m ³	0.300	
・ ・水路附帯設備 基礎工				
・ ・ ・境サイホン 土工 (床掘工)	土砂	式	1	
・ ・ ・境サイホン 土工 (基面整正工)	土砂	式	1	
・ ・ ・境サイホン 土工 (埋戻工)	土砂	式	1	
・ ・ ・境サイホン 人力荒仕上	土砂	式	1	
・ ・ ・境サイホン 基礎コンクリート工	18-8-25(20)	m ³	1.000	「概」
・ ・ ・境サイホン 基礎砕石工	RC-40	m ²	1.000	「概」
・ ・ ・境サイホン 型枠工	一般型枠	m ²	1.000	「概」
・仮設工 (水路附帯設備)				
・ ・仮設道路工	櫛挽排水路直上流サイホン			
・ ・ ・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	28	
・ ・仮設道路工	境サイホン呑口			
・ ・ ・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	28	
・ ・安全費				
・ ・ ・交通誘導警備員		人	16.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・その他				
・・運搬費				
・・・共通仮設（積上げ）				
・・・・運搬費	櫛挽排水路直上流サイホン			
・・・・・敷鉄板	施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用	ton	4.810	
・・・・運搬費	境サイホン呑口			
・・・・・敷鉄板	施工ヤード t=22mm 次の現場と兼用	ton	4.810	