



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

荒川中部農業水利事業  
導水幹線（その10）工事

# 積 算 書

（当初）

関東農政局  
荒川中部農業水利事業所







事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			10,870,000	
・工事原価			8,889,000	
純工事費			6,508,000	
・直接工事費			5,327,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,988,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	339,000	
・間接工事費			3,562,000	
・共通仮設費			1,181,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
5,327,000 × ((14.560*1.000)*1.000*1.040*1.000)			807,000	
・運搬費	1.000	式	262,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			112,000	
・現場環境改善費(率計上)				
5,327,000 × (2.120)			112,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,381,000	
・現場管理費(率計上)				
6,508,000 × ((34.850*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,381,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
8,889,000 × (22.330*1.000 + 0.04)			1,988,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

















事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	新幹線上流落差工 簡易ｽｰｽﾞｰﾄ 設置・撤去工 SUS 600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	新幹線上流落差工 簡易ｽｰｽﾞｰﾄ 設置・撤去工 労務費,,	1.000	箇所	867,000	867,000	S単 9号
S02116	新幹線上流落差工 簡易ｽｰｽﾞｰﾄ 設置・撤去工 材料費等,,	1.000	箇所	2,235,000	2,235,000	S単 10号
	合 計				3,102,000	
	単 価				3,102,000	
*** B単 - 2号 ***						
000002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工 SUS304 800×650		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	187,036	187,036	T単 1号
S02116	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650,,	1.000	基	425,000	425,000	S単 11号
	合 計				612,036	
	単 価				612,036	
*** B単 - 3号 ***						
000003	新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置・撤去工 松材 B1000×H100×t30、B1000×H150×t30		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00047	新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置 労務費	1.000	箇所	14,530	14,530	T単 5号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30,,	2.000	枚	2,050	4,100	S単 12号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30,,	1.000	枚	3,000	3,000	S単 13号
	合 計				21,630	
	単 価				21,630	
*** B単 - 4号 ***						
000004	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置・撤去工 松材 B1200×H100×t30、B1200×H50×t30		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00044	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置 労務費	1.000	箇所	21,795	21,795	T単 3号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30,,	8.000	枚	3,100	24,800	S単 14号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30,,	1.000	枚	1,850	1,850	S単 15号
	合 計				48,445	
	単 価				48,445	
*** B単 - 5号 ***						
000005	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工 SUS		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00045	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	270,244	270,244	T単 4号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500,,	2.000	個	165,000	330,000	S単 16号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250,,	2.000	個	238,000	476,000	S単 17号
	合 計				1,076,244	
	単 価				1,076,244	
*** B単 - 6号 ***						
000006	新幹線上流落差工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3	1,304	1,304	S単 23号
	合 計				1,304	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,304	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	新幹線上流簡易ゲート簡易ゲート設置・撤去工 SUS304 600*600 ゴム付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00043	新幹線上流簡易ゲート簡易ゲート設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	87,205	87,205	T単 2号
S02116	新幹線上流簡易ゲート簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付,,	1.000	枚	40,000	40,000	S単 19号
	合 計				127,205	
	単 価				127,205	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	新幹線上流簡易ゲート既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,兀 ッ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3	1,304	1,304	S単 23号
	合 計				1,304	
	単 価				1,304	
	*** B単 - 9号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	554	554	S単 20号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 8号
	合 計				18,360	
	単 価				18,360	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 基地より運搬 施工後返却		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 21号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 基地より運搬 次の現場と兼用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	5,100	5,100	S単 22号
	合 計				5,100	
	単 価				5,100	

事業名 荒川中部農業水利事業						
工事名 導水幹線(その10)工事						
工事別工事名:新幹線上流						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック[オロド・ディーゼル] ダンプトラック[オロド・ディーゼル] 2t積級		時間	1,200		歩A・単A
S02112	*** S単 - 2号 *** トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日	39,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,334		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 新幹線上流落差工 簡易スレ-ゲ-ト 設置・撤去工 新幹線上流落差工 簡易スレ-ゲ-ト 設置・撤去工 労務費,,		箇所	867,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 新幹線上流落差工 簡易スレ-ゲ-ト 設置・撤去工 新幹線上流落差工 簡易スレ-ゲ-ト 設置・撤去工 材料費等,,		箇所	2,235,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 新幹線上流落差工 スクリーン 新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650,,		基	425,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 新幹線上流落差工 角落し(本線) 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30,,		枚	2,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 新幹線上流落差工 角落し(本線) 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30,,		枚	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30,,		枚	3,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30,,		枚	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500,,		個	165,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250,,		個	238,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 資材運搬費 資材運搬費		式	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 新幹線上流簡易ゲ-ト 簡易ゲ-ト 新幹線上流簡易ゲ-ト 簡易ゲ-ト SUS304 600×600 ゴム付,,		枚	40,000		歩A・単A
S18054	*** S単 - 20号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,11,1,あり		m <sup>2</sup>	554		歩A・単A
S19003	*** S単 - 21号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A



事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02111	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M03001 2t積級 1,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	時間	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
*** S単 - 2号 ***						
S02112	トラックレノ[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレノ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 39,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラックレノ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				32,334	算出数量 1.000 人

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				32,334	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1,000 人
	単 価				26,418	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				27,948	算出数量 1,000 人
	単 価				27,948	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合 計				18,360	算出数量 1,000 人
	単 価				18,360	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工 労務費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96069	新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	867,000	867,000	
	合 計				867,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				867,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工 材料費等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その10)工事				

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96070	新幹線上流落差工 簡易ｽｰﾌﾞﾙ 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	2,235,000	2,235,000	
	合計				2,235,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,235,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 スクリーン		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800 x 有効高H650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800 x 有効高H650	1.000	基	425,000	425,000	
	合計				425,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				425,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000 x H100 x t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000 x H100 x t30	1.000	枚	2,050	2,050	
	合計				2,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,050	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000 x H150 x t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96061	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000 x H150 x t30	1.000	枚	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200 x H100 x t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200 x H100 x t30	1.000	枚	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200 x H50 x t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30	1.000	枚	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500	1.000	個	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250	1.000	個	238,000	238,000	
	合計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				238,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	資材運搬費 資材運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	資材運搬費	1.000	式	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付	1.000	枚	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11.1.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 11 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	102	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2,900	人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	32,334	93,769	
	合計				553,754	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		554	
	*** S単 - 21号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割増率(実数) 9)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割増率(実数) 9)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,350	4,350	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合計				5,100	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,100	
	*** S単 - 23号 ***					





事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	導水幹線(その10)工事					
工事別工事名	新幹線上流					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
C00002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工					
	労務費(雑費除き)	1.000	箇所	155,863	155,863	C単 1号
Y00004	雑品	0.200		155,863	31,173	
	合 計				187,036	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		187,036	
	*** T単 - 2号 ***					
T00043	新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	33,354	25,016	S単 3号
S02115	普通作業員	0.750	人	26,418	19,814	S単 6号
S02115	運転手(一般)	0.500	人	27,948	13,974	S単 7号
Y00004	雑品	0.300		58,804	17,641	
S02111	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t種級	2.300	時間	1,200	2,760	S単 1号
S02116	資材運搬費	1.000	式	8,000	8,000	S単 18号
	合 計				87,205	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		87,205	
	*** T単 - 3号 ***					
T00044	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	普通作業員	0.750	人	26,418	19,814	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		19,814	1,981	
	合 計				21,795	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		21,795	
	*** T単 - 4号 ***					
T00045	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	2.630	人	33,354	87,721	S単 3号
S02115	特殊作業員	2.630	人	29,580	77,795	S単 4号
S02115	普通作業員	2.630	人	26,418	69,479	S単 6号
Y00004	雑品	0.150		234,995	35,249	
	合 計				270,244	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		270,244	
	*** T単 - 5号 ***					
T00047	新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	普通作業員	0.500	人	26,418	13,209	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		13,209	1,321	





事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線 (その10) 工事

工事別工事名: 新幹線上流

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96039	新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600 x 600 ゴム付	1.000	枚	40,000	40,000	単A
P96055	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800 x 有効高H650	1.000	基	425,000	425,000	単A
P96059	資材運搬費	1.000	式	8,000	8,000	単A
P96060	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000 x H100 x t30	2.000	枚	2,050	4,100	単A
P96061	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000 x H150 x t30	1.000	枚	3,000	3,000	単A
P96064	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50 x 50 x t6 寸法500	2.000	個	165,000	330,000	単A
P96065	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50 x 50 x t6 寸法1250	2.000	個	238,000	476,000	単A
P96067	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200 x H100 x t30	8.000	枚	3,100	24,800	単A
P96068	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200 x H50 x t30	1.000	枚	1,850	1,850	単A
P96069	新幹線上流落差工 簡易スゲー ト 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	867,000	867,000	単A
P96070	新幹線上流落差工 簡易スゲー ト 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	2,235,000	2,235,000	単A
	小 計				4,414,750	
	燃料類					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	62.445	L	128	7,993	単A
【SP】 P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.793	L	128	102	単A
	小 計				8,095	
	積卸し費					
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	20.050	ton	1,500	30,075	単A
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	11.230	ton	750	8,423	単A
	小 計				38,498	
	仮設材輸送費					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	20.050	ton	8,700	174,435	単A
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	11.230	ton	4,350	48,851	単A
	小 計				223,286	
	合 計				4,684,629	











事業名		荒川中部農業水利事業			
工事名		導水幹線(その10)工事			
工事別工事名:新幹線上流					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・水路附帯設備 更新工				4,988,000	
・水路附帯設備 更新工	1.000	式		4,988,000	
000001 新幹線上流落差工 簡易スラット 設置・撤去工 SUS 600	1.000	式		4,988,000	
S02116 新幹線上流落差工 簡易スラット 設置・撤去工 労務費, ,	1.000	箇所	3,102,000	3,102,000	1箇所当たり B単 1号
S02116 新幹線上流落差工 簡易スラット 設置・撤去工 材料費等, ,	1.000	箇所	867,000	867,000	歩A・単A S単 9号
				2,235,000	歩A・単A S単 10号
			計	3,102,000	
000002 新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工 SUS304 800×650	1.000	箇所	612,036	612,036	1箇所当たり B単 2号
T00002 新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	187,036	187,036	歩A・単A T単 1号
S02116 新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650, ,	1.000	基	425,000	425,000	歩A・単A S単 11号
			計	612,036	
000003 新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置・撤去工 松材 B1000×H100×t30、B1000×H150×t30	1.000	箇所	21,630	21,630	1箇所当たり B単 3号
T00047 新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置 労務費	1.000	箇所	14,530	14,530	歩A・単A T単 5号
S02116 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30, ,	2.000	枚	2,050	4,100	歩A・単A S単 12号
S02116 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30, ,	1.000	枚	3,000	3,000	歩A・単A S単 13号
			計	21,630	
000004 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置・撤去工 松材 B1200×H100×t30、B1200×H50×t30	1.000	箇所	48,445	48,445	1箇所当たり B単 4号
T00044 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置 労務費	1.000	箇所	21,795	21,795	歩A・単A T単 3号
S02116 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30, ,	8.000	枚	3,100	24,800	歩A・単A S単 14号
S02116 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30, ,	1.000	枚	1,850	1,850	歩A・単A S単 15号
			計	48,445	
000005 新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工 SUS	1.000	箇所	1,076,244	1,076,244	1箇所当たり B単 5号
T00045 新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	270,244	270,244	歩A・単A T単 4号
S02116 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500, ,	2.000	個	165,000	330,000	歩A・単A S単 16号
S02116 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250, ,	2.000	個	238,000	476,000	歩A・単A S単 17号
			計	1,076,244	
000006 新幹線上流落差工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.500	m3	1,304	652	1m3当たり B単 6号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハ' 鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	1.000	m3	1,304	1,304	歩A・単A S単 23号
			計	1,304	
000007 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート 設置・撤去工 SUS304 600*600 ゴム付	1.000	箇所	127,205	127,205	1箇所当たり B単 7号
T00043 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	87,205	87,205	歩A・単A T単 2号
S02116 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付, ,	1.000	枚	40,000	40,000	歩A・単A S単 19号
			計	127,205	
000008 新幹線上流簡易ゲート 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.100	m3	1,304	130	1m3当たり B単 8号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハ' 鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	1.000	m3	1,304	1,304	歩A・単A S単 23号
			計	1,304	
合 計				4,988,342	





事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	新幹線上流落差工 簡易ｽｰｽﾞｰﾄ 設置・撤去工 SUS 600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	新幹線上流落差工 簡易ｽｰｽﾞｰﾄ 設置・撤去工 労務費,,	1.000	箇所	867,000	867,000	S単 9号
S02116	新幹線上流落差工 簡易ｽｰｽﾞｰﾄ 設置・撤去工 材料費等,,	1.000	箇所	2,235,000	2,235,000	S単 10号
	合 計				3,102,000	
	単 価				3,102,000	
*** B単 - 2号 ***						
000002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工 SUS304 800×650		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	187,036	187,036	T単 1号
S02116	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650,,	1.000	基	425,000	425,000	S単 11号
	合 計				612,036	
	単 価				612,036	
*** B単 - 3号 ***						
000003	新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置・撤去工 松材 B1000×H100×t30、B1000×H150×t30		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00047	新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置 労務費	1.000	箇所	14,530	14,530	T単 5号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30,,	2.000	枚	2,050	4,100	S単 12号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30,,	1.000	枚	3,000	3,000	S単 13号
	合 計				21,630	
	単 価				21,630	
*** B単 - 4号 ***						
000004	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置・撤去工 松材 B1200×H100×t30、B1200×H50×t30		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00044	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置 労務費	1.000	箇所	21,795	21,795	T単 3号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30,,	8.000	枚	3,100	24,800	S単 14号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30,,	1.000	枚	1,850	1,850	S単 15号
	合 計				48,445	
	単 価				48,445	
*** B単 - 5号 ***						
000005	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工 SUS		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00045	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	270,244	270,244	T単 4号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500,,	2.000	個	165,000	330,000	S単 16号
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250,,	2.000	個	238,000	476,000	S単 17号
	合 計				1,076,244	
	単 価				1,076,244	
*** B単 - 6号 ***						
000006	新幹線上流落差工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,304	1,304	S単 23号
	合 計				1,304	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,304	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	新幹線上流簡易ゲート簡易ゲート設置・撤去工 SUS304 600*600 ゴム付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00043	新幹線上流簡易ゲート簡易ゲート設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	87,205	87,205	T単 2号
S02116	新幹線上流簡易ゲート簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付	1.000	枚	40,000	40,000	S単 19号
	合 計				127,205	
	単 価				127,205	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	新幹線上流簡易ゲート既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,兀ツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3	1,304	1,304	S単 23号
	合 計				1,304	
	単 価				1,304	
	*** B単 - 9号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,11,1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	554	554	S単 20号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	S単 8号
	合 計				18,360	
	単 価				18,360	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 基地より運搬 施工後返却		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 21号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	敷鉄板 施工ヤード t=22mm 基地より運搬 次の現場と兼用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	5,100	5,100	S単 22号
	合 計				5,100	
	単 価				5,100	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02111	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	M03001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	2t積級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	時間	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
*** S単 - 2号 ***						
S02112	トラックレノ[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレノ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F01021	トラックレノ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,354	33,354	
	合計				33,354	算出数量 1.000 人
	単価				33,354	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合計				29,580	算出数量 1.000 人
	単価				29,580	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,334	32,334	
	合計				32,334	算出数量 1.000 人

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				32,334	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1,000 人
	単 価				26,418	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				27,948	算出数量 1,000 人
	単 価				27,948	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,360	18,360	
	合 計				18,360	算出数量 1,000 人
	単 価				18,360	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 簡易スレートを設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 簡易スレートを設置・撤去工 労務費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96069	新幹線上流落差工 簡易スレートを設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	867,000	867,000	
	合 計				867,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				867,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 簡易スレートを設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 簡易スレートを設置・撤去工 材料費等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96070	新幹線上流落差工 簡易ｽｰﾌﾞﾙﾄ 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	2,235,000	2,235,000	
	合計				2,235,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,235,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 スクリーン		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650	1.000	基	425,000	425,000	
	合計				425,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				425,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650	1.000	基	425,000	425,000	
	合計				2,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,050	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(本線)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30	1.000	枚	2,050	2,050	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96061	新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30	1.000	枚	3,000	3,000	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(分岐部)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30	1.000	枚	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96064	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500	1.000	個	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96065	新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250	1.000	個	238,000	238,000	
	合計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				238,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	資材運搬費 資材運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96059	資材運搬費	1.000	式	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96039	新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付	1.000	枚	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11.1.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 11 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	102	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2,900	人	26,418	76,612	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	32,334	93,769	
	合計				553,754	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		554	
	*** S単 - 21号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割増率(実数) 9)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割増率(実数) 9)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,350	4,350	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合計				5,100	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,100	
	*** S単 - 23号 ***					







事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名:新幹線上流

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
C00002	新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工 労務費(雑費除き)	1.000	箇所	155,863	155,863	C単 1号
Y00004	雑品	0.200		155,863	31,173	
	合 計				187,036	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		187,036	
	*** T単 - 2号 ***					
T00043	新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
	ダンプ: 0.5日×4.6(h/日) = 2.3h					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	33,354	25,016	S単 3号
S02115	普通作業員	0.750	人	26,418	19,814	S単 6号
S02115	運転手(一般)	0.500	人	27,948	13,974	S単 7号
Y00004	雑品	0.300		58,804	17,641	
S02111	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t種級	2.300	時間	1,200	2,760	S単 1号
S02116	資材運搬費	1.000	式	8,000	8,000	S単 18号
	合 計				87,205	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		87,205	
	*** T単 - 3号 ***					
T00044	新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	普通作業員	0.750	人	26,418	19,814	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		19,814	1,981	
	合 計				21,795	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		21,795	
	*** T単 - 4号 ***					
T00045	新幹線上流落差工 角落し(アングル) 設置・撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	土木一般世話役	2.630	人	33,354	87,721	S単 3号
S02115	特殊作業員	2.630	人	29,580	77,795	S単 4号
S02115	普通作業員	2.630	人	26,418	69,479	S単 6号
Y00004	雑品	0.150		234,995	35,249	
	合 計				270,244	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		270,244	
	*** T単 - 5号 ***					
T00047	新幹線上流落差工 角落し(本線) 設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	労務費					
S02115	普通作業員	0.500	人	26,418	13,209	S単 6号





事業名 荒川中部農業水利事業					
工事名 導水幹線(その10)工事					
工事別工事名:新幹線上流					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・水路附帯設備 更新工					
・ ・水路附帯設備 更新工					
000001 新幹線上流落差工 簡易ゲート設置・撤去工 SUS 600					
S02116 新幹線上流落差工 簡易ゲート設置・撤去工 労務費					S単 9号
P96069 新幹線上流落差工 簡易ゲート設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	867,000	867,000	<共通単価空きコード>
S02116 新幹線上流落差工 簡易ゲート設置・撤去工 材料費等					S単 10号
P96070 新幹線上流落差工 簡易ゲート設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	2,235,000	2,235,000	<共通単価空きコード>
000002 新幹線上流落差工 スクリーン設置・撤去工 SUS304 800×650					
T00002 新幹線上流落差工 スクリーン設置・撤去工 労務費					T単 1号
C00002 新幹線上流落差工 スクリーン設置・撤去工 労務費(雑費除き)					C単 1号
S02112 トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.500	日	39,000	58,500	S単 2号
条件名:機械器具賃料コード 条件名:機械器具規格 条件名:単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 39,000円				<金額入力条件>
S02116 新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650					S単 11号
P96055 新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650	1.000	基	425,000	425,000	<共通単価空きコード>
000003 新幹線上流落差工 角落し(本線)設置・撤去工 松材 B1000×H100×t30、B1000×H150×t30					
S02116 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30					S単 12号
P96060 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30	1.000	枚	2,050	2,050	<共通単価空きコード>
S02116 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30					S単 13号
P96061 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30	1.000	枚	3,000	3,000	<共通単価空きコード>
000004 新幹線上流落差工 角落し(分岐部)設置・撤去工 松材 B1200×H100×t30、B1200×H50×t30					
S02116 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30					S単 14号
P96067 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30	1.000	枚	3,100	3,100	<共通単価空きコード>
S02116 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30					S単 15号
P96068 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30	1.000	枚	1,850	1,850	<共通単価空きコード>
000005 新幹線上流落差工 角落し(アングル)設置・撤去工 SUS					
S02116 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500					S単 16号
P96064 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500	1.000	個	165,000	165,000	<共通単価空きコード>
S02116 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250					S単 17号
P96065 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250	1.000	個	238,000	238,000	<共通単価空きコード>
000007 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート設置・撤去工 SUS304 600*600 ゴム付					
T00043 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート設置・撤去工 労務費					T単 2号
S02111 ダンプトラック[わろド・ディゼル] 2t積級	2.300	時間	1,200	2,760	S単 1号
条件名:機械器具損料コード 条件名:機械器具規格 条件名:単価の入力	M03001 2t積級 1,200円				<金額入力条件>
S02116 資材運搬費					S単 18号
P96059 資材運搬費	1.000	式	8,000	8,000	<共通単価空きコード>
S02116 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付					S単 19号
P96039 新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 600×600 ゴム付	1.000	枚	40,000	40,000	<共通単価空きコード>

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級		時間	1,200		歩A・単A
S02112	*** S単 - 2号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日	39,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,334		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工 新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工 労務費,,		箇所	867,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工 新幹線上流落差工 簡易スレ-ット設置・撤去工 材料費等,,		箇所	2,235,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 新幹線上流落差工 スクリーン 新幹線上流落差工 スクリーン SUS304 B800×有効高H650,,		基	425,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 新幹線上流落差工 角落し(本線) 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H100×t30,,		枚	2,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 新幹線上流落差工 角落し(本線) 新幹線上流落差工 角落し(本線) 松材 B1000×H150×t30,,		枚	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H100×t30,,		枚	3,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 新幹線上流落差工 角落し(分岐部) 松材 B1200×H50×t30,,		枚	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法500,,		個	165,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 新幹線上流落差工 角落し(アングル) 新幹線上流落差工 角落し(アングル) SUS304 L50×50×t6 寸法1250,,		個	238,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 資材運搬費 資材運搬費		式	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 新幹線上流簡易ゲ-ット 簡易ゲ-ット 新幹線上流簡易ゲ-ット 簡易ゲ-ット SUS304 600×600 ゴム付,,		枚	40,000		歩A・単A
S18054	*** S単 - 20号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,11,1,あり		m <sup>2</sup>	554		歩A・単A
S19003	*** S単 - 21号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A



