

令和8年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その10）工事 <施工場所⑨>新幹線上流

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・水路附帯設備 更新工				
・ ・水路附帯設備 更新工				
・ ・ ・新幹線上流落差工 簡易スルースゲート 設置・撤去工	SUS φ 600	箇所	1.000	
・ ・ ・新幹線上流落差工 スクリーン 設置・撤去工	SUS304 800×650	箇所	1.000	
・ ・ ・新幹線上流落差工 角落し（本線） 設置・撤去工	松材 B1000×H100×t30、 B1000×H150×t30	箇所	1.000	
・ ・ ・新幹線上流落差工 角落し（分岐部） 設置・撤去工	松材 B1200×H100×t30、 B1200×H50×t30	箇所	1.000	
・ ・ ・ ・ ・普通作業員		人	0.750	
・ ・ ・新幹線上流落差工 角落し（アングル） 設置・撤去工	SUS	箇所	1.000	
・ ・ ・新幹線上流落差工 既設構造物運搬工	現場発生材搬出先	m ³	0.500	
・ ・ ・新幹線上流簡易ゲート 簡易ゲート 設置・撤去工	SUS304 600*600 ゴム付	箇所	1.000	
・ ・ ・新幹線上流簡易ゲート 既設構造物運搬工	現場発生材搬出先	m ³	0.100	
・仮設工（水路附帯設備）				
・ ・仮設道路工	新幹線上流落差工			
・ ・ ・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	181	
・ ・安全費				
・ ・ ・交通誘導警備員		人	13.000	
・その他				
・ ・運搬費				
・ ・ ・共通仮設（積上げ）				
・ ・ ・ ・運搬費	新幹線上流落差工			
・ ・ ・ ・ ・敷鉄板	施工ヤード t=22mm 基地より運搬 施工後返却	ton	20.050	
・ ・ ・ ・ ・敷鉄板	施工ヤード t=22mm 基地より運搬 次の現場と兼用	ton	11.230	